装修材料构造做法表(二)

编 号	名 称		适用位置	编 号	名 称		适用位置
墙1	护墙板 饰面板	1:加气混凝土砌块 2:15mm1:2.5水泥砂浆抹灰层 3:护墙板专用胶水粘贴。 4:护墙板3mm间距嵌入不锈钢收边条。 5:9mm厚布纹护墙板。	详见各区立面图	墙10	贴面砖内墙面	1:加气混凝土砌块 2:15mm1:2.5水泥砂浆抹灰层 3:基层清理(将墙体表面的粘结物清理干净及缺陷部位修补) 4:墙面测设水平、弹线，作为墙面砖施工的水准控制线。 5: 10#铜丝用云石胶固定在墙面砖背面上口30~50mm处，铜丝另一端伸出云石胶外不少于100mm，铜丝数量间距@300mm，不少于2处，在墙面与墙砖背面固定铜丝相对应位置打水泥钉，将铜丝固定在水泥钉上。 6: 不低于PO32.5#普通硅酸水泥，调制1：1砂浆灌注墙面砖背面。 7:湿挂面砖800*400,白水泥擦缝。	详见各区立面图
墙2	木质吸音饰面	1:加气混凝土砌块 2:15mm1:2.5水泥砂浆抹灰层 3:基层木龙骨防火处理,9-12mm阻燃胶合板。 4:12mm厚陶木质吸音板饰面，阻燃处理。	详见各区立面图				
墙3	干挂难燃墙纸饰面板	1:加气混凝土砌块 2:15mm1:2.5水泥砂浆抹灰层 3:纵向固定挂件与墙面锚固 4:干挂墙纸饰面板 —— 12mm厚阻燃胶合板 / 用配套胶水粘贴墙纸 5:每块板两侧边缘纵向固定挂件，每侧均匀固定4付挂件将饰面板通过挂件挂在墙上	详见会议室立面图	墙11	贴面砖防水内墙面 (适用于卫生间、公共厨房等有防水要求的房间)	1:加气混凝土砌块 2:15mm1:2.5水泥防水砂浆抹灰层 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型） 4: 25厚1:3水泥砂浆 5: 3~4厚1:1瓷砖胶镶贴 6:10厚贴面砖,白水泥擦缝	详见各区立面图
墙4	难燃墙纸（壁布） 饰面	1:加气混凝土砌块 2:15mm1:2.5水泥砂浆抹灰层 3:108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 4:12mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 5:8厚1:2.5水泥砂浆找平层 6:墙面满刮乳胶漆腻子找平 7:108胶:水:白乳胶=1:1:0.1底胶一道 8:刷壁纸胶一道 9:壁纸面层	详见各区立面图	柱1	干挂石材柱 (100mm)	1:结构柱 2:镀锌槽钢(大小根据高度而定)L50X4角钢钢架龙骨与柱面锚固，水平高度按石材高度 (遇圆柱时镀锌槽钢L50X4角钢弧形钢架龙骨与柱面锚固，水平高度按石材高度) 竖向间距@400和600mm 按石材板高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度 3:20mm厚弧形石材板用云石胶固定不锈钢挂件 4:填缝剂擦缝	详见各区立面图
墙5	干挂石材饰面 (100mm)	1:加气混凝土砌块，25mm抹灰层 2:(遇到轻质砖墙时，采用穿墙螺栓及钢板双面锚接) 8#镀锌槽钢L50X4角钢钢架龙骨与墙面锚固，水平高度按石材高度 竖向间距@400和600mm，留门洞处做钢架加强处理 按石材板高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度 3:20mm厚石材板用云石胶固定不锈钢挂件 4:填缝剂擦缝	详见各区立面图	柱2	干挂铝单板 (100mm)	1:钢结构柱 2:镀锌槽钢L50X4角钢钢架龙骨与柱体紧箍上下楼板锚固。 (遇圆柱时镀锌槽钢L50X4角钢弧形钢架龙骨与柱体紧箍上下楼板锚固) ，竖向间距@400和600mm 基层钢架与钢结构柱间不进行焊接及螺栓锚接 根据设计图纸的要求和几何尺寸，对铝单板进行吊直。 3:膨胀螺栓、铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定安装的连接件，其质量必须符合要求。 4:填缝剂擦缝	详见各区立面图
墙6	湿挂大理石（花岗石） 抛光砖	1:加气混凝土砌块，25mm抹灰层 2:钻孔预埋Φ6钢筋长150，双向间距按板材尺寸。 3:电焊Φ6双向钢筋网，间距按板材尺寸，并与预埋钢筋焊接 3:钢筋缝隙用1:2.5水泥砂浆边挂边填实 4:由板背面预留穿孔穿18#铜丝与双向钢筋网固定，安装大理石（花岗石）(抛光砖)板 5:稀水泥浆擦缝	详见各区立面图	柱4	木饰面柱	1:钢结构柱 2:镀锌槽钢L30X3角钢钢架龙骨与柱体紧箍上下楼板锚固，水平高度@500 (遇圆柱时镀锌槽钢L30X3角钢弧形钢架龙骨与柱体紧箍上下楼板锚固，水平高度@500) 基层钢架与钢结构柱间不进行焊接及螺栓锚接 3:9mm厚阻燃胶合板。 (遇圆柱时龙骨基层阻燃处理，成品木饰面板安装，详见图纸) 4:面贴3mm厚木饰面板,面喷硝基哑光清漆。	详见各区立面图
墙7	无机涂料饰面	1:加气混凝土砌块 2:15mm1:2.5水泥砂浆抹灰层 3:108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 4:12mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 5:墙面满刮乳胶漆腻子找平 6:刷无机涂料三遍（一底、二面漆）	详见各区立面图	柱5	贴瓷砖饰面柱	1:钢结构柱 2:8厘钢筋垂直方向焊接于钢柱，L100mm@600mm。 3:加气混凝土砌块，15mm抹灰层。 4:1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型） 5:3~4厚1:1瓷砖胶镶贴 6:10厚贴面砖,白水泥擦缝	详见各区立面图
墙8	金属饰面	1:加气混凝土砌块 2:15mm1:2.5水泥砂浆抹灰层 3:基层木龙骨阻燃处理。 4:12mm厚阻燃胶合板,背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 5:面贴金属面板	详见各区立面图	柱6	墙纸/壁布面材柱	1:钢结构柱 2:镀锌槽钢L50X4角钢钢架龙骨与柱体紧箍上下楼板锚固，水平高度@500 (遇圆柱时镀锌槽钢L50X4角钢弧形钢架龙骨与柱体紧箍上下楼板锚固，水平高度@500) 基层钢架与钢结构柱间不进行焊接及螺栓锚接 3:12mm厚阻燃胶合板。 (遇圆柱时，用三层3MM阻燃胶合板弯曲封平) 4:腻子补钉眼,整体刮腻子二～三遍找平打磨平滑 5:刷一遍防潮漆（酚醛清漆） 6:用配套胶水粘贴墙纸	详见各区立面图
墙9	玻璃饰面	1:加气混凝土砌块 2:15mm1:2.5水泥砂浆抹灰层 3:基层木龙骨阻燃处理。 4:9mm厚阻燃胶合板,背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 5:面贴6mm厚玻璃饰面（包括所需配件）	详见各区立面图				

会签栏：给水排水 | 空调 | 热力 | 结构 | 强电 | 弱电 | 总图 | 规划 | 建筑

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:广东华南建筑设计研究院有限公司
业务范围:建筑行业建筑工程甲级
资质证书编号:A144016719
有效期至:2029年11月19日
出图专用章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名: 孙亚平
注册号: 4401671-027
有效期: 至2027年6月
注册师章

注册师		
2		
1		
0		
版本	日期	修改内容

广东华南建筑设计研究院有限公司
地址：广州市越秀区中山四路246号信德商务大厦26楼
邮编：510030
工程设计资质证书： A244016716
建筑行业建筑工程甲级
市政行业（给水工程\道路工程\排水工程）乙级
城乡规划编制资质证书：（粤）城规编（142042）号（乙级）

合同编号	2022SJN-067-106		
总负责人	孙亚平		
审 定	陈耀光		
审 核	陈耀光		
校 核	夏赛		
专业负责人	孙亚平		
设 计	朱明明		
专 业	装修	版 本	01
阶 段	施工图	日 期	2025.09

建设单位	东莞市望牛墩镇文化服务中心 （东莞市望牛墩镇体育管理服务中心）
工程名称	东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目
单体名称	24小时图书馆
图纸名称	装修材料构造做法表(二)
图 号	MT-09
施工图审查号	
电子条码	

版权所有，未经授权，不得复制。