# 装修材料构造做法表(二)

| 编号 | 名称 | | 适用位置 | 编号 | 名称 | | 适用位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墙1 | 护墙板<br>饰面板 | 1:加气混凝土砌块<br>2:15mm1:2.5水泥砂浆抹灰层<br>3:护墙板专用胶水粘贴。<br>4:护墙板3mm间距嵌入不锈钢收边条。<br>5:9mm厚布纹护墙板。 | 详见各区立面图 | 墙10 | 贴面砖内墙面 | 1:加气混凝土砌块<br>2:15mm1:2.5水泥砂浆抹灰层<br>3:基层清理(将墙体表面的粘结物清理干净及缺陷部位修补)<br>4:墙面测设水平、弹线，作为墙面砖施工的水准控制线。<br>5: 10#铜丝用云石胶固定在墙面砖背面上口30~50mm处，铜丝另一端伸出云石胶外不少于100mm，铜丝数量间距@300mm，不少于2处，在墙面与墙砖背面固定铜丝相对应位置打水泥钉，将铜丝固定在水泥钉上。<br>6: 不低于PO32.5#普通硅酸水泥，调制1：1砂浆灌注墙面砖背面。<br>7:湿挂面砖800*400,白水泥擦缝。 | 详见各区立面图<br>详见各区立面图 |
| 墙2 | 木质吸音饰面 | 1:加气混凝土砌块<br>2:15mm1:2.5水泥砂浆抹灰层<br>3:基层木龙骨防火处理,9-12mm阻燃胶合板。<br>4:12mm厚陶木质吸音板饰面，阻燃处理。 | 详见各区立面图 | | | | |
| 墙3 | 干挂难燃墙纸饰面板 | 1:加气混凝土砌块<br>2:15mm1:2.5水泥砂浆抹灰层<br>3:纵向固定挂件与墙面锚固 —— 12mm厚阻燃胶合板<br>4:干挂墙纸饰面板 —— 用配套胶水粘贴墙纸<br>5:每块板两侧边缘纵向固定挂件，每侧均匀固定4付挂件将饰面板通过挂件挂在墙上 | 详见会议室立面图 | 墙11 | 贴面砖防水内墙面<br>(适用于卫生间、公共厨房等有防水要求的房间) | 1:加气混凝土砌块<br>2:15mm1:2.5水泥防水砂浆抹灰层<br>3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）<br>4: 25厚1:3水泥砂浆<br>5: 3~4厚1:1瓷砖胶镶贴<br>6:10厚贴面砖,白水泥擦缝 | 详见各区立面图 |
| 墙4 | 难燃墙纸（壁布）<br>饰面 | 1:加气混凝土砌块<br>2:15mm1:2.5水泥砂浆抹灰层<br>3:108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）<br>4:12mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层<br>5:8厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>6:墙面满刮乳胶漆腻子找平<br>7:108胶:水:白乳胶=1:1:0.1底胶一道<br>8:刷壁纸胶一道<br>9:壁纸面层 | 详见各区立面图 | 柱1 | 干挂石材柱<br>(100mm) | 1:结构柱<br>2:镀锌槽钢(大小根据高度而定)L50X4角钢钢架龙骨与柱面锚固，水平高度按石材高度<br>(遇圆柱时镀锌槽钢L50X4角钢弧形钢架龙骨与柱面锚固，水平高度按石材高度)<br>竖向间距@400和600mm<br>按石材板高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度<br>3:20mm厚弧形石材板用云石胶固定不锈钢挂件<br>4:填缝剂擦缝 | 详见各区立面图 |
| 墙5 | 干挂石材饰面<br>(100mm) | 1:加气混凝土砌块，25mm抹灰层<br>2:(遇到轻质砖墙时，采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)<br>8#镀锌槽钢L50X4角钢钢架龙骨与墙面锚固，水平高度按石材高度<br>竖向间距@400和600mm，留门洞处做钢架加强处理<br>按石材板高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度<br>3:20mm厚石材板用云石胶固定不锈钢挂件<br>4:填缝剂擦缝 | 详见各区立面图 | 柱2 | 干挂铝单板<br>(100mm) | 1:钢结构柱<br>2:镀锌槽钢L50X4角钢钢架龙骨与柱体紧箍上下楼板锚固。<br>(遇圆柱时镀锌槽钢L50X4角钢弧形钢架龙骨与柱体紧箍上下楼板锚固)<br>，竖向间距@400和600mm<br>基层钢架与钢结构柱间不进行焊接及螺栓锚接<br>根据设计图纸的要求和几何尺寸，对铝单板进行吊直。<br>3:膨胀螺栓、铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定安装的连接件，其质量必须符合要求。<br>4:填缝剂擦缝 | 详见各区立面图 |
| 墙6 | 湿挂大理石（花岗石）<br>抛光砖 | 1:加气混凝土砌块，25mm抹灰层<br>2:钻孔预埋Φ6钢筋长150，双向间距按板材尺寸。<br>3:电焊Φ6双向钢筋网，间距按板材尺寸，并与预埋钢筋焊接<br>3:钢筋缝隙用1:2.5水泥砂浆边挂边填实<br>4:由板背面预留穿孔穿18#铜丝与双向钢筋网固定，安装大理石（花岗石）(抛光砖)板<br>5:稀水泥浆擦缝 | 详见各区立面图 | 柱4 | 木饰面柱 | 1:钢结构柱<br>2:镀锌槽钢L30X3角钢钢架龙骨与柱体紧箍上下楼板锚固，水平高度@500<br>(遇圆柱时镀锌槽钢L30X3角钢弧形钢架龙骨与柱体紧箍上下楼板锚固，水平高度@500)<br>基层钢架与钢结构柱间不进行焊接及螺栓锚接<br>3:9mm厚阻燃胶合板。<br>(遇圆柱时龙骨基层阻燃处理，成品木饰面板安装，详见图纸)<br>4:面贴3mm厚木饰面板,面喷硝基哑光清漆。 | 详见各区立面图 |
| 墙7 | 无机涂料饰面 | 1:加气混凝土砌块<br>2:15mm1:2.5水泥砂浆抹灰层<br>3:108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）<br>4:12mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层<br>5:墙面满刮乳胶漆腻子找平<br>6:刷无机涂料三遍（一底、二面漆） | 详见各区立面图 | 柱5 | 贴瓷砖饰面柱 | 1:钢结构柱<br>2:8厘钢筋垂直方向焊接于钢柱，L100mm@600mm。<br>3:加气混凝土砌块，15mm抹灰层。<br>4:1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）<br>5:3~4厚1:1瓷砖胶镶贴<br>6:10厚贴面砖,白水泥擦缝 | 详见各区立面图 |
| 墙8 | 金属饰面 | 1:加气混凝土砌块<br>2:15mm1:2.5水泥砂浆抹灰层<br>3:基层木龙骨阻燃处理。<br>4:12mm厚阻燃胶合板,背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）<br>5:面贴金属面板 | 详见各区立面图 | 柱6 | 墙纸/壁布面材柱 | 1:钢结构柱<br>2:镀锌槽钢L50X4角钢钢架龙骨与柱体紧箍上下楼板锚固，水平高度@500<br>(遇圆柱时镀锌槽钢L50X4角钢弧形钢架龙骨与柱体紧箍上下楼板锚固，水平高度@500)<br>基层钢架与钢结构柱间不进行焊接及螺栓锚接<br>3:12mm厚阻燃胶合板。<br>(遇圆柱时，用三层3MM阻燃胶合板弯曲封平)<br>4:腻子补钉眼,整体刮腻子二～三遍找平打磨平滑<br>5:刷一遍防潮漆（酚醛清漆）<br>6:用配套胶水粘贴墙纸 | 详见各区立面图 |
| 墙9 | 玻璃饰面 | 1:加气混凝土砌块<br>2:15mm1:2.5水泥砂浆抹灰层<br>3:基层木龙骨阻燃处理。<br>4:9mm厚阻燃胶合板,背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）<br>5:面贴6mm厚玻璃饰面（包括所需配件） | 详见各区立面图 | | | | |

会签栏

结构 强电 弱电

给水排水 空调 热力

总图 规划 建筑

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:广东华南建筑设计研究院有限公司
业务范围:建筑行业建筑工程甲级
资质证书编号:A144016719
有效期至:2029年11月19日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名: 孙亚平
注册号: 4401671-027
有效期: 至2027年6月
注册师章

| 注册师 | | |
|---|---|---|
| 2 | | |
| 1 | | |
| 0 | | |
| 版本 | 日期 | 修改内容 |


广东华南建筑设计研究院有限公司
地址：广州市越秀区中山四路246号信德商务大厦26楼
邮编：510030
工程设计资质证书: A244016716
建筑行业建筑工程甲级
市政行业(给水工程\道路工程\排水工程)乙级
城乡规划编制资质证书：(粤)城规编(142042)号(乙级)


| | | | |
|---|---|---|---|
| 合同编号 | 2022SJN-067-106 | | |
| 总负责人 | 孙亚平 | | |
| 审定 | 陈耀光 | | |
| 审核 | 陈耀光 | | |
| 校核 | 夏赛 | | |
| 专业负责人 | 孙亚平 | | |
| 设计 | 朱明明 | | |
| 专业 | 装修 | 版本 | 01 |
| 阶段 | 施工图 | 日期 | 2025.09 |

| | |
|---|---|
| 建设单位 | 东莞市望牛墩镇文化服务中心<br>(东莞市望牛墩镇体育管理服务中心) |
| 工程名称 | 东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目 |
| 单体名称 | 驿站 |
| 图纸名称 | 装修材料构造做法表(二) |
| 图号 | MT-09 |
| 施工图审查号 | |
| 电子条码 | |


版权所有，未经授权，不得复制。