

# 东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: WDAWDI12600584

工程名称: 东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

招标人 (盖章): 东莞市望牛墩镇文化服务中心

招标代理机构 (盖章): 广东盛业招标代理有限公司

投标人 (盖公司法人公章): \_\_\_\_\_

投标时间: \_\_\_\_\_

造价工程师 (签名并盖注册章): \_\_\_\_\_

投标人法定代表人 (签名或盖私章): \_\_\_\_\_

# 目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、分部分项工程费汇总表
- 5、措施项目费汇总表
- 6、其它项目费汇总表
- 7、税金汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

# 工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件“否决投标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 15 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

# 工程量清单编制总说明

WDAWDI12600584

编制单位（企业数字证书电子签名）： \_\_\_\_\_

造价工程师（数字证书电子签名） \_\_\_\_\_



## 工程量清单报价汇总表

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	措施项目费（含安全生产措施单列费）			
	其中：安全生产措施单列费			
3	其他项目费			
4				
5				
6				
7				
8	不含税工程造价（不含安全生产措施单列费）			
9	税金			
10	含税投标报价（不含安全生产措施单列费）			

编制单位（企业数字证书电子签名）：\_\_\_\_\_

法定代表人（数字证书电子签名）：\_\_\_\_\_

造价工程师（数字证书电子签名）：\_\_\_\_\_

编制日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 1、分部分项工程费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
合 计			

造价工程师（数字证书电子签名）\_\_\_\_\_

## 2、措施项目费汇总表

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师（数字证书电子签名）\_\_\_\_\_

### 3、其它项目费汇总表

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师（数字证书电子签名）\_\_\_\_\_

## 4、税金汇总表

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明。

造价工程师（数字证书电子签名）\_\_\_\_\_

主要材料价格明细表

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师（数字证书电子签名）\_\_\_\_\_

综合单价分析表

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师（数字证书电子签名）\_\_\_\_\_

子目工料机分析表

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师（数字证书电子签名）\_\_\_\_\_



第 1 页 共 51 页

金额 (元)

序号	名称	规格	单位	数量	单价	合价
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...

第 1 页 共 51 页

[illegible]

第 2 页 共 51 页

金额 (元)

第 2 页 共 51 页

[illegible]

页 共 51 页  
(元)

第 3 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
18	010502019001	其他板	1. 拆除屋面反檐 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	3.79		
19	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 拆除C0912 2. 运距: 投标方自行考虑	m2	1.08		
20	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 拆除HC1821 2. 运距: 投标方自行考虑	m2	11.34		
21	010902004001	屋面拆除	1. 拆除原屋面 2. 50厚C20细石混凝土标明抹平压光, 内配钢筋双向C4 @100 3. 干铺聚酯纤维无纺布一层 4. 80厚挤塑聚苯板 5. 1.2厚合成高分子防水卷材 6. 1.5厚合成高分子防水涂膜 7. 刷基层处理剂一遍 8. 20厚DSM20水泥砂浆找平层 9. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料加气混凝土找2%坡 10. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I I I型)(一级防水) 11. 运距: 投标方自行考虑	m2	67.06		
22	011203003001	块料墙、柱面	1. 拆除原外墙面 2. 运距: 投标方自行考虑	m2	159.9		
本页小计							

第 4 页 共 51 页

第 4 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	010807001002	拆除玻璃顶盖	1. 拆除玻璃顶盖(天窗) 2. 运距: 投标方自行考虑	m2	10.18		
24	011506001001	拆除玻璃雨蓬	1. 拆除玻璃雨蓬 2. 运距: 投标方自行考虑	m2	4.38		
25	010501002002	楼地面垫层	1. 部位: 拆除首层地坪垫层	m3	10.12		
		结构改造					
		土石方工程					
26	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土	m3	14.53		
27	010102007001	回填方	1. 材料品种: 原土夯实	m3	11.07		
28	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 一、二类土 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	3.46		
		砌筑工程					
29	010402001001	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	4.47		
30	010402001002	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 砌筑圆弧形基础和墙(含砖石混合砌体) 单价*1.1 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	15.61		
本页小计							



第 5 页 共 51 页

金额(元)

第 5 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	010402001004	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M5	m3	0.34		
32	010402001006	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M5 砌筑圆弧形基础和墙(含砖石混合砌体) 单价*1.1	m3	2.54		
33	010402001003	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 砌筑圆弧形基础和墙(含砖石混合砌体) 单价*1.1 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M7.5	m3	1.79		
34	010402001007	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M7.5	m3	1.24		
本页小计							



7 页 共 51 页

额 (元)	
个	合价

第 7 页 共 51 页

[illegible]

第 8 页 共 51 页

金额 (元)

第 8 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
53	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.96		
54	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	25.49		
55	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.6		
56	010502019002	其他板	1. 板名称: 屋面反檐 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m3	5.29		
57	010502005002	基础联系梁	1. 板名称: 基础梁 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m3	3.46		
58	010501001001	基础垫层	1. 板名称: 基础梁 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C15	m3	1.05		
		混凝土模板					
59	010505003001	卫生间反坎模板	1. 模板形式: 木模板	m2	3.77		
60	010505004001	柱面模板	1. 圆柱柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内	m2	38.23		
61	010505006001	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	55.55		
本页小计							



页 共 51 页

页 (元)	
合价	

第 9 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
62	010505006002	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	57.78		
63	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	9.51		
64	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板支模高度3.6m	m2	87.62		
65	010505008001	其他板模板	1. 屋面反檐模板	m2	70.77		
66	010505013001	过梁模板	1. 1. 窗眉高100、窗台压顶高120, 木模板	m2	7.57		
67	010505003002	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础梁侧木模板	m2	27.99		
68	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础梁垫层木模板	m2	4.74		
		金属结构工程					
69	010607006001	弧形钢梯制作安装(含运输)	1. 楼梯柱TZ1: □200X200X8方管 2. 钢托梁GTL: HN250X125X6X9 3. 楼梯梁GXL1: [20a槽钢 4. 平台梁PTL1: [5#槽钢 5. 平台梁PTL2: [20a槽钢 6. 踏步钢板:-4钢板折弯(Q355B) 7. 平台钢板:4mm花纹板	t	2.35		
本页小计							

第 10 页 共 51 页

金额 (元)

第 10 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
70	011402003002	金属面油漆	1. 防锈漆 二遍 2. 金属面喷氟碳漆 一遍 3. 金属面 超薄型CB防火涂料耐火极限h(涂层厚度mm) 2.0h(2.5mm)	m <sup>2</sup>	61.51		
71	010506025001	预埋铁件	1. 梯梁与地坪连接: 200×400×16, 钢筋6Φ8 L=300 2. 梯柱脚大样: 400×400×20, 筋板150×80×8, 8M20化学锚栓 3. GTL与砼梁连接大样: 380×250×18, 4M20化学锚栓 4. PTL2与砼柱、砼梁连接大样: 200×260×12, 4M20化学锚栓	t	0.225		
72	010506024001	螺栓	1. 梯柱脚大样: 400×400×20, 筋板150×80×8, 8M20化学锚栓 2. GTL与砼梁连接大样: 380×250×18, 4M20化学锚栓 3. PTL2与砼柱、砼梁连接大样: 200×260×12, 4M20化学锚栓	套	72		
		屋面及防水工程					
73	010902004002	屋面刚性层	1. 50厚C20细石混凝土标明抹平压光	m <sup>2</sup>	101.64		
本页小计							

1 页 共 51 页

额 (元)

第 11 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
74	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1. 钢筋双向C4 @100	t	0.201		
75	010902003001	屋面柔性隔离层	1. 干铺聚酯纤维无纺布一层	m2	101.64		
76	011001001002	保温隔热屋面	1. 80厚挤塑聚苯板	m2	101.64		
77	010902004003	屋面刚性层	1. 20厚DSM20水泥砂浆找平层	m2	101.64		
78	011001001003	保温隔热屋面	1. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料加气混凝土找2%坡	m2	101.64		
79	010902001001	屋面卷材防水	1. 1.2厚合成高分子防水卷材	m2	113.24		
80	010902002001	屋面涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子防水涂膜	m2	113.24		
81	010902002002	屋面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅲ型)(一级防水)	m2	113.24		
82	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 卫生间地7 1.5厚聚氨脂防水涂料	m2	9.64		
83	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卫生间 地7 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用	m2	9.64		
84	010903002003	墙面涂膜防水	1. 圆弧外墙面 2. 1.5厚聚合物乳液防水涂料(一级防水)	m2	155.97		
85	010903002004	墙面涂膜防水	1. 水磨石墙面(含卫生间、清洗间)-墙11 2. 1.5厚聚氨脂防水涂料(防水高度不低于 2.1m)	m2	83.82		
		门窗工程					
本页小计							

第 12 页 / 共 51 页

金额 (元)

第 12 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
86	010802001003	金属(塑钢)门	1. M1222 2. 铝合金双层钢化玻璃平开门, 玻璃采用6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明, 3. 铝合金平开门均采用90系列, 门的主框料铝材壁厚应≥2.2; 铝合金表面为粉末静电喷涂, 颜色均为灰色。	m2	2.64		
87	010802001002	金属(塑钢)门	1. M0822 2. 铝合金双层钢化玻璃平开门, 玻璃采用6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明, 3. 铝合金平开门均采用90系列, 门的主框料铝材壁厚应≥2.2; 铝合金表面为粉末静电喷涂, 颜色均为灰色。	m2	1.76		
88	010802004001	钢质防火门	1. FM乙1522、FM乙1222	m2	5.94		
本页小计							



页 共 51 页

页 (元)

第 13 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
89	010807001003	金属(塑钢)窗	1. C0915 2. 窗玻璃采用6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃。 3. 70系列铝合金窗, 除表中或分格示意图中注明外, 铝合金平开窗均采用70系列, 推拉窗90系列, 百页窗100系列, 隐框窗110系列, 窗的主框料铝材壁厚应≥1.8	m2	1.35		
90	010807001004	金属(塑钢)窗	1. HC15629 2. 6+1.14+6钢化夹胶玻璃(弧形) 3. 平开窗6+1.14+6钢化夹胶玻璃(弧形)	m2	45.31		
		外墙装饰					
91	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 圆弧外墙面 2. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网	m2	155.97		
92	011203003002	块料墙、柱面	1. 圆弧外墙面 2. 米白色外墙砖90×45陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝	m2	155.97		
		其它					
本页小计							

第 14 页 / 共 51 页

第 14 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 铝合金方通（烤咖啡色漆）200x200x3 2. 铝合金方通（烤咖啡色漆）100x100x3	m2	177.41		
94	011206001001	外墙钢化夹胶玻璃（弧形）	1. 6+1.14+6钢化夹胶玻璃（弧形）	m2	108.77		
95	011508001001	美术字	1. 亚克力发光字体800x800 2. “24小时图书馆”	个	7		
96	011507001001	艺术字	1. 3厚白色铝单板组合艺术字板	个	1		
97	011503001002	不锈钢护窗栏杆	1. 不锈钢（烤白色漆）护窗栏杆[22J403-1（HC7/4-24）]高1m 2. 竖杆Φ20*1.5@110 3. 扶手Φ50*1.5 4. 预埋件90*90*6，4Φ8 5. 楼梯及楼梯护窗位、二层窗位	m	25.62		
98	011506001002	装饰板雨篷	1. 钢结构铝单板雨篷（上下层3厚铝单板）、镀锌钢管50*50*3 2. 铝单板MT-01	m2	24.49		
99	011505001001	洗漱台	1. 卫生间石英石洗手台 2. 尺寸：580mm*2150mm	m2	1.25		
本页小计							

页 共 51 页

页 (元)

第 15 页 共 51 页

[illegible]

第 16 页 共 51 页

金额 (元)

第 16 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
107	011101003001	自流平楼地面	1. 地1首层二层 同质透心地胶 SF-01 2. 3厚水泥自流 平底漆一道(地 1)	m2	142.19		
108	011103003001	同质透心地胶	1. 地1首层二层 同质透心地胶 SF-01 2. 3厚同质透心 地胶(颜色看样 定版)(地1)	m2	142.19		
109	011102001001	石材楼梯	1. 楼梯地面纯 白石英石ST-02 2. 木龙骨18厚 细木工板 3. 防滑条 4. 钢梯石材大 样节点图03/1F -PL-05	m2	24.33		
110	011102001002	石材楼地面	1. 楼梯地面纯 白石英石ST-02 2. 木龙骨18厚 细木工板 3. 钢梯石材大 样节点图03/1F -PL-05	m2	8.11		
		墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程					
111	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 圆柱及墙面 2. 墙面满刮乳 胶漆腻子找平 3. 白色无机涂 料PT-01	m2	289.15		
本页小计							



17 页 共 51 页

金额 (元)

第 17 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
112	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 涂料内墙面抹灰 2. 15厚1:2.5水泥砂浆 3. 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 4. 12mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层	m <sup>2</sup>	225.66		
113	011201002001	墙面水磨石	1. 墙面水磨石 ST-01 2. 面层20厚水磨石 3. 1:2.5 水泥砂浆结合层(加入防水剂) 4. 粘结砂浆(厚度 5-8mm) 5. 墙面水磨石通用大样节点图	m <sup>2</sup>	83.82		
114	011105006001	金属踢脚线	1. 50mm高1.2厚铝材踢脚线 2. 基层	m	97.76		
		天棚工程					
本页小计							

18 页 共 51 页

金额 (元)

第 18 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
115	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶 (棚2) 2. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距900x900; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时, 加角钢转换层, 双向角钢间距900吊平 3. 60系列上人轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400 4. 双层板 (9.5+9.5厚防水石膏板), 专用自攻螺钉拧半 5. 孔眼用腻子填平 (防锈), 阴、阳角及板接缝处分别环氧树脂补缝贴牛皮纸 6. 刷无机涂料三遍 (一底、二面漆)	m2	171.87		
本页小计							

页 共 51 页  
(元)

第 19 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
116	011302001002	平面吊顶天棚	1. 卫生间吊顶 (棚3) 2. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距900x900; 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时, 加角钢转换层, 双向角钢间距900吊牢 3. 60系列上人轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400 4. 双层板 (9.5+9.5厚防水石膏板), 专用自攻螺钉拧牢 5. 孔眼用腻子填平 (防锈), 阴、阳角及板接缝处分别环氧树脂补缝贴牛皮纸 6. 刷防水无机涂料三遍 (一底、二面漆)	m2	27.39		
117	011302007001	软膜灯箱	1. 软膜灯箱SF-02 (双层灯光膜, 灯箱内部基层刷白)	m2	30.87		
		东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-24小时图书馆安装工程					
		整个项目					
		照明配电					
本页小计							

20 页 共 51 页

第 20 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
118	030404004001	配电箱	1. 名称:配电箱 (箱体利旧) 2. 规格:2-1AL 3. 其他:更换箱内所有电器元器件	台	1		
119	030404004002	配电箱	1. 名称:应急照明集中照明箱 2. 规格:2-1ALEy 3. 安装方式:悬挂式	台	1		
120	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	39.59		
121	030412001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	92.18		
122	030412001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	1		
123	030412001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	140.23		
124	030409001001	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BTTRZ-3x4 3. 电压(kV):1KV以下	m	4.1		
本页小计							

页 共 51 页  
(元)

第 21 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
125	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: BTTRZ-3x4	个	2		
126	030412004001	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZC-BYJ-4	m	150.33		
127	030412004002	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZC-BYJ-2.5	m	662.28		
128	030412004003	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZN-BV-2.5	m	283.46		
129	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿(压)槽及修补 2. 规格: 70*70 3. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆修复	m	97.7		
130	030413002006	装饰灯	1. 名称: LED 灯带 2. 型号: 1米/10W/4000K	m	6.73		
131	030413002007	装饰灯	1. 名称: LED防眩筒灯 2. 规格: 60° /12W/6000K	套	23		
132	030413002008	装饰灯	1. 名称: LED防眩筒灯 2. 规格: 60° /12W/6000K (卫生间、清洁间IP65)	套	4		
本页小计							



第 22 页 共 51 页

金额 (元)

第 22 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
133	030413002009	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯(常亮型) 2. 规格:R4W 连续供电时间大于30min 3. 安装方式:壁装	套	2		
134	030413002010	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯(常亮型) 2. 规格:R4W 连续供电时间大于30min 3. 安装方式:壁装	套	4		
135	030413002011	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯具(常亮型) 2. 规格:R4W 连续供电时间大于30min 3. 安装方式:壁装	套	2		
136	030413002012	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯(常亮型) 2. 规格:R4W 连续供电时间大于30min 3. 安装方式:壁装	套	2		
137	030413005001	工厂灯	1. 名称:应急灯 2. 规格:3W 光源为LED IP30 连续供电时间大于30min 3. 安装方式:吸顶	套	5		
本页小计							

第 23 页 共 51 页

金额 (元)

第 23 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
138	030413005002	工厂灯	1. 名称: 应急照明灯 2. 规格: R5W 连续供电时间大于30min 3. 安装方式: 壁装	套	9		
139	030413013001	照明开关	1. 名称: 单联单控暗开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	套	5		
140	030413013004	照明开关	1. 名称: 双联单控暗开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	套	4		
141	030413014001	插座	1. 名称: 安全型二、三极带开关保护门暗装插座 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装	套	6		
142	030413014002	插座	1. 名称: 防溅型二、三极暗装插座 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装	套	2		
143	030413014005	插座	1. 名称: 卫生间排气扇插座 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装	套	2		
本页小计							

第 24 页 共 51 页

金额 (元)

第 24 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
144	030413014003	插座	1. 名称:防水型 二、三极地面插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装	套	5		
145	030413014004	插座	1. 名称:柜机空调插座(安全型) 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:暗装	套	4		
146	030405015002	风扇	1. 名称:排气扇	台	2		
147	030412006001	接线盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:塑料 3. 规格:暗装	个	28		
148	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:暗装	个	29		
149	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:暗装	个	24		
150	030416006001	输配电装置系统	送配电装置系统调试 (综合) 1 kV以下交流供电	系统	1		
151	031401001003	脚手架		项	1		
		弱电工程					
152	030501015001	交换机	1. 名称:16口交换机	台	1		
153	030501015002	交换机	1. 名称:12口POE交换机	台	1		
154	030502008001	配线架	1. 名称:网络配线架 2. 规格:24口	架	1		
155	030502007001	跳线	1. 名称:网络跳线	条	14		
本页小计							



第 25 页 共 51 页

金额 (元)

第 25 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
156	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:暗装	个	7		
157	030506011001	视频控制设备	1. 名称:视频监控主机 2. 规格:含存储设备及硬盘4*4T, 图像切换装置	台	1		
158	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:网络智能全天候4k高清日夜型红半球形摄像机 2. 规格:6KV防雷, %%P25%宽压, 1+1光电接口(以太网电口+SFP光口), 最低照度0.02Lux(彩色)/0.005Lux(黑白)/0.0Lux(开启红外), 自动红外滤片切换彩转黑, 镜头大小16mm, 宽动态, 2160P, AC24V/DC12V/PoE, 支持热备份, 3D降噪 3. 安装方式:吸顶	台	5		
本页小计							

第 26 页 共 51 页

金额 (元)

第 26 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
159	030506010003	监控摄像设备	1. 名称:网络智能全天候4k高清日夜型红枪式摄像机 2. 规格:铸铝外壳,6KV防雷,%%P25%宽压,1+1光电接口(以太网电口+SFP光口),光学透雾,最低照度0.03Lux(彩色)/0.01Lux(黑白),自动红外滤片切换彩转黑,镜头大小16mm,宽动态,2160P,AC24V/DC12V/PoE,支持热备份,3D降噪。防护等级IP66 3. 安装方式:壁挂	台	1		
160	030506010002	监控摄像设备	1. 名称:枪机支架 2. 安装方式:壁挂	台	1		
161	030506007001	出入口控制设备	1. 名称:门禁主机 2. 规格:双门	台	1		
162	030506008001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁	台	1		
163	030413013005	开关	1. 名称:门磁开关 2. 安装方式:暗装	套	1		
164	030412001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	149.56		
本页小计							

第 27 页 共 51 页

金额 (元)

第 27 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
165	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6e-4x2x0.5 3. 敷设方式:管内/线槽穿线	m	113.69		
166	030412004004	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZC-RYSP-2x1.5	m	8.15		
167	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	16		
168	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:70*70 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修复	m	26.8		
169	031401001002	脚手架		项	1		
		给排水工程					
170	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格:PPR给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	m	18.48		
本页小计							

第 28 页 共 51 页

第 28 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
171	031001008004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格: PPR 给水 管 DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	m	5.25		
172	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U 排水管 DE110 4. 连接形式: 粘接	m	4.73		
173	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U 排水管 DN75 4. 连接形式: 粘接	m	7.1		
174	031003006001	蹲便器	1. 名称: 蹲便器 2. 材质: 陶瓷 3. 规格、类型: 成品水箱 4. 附件名称、数量: 含配件	组	2		
175	031003003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 附件: 含感应式水龙头、角阀、软管、排水附件等	组	1		
176	031003004001	拖把池	1. 名称: 成品拖把池 2. 材质: 陶瓷	组	1		
177	031003014001	给、排水附件	1. 名称: 单冷不锈钢水龙头 2. 型号、规格: DN20	个	1		
本页小计							



第 29 页 共 51 页

金额 (元)

第 29 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
178	031002001001	金属阀门	1. 名称: 真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
179	031003014002	给、排水附件	1. 名称: 地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN75	个	2		
180	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 安装方式: 放置式	个	1		
181	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m <sup>3</sup>	6.39		
182	010102007001	回填方	1. 填方材料品种: 原土夯实	m <sup>3</sup>	6.39		
183	031401001001	脚手架		项	1		
		东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-公园驿站					
		东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-公园驿站装修改造工程					
		整个项目					
		外装修					
		拆除工程					
184	010807007001	金属(塑钢)飘(凸)窗	1. 拆除原破旧玻璃(天窗) 2. 运距: 投标方自行考虑	m <sup>2</sup>	2.25		
185	010901001002	瓦屋面	1. 拆除原破旧金属瓦(屋面) 2. 运距: 投标方自行考虑	m <sup>2</sup>	71.65		
本页小计							

第 30 页 共 51 页

金额 (元)

第 30 页 共 51 页

[illegible]

第 31 页 共 51 页

金额 (元)	
合单价	合价

第 31 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
194	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 拆除窗12901480 2. 运距: 投标方自行考虑	m2	1.91		
195	010807001006	金属(塑钢)窗	1. 拆除窗1385139 2. 运距: 投标方自行考虑	m2	2.62		
196	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 拆除窗52716、拆除窗38416 2. 运距: 投标方自行考虑	m2	14.58		
		驿站新建墙体					
197	010402001001	砌块墙	1. 外墙200 2. 蒸压加气混凝土砌块 3. M7.5湿拌砌筑砂浆	m3	3.62		
198	010402001002	砌块墙	1. 内墙150 2. 蒸压加气混凝土砌块 3. M7.5湿拌砌筑砂浆	m3	10.61		
199	010402001003	砌块墙	1. 内墙300 2. 蒸压加气混凝土砌块 3. M7.5湿拌砌筑砂浆	m3	3.59		
200	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.39		
201	010505013001	过梁模板	1. 窗眉高100、窗台压顶高120, 木模板	m2	4.92		
		驿站地面铺贴					
本页小计							

表

第 32 页 共 51 页

金额 (元)

第 32 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
202	011102003001	块料楼地面	1. 800*800地砖CT-01(参考地6) 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 3. 50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 撒素水泥面,洒适量清水 5. 地砖面层10mm厚,干水泥擦缝(或专用填缝剂)。	m2	159.24		
203	011107002001	石材台阶	1. 台阶麻石ST-01(详DT02-1) 2. 素水泥膏一道 3. 42mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层厚,表面撒水泥粉 4. 陶粒回填	m2	29.27		
204	011102003002	块料楼地面	1. 卫生间600*600防滑砖CT-02(参考地7) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4. 防滑砖面层10mm厚,专用美缝剂擦缝。	m2	20.75		
205	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 卫生间1.5厚聚氨脂防水涂料	m2	20.75		
本页小计							



第 33 页 共 51 页

金额 (元)

第 33 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
206	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卫生间 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 $\geq 0.5$ )用1.3厚专用	m2	20.75		
207	010501002001	楼地面垫层	1. 卫生间50厚C10轻骨料混凝土填充层找平,坡向地漏	m3	1.04		
208	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 卫生间20厚DSM15水泥砂浆找平	m2	20.75		
		驿站天花					
209	011302001001	平面吊顶天棚	1. 卫生间吊顶 2. 8厘吊杆 @ $\leq 900$ , U50系列轻钢龙骨 3. 300*300铝扣板MT-02	m2	20.75		
210	011302001002	平面吊顶天棚	1. 办公室、会议室吊顶 2. 8厘吊杆 @ $\leq 900$ , U50系列轻钢龙骨 3. 600*600铝扣板MT-03	m2	48.69		
211	011302001003	平面吊顶天棚	1. 通道、台阶顶 2. 8厘吊杆 @ $\leq 900$ , U50系列轻钢龙骨 3. 铝单板吊顶MT-04 (1.2厚铝单板)	m2	22.64		
212	011302001004	平面吊顶天棚	1. 茶水区 2. 8厘吊杆 @ $\leq 900$ , U50系列轻钢龙骨 3. 双层石膏板吊顶	m2	33.95		
本页小计							

表

第 34 页 共 51

金额 (元)

第 34 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
213	011302001005	平面吊顶天棚	1. 健身房 2. 8厘吊杆 @ ≤900, U50系列轻钢龙骨 3. 9厚阻燃板+9厚石膏板吊顶	m2	105.63		
214	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 茶水区、健身房、窗帘盒 2. 石膏板吊顶喷白色无机涂料PT-01	m2	140.59		
215	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 健身房原结构斜板底 2. 喷灰色无机涂料PT-02	m2	33.17		
		驿站墙面					
216	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 健身房柱子、假柱包木饰面 2. 木龙骨, 18厚阻燃板+碳晶板WD-01	m2	8.32		
217	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 健身房隔断墙石膏板饰面 2. 木龙骨, 9厚阻燃板+9厚石膏板	m2	12.86		
218	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 矩形柱及墙面 2. 墙面满刮乳胶漆腻子找平 3. 白色无机涂料PT-01	m2	128.68		
本页小计							

第 35 页 共 51 页

第 35 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
219	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 涂料内墙面抹灰 (2.6m以下部分) 2. 15厚1:2.5水泥砂浆 3. 108胶素水泥浆一道 (内掺水重3%-5%的108胶) 4. 12mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层	m <sup>2</sup>	44.25		
220	011105006001	金属踢脚线	1. 50mm高不锈钢踢脚线MT-01 2. 9厚阻燃板 3. 不锈钢踢脚线	m	75.86		
221	010810001001	窗帘	1. 布艺窗帘 (具体做法以图纸为准)	m <sup>2</sup>	33.34		
222	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线 (地砖CT-01)	m	5.63		
223	011203003003	块料墙、柱面	1. 矮柜顶墙面砖	m <sup>2</sup>	0.39		
224	011203003004	块料墙、柱面	1. 卫生间、茶水间墙面瓷砖CT-03 2. 10厚贴面砖300*600, 白水泥擦缝 3. 3~4厚1:1瓷砖胶镶贴	m <sup>2</sup>	71.63		
225	010903003001	墙面砂浆防水	1. 卫生间、茶水间墙面 2. 15mm1:2.5水泥防水砂浆抹灰层	m <sup>2</sup>	71.63		
226	010903002002	墙面涂膜防水	1. 卫生间、茶水间墙面 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 (I型)	m <sup>2</sup>	71.63		
本页小计							

表

第 36 页 共 51

第 36 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
227	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 卫生间、茶水间墙面 2. 25厚1:3水泥砂浆	m2	71.63		
228	011207003001	成品隔断	1. 卫生间 2. 8mm厚钢化玻璃隔断 (具体做法以图纸为准)	m2	8.09		
229	011207002001	成品不锈钢屏风	1. 成品不锈钢屏风 (具体做法以图纸为准) 2. 边框MT-05玫瑰金不锈钢40*40*0.8厚 3. 分格MT-06玫瑰金不锈钢20*20*0.8厚	m2	4.89		
230	011501001001	装饰柜	1. 厂家定制吊柜 (具体做法以图纸为准) 2. 2670*1150*350	m2	3.07		
231	011501001002	装饰柜	1. 厂家定制矮柜 (具体做法以图纸为准) 2. 2670*800*650	m2	2.14		
232	011501001004	装饰柜	1. 卫生间 2. 定制成品银镜吊柜 (具体做法以图纸为准) 3. 1875*1020、1360*1020	m2	3.3		
233	011501001005	装饰柜	1. 卫生间 2. 定制成品洗手台 (具体做法以图纸为准) 3. 1875*600、1360*600	m2	1.94		
		门窗工程					
本页小计							



第 37 页 共 51 页

金额 (元)

第 37 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
234	010801002001	木质门带套	1. M0824 2. 定制木门（具体做法以图纸为准）	m2	4.03		
235	010802001004	金属(塑钢)门	1. LM1526 2. 铝合金双层钢化玻璃平开门，玻璃采用6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明， 3. 铝合金平开门均采用90系列，门的主框料铝材壁厚应≥2.2；铝合金表面为粉末静电喷涂，颜色均为灰色。	m2	4.06		
236	010802001005	金属(塑钢)门	1. LM1226 2. 铝合金双层钢化玻璃平开门，玻璃采用6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明， 3. 铝合金平开门均采用90系列，门的主框料铝材壁厚应≥2.2；铝合金表面为粉末静电喷涂，颜色均为灰色。	m2	3.35		
本页小计							

表

第 38 页 共 51 页

第 38 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
237	010802001006	金属(塑钢)门	1. TLM2426 2. 铝合金双层钢化玻璃推拉门, 玻璃采用6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明, 3. 铝合金推拉门采用100系列, 门的主框料铝材壁厚应≥2.2; 铝合金表面为粉末静电喷涂, 颜色均为灰色。	m2	6.24		
238	010807001005	金属(塑钢)窗	1. C5321 2. 窗玻璃采用6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃。 3. 70系列铝合金窗, 除表中或分格示意图中注明外, 铝合金平开窗均采用70系列, 推拉窗90系列, 百页窗100系列, 隐框窗110系列, 窗的主框料铝材壁厚应≥1.8	m2	11.33		
239	010807003002	金属百叶窗	1. C1505 2. 70系列铝合金百叶窗, 除表中或分格示意图中注明外, 铝合金平开窗均采用70系列, 推拉窗90系列, 百页窗100系列, 隐框窗110系列, 窗的主框料铝材壁厚应≥1.8	m2	1.5		
本页小计							



第 39 页 共 51 页

金额 (元)

第 39 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-公园驿站安装工程					
		整个项目					
		照明配电					
240	030404004001	配电箱	1. 名称: 驿站照明配电箱 (箱体利旧) 2. 规格: 1-1AL 3. 其他: 更换箱内所有电器元器件	台	1		
241	030404004002	配电箱	1. 名称: 应急照明集中照明箱 2. 规格: 1-1ALEy 3. 安装方式: 悬挂式	台	1		
242	030412001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性难燃管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗配	m	37.24		
243	030412001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性难燃管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗配	m	402.13		
244	030412001008	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗配	m	1		
245	030412001009	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配	m	41.81		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场 标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

第 40 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
246	030409003001	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:BTTRZ-3x4	个	2		
247	030409001001	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BTTRZ-3x4 3. 电压(kV):1KV以下	m	4.1		
248	030412004001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZC-BYJ-4	m	131.52		
249	030412004002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZC-BYJ-2.5	m	1260.39		
250	030412004003	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZN-BV-2.5	m	86.82		
251	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:70*70 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修复	m	90.85		
252	030413002006	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:1米/10W/4000K	m	30.26		
253	030413002007	装饰灯	1. 名称:LED防眩筒灯 2. 规格:60° /12W/6000K	套	35		
254	030413002008	装饰灯	1. 名称:射灯 2. 规格:36° /5W/4000K	套	12		
本页小计							

第 41 页 共 51 页

金额 (元)

第 41 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
255	030413002009	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式平板灯 2. 型号:300*300mm 3. 规格:15W/5000K	套	12		
256	030413002010	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式平板灯 2. 型号:600*600mm 3. 规格:18W/5000K	套	8		
257	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED长条吊灯 2. 型号:1500*40*20mm 3. 规格:9W/5000K	套	19		
258	030413002011	装饰灯	1. 名称:柔性嵌入式LED线型灯 2. 规格:1米/10W/5000K	套	6		
259	030413002012	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯(常亮型) 2. 规格:R4W 连续供电时间大于30min 3. 安装方式:壁装	套	3		
260	030413002013	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯(常亮型) 2. 规格:R4W 连续供电时间大于30min 3. 安装方式:壁装	套	1		
本页小计							

第 42 页 共 51 页

第 42 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
261	030413005001	工厂灯	1. 名称: 应急灯 2. 规格: 3W 光源为LED IP30 连续供电时间大于30min 3. 安装方式: 吸顶	套	2		
262	030413005002	工厂灯	1. 名称: 应急照明灯 2. 规格: R5W 连续供电时间大于30min 3. 安装方式: 壁装	套	5		
263	030413013004	照明开关	1. 名称: 双联单控暗开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	套	3		
264	030413013001	照明开关	1. 名称: 三联单控暗开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	套	5		
265	030413014001	插座	1. 名称: 安全型二、三极带开关保护门暗装插座 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装	套	24		
266	030413014002	插座	1. 名称: 防溅型二、三极暗装插座 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 暗装	套	2		
本页小计							



第 43 页 共 51 页

金额 (元)

第 43 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
267	030413014005	插座	1. 名称:卫生间排气扇插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装	套	2		
268	030413014003	插座	1. 名称:防水型二、三极地面插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装	套	5		
269	030413014007	插座	1. 名称:电热水器插座(安全型) 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:暗装	套	2		
270	030413014004	插座	1. 名称:挂机空调插座(安全型) 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:暗装	套	3		
271	030413014006	插座	1. 名称:柜机空调插座(安全型) 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:暗装	套	2		
272	030405015002	风扇	1. 名称:排气扇	台	2		
273	030410007001	等电位端子箱	1. 名称:卫生间等电位端子箱LEB	台	2		
274	030412006001	接线盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:塑料 3. 规格:暗装	个	48		
本页小计							

第 44 页 共 51 页

金额 (元)

第 44 页 共 51 页

[illegible]



第 45 页 共 51 页  
金额 (元)

第 45 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
286	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:网络智能全天候4k高清日夜型红半球形摄像机 2. 规格:6KV防雷, %P25%宽压, 1+1光电接口(以太网电口+SFP光口), 最低照度0.02Lux(彩色)/0.005Lux(黑白)/0.0Lux(开启红外), 自动红外滤片切换彩转黑, 镜头大小16mm, 宽动态, 2160P, AC24V/DC12V/PoE, 支持热备份, 3D降噪 3. 安装方式:吸顶	台	1		
本页小计							

第 46 页 共 51 页

第 46 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
287	030506010003	监控摄像设备	1. 名称:网络智能全天候4k高清日夜型红枪式摄像机 2. 规格:铸铝外壳, 6KV防雷, %%P25%宽压, 1+1光电接口(以太网电口+SFP光口), 光学透雾, 最低照度0.03Lux(彩色)/0.01Lux(黑白), 自动红外滤片切换彩转黑, 镜头大小16mm, 宽动态, 2160P, AC24V/DC12V/PoE, 支持热备份, 3D降噪。防护等级IP66 3. 安装方式:壁挂	台	3		
288	030506010002	监控摄像设备	1. 名称:枪机支架 2. 安装方式:壁挂	台	3		
289	030412001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	251.91		
290	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6e-4x2x0.5 3. 敷设方式:管内/线槽穿线	m	157.48		
291	030502003002	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:四芯 3. 敷设方式:管内/线槽穿线	m	51.13		
本页小计							

第 47 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
292	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	16		
293	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:70*70 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修复	m	26.8		
294	031401001002	脚手架		项	1		
		给排水工程					
295	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格:PPR给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	m	38.44		
296	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格:PPR给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	m	1		
297	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格:PPR给水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	m	1.39		
本页小计							

第 48 页 共 51 页

第 48 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
298	031001008006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格: PPR 给水管 DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	m	5.35		
299	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U 排水管道 DN100 4. 连接形式: 粘接	m	20.01		
300	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U 排水管道 DN75 4. 连接形式: 粘接	m	12.46		
301	031003006001	大便器	1. 名称: 坐便器 2. 材质: 陶瓷 3. 规格、类型: 连体水箱 4. 附件名称、数量: 含配件	组	2		
302	031003007001	小便器	1. 名称: 小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 附件: 含感应式冲洗阀、软管、排水附件等 4. 安装方式: 挂式	组	1		
本页小计							



第 49 页 共 51 页

金额 (元)

第 49 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
303	031003003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 附件: 含感应式水龙头、角阀、软管、排水附件等	组	3		
304	031003010001	淋浴器	1. 名称: 淋浴器 2. 材质: 不锈钢 3. 组装形式: 含冷热水混阀、花洒等附件	套	2		
305	031005013001	热水器	1. 名称: 电热水器 2. 容积: 满足设计要求	台	2		
306	031002001001	金属阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
307	031003014002	给、排水附件	1. 名称: 地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN75	个	4		
308	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器箱 2. 安装方式: 放置式	个	1		
309	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二 2. 挖土深度: 2m 内	m3	10.94		
310	010102007001	回填方	1. 填方材料品种: 原土夯实	m3	10.94		
311	031401001001	脚手架		项	1		
		东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-室外工程					
		东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-室外园建工程					
		整个项目					
本页小计							



表

第 50 页 共 51 页

金额 (元)

第 50 页 共 51 页

[illegible]

第 51 页 共 51 页  
金额 (元)

第 51 页 共 51 页

[illegible]