东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

最高投标限价

招　标　人：_____（盖章）

2026年 2月 5日

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

标段名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：1180601.37

（大写）：壹佰壹拾捌万零陆佰零壹元叁角柒分

（其中安全生产措施单列费：31830.30元，其中人工费：277710.74元

其中含税不含单列费工程造价：1148771.07元）

编　制　人：陈丹凤（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：陈伟杰（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　标　人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026.2.5

最高投标限价编制说明

一、 **本工程概况：**

1、 工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

2、 建设地点：东莞市望牛墩

3、 建设单位：东莞市望牛墩镇文化服务中心

4、 设计范围和内容：图书馆基础及结构加固，结构加层、建筑装饰与、驿站装饰；以及安装、室外。

5、 基础形式：独立基础；结构类型：框架结构。

6、 建设规模：本期建筑总面积为:445.12m2。其中图书馆240.22m2；2~4号教学楼204.9m2。

二、 **本工程最高投标限价编制依据：**

1、 根据广东华南建筑设计研究院有限公司设计的《东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目》施工图(出图日期：2025.09)等相关资料进行编制。

2、 执行国家标准（GB/T 50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》及工程相对应的《工程量计算标准》。

3、 执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

4、 执行广东省建设工程标准定额站［粤标定函〔2025〕22号］《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》及其附件〈采用定额编制概算、预算、最高投标限价的计价程序表〉（2025）。

5、 人工费执行《关于调整东莞市建设工程人工价格的通知（东建价〔2022〕1号）》，本市自2022年7月1日起，定额动态人工调整系数为1.07（含机上人工）。（相应定额人工综合单价为117.7元/工日）。

6、 执行粤标定函〔2025〕24号关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及九项专业工程工程量计算标准的实施意见。

7、 绿色施工安全防护措施费为各专业定额按费率计算的费用，以分部分项的人工费和施工机具费之和为计算基础：建筑(园建)工程费率为19%，安装工程费率为35.77%，市政单独场地平整工程费率为4.35%，市政道路、管网工程费率为16.5%，市政桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.5%，园林绿化费率为10%。费用计算：（1）文明施工措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.22；（2）环境保护措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.20；（3）临时设施措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.26；（4）安全生产措施费：市政、城市轨道交通工程为以上对应专业费率乘系数0.42，其他专业为以上对应专业费率乘系数0.61，安全生产措施费为单列费，不可竞争。

8、 本工程预算包干费以专业工程类型区分不同费率计算，基本费率以分部分项的(人工费+施工机具费）为计算基础，其中：市政专业6%；建筑与装饰专业7%；安装专业10%；园林绿化专业6%。

9、 依据东莞市建设网公布的“关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（东建价〔2019〕5号）”，工程计价增值税为9%。

10、 材料价格采用东莞市建设工程造价管理站发布的2025年12月份《东莞建设工程造价信息》，东莞市住房和城乡建设局网站发布的《2025年12月份东莞市地区建设工程主要材料价格信息》，部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

三、 **本工程最高投标限价包含内容：**

1、 土建工程：图纸范围内的建筑装饰工程及园建工程。

2、 安装工程：图纸范围内的电气、给排水系统。

四、 **本工程最高投标限价不包含内容：**

1、 业主自购活动家具。

2、 图书馆地面垫层、卫生间及清洁间；驿站健身房银镜。

五、 **其它说明：**

1、 土方外运距离3km，考虑消纳费。

2、 本工程混凝土、砂浆均采用商品混凝土、商品砂浆。

3、 图书馆6樘HC0533窗和1樘门M1524图中未注明拆除，按保持原状考虑

最高投标限价汇总表

单位：元

序号	项目名称	工程造价（元）	面积（m2）	造价指标（元/m2）	其中：人工费	实抽钢筋量（吨）	砼用量（m3）	备注
一	**单位工程分部分项工程费合计**	**967,228.52**	**445.12**	**2,172.96**	**277,710.74**	**5.76**	**90.83**	
1	东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-24小时图书馆加固工程	91,263.08	240.22	379.91	39,395.61	0.49	35.14	
2	东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-24小时图书馆装修改造工程	537,316.86	240.22	2,236.77	147,824.69	5.20	49.04	
3	东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-24小时图书馆安装工程	47,299.70	240.22	196.90	12,215.63			
4	东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-公园驿站装修改造工程	209,805.86	204.90	1,023.94	57,914.97	0.07	0.39	
5	东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-公园驿站安装工程	65,602.09	204.90	320.17	16,656.58			
6	东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-室外园建工程	15,940.93	445.12	35.81	3,703.26		6.26	
其中	土建工程合计	854,326.73			248,838.53	5.76	84.57	
	安装工程合计	112,901.79			28,872.21	0.00	6.26	
二	**措施项目费**	**96,132.98**						
其中	安全生产措施单列费	31,830.30						
三	**其他项目费**	**19,759.02**						
四	**增值税税金**	**97,480.85**						
五	含税未含安全生产措施单列费	1,148,771.07						
	含税工程总造价（一+二+三+四）	**1,180,601.37**	**445.12**	**2,172.96**	**277,710.74**	**5.76**	**90.83**	

编制单位：

工程项目清单汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	967228.52
1.1	东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-24小时图书馆	675879.64
1.1.1	东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-24小时图书馆加固工程	91263.08
1.1.2	东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-24小时图书馆装修改造工程	537316.86
1.1.3	东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-24小时图书馆安装工程	47299.7
1.2	东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-公园驿站	275407.95
1.2.1	东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-公园驿站装修改造工程	209805.86
1.2.2	东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-公园驿站安装工程	65602.09
1.3	东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-室外工程	15940.93
1.3.1	东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-室外园建工程	15940.93
2	措施项目费	96132.98
2.1	安全生产措施费	31830.3
3	其他项目费	19759.02
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：预算包干费	19759.02
3.7	其中：工程优质费	
3.8	其中：消纳费	
4	税前工程造价	1083120.52
5	增值税	97480.85
6	合　计	1180601.37

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-24小时图书馆					675879.64
		东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-24小时图书馆加固工程					91263.08
		整个项目					91263.08
		基础加固					43886.97
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土	m3	293.49	8.31	2438.9
2	010102007001	回填方	1.材料品种:原土夯实	m3	241.15	20.52	4948.4
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别:一、二类土 2.运距：投标方自行考虑	m3	52.33	17.91	937.23
4	010501001001	基础垫层	1.商品混凝土C15	m3	3.74	500.57	1872.13
5	010502001001	独立基础	1.商品混凝土 2.C30	m3	31.03	506.42	15714.21
6	010505001001	垫层模板	1.垫层加大	m2	9.13	33.96	310.05
7	010505002001	基础模板	1.独立基础加大	m2	114.26	53.91	6159.76
8	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.植筋钢筋直径(mm) 16	t	0.475	4060.06	1928.53
9	010506024002	植筋	1.植筋　Φ16	套	284	20.44	5804.96
10	010506024001	植栓钉	1.植抗剪栓钉 12@100	套	720	5.24	3772.8
		柱外包型钢加固					43093.67
11	070104045001	其他加固工程 钢材加固 角钢包柱	1.扁钢箍-40X4	t	0.23	12179.46	2801.28
12	070104022001	柱 碳纤维布 单层	1.环向粘贴200g/m2碳纤维布二层	m2	43.3	882.79	38224.81
13	070108002001	水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面抹灰修补立面	1.25厚砂浆保护层	m2	43.3	47.75	2067.58
		板加固修复					3321.21
本页小计							86980.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	070104037001	砼缺损修补 砂浆板	1.二层楼板加固 2.凿除表面浮层污物。 3.新老混凝土结合面凿毛冲净（挂钢丝网） 4.将裸露钢筋表面铁锈刷洗干净（除锈）采用高强抗裂环氧水泥砂浆手工抹压。	m2	13.74	186.86	2567.46
15	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.二层楼板加固 2.植筋8mm	根	125	6.03	753.75
		梁加固修复					961.23
16	070104036001	砼缺损修补 砂浆墙、柱、梁	1.二层梁板加固 2.凿除表面浮层污物。 3.新老混凝土结合面凿毛冲净（挂钢丝网） 4.将裸露钢筋表面铁锈刷洗干净（除锈）采用高强抗裂环氧水泥砂浆手工抹压。	m2	4.9	196.17	961.23
		东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-24小时图书馆装修改造工程					537316.86
		整个项目					537316.86
		拆除工程					26266.14
17	010401002001	实心砖墙	1.拆除墙体 2.运距：投标方自行考虑	m3	2.41	144.77	348.9
本页小计							4631.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010502019001	其他板	1.拆除屋面反檐 2.运距：投标方自行考虑	m3	3.79	570.66	2162.8
19	010807001001	金属(塑钢)窗	1.拆除C0912 2.运距：投标方自行考虑	m2	1.08	57.68	62.29
20	010807001005	金属(塑钢)窗	1.拆除HC1821 2.运距：投标方自行考虑	m2	11.34	22.23	252.09
21	010902004001	屋面拆除	1.拆除原屋面 2.50厚C20细石混凝土标明抹平压光，内配钢筋双向C4 @100 3.干铺聚酯纤维无妨布一层 4. 80厚挤塑聚苯板 5.1.2厚合成高分子防水卷材 6.1.5厚合成高分子防水涂膜 7.刷基层处理剂一遍 8.20厚DSM20水泥砂浆找平层 9.30厚（最薄处）LC5.0轻骨料加气混凝土找2%坡 10.1.5厚聚合物水泥防水涂料（ＩＩＩ型）（一级防水） 11.运距：投标方自行考虑	m2	67.06	84.49	5665.9
22	011203003001	块料墙、柱面	1.拆除原外墙面 2.运距：投标方自行考虑	m2	159.9	35.26	5638.07
本页小计							13781.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010807001002	拆除玻璃顶盖	1.拆除玻璃顶盖(天窗) 2.运距：投标方自行考虑	m2	10.18	42.33	430.92
24	011506001001	拆除玻璃雨蓬	1.拆除玻璃雨蓬 2.运距：投标方自行考虑	m2	4.38	42.97	188.21
25	010501002002	楼地面垫层	1.部位:拆除首层地坪垫层	m3	10.12	1138.04	11516.96
		结构改造					114812.1
		土石方工程					409.87
26	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土	m3	14.53	8.31	120.74
27	010102007001	回填方	1.材料品种:原土夯实	m3	11.07	20.52	227.16
28	010103002001	余方弃置	1.土石类别:一、二类土 2.运距：投标方自行考虑	m3	3.46	17.91	61.97
		砌筑工程					13756.6
29	010402001001	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	4.47	419.27	1874.14
30	010402001002	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 砌筑圆弧形基础和墙(含砖石混合砌体)单价*1.1 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	15.61	458.38	7155.31
本页小计							21575.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010402001004	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	0.34	405.69	137.93
32	010402001006	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 砌筑圆弧形基础和墙(含砖石混合砌体) 单价*1.1	m3	2.54	446.26	1133.5
33	010402001003	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 砌筑圆弧形基础和墙(含砖石混合砌体) 单价*1.1 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	1.79	469.4	840.23
34	010402001007	砌块墙	1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	1.24	429.27	532.29
本页小计							2643.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010402001005	砌块墙	1.HC1821拆除，封墙洞 2.封洞 砖墙砌体　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5　换为【蒸压加气混凝土砌块600×200×200】	m3	2.27	917.71	2083.2
		混凝土及钢筋混凝土工程					45783.32
36	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.圆柱 2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.322	5604.45	1804.63
37	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.过梁 2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.008	5604.45	44.84
38	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.梁 2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.519	5604.45	2908.71
39	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.基础梁 2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.107	5604.45	599.68
40	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.圆柱 2.现浇构件带肋钢筋 Φ12-16	t	0.495	4060.06	2009.73
41	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.砌体加筋 2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.005	4278.37	21.39
本页小计							9472.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.过梁 2.现浇构件带肋钢筋 Φ12-16	t	0.052	4060.06	211.12
43	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.梁 2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.279	4278.37	1193.67
44	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.梁 2.现浇构件带肋钢筋 Φ12-16	t	0.404	4060.06	1640.26
45	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.梁 2.现浇构件带肋钢筋 Φ18-25	t	0.72	3999.2	2879.42
46	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.板 2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.86	4278.37	3679.4
47	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.屋面反檐 2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.452	4278.37	1933.82
48	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.基础梁 2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.086	4278.37	367.94
49	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.基础梁 2.现浇构件带肋钢筋 Φ12-16	t	0.229	4060.06	929.75
50	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.一层新增拉结筋 2.植筋8mm	根	20	6.03	120.6
51	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.二层新增柱 2.植筋16mm	根	72	33.57	2417.04
52	010502005001	卫生间反坎	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.14	485.15	67.92
本页小计							15440.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.96	658.58	2607.98
54	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	25.49	548.03	13969.28
55	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.6	611.94	367.16
56	010502019002	其他板	1.板名称:屋面反檐 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	5.29	707.75	3744
57	010502005002	基础联系梁	1.板名称:基础梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	3.46	502.71	1739.38
58	010501001001	基础垫层	1.板名称:基础梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15	m3	1.05	500.57	525.6
		混凝土模板					27088.7
59	010505003001	卫生间反坎模板	1.模板形式:木模板	m2	3.77	63.17	238.15
60	010505004001	柱面模板	1.圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内	m2	38.23	127.31	4867.06
61	010505006001	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	55.55	68.94	3829.62
本页小计							31888.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010505006002	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	57.78	75.75	4376.84
63	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	9.51	74.69	710.3
64	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板支模高度3.6m	m2	87.62	65.42	5732.1
65	010505008001	其他板模板	1.屋面反檐模板	m2	70.77	70.63	4998.49
66	010505013001	过梁模板	1.1.窗眉高100、窗台压顶高120，木模板	m2	7.57	53.77	407.04
67	010505003002	基础联系梁模板	1.模板形式:基础梁侧木模板	m2	27.99	63.17	1768.13
68	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:基础梁垫层木模板	m2	4.74	33.96	160.97
		金属结构工程					27773.61
69	010607006001	弧形钢梯制作安装（含运输）	1.楼梯柱TZ1:□200X200X8方管 2.钢托梁GTL:HN250X125X6X9 3.楼梯梁GXL1:[20a槽钢 4.平台梁PTL1:[5#槽钢 5.平台梁PTL2:[20a槽钢 6.踏步钢板:-4钢板折弯(Q355B) 7.平台钢板:4mm花纹板	t	2.35	8662.16	20356.08
本页小计							38509.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	011402003002	金属面油漆	1.防锈漆 二遍 2.金属面喷氟碳漆 一遍 3.金属面 超薄型CB防火涂料耐火极限h(涂层厚度mm) 2.0h(2.5mm)	m2	61.51	70.5	4336.46
71	010506025001	预埋铁件	1.梯梁与地坪连接:200×400×16,钢筋6Φ8 L=300 2.梯柱脚大样:400×400×20,筋板150×80×8,8M20化学锚栓 3.GTL与砼梁连接大样:380×250×18,4M20化学锚栓 4.PTL2与砼柱、砼梁连接大样:200×260×12,4M20化学锚栓	t	0.225	9351.25	2104.03
72	010506024001	螺栓	1.梯柱脚大样:400×400×20,筋板150×80×8,8M20化学锚栓 2.GTL与砼梁连接大样:380×250×18,4M20化学锚栓 3.PTL2与砼柱、砼梁连接大样:200×260×12,4M20化学锚栓	套	72	13.57	977.04
		屋面及防水工程					39888.19
73	010902004002	屋面刚性层	1.50厚C20细石混凝土标明抹平压光	m2	101.64	48.86	4966.13
本页小计							12383.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋双向C4@100	t	0.201	5510.44	1107.6
75	010902003001	屋面柔性隔离层	1.干铺聚酯纤维无纺布一层	m2	101.64	5.81	590.53
76	011001001002	保温隔热屋面	1.80厚挤塑聚苯板	m2	101.64	36.73	3733.24
77	010902004003	屋面刚性层	1.20厚DSM20水泥砂浆找平层	m2	101.64	22.66	2303.16
78	011001001003	保温隔热屋面	1.30厚（最薄处）LC5.0轻骨料加气混凝土找2%坡	m2	101.64	44.07	4479.27
79	010902001001	屋面卷材防水	1.1.2厚合成高分子防水卷材	m2	113.24	44.5	5039.18
80	010902002001	屋面涂膜防水	1.1.5厚合成高分子防水涂膜	m2	113.24	34.09	3860.35
81	010902002002	屋面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅲ型)（一级防水）	m2	113.24	33.97	3846.76
82	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.卫生间地7 1.5厚聚氨脂防水涂料	m2	9.64	37.92	365.55
83	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卫生间 地7 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用	m2	9.64	35.78	344.92
84	010903002003	墙面涂膜防水	1.圆弧外墙面 2.1.5厚聚合物乳液防水涂料（一级防水）	m2	155.97	40.7	6347.98
85	010903002004	墙面涂膜防水	1.水磨石墙面（含卫生间、清洗间）-墙11 2.1.5厚聚氨脂防水涂料(防水高度不低于 2.1m)	m2	83.82	34.64	2903.52
		门窗工程					43878.39
本页小计							34922.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	010802001003	金属(塑钢)门	1.M1222 2.铝合金双层钢化玻璃平开门，玻璃采用6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明， 3.铝合金平开门均采用90系列,门的主框料铝材壁厚应≥2.2；铝合金表面为粉末静电喷涂,颜色均为灰色。	m2	2.64	372.84	984.3
87	010802001002	金属(塑钢)门	1.M0822 2.铝合金双层钢化玻璃平开门，玻璃采用6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明， 3.铝合金平开门均采用90系列,门的主框料铝材壁厚应≥2.2；铝合金表面为粉末静电喷涂,颜色均为灰色。	m2	1.76	442.47	778.75
88	010802004001	钢质防火门	1.FM乙1522、FM乙1222	m2	5.94	365.99	2173.98
本页小计							3937.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	010807001003	金属(塑钢)窗	1.C0915 2.窗玻璃采用6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃。 3.70系列铝合金窗，除表中或分格示意图中注明外，铝合金平开窗均采用70系列，推拉窗90系列，百页窗100系列，隐框窗110系列，窗的主框料铝材壁厚应≥1.8	m2	1.35	502.88	678.89
90	010807001004	金属(塑钢)窗	1.HC15629 2.6+1.14+6钢化夹胶玻璃（弧形） 3.平开窗6+1.14+6钢化夹胶玻璃（弧形）	m2	45.31	866.53	39262.47
		外墙装饰					31250.15
91	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.圆弧外墙面 2.15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网	m2	155.97	87.15	13592.79
92	011203003002	块料墙、柱面	1.圆弧外墙面 2.米白色外墙砖90×45陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝	m2	155.97	113.21	17657.36
		其它					153912.38
本页小计							71191.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	011205001001	墙、柱面装饰板	1.铝合金方通（烤咖啡色漆）200x200x3 2.铝合金方通（烤咖啡色漆）100x100x3	m2	177.41	537.53	95363.2
94	011206001001	外墙钢化夹胶玻璃（弧形）	1.6+1.14+6钢化夹胶玻璃（弧形）	m2	108.77	195.1	21221.03
95	011508001001	美术字	1.亚克力发光字体800x800 2.“24小时图书馆”	个	7	105.44	738.08
96	011507001001	艺术字	1.3厚白色铝单板组合艺术字板	个	1	6186.02	6186.02
97	011503001002	不锈钢护窗栏杆	1.不锈钢（烤白色漆）护窗栏杆[22J403-1(HC7/4-24)]高1m 2.竖杆Φ20*1.5@110 3.扶手Φ50*1.5 4.预埋件90*90*6，4Φ8 5.楼梯及楼梯护窗位、二层窗位	m	25.62	308.71	7909.15
98	011506001002	装饰板雨篷	1.钢结构铝单板雨篷（上下层3厚铝单板）、镀锌钢管50*50*3 2.铝单板MT-01	m2	24.49	796.57	19508
99	011505001001	洗漱台	1.卫生间石英石洗手台 2.尺寸：580mm*2150mm	m2	1.25	1968.41	2460.51
本页小计							153385.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	011505003001	镜面玻璃	1.卫生间墙9 2.15mm1：2.5水泥砂浆抹灰层； 3.基层木龙骨阻燃处理； 4.9mm阻燃胶合板，背面防火漆，专用自攻螺丝拧牢，孔眼用腻子填平（防锈） 5.面贴6厘银镜	m2	2.56	205.62	526.39
		室内精装修工程					127309.51
		楼地面装饰工程					48084.18
101	011101007001	细石混凝土找平层	1.首层水磨石地面ST-01（地7、8） 2.50厚细石混凝土	m2	54.85	42.66	2339.9
102	011101006001	平面砂浆找平层	1.首层水磨石地面ST-01（地7、8） 2.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	43.1	18.28	787.87
103	011101004001	水磨石楼地面	1.首层水磨石地面ST-01（地7、8） 2.20厚水磨石	m2	43.1	123.92	5340.95
104	010501002001	楼地面垫层	1. 50厚C10轻骨料混凝土填充层找平,坡向地漏（卫生间地7）	m3	4.67	498.79	2329.35
105	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM15水泥砂浆找平（卫生间地7）	m2	9.64	18.28	176.22
106	011101006002	平面砂浆找平层	1.地1首层二层同质透心地胶SF-01 2.40厚1:2水泥砂浆抹平压光.(地1)	m2	142.19	33.53	4767.63
本页小计							16268.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	011101003001	自流平楼地面	1.地1首层二层同质透心地胶SF-01 2.3厚水泥自流平底漆一道(地1)	m2	142.19	45.33	6445.47
108	011103003001	同质透心地胶	1.地1首层二层同质透心地胶SF-01 2.3厚同质透心地胶(颜色看样定版)(地1)	m2	142.19	86.36	12279.53
109	011102001001	石材楼梯	1.楼梯地面纯白石英石ST-02 2.木龙骨18厚细木工板 3.防滑条 4.钢梯石材大样节点图03/1F-PL-05	m2	24.33	461.73	11233.89
110	011102001002	石材楼地面	1.楼梯地面纯白石英石ST-02 2.木龙骨18厚细木工板 3.钢梯石材大样节点图03/1F-PL-05	m2	8.11	293.88	2383.37
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					43054.25
111	011404001001	墙面喷刷涂料	1.圆柱及墙面 2.墙面满刮乳胶漆腻子找平 3.白色无机涂料PT-01	m2	289.15	32.01	9255.69
本页小计							41597.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.涂料内墙面抹灰 2.15厚1:2.5水泥砂浆 3.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 4.12mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层	m2	225.66	47.26	10664.69
113	011201002001	墙面水磨石	1.墙面水磨石ST-01 2.面层20厚水磨石 3.1:2.5 水泥砂浆结合层(加入防水剂) 4.粘结砂浆(厚度 5-8mm) 5.墙面水磨石通用大样节点图	m2	83.82	253.1	21214.84
114	011105006001	金属踢脚线	1.50mm高1.2厚铝材踢脚线 2.基层	m	97.76	19.63	1919.03
		天棚工程					36171.08
本页小计							33798.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶（棚2） 2.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900x900 ；吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 3.60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 4.双层板（9.5+9.5厚防水石膏板）,专用自攻螺钉拧牢 5.孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别环氧树脂补缝贴牛皮纸. 6.刷无机涂料三遍（一底、二面漆）	m2	171.87	137.26	23590.88
本页小计							23590.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	011302001002	平面吊顶天棚	1.卫生间吊顶（棚3） 2.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900x900 ；吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 3.60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 4.双层板（9.5+9.5厚防水石膏板），专用自攻螺钉拧牢 5.孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别环氧树脂补缝贴牛皮纸. 6.刷防水无机涂料三遍（一底、二面漆）	m2	27.39	132.69	3634.38
117	011302007001	软膜灯箱	1.软膜灯箱SF-02（双层灯光膜，灯箱内部基层刷白）	m2	30.87	289.79	8945.82
		东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-24小时图书馆安装工程					47299.7
		整个项目					47299.7
		照明配电					25762.52
本页小计							12580.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	030404004001	配电箱	1.名称:配电箱（箱体利旧） 2.规格:2-1AL 3.其他:更换箱内所有电器元器件	台	1	2231.57	2231.57
119	030404004002	配电箱	1.名称:应急照明集中照明箱 2.规格:2-1 ALEy 3.安装方式:悬挂式	台	1	3881.57	3881.57
120	030412001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	39.59	12.38	490.12
121	030412001006	配管	1.名称:电线管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	92.18	8.76	807.5
122	030412001008	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	1	20.35	20.35
123	030412001009	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	140.23	15.38	2156.74
124	030409001001	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTRZ-3x4 3.电压(kV):1KV以下	m	4.1	32.38	132.76
本页小计							9720.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	030409003001	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTRZ-3x4	个	2	74.05	148.1
126	030412004001	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-4	m	150.33	5.04	757.66
127	030412004002	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格: WDZC-BYJ-2.5	m	662.28	3.95	2616.01
128	030412004003	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格: ZN-BV-2.5	m	283.46	4.42	1252.89
129	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:凿（压)槽及修补 2.规格:70*70 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆修复	m	97.7	24.84	2426.87
130	030413002006	装饰灯	1.名称:LED 灯带 2.型号:1米/10W/4000K	m	6.73	13.79	92.81
131	030413002007	装饰灯	1.名称:LED防眩筒灯 2.规格:60°/12W/6000K	套	23	64.89	1492.47
132	030413002008	装饰灯	1.名称:LED防眩筒灯 2.规格:60°/12W/6000K(卫生间、清洁间IP65)	套	4	70.62	282.48
本页小计							9069.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	030413002009	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯(常亮型) 2.规格:R4W 连续供电时间大于30min 3.安装方式:壁装	套	2	98.93	197.86
134	030413002010	装饰灯	1.名称:单向疏散指示灯(常亮型) 2.规格:R4W 连续供电时间大于30min 3.安装方式:壁装	套	4	98.93	395.72
135	030413002011	装饰灯	1.名称:楼层标志灯具(常亮型) 2.规格:R4W 连续供电时间大于30min 3.安装方式:壁装	套	2	98.93	197.86
136	030413002012	装饰灯	1.名称:疏散出口指示灯(常亮型) 2.规格:R4W 连续供电时间大于30min 3.安装方式:壁装	套	2	98.93	197.86
137	030413005001	工厂灯	1.名称:应急灯 2.规格:3W 光源为LED IP30 连续供电时间大于30min 3.安装方式:吸顶	套	5	123.47	617.35
本页小计							1606.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
138	030413005002	工厂灯	1.名称:应急照明灯 2.规格:R5W 连续供电时间大于30min 3.安装方式:壁装	套	9	139.27	1253.43
139	030413013001	照明开关	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	5	21.32	106.6
140	030413013004	照明开关	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	4	23.51	94.04
141	030413014001	插座	1.名称:安全型二.三极带开关保护门暗装插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装	套	6	46.07	276.42
142	030413014002	插座	1.名称:防溅型二.三极暗装插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装	套	2	32.97	65.94
143	030413014005	插座	1.名称:卫生间排气扇插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装	套	2	32.97	65.94
本页小计							1862.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
144	030413014003	插座	1.名称:防水型二.三极地面插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装	套	5	132.04	660.2
145	030413014004	插座	1.名称:柜机空调插座(安全型) 2.规格:250V/16A 3.安装方式:暗装	套	4	38.71	154.84
146	030405015002	风扇	1.名称:排气扇	台	2	271.1	542.2
147	030412006001	接线盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.材质:塑料 3.规格:暗装	个	28	9.07	253.96
148	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:暗装	个	29	9.64	279.56
149	030412006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:暗装	个	24	9.84	236.16
150	030416006001	输配电装置系统	送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	1	964.5	964.5
151	031401001003	脚手架		项	1	412.18	412.18
		弱电工程					16621.18
152	030501015001	交换机	1.名称:16口交换机	台	1	645.51	645.51
153	030501015002	交换机	1.名称:12口POE交换机	台	1	846.51	846.51
154	030502008001	配线架	1.名称:网络配线架 2.规格:24口	架	1	530.62	530.62
155	030502007001	跳线	1.名称:网络跳线	条	14	27.21	380.94
本页小计							5907.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
156	030502010001	信息、网络插座	1.名称:网络插座 2.规格:单口 3.安装方式:暗装	个	7	37.19	260.33
157	030506011001	视频控制设备	1.名称:视频监控主机 2.规格:含存储设备及硬盘4*4T，图像切换装置	台	1	5790.98	5790.98
158	030506010001	监控摄像设备	1.名称:网络智能全天候4k高清日夜型红半球形摄像机 2.规格:6KV防雷,%%P25%宽压,1+1光电接口(以太网电口+SFP光口),最低照度0.02Lux(彩色)/0.005Lux(黑白)/0.0Lux(开启红外),自动红外滤片切换彩转黑,镜头大小16mm,宽动态,2160P,AC24V/DC12V/PoE,支持热备份,3D降噪 3.安装方式:吸顶	台	5	599.09	2995.45
本页小计							9046.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
159	030506010003	监控摄像设备	1.名称:网络智能全天候4k高清日夜型红枪式摄像机 2.规格:铸铝外壳,6KV防雷,%%P25%宽压,1+1光电接口(以太网电口+SFP光口),光学透雾,最低照度0.03Lux(彩色)/0.01Lux(黑白),自动红外滤片切换彩转黑,镜头大小16mm,宽动态,2160P,AC24V/DC12V/PoE,支持热备份,3D降噪。防护等级IP66 3.安装方式:壁装	台	1	1059.58	1059.58
160	030506010002	监控摄像设备	1.名称:枪机支架 2.安装方式:壁装	台	1	277.32	277.32
161	030506007001	出入口控制设备	1.名称:门禁主机 2.规格:双门	台	1	698.68	698.68
162	030506008001	出入口执行机构设备	1.名称:电控锁	台	1	240.42	240.42
163	030413013005	开关	1.名称:门磁开关 2.安装方式:暗装	套	1	37.15	37.15
164	030412001007	配管	1.名称:电线管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	149.56	8.76	1310.15
本页小计							3623.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
165	030502003001	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:CAT6e-4x2x0.5 3.敷设方式:管内/线槽穿线	m	113.69	3.96	450.21
166	030412004004	配线	1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZC-RYSP-2x1.5	m	8.15	7.74	63.08
167	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	16	9.64	154.24
168	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:凿（压)槽及修补 2.规格:70*70 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆修复	m	26.8	24.84	665.71
169	031401001002	脚手架		项	1	214.3	214.3
		给排水工程					4916
170	031001008003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格:PPR给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗	m	18.48	25.22	466.07
本页小计							2013.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
171	031001008004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格:PPR给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗	m	5.25	28.23	148.21
172	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DE110 4.连接形式:粘接	m	4.73	51.06	241.51
173	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	7.1	39.28	278.89
174	031003006001	蹲便器	1.名称:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:成品水箱 4.附件名称、数量:含配件	组	2	677.36	1354.72
175	031003003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.附件:含感应式水龙头、角阀、软管、排水附件等	组	1	1021.07	1021.07
176	031003004001	拖把池	1.名称:成品拖把池 2.材质:陶瓷	组	1	435.89	435.89
177	031003014001	给、排水附件	1.名称:单冷不锈钢水龙头 2.型号、规格:DN20	个	1	25.98	25.98
本页小计							3506.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	031002001001	金属阀门	1.名称:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1	51.78	51.78
179	031003014002	给、排水附件	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN75	个	2	78.16	156.32
180	030910002001	灭火器箱	1.名称:灭火器箱 2.安装方式:放置式	个	1	257.67	257.67
181	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二 2.挖土深度:2m内	m3	6.39	43.17	275.86
182	010102007001	回填方	1.填方材料品种:原土夯实	m3	6.39	20.52	131.12
183	031401001001	脚手架		项	1	70.91	70.91
		东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-公园驿站					275407.95
		东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-公园驿站装修改造工程					209805.86
		整个项目					209805.86
		外装修					64929.68
		拆除工程					4602.21
184	010807007001	金属(塑钢)飘(凸)窗	1.拆除原破旧玻璃(天窗) 2.运距：投标方自行考虑	m2	2.25	13.47	30.31
185	010901001002	瓦屋面	1.拆除原破旧金属瓦(屋面) 2.运距：投标方自行考虑	m2	71.65	5.38	385.48
本页小计							1359.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
186	011203003001	块料墙、柱面	1.拆除原外墙面 2.运距：投标方自行考虑	m2	118.73	35.26	4186.42
		外装修工程					60327.47
187	010807001001	金属(塑钢)窗	1.6+1.14+6钢化夹胶玻璃(天窗)	m2	2.25	191.37	430.58
188	010901001001	瓦屋面	1.1.2mm铝镁锰直立锁边65-430型仿青瓦屋面板(屋面)	m2	71.65	252.73	18108.1
189	011203003002	块料墙、柱面	1.5~7厚灰白复古砖200*600，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 2.15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网	m2	124.33	242.38	30135.11
190	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物乳液防水涂料（一级防水）	m2	124.33	40.7	5060.23
191	011206003001	墙面铝合金方通（烤咖啡色漆）	1.铝合金方通（烤咖啡色漆）100x100x3	m2	18.02	233.08	4200.1
192	010506023001	钢丝网	1.使用部位:外墙面 2.钢丝网规格:12.7*12.7*0.9	m2	124.33	19.25	2393.35
		内装修					144876.18
		拆除工程					5108.87
193	010401002001	实心砖墙	1.拆除墙体 2.运距：投标方自行考虑	m3	32.89	144.77	4761.49
本页小计							69275.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
194	010807001002	金属(塑钢)窗	1.拆除窗12901480 2.运距：投标方自行考虑	m2	1.91	33.17	63.35
195	010807001006	金属(塑钢)窗	1.拆除窗1385139 2.运距：投标方自行考虑	m2	2.62	31.5	82.53
196	010807001003	金属(塑钢)窗	1.拆除窗52716、拆除窗38416 2.运距：投标方自行考虑	m2	14.58	13.82	201.5
		驿站新建墙体					8573.12
197	010402001001	砌块墙	1.外墙200 2.蒸压加气混凝土砌块 3.M7.5湿拌砌筑砂浆	m3	3.62	500.94	1813.4
198	010402001002	砌块墙	1.内墙150 2.蒸压加气混凝土砌块 3.M7.5湿拌砌筑砂浆	m3	10.61	429.09	4552.64
199	010402001003	砌块墙	1.内墙300 2.蒸压加气混凝土砌块 3.M7.5湿拌砌筑砂浆	m3	3.59	473.89	1701.27
200	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.39	618.62	241.26
201	010505013001	过梁模板	1.窗眉高100、窗台压顶高120，木模板	m2	4.92	53.77	264.55
		驿站地面铺贴					32894.53
本页小计							8920.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
202	011102003001	块料楼地面	1.800*800地砖CT-01（参考地6） 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 3.50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.撒素水泥面,洒适量清水 5.地砖面层10mm厚,干水泥擦缝(或专用填缝剂)。	m2	159.24	122.16	19452.76
203	011107002001	石材台阶	1.台阶麻石ST-01（详DT02-1） 2.素水泥膏一道 3.42mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层厚,表面撒水泥粉 4.陶粒回填	m2	29.27	305.81	8951.06
204	011102003002	块料楼地面	1.卫生间600*600防滑砖CT-02（参考地7） 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.防滑砖面层10mm厚,专用美缝剂擦缝。	m2	20.75	99.45	2063.59
205	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.卫生间1.5厚聚氨脂防水涂料	m2	20.75	37.91	786.63
本页小计							31254.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
206	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卫生间 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用	m2	20.75	35.78	742.44
207	010501002001	楼地面垫层	1.卫生间50厚C10轻骨料混凝土填充层找平,坡向地漏	m3	1.04	498.79	518.74
208	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.卫生间20厚DSM15水泥砂浆找平	m2	20.75	18.28	379.31
		驿站天花					35259.99
209	011302001001	平面吊顶天棚	1.卫生间吊顶 2. 8厘吊杆 @≤900,U50系列轻钢龙骨 3.300*300铝扣板MT-02	m2	20.75	133.56	2771.37
210	011302001002	平面吊顶天棚	1.办公室、会议室吊顶 2. 8厘吊杆 @≤900,U50系列轻钢龙骨 3.600*600铝扣板MT-03	m2	48.69	153.41	7469.53
211	011302001003	平面吊顶天棚	1.通道、台阶顶 2. 8厘吊杆 @≤900,U50系列轻钢龙骨 3.铝单板吊顶MT-04（1.2厚铝单板）	m2	22.64	219.65	4972.88
212	011302001004	平面吊顶天棚	1.茶水区 2. 8厘吊杆 @≤900,U50系列轻钢龙骨 3.双层石膏板吊顶	m2	33.95	90.53	3073.49
本页小计							19927.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
213	011302001005	平面吊顶天棚	1.健身房 2. 8厘吊杆 @≤900,U50系列轻钢龙骨 3.9厚阻燃板+9厚石膏板吊顶	m2	105.63	111.43	11770.35
214	011404002001	天棚喷刷涂料	1.茶水区、健身房、窗帘盒 2.石膏板吊顶喷白色无机涂料PT-01	m2	140.59	29.94	4209.26
215	011404002002	天棚喷刷涂料	1.健身房原结构斜板底 2.喷灰色无机涂料PT-02	m2	33.17	29.94	993.11
		驿站墙面					50417.74
216	011205001001	墙、柱面装饰板	1.健身房柱子、假柱包木饰面 2.木龙骨，18厚阻燃板+碳晶板WD-01	m2	8.32	231.1	1922.75
217	011205001002	墙、柱面装饰板	1.健身房隔断墙石膏板饰面 2.木龙骨，9厚阻燃板+9厚石膏板	m2	12.86	127.81	1643.64
218	011404001001	墙面喷刷涂料	1.矩形柱及墙面 2.墙面满刮乳胶漆腻子找平 3.白色无机涂料PT-01	m2	128.68	32.01	4119.05
本页小计							24658.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
219	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.涂料内墙面抹灰（2.6m以下部分） 2.15厚1:2.5水泥砂浆 3.108胶素水泥浆一道(内掺水重3%-5%的108胶) 4.12mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层	m2	44.25	47.26	2091.26
220	011105006001	金属踢脚线	1.50mm高不锈钢踢脚线MT-01 2.9厚阻燃板 3.不锈钢踢脚线	m	75.86	19.63	1489.13
221	010810001001	窗帘	1.布艺窗帘（具体做法以图纸为准）	m2	33.34	143.97	4799.96
222	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线（地砖CT-01）	m	5.63	17.46	98.3
223	011203003003	块料墙、柱面	1.矮柜顶墙面砖	m2	0.39	137.44	53.6
224	011203003004	块料墙、柱面	1.卫生间、茶水间墙面瓷砖CT-03 2.10厚贴面砖300*600,白水泥擦缝 3.3~4厚1:1瓷砖胶镶贴	m2	71.63	105.81	7579.17
225	010903003001	墙面砂浆防水	1.卫生间、茶水间墙面 2.15mm1:2.5水泥防水砂浆抹灰层	m2	71.63	22.74	1628.87
226	010903002002	墙面涂膜防水	1.卫生间、茶水间墙面 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）	m2	71.63	38.05	2725.52
本页小计							20465.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
227	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.卫生间、茶水间墙面 2.25厚1:3水泥砂浆	m2	71.63	20.68	1481.31
228	011207003001	成品隔断	1.卫生间 2.8mm厚钢化玻璃隔断（具体做法以图纸为准）	m2	8.09	413.47	3344.97
229	011207002001	成品不锈钢屏风	1.成品不锈钢屏风（具体做法以图纸为准） 2.边框MT-05玫瑰金不锈钢40*40*0.8厚 3.分格MT-06玫瑰金不锈钢20*20*0.8厚	m2	4.89	1149.62	5621.64
230	011501001001	装饰柜	1.厂家定制吊柜（具体做法以图纸为准） 2.2670*1150*350	m2	3.07	941.82	2891.39
231	011501001002	装饰柜	1.厂家定制矮柜（具体做法以图纸为准） 2.2670*800*650	m2	2.14	972.53	2081.21
232	011501001004	装饰柜	1.卫生间 2.定制成品银镜吊柜（具体做法以图纸为准） 3.1875*1020、1360*1020	m2	3.3	926.76	3058.31
233	011501001005	装饰柜	1.卫生间 2.定制成品洗手台（具体做法以图纸为准） 3.1875*600、1360*600	m2	1.94	1952.4	3787.66
		门窗工程					12621.93
本页小计							22266.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
234	010801002001	木质门带套	1.M0824 2.定制木门（具体做法以图纸为准）	m2	4.03	645.98	2603.3
235	010802001004	金属(塑钢)门	1.LM1526 2.铝合金双层钢化玻璃平开门，玻璃采用6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明， 3.铝合金平开门均采用90系列,门的主框料铝材壁厚应≥2.2；铝合金表面为粉末静电喷涂,颜色均为灰色。	m2	4.06	448.27	1819.98
236	010802001005	金属(塑钢)门	1.LM1226 2.铝合金双层钢化玻璃平开门，玻璃采用6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明， 3.铝合金平开门均采用90系列,门的主框料铝材壁厚应≥2.2；铝合金表面为粉末静电喷涂,颜色均为灰色。	m2	3.35	450.01	1507.53
本页小计							5930.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
237	010802001006	金属(塑钢)门	1.TLM2426 2.铝合金双层钢化玻璃推拉门，玻璃采用6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明， 3.铝合金推拉门采用100系列，门的主框料铝材壁厚应≥2.2；铝合金表面为粉末静电喷涂，颜色均为灰色。	m2	6.24	361.59	2256.32
238	010807001005	金属(塑钢)窗	1.C5321 2.窗玻璃采用6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃。 3.70系列铝合金窗，除表中或分格示意图中注明外，铝合金平开窗均采用70系列，推拉窗90系列，百页窗100系列，隐框窗110系列，窗的主框料铝材壁厚应≥1.8	m2	11.33	325.99	3693.47
239	010807003002	金属百叶窗	1.C1505 2.70系列铝合金百叶窗，除表中或分格示意图中注明外，铝合金平开窗均采用70系列，推拉窗90系列，百页窗100系列，隐框窗110系列，窗的主框料铝材壁厚应≥1.8	m2	1.5	494.22	741.33
本页小计							6691.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-公园驿站安装工程					65602.09
		整个项目					65602.09
		照明配电					35084.45
240	030404004001	配电箱	1.名称:驿站照明配电箱（箱体利旧） 2.规格:1-1AL 3.其他:更换箱内所有电器元器件	台	1	2581.57	2581.57
241	030404004002	配电箱	1.名称:应急照明集中照明箱 2.规格:1-1 ALEy 3.安装方式:悬挂式	台	1	3631.57	3631.57
242	030412001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	37.24	12.38	461.03
243	030412001006	配管	1.名称:电线管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	402.13	8.76	3522.66
244	030412001008	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	1	20.35	20.35
245	030412001009	配管	1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	41.81	15.38	643.04
本页小计							10860.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
246	030409003001	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:BTTRZ-3x4	个	2	74.05	148.1
247	030409001001	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTRZ-3x4 3.电压(kV):1KV以下	m	4.1	32.38	132.76
248	030412004001	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-4	m	131.52	5.04	662.86
249	030412004002	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格: WDZC-BYJ-2.5	m	1260.39	3.95	4978.54
250	030412004003	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格: ZN-BV-2.5	m	86.82	4.42	383.74
251	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:凿（压)槽及修补 2.规格:70*70 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆修复	m	90.85	24.84	2256.71
252	030413002006	装饰灯	1.名称:LED 灯带 2.型号:1米/10W/4000K	m	30.26	13.79	417.29
253	030413002007	装饰灯	1.名称:LED防眩筒灯 2.规格:60°/12W/6000K	套	35	64.89	2271.15
254	030413002008	装饰灯	1.名称:射灯 2.规格: 36°/5W/4000K	套	12	78.36	940.32
本页小计							12191.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
255	030413002009	装饰灯	1.名称:LED嵌入式平板灯 2.型号:300*300mm 3.规格:15W/5000K	套	12	55.3	663.6
256	030413002010	装饰灯	1.名称:LED嵌入式平板灯 2.型号:600*600mm 3.规格:18W/5000K	套	8	85.95	687.6
257	030413003001	荧光灯	1.名称:LED长条吊灯 2.型号:1500*40*20mm 3.规格:9W/5000K	套	19	144.95	2754.05
258	030413002011	装饰灯	1.名称:柔性嵌入式LED线型灯 2.规格:1米/10W/5000K	套	6	91.01	546.06
259	030413002012	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯(常亮型) 2.规格:R4W 连续供电时间大于30min 3.安装方式:壁装	套	3	98.93	296.79
260	030413002013	装饰灯	1.名称:单向疏散指示灯(常亮型) 2.规格:R4W 连续供电时间大于30min 3.安装方式:壁装	套	1	98.93	98.93
本页小计							5047.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
261	030413005001	工厂灯	1.名称:应急灯 2.规格:3W 光源为LED IP30 连续供电时间大于30min 3.安装方式:吸顶	套	2	123.47	246.94
262	030413005002	工厂灯	1.名称:应急照明灯 2.规格:R5W 连续供电时间大于30min 3.安装方式:壁装	套	5	139.27	696.35
263	030413013004	照明开关	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	3	23.51	70.53
264	030413013001	照明开关	1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	5	26.89	134.45
265	030413014001	插座	1.名称:安全型二.三极带开关保护门暗装插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装	套	24	46.07	1105.68
266	030413014002	插座	1.名称:防溅型二.三极暗装插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装	套	2	32.97	65.94
本页小计							2319.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
267	030413014005	插座	1.名称:卫生间排气扇插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装	套	2	32.97	65.94
268	030413014003	插座	1.名称:防水型二.三极地面插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装	套	5	132.04	660.2
269	030413014007	插座	1.名称:电热水器插座(安全型) 2.规格:250V/16A 3.安装方式:暗装	套	2	38.71	77.42
270	030413014004	插座	1.名称:挂机空调插座(安全型) 2.规格:250V/16A 3.安装方式:暗装	套	3	38.71	116.13
271	030413014006	插座	1.名称:柜机空调插座(安全型) 2.规格:250V/16A 3.安装方式:暗装	套	2	38.71	77.42
272	030405015002	风扇	1.名称:排气扇	台	2	271.1	542.2
273	030410007001	等电位端子箱	1.名称:卫生间等电位端子箱LEB	台	2	75.87	151.74
274	030412006001	接线盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.材质:塑料 3.规格:暗装	个	48	9.07	435.36
本页小计							2126.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
275	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:暗装	个	94	9.64	906.16
276	030412006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:暗装	个	11	9.84	108.24
277	030416006001	输配电装置系统	送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	1	964.5	964.5
278	031401001003	脚手架		项	1	560.53	560.53
		弱电工程					15490.84
279	030501015001	交换机	1.名称:16口交换机	台	1	645.51	645.51
280	030501015002	交换机	1.名称:12口POE交换机	台	1	846.51	846.51
281	030502008001	配线架	1.名称:网络配线架 2.规格:24口	架	1	530.62	530.62
282	030502007001	跳线	1.名称:网络跳线	条	13	27.21	353.73
283	030502010001	信息、网络插座	1.名称:网络插座 2.规格:单口 3.安装方式:暗装	个	9	37.19	334.71
284	030502002001	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装	个	3	20.82	62.46
285	030506011001	视频控制设备	1.名称:视频监控主机 2.规格:含存储设备及硬盘4*2T，图像切换装置	台	1	4098.98	4098.98
本页小计							9411.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
286	030506010001	监控摄像设备	1.名称:网络智能全天候4k高清日夜型红半球形摄像机 2.规格:6KV防雷,%%P25%宽压,1+1光电接口(以太网电口+SFP光口),最低照度0.02Lux(彩色)/0.005 Lux(黑白)/0.0 Lux(开启红外),自动红外滤片切换彩转黑,镜头大小16mm,宽动态,2160P,AC 24V/DC12V/PoE,支持热备份,3D降噪 3.安装方式:吸顶	台	1	599.09	599.09
本页小计							599.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
287	030506010003	监控摄像设备	1.名称:网络智能全天候4k高清日夜型红枪式摄像机 2.规格:铸铝外壳,6KV防雷,%%P25%宽压,1+1光电接口(以太网电口+SFP光口),光学透雾,最低照度0.03Lux(彩色)/0.01Lux(黑白),自动红外滤片切换彩转黑,镜头大小16mm,宽动态,2160P,AC24V/DC12V/PoE,支持热备份,3D降噪。防护等级IP66 3.安装方式:壁装	台	3	1059.58	3178.74
288	030506010002	监控摄像设备	1.名称:枪机支架 2.安装方式:壁装	台	3	277.32	831.96
289	030412001007	配管	1.名称:电线管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	251.91	8.76	2206.73
290	030502003001	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:CAT6e-4x2x0.5 3.敷设方式:管内/线槽穿线	m	157.48	3.96	623.62
291	030502003002	双绞线缆	1.名称:电话线 2.规格:四芯 3.敷设方式:管内/线槽穿线	m	51.13	2.26	115.55
本页小计							6956.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
292	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	16	9.64	154.24
293	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:凿（压)槽及修补 2.规格:70*70 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆修复	m	26.8	24.84	665.71
294	031401001002	脚手架		项	1	242.68	242.68
		给排水工程					15026.8
295	031001008003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格:PPR给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗	m	38.44	25.22	969.46
296	031001008004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格:PPR给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗	m	1	28.23	28.23
297	031001008005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格:PPR给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗	m	1.39	33.16	46.09
本页小计							2106.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
298	031001008006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格:PPR给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗	m	5.35	41.63	222.72
299	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	20.01	51.06	1021.71
300	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	12.46	39.28	489.43
301	031003006001	大便器	1.名称:坐便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:连体水箱 4.附件名称、数量:含配件	组	2	787.37	1574.74
302	031003007001	小便器	1.名称:小便器 2.材质:陶瓷 3.附件:含感应式冲洗阀、软管、排水附件等 4.安装方式:挂式	组	1	991.7	991.7
本页小计							4300.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
303	031003003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.附件:含感应式水龙头、角阀、软管、排水附件等	组	3	1021.07	3063.21
304	031003010001	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.材质:不锈钢 3.组装形式:含冷热水混阀、花洒等附件	套	2	635.27	1270.54
305	031005013001	热水器	1.名称:电热水器 2.容积:满足设计要求	台	2	1897.3	3794.6
306	031002001001	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1	135.72	135.72
307	031003014002	给、排水附件	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN75	个	4	78.16	312.64
308	030910002001	灭火器箱	1.名称:灭火器箱 2.安装方式:放置式	个	1	257.67	257.67
309	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二 2.挖土深度:2m内	m3	10.94	43.17	472.28
310	010102007001	回填方	1.填方材料品种:原土夯实	m3	10.94	20.52	224.49
311	031401001001	脚手架		项	1	151.57	151.57
		东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-室外工程					15940.93
		东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目-室外园建工程					15940.93
		整个项目					15940.93
本页小计							9682.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					939.2
312	050101002001	植被清理	1.现状拆除灌木10m² 2.运距：投标方自行考虑	m2	10	11.68	116.8
313	050101002002	植被清理	1.现状拆除草皮40m² 2.运距：投标方自行考虑	m2	40	20.56	822.4
		园路-透水混凝土走道					10594.28
314	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土	m3	10.56	7.9	83.42
315	010103002001	余方弃置	1.土石类别:一、二类土 2.运距：投标方自行考虑	m3	10.56	17.58	185.64
316	050201003001	园路面层	1.100厚C25透水混凝土 2.40厚粒径3~5 MMC25(16-0523T)强固透水混凝土面层，颜色详平面	m2	36.4	106.02	3859.13
317	050201001001	园路碎石垫层 150 mm	1.150厚级配碎石（粒径20~50）	m2	36.4	40.25	1465.1
318	010103001001	素土夯实	1.原土夯实，素土回填（机械分层压实，密实度≥94%）	m2	36.4	2.08	75.71
319	040203009001	防滑面层	1.双丙聚氨酯面层保护剂 2.双丙聚氨酯面层保护漆，增亮剂，增加附着力的防滑陶瓷颗粒	m2	36.4	135.31	4925.28
		园路-花岗岩平道牙					4407.45
本页小计							11533.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
320	010103001002	素土夯实	1.原土夯实，素土回填（机械分层压实，密实度≥94%）	m2	17.43	2.08	36.25
321	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土	m3	7.49	7.9	59.17
322	010102007001	回填方	1.材料品种:原土夯实	m3	2.82	19.76	55.72
323	010103002002	余方弃置	1.土石类别:一、二类土 2.运距：投标方自行考虑	m3	4.67	17.58	82.1
324	040202010001	碎石	1.150厚级配碎石垫层	m2	17.43	42.36	738.33
325	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.荔枝面芝麻白花岗岩(收边),转弯处弧形定制，弧长600mm规格：600*200*200厚 2.100厚C20混凝土基层	m	34.86	91.89	3203.29
326	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:垫层木模板	m2	6.97	33.37	232.59
本页小计							4407.45
合计							967228.52

材料暂估单价及调整表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		96132.98	
1.1		建筑工程		73526.89	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		44707.17	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		7624.48	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		6931.34	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		9010.75	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		21140.6	
1.1.2	2	措施实施费用		28819.72	
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架		23795.55	
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架		10911.67	
1.1.2.6.2	011601001002	脚手架		1620	
1.1.2.6.3	011601001003	脚手架		1344	
1.1.2.6.4	011601001004	脚手架		1910.64	
1.1.2.6.5	011601001006	脚手架		4539.92	
1.1.2.6.6	011601001005	脚手架		3469.32	
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
本页小计				68502.72	

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程		5024.17	
1.1.2.19.1	011601002001	垂直运输		5024.17	
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程		9171.15	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		9171.15	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		1564.07	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		1421.88	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		1848.45	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		4336.75	
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
本页小计				14195.32	

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		13434.94	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		13434.94	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		2291.23	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		2082.94	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		2707.82	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		6352.95	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围档			
1.3.2.8	2.8	施工围档照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
本页小计				13434.94	

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.3.2.11	2.11	样板引路			
本页小计					
合计				96132.98	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目			96132.98						
1.1		建筑工程			73526.89						
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			44707.17						
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施	182403.8	4.18	7624.48						
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施	182403.8	3.8	6931.34						
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施	182403.8	4.94	9010.75						
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施	182403.8	11.59	21140.6						
1.1.2	2	措施实施费用			28819.72						
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	182403.8	0							
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费									
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）									
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费									
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费									
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			23795.55						
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架			10911.67	5620.99	2298.62	739.57	980.48	1271.56	
1.1.2.6.2	011601001002	脚手架			1620	939.41	299.63	35.63	150	195.6	
1.1.2.6.3	011601001003	脚手架			1344	892.76	86.96	35.63	143.4	185.4	
1.1.2.6.4	011601001004	脚手架			1910.64	1275.18	119.77	47.38	204.06	264.48	
1.1.2.6.5	011601001006	脚手架			4539.92	2280.27	1035.71	307.29	399.32	517.24	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

文体设施提升项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.1.2.6.6	011601001005	脚手架			3469.32	2315.46	217.47	86.03	370.53	480.24	
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板									
1.1.2.7.1											
1.1.2.8	2.8	密目式安全网									
1.1.2.8.1											
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布									
1.1.2.9.1											
1.1.2.10	2.10	模板的支架									
1.1.2.10.1											
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡									
1.1.2.11.1											
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明									
1.1.2.12.1											
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道									
1.1.2.13.1											
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板									
1.1.2.14.1											
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础									
1.1.2.15.1											
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚									

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.1.2.16.1											
1.1.2.17	2.17	施工便道									
1.1.2.17.1											
1.1.2.18	2.18	样板引路									
1.1.2.18.1											
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			5024.17						
1.1.2.19.1	011601002001	垂直运输			5024.17			3664.55	626.97	732.47	
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输									
1.1.2.20.1											
1.1.2.21	2.21	成品保护工程									
1.1.2.21.1											
1.1.2.22	2.22	井点降水工程									
1.1.2.22.1											
1.2		装饰工程			9171.15						
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			9171.15						
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施	54687.84	2.86	1564.07						
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施	54687.84	2.6	1421.88						
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施	54687.84	3.38	1848.45						
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施	54687.84	7.93	4336.75						
1.2.2	2	措施实施费用									
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	54687.84	0							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

文体设施提升项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费									
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）									
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费									
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费									
1.2.2.6	2.6	综合脚手架									
1.2.2.6.1											
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板									
1.2.2.7.1											
1.2.2.8	2.8	密目式安全网									
1.2.2.8.1											
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布									
1.2.2.9.1											
1.2.2.10	2.10	模板的支架									
1.2.2.10.1											
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡									
1.2.2.11.1											
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明									

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.2.2.12.1											
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道									
1.2.2.13.1											
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板									
1.2.2.14.1											
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础									
1.2.2.15.1											
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.2.2.16.1											
1.2.2.17	2.17	施工便道									
1.2.2.17.1											
1.2.2.18	2.18	样板引路									
1.2.2.18.1											
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程									
1.2.2.19.1											
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输									
1.2.2.20.1											
1.2.2.21	2.21	成品保护工程									
1.2.2.21.1											
1.2.2.22	2.22	井点降水工程									

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.2.2.2 2.1											
1.3		安装工程			13434.94						
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			13434.94						
1.3.1.1	WMSGCS 000003	文明施工措施	29115.68	7.86 94	2291.23						
1.3.1.2	HJBHCS 000003	环境保护措施	29115.68	7.15 4	2082.94						
1.3.1.3	LSSSCS 000003	临时设施措施	29115.68	9.30 02	2707.82						
1.3.1.4	AQSCCS 000003	安全生产措施	29115.68	21.8 197	6352.95						
1.3.2	2	措施实施费用									
1.3.2.1	WMGDZJ F00003	文明工地增加费	29115.68	0							
1.3.2.2	ASGDSG 000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费									
1.3.2.3	GJSJSG 000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费									
1.3.2.4	GGCSF0 000003	赶工措施费									
1.3.2.5	YJSGZJ 000003	夜间施工增加费									
1.3.2.6	2.6	综合脚手架									
1.3.2.6 .1											
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围档									
1.3.2.7 .1											

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.3.2.8	2.8	施工围档照明									
1.3.2.8.1											
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.3.2.9.1											
1.3.2.10	2.10	施工便道									
1.3.2.10.1											
1.3.2.11	2.11	样板引路									
1.3.2.11.1											
合计					96132.98	13324.07	4058.16	4916.08	2874.76	3646.99	

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费	19759.02			
GCYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合　计		19759.02			-

暂列金额明细表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									-

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

计日工表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

增值税计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　标段：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	1083120.52	9	97480.85
合计					97480.85

人材机汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　第 1 页 共 13 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	综合工日		工日	200.5668	117.7	23606.71
2	人工费		元	229999.3504	1.07	246099.3
3	人工费调整		元	1666.5995	1	1666.6
4	热轧圆盘条	φ10	kg	20.246	3.17	64.18
5	热轧圆盘条	φ10以内	t	0.2667	3173.5	846.37
6	螺纹钢筋	φ12-16	t	1.6964	3067.49	5203.69
7	螺纹钢筋	φ18-25	t	0.738	3008.11	2219.99
8	冷拉热轧圆盘条	φ4	t	0.205	3173.5	650.57
9	螺纹钢筋	φ10以内	t	2.6907	3088.3	8309.69
10	镀锌低碳钢丝	综合	kg	0.4207	5.38	2.26
11	镀锌低碳钢丝	φ4.0	kg	124.0088	5.38	667.17
12	镀锌低碳钢丝	φ0.7~1.2	kg	28.8788	5.38	155.37
13	镀锌低碳钢丝	φ1.2~2.5	kg	13.4796	5.38	72.52
14	钢丝绳	φ14.1~15	kg	7.708	3.66	28.21
15	钢丝绳	φ12.5	m	0.0423	5.54	0.23
16	镀锌方钢	10~15	t	0.1012	3579.83	362.28
17	扁钢	(综合)	t	0.2438	3664.79	893.48
18	角钢	综合	kg	34.6399	3.33	115.35
19	钢板	8~15	kg	0.2294	3.36	0.77
20	铝单板组合艺术字板	3	m2	12.2	500	6100
21	铝合金角铝	综合	m	45.2918	3	135.88
22	铝合金型材 烤漆	150系列	kg	2507.748	35	87771.18
23	金属材料(摊销)		kg	0.3713	3.16	1.17
24	钨棒		kg	1.4603	23.77	34.71
25	吊装夹具		套	0.047	180	8.46
26	橡胶板	1~3	kg	0.1094	25.7	2.81
27	橡胶板	4~15	kg	0.119	11.09	1.32
28	门窗密封橡胶条		m	114.6918	2.55	292.46
29	密封胶圈		个	0.7951	13.33	10.6
30	软膜	2800*1200*1.2mm	m2	63.168	42.78	2702.33
31	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	3.64	0.13	0.47
32	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	28.21	2.1	59.24
33	三色塑料带	20mm×40m	卷	0.2042	2.06	0.42
34	棉纱		kg	5.8896	11.47	67.55
35	白布		kg	0.4	2.75	1.1
36	土工布		m2	95.2084	4.47	425.58
37	土工布		m2	36.4913	2.38	86.85
38	麻袋		个	18.6208	1.89	35.19
39	幼麻筋(麻刀)		kg	0.1339	6.02	0.81
40	无纺布		m2	113.3286	3.1	351.32
41	铝拉铆钉	综合	十个	125.2658	0.87	108.98
42	自攻螺钉	M4×15	十套	1599.742	0.39	623.9

人材机汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　第 2 页 共 13 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
43	自攻螺钉	M6×30	十套	6.25	1.14	7.13
44	不锈钢螺钉	M5×12	十套	418.3868	2.23	933
45	木螺钉	M5×50	十套	831.0548	0.32	265.94
46	木螺钉	M3.5×22~25	十套	7.5691	0.21	1.59
47	木螺钉	M2~4×6~65	十套	31.5113	0.18	5.67
48	木螺钉	M4×50	十套	220.8069	0.28	61.83
49	镀锌木螺钉	M6×100	十套	22.65	1.79	40.54
50	螺母	综合	十个	155.8429	2.82	439.48
51	六角螺栓	综合	kg	9.1345	5.58	50.97
52	六角螺栓	M5	十套	1.632	0.57	0.93
53	六角螺栓	M10×80~130	十套	0.824	3.9	3.21
54	不锈钢六角螺栓	M12×110	十套	19.7	45.11	888.67
55	高强螺栓		kg	5.5636	12	66.76
56	对拉螺栓		kg	14.9069	5.38	80.2
57	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	2.06	56.57	116.53
58	半圆头螺栓	M6×30~40	十套	1.8791	1.2	2.25
59	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	16.016	0.43	6.89
60	镀锌六角螺栓	M8×40	十套	0.808	1.69	1.37
61	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M8×100以内	十套	0.4182	3.9	1.63
62	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.84	5.04	4.23
63	六角螺栓	屋面板专用	十套	30.093	1.01	30.39
64	膨胀螺栓	M6	十套	0.408	2.8	1.14
65	膨胀螺栓	M8	十套	3.7128	3.15	11.7
66	膨胀螺栓	M10	十套	3.264	5.82	19
67	膨胀螺栓	M5×50	十套	7.6391	1.3	9.93
68	膨胀螺栓	M6×80	十套	30.245	2.65	80.15
69	膨胀螺栓	M8×80	十套	7.6466	4.54	34.72
70	塑料胀管	D6~8	十套	16.28	0.6	9.77
71	镀锌锁紧螺母	DN25×1.5	十套	0.031	2.4	0.07
72	镀锌锁紧螺母	DN20×1.5	十套	2.8126	1.58	4.44
73	镀锌锁紧螺母	DN15×3	十套	7.828	2.94	23.01
74	镀锌锁紧螺母	DN20×3	十套	42.275	3.81	161.07
75	专用螺母垫圈	Q235 3#	块	73.268	0.99	72.54
76	圆钉	30~45	kg	0.9103	3.65	3.32
77	圆钉	50~75	kg	108.9969	3.54	385.85
78	射钉		十个	714.2574	0.06	42.86
79	枪钉		盒	0.9298	6.35	5.9
80	不锈钢钉		kg	0.0632	24.09	1.52
81	马钉	综合	kg	11.212	5.21	58.41
82	弓形拉手	100	百个	0.0231	23.17	0.54
83	门窗铰	100	百个	0.0462	155.34	7.18
84	铁插销	100	付	2.31	0.45	1.04

人材机汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　第 3 页 共 13 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
85	锁牌	4寸搭扣	个	2.31	2.2	5.08
86	膨胀螺栓	(综合)	十个	0.989	3.09	3.06
87	大便器胶皮碗		个	2.1	0.95	2
88	木砂纸		张	8.5314	0.17	1.45
89	水砂纸		张	8.3566	0.77	6.43
90	铁砂布	0~2#	张	6.5249	0.94	6.13
91	低碳钢焊条	综合	kg	57.2263	6.01	343.93
92	低碳钢焊条	结422 φ3.2	kg	0.0141	5.96	0.08
93	低合金钢耐热焊条	综合	kg	16.2667	12.75	207.4
94	焊锡丝	综合	kg	0.32	7.69	2.46
95	不锈钢焊丝		kg	3.2537	25.32	82.38
96	焊锡膏		kg	0.2582	47.01	12.14
97	锡基钎料		kg	4.0158	52.47	210.71
98	冲击钻头	φ10	个	0.1164	6.84	0.8
99	冲击钻头	φ12	个	0.096	8.55	0.82
100	冲击钻头	φ6~8	个	1.248	2.76	3.44
101	冲击钻头	φ8~16	个	0.264	4.14	1.09
102	合金钢钻头	φ8	个	0.1066	3.7	0.39
103	钢锯条		条	26.4093	0.43	11.36
104	钢锯片	φ300	片	0.032	264.96	8.48
105	金刚石	综合	块	15.5773	11.87	184.9
106	钢丝网	综合	m2	445.093	5.06	2252.17
107	钢板网	0.8	m2	1.3424	5.06	6.79
108	钢脚手直角扣件		个	20.1674	6.19	124.84
109	不锈钢法兰座(装饰用)	φ59	个	14.7853	8.15	120.5
110	铁件	综合	kg	691.1047	4.5	3109.97
111	镀锌铁码		支	4086.9641	0.47	1920.87
112	低碳钢焊条	(综合)	kg	13.3009	4.21	56
113	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.013	319.11	4.15
114	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	5.6791	313.08	1778.01
115	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	5.9	0.31	1.83
116	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0268	590.92	15.84
117	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	219.952	0.31	68.19
118	砂子		kg	0.018	0.08	
119	细砂		m3	0.0299	185.26	5.54
120	细砂		m3	0.0643	184.33	11.85
121	中砂（再生料）		m3	1.0811	55	59.46
122	中砂		m3	2.4578	184.33	453.05
123	填方用砂（再生料）		m3	1.6951	55	93.23
124	细砂		m3	0.5592	184.33	103.08
125	白石子		t	2.6045	245.2	638.62
126	碎石	20~40	m3	2.7827	151.3	421.02
127	碎石	40	m3	5.9896	151.3	906.23

人材机汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　第 4 页 共 13 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
128	碎石	60	m3	0.7952	151.3	120.31
129	粘土陶粒		m3	19.4912	260.4	5075.51
130	石屑（再生料）		m3	0.3951	55	21.73
131	生石灰		kg	631.8696	0.38	240.11
132	生石灰		t	0.0092	379.84	3.49
133	石灰膏		m3	0.037	378.64	14.01
134	羧甲基纤维素		kg	0.4834	6	2.9
135	石膏		kg	2574.2097	0.6	1544.53
136	石膏粉		kg	2.9149	1.37	3.99
137	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.032	248	7.94
138	蒸压加气混凝土砌块	600×100×200	千块	0.258	1911.5	493.17
139	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200	千块	1.071	3823.01	4094.44
140	蒸压加气混凝土砌块	600×200×150	千块	0.4202	4413.96	1854.75
141	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200	千块	0.1434	5885.28	843.95
142	蒸压加气混凝土砌块	600×200×300	千块	0.0919	8827.92	811.29
143	镀锌波纹瓦		块	10.0017	28.8	288.05
144	彩钢脊瓦		m	3.389	41.04	139.08
145	1.2mm铝镁锰直立锁边65-430型仿青瓦		m2	93.668	138.89	13009.55
146	松杂板枋材		m3	0.012	1683.1	20.2
147	松杂板枋材		m3	4.1439	1683.1	6974.6
148	杉木枋		m3	0.314	1683.1	528.49
149	松木板		m3	0.0683	1683.1	114.96
150	垫木		m3	0.0611	1549.95	94.7
151	松杂直边板		m3	0.3089	1211.42	374.21
152	阻燃胶合板	2440×1220×18	m2	32.4135	55.42	1796.36
153	阻燃胶合板	2440×1220×9	m2	136.2176	35.27	4804.39
154	阻燃胶合板	2440×1220×18	m2	41.1495	55.42	2280.51
155	阻燃胶合板	2440×1220×18	m2	8.736	55.42	484.15
156	防水胶合板	模板用 18mm	m2	40.976	31.47	1289.51
157	防水胶合板	模板用 18mm	m2	17.139	24.67	422.82
158	木砖		m3	0.0826	1637.22	135.23
159	夹层钢化玻璃	6+1.14+6	m2	2.25	124.36	279.81
160	夹胶玻璃	6+1.14+6	m2	112.0331	124.36	13932.44
161	夹胶玻璃 弧形	6+1.14+6	m2	46.1005	445	20514.72
162	中空玻璃	6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明	m2	22.4564	159.41	3579.77
163	钢化中空玻璃	6+12A+6	m²	2.0963	64.5	135.21
164	玻璃镜	6	m2	3.0208	90.72	274.05
165	米白色外墙砖	45×90	m2	161.429	21	3390.01
166	灰白复古砖	200×600	m2	128.6816	104.25	13415.06

人材机汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　第 5 页 共 13 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
167	釉面砖	300×600	m2	74.1371	27.43	2033.58
168	瓷质防滑砖	600×600	m2	22.019	40.78	897.93
169	瓷质抛光砖	800×800	m2	166.0152	46.02	7640.02
170	3厚同质透心地胶		m2	156.409	55.31	8650.98
171	岩板	10	m2	1.3125	190	249.38
172	石英石板	20mm	m2	43.4348	175	7601.09
173	麻石花岗岩石板		m2	45.9188	109.4	5023.52
174	石膏板		m2	418.446	8.74	3657.22
175	石膏板	9mm	m2	150.0555	8.74	1311.49
176	石膏板	9	m2	13.503	8.74	118.02
177	铝合金插缝板		m2	9.7397	47.95	467.02
178	铝合金方板	300×300×0.8	m2	21.165	63.17	1336.99
179	铝合金方板	600×600×0.8	m2	50.1507	89.9	4508.55
180	铝单板	1.2	m2	24.5259	132.33	3245.51
181	铝单板	3	m2	53.06	253.98	13476.18
182	碳晶板（胡桃木）	1220*2440*5	m2	9.152	37	338.62
183	8mm厚钢化玻璃隔断	成品	m2	8.09	383.18	3099.93
184	轻钢小龙骨	h19	m	42.1163	1.94	81.71
185	轻钢中龙骨		m	999.4228	3.58	3577.93
186	轻钢大龙骨	h=45	m	328.2751	3.75	1231.03
187	轻钢大龙骨	h=60	m	286.5359	6.49	1859.62
188	铝合金条板龙骨	h=35	m	21.3676	2.87	61.33
189	铝合金条板龙骨	h45	m	22.0242	6.93	152.63
190	轻钢中龙骨横撑	h19	m	998.106	3.58	3573.22
191	铝合金条板垂直吊挂件		个	18.7912	2.06	38.71
192	铝合金大龙骨垂直吊挂件		个	18.7912	2.83	53.18
193	铝合金龙骨主接件		个	9.5088	1.54	14.64
194	布窗帘		m2	83.35	56	4667.6
195	铝条压角线L	18×18	m	25.2886	15	379.33
196	木压条	15×40	m	10.931	2.29	25.03
197	不锈钢压条	15×6.5	m	3.1923	2.63	8.4
198	金属踢脚线（铝材）	综合	m2	4.9858	278	1386.05
199	金属踢脚线（雅黑色不锈钢）	1.2厚	m2	3.8689	278	1075.55
200	铝合金收边条		m	6.6041	8.55	56.47
201	不锈钢扶手(烤白漆)	φ50*1.5	m	27.1572	75	2036.79
202	环氧树脂胶合剂		kg	77.94	15.59	1215.08
203	醇酸清漆		kg	0.5909	13.99	8.27
204	酚醛磁漆		kg	0.04	7.75	0.31
205	酚醛调和漆		kg	0.14	10.43	1.46
206	环氧富锌底漆		kg	4.982	22.22	110.7
207	厚漆		kg	0.301	10.26	3.09
208	无溶剂聚氨酯自流平		kg	17.5448	38	666.7
209	腻子粉	成品(一般型)	kg	259.4725	1.67	433.32

人材机汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　第 6 页 共 13 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
210	水泥自流平底漆		kg	447.8985	12.41	5558.42
211	无机涂料		kg	369.8482	21	7766.81
212	聚氨酯防水涂料		kg	12.924	11.3	146.04
213	聚氨酯防水涂料	双组份 I型	kg	188.8222	11.68	2205.44
214	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	347.6294	11.18	3886.5
215	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	615.7502	8.48	5221.56
216	酚醛红丹防锈漆		kg	52.8279	16.96	895.96
217	酚醛红丹防锈漆		kg	0.1106	16.96	1.88
218	酚醛铁红防锈漆		kg	13.0893	7.99	104.58
219	超薄型防火涂料		kg	84.5763	9	761.19
220	油性防锈漆		kg	0.8786	11.89	10.45
221	金属氟碳漆	面漆	kg	10.64	48	510.72
222	金属氟碳漆	底漆	kg	14.8953	38	566.02
223	石油沥青	60~100#	t	0.0041	3669.63	15.05
224	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材	SBC	m2	37.8447	18.58	703.15
225	合成高分子防水卷材	1.2mm	m2	141.0178	24.14	3404.17
226	聚氨酯嵌缝胶		kg	3.2317	12	38.78
227	防水粉		kg	53.2657	2.88	153.41
228	防水密封胶		支	3.02	8.1	24.46
229	密封毛条		m	3.6102	0.34	1.23
230	密封胶		L	1.0002	12.02	12.02
231	嵌缝料		kg	10.9	0.58	6.32
232	环氧加填料		kg	4.2224	22	92.89
233	软填料		kg	37.5764	3.9	146.55
234	防腐油		kg	6.7302	31.33	210.86
235	松节油		kg	39.5444	8.84	349.57
236	柴油		t	0.0006	6399	3.84
237	灯用煤油		kg	1.019	14.94	15.22
238	汽油	综合	kg	13.6171	7.74	105.4
239	溶剂油		kg	0.5909	3.94	2.33
240	机油	综合	kg	0.028	6.96	0.19
241	电力复合脂		kg	1.64	14.45	23.7
242	光蜡		kg	3.2704	8.77	28.68
243	石蜡		kg	6.6221	3	19.87
244	环氧树脂	综合	kg	3.843	24.89	95.65
245	大白粉		kg	2.0333	0.3	0.61
246	滑石粉		kg	19.7644	0.98	19.37
247	草酸		kg	9.2485	5.59	51.7
248	氟化钠		kg	4.4442	1.2	5.33
249	丙酮		kg	1.2248	9.74	11.93
250	多功能上光清洁剂		盒	0.4	8.2	3.28
251	防火涂料稀释剂		kg	8.6114	11	94.73
252	隔离剂		kg	49.881	7.05	351.66

人材机汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
253	氟碳漆固化剂		kg	1.6725	63	105.37
254	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.4982	31.25	15.57
255	酒精		kg	0.18	7.34	1.32
256	聚合物乳液		kg	812.87	10	8128.7
257	漂白粉	综合	kg	0.0204	5.31	0.11
258	稀释剂		kg	1.7026	16.7	28.43
259	高分子卷材基层处理剂		kg	39.634	10	396.34
260	氩气		m3	9.1463	12.08	110.49
261	氧气		m3	13.7834	5.16	71.12
262	乙炔气		kg	7.5017	13.3	99.77
263	108胶		kg	23.6487	6.86	162.23
264	903胶		kg	3.4724	5.5	19.1
265	玻璃胶		L	6.5788	33.47	220.19
266	玻璃胶	335克/支	支	133.2312	13.73	1829.26
267	氯丁橡胶粘接剂		kg	1.6019	14.02	22.46
268	强力植筋胶		L	10.1857	85	865.78
269	墙边胶		L	54.3525	46.77	2542.07
270	乳液		kg	10.9427	5.83	63.8
271	塑料粘结剂		kg	63.9855	14.17	906.67
272	胶粘剂		kg	3.5036	1.88	6.59
273	粉状型建筑胶粘剂		kg	1555.7066	1.89	2940.29
274	双面强力弹性胶带	宽18	m	302.279	0.26	78.59
275	聚苯乙烯泡沫板	δ80	m2	103.6728	21.24	2202.01
276	焊接钢管	DN20	kg	0.0999	4.67	0.47
277	焊接钢管	DN80	m	0.6	29.87	17.92
278	钢管	φ48.3×3.6	m	12.8469	17.88	229.7
279	不锈钢管(烤白漆)	D20*1.5	m	246.8836	14.5	3579.81
280	镀锌钢管	50×50×3	t	0.737	4500	3316.5
281	方钢管	25×25×2.5	kg	5.0014	4.67	23.36
282	塑料软管	D5	m	0.72	0.4	0.29
283	橡胶软管	DN20	m	0.0433	5	0.22
284	高压橡胶管	综合	m	0.265	59.37	15.73
285	黑玛钢活接头	DN20	个	1.01	1.15	1.16
286	黑玛钢活接头	DN40	个	1.01	15.19	15.34
287	固定卡子	φ40	个	14.37	1.32	18.97
288	塑料管堵	综合	个	6.2121	5.35	33.23
289	管箍		个	0.1767	9.29	1.64
290	镀锌管箍	15	个	4.04	0.5	2.02
291	螺纹阀门	DN20	个	0.0287	26	0.75
292	大便器排水接头		个	4.04	5.2	21.01
293	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.0141	20	0.28
294	压力表弯管	DN15	个	0.0141	5.56	0.08

人材机汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
295	塑料灯带卡子		十个	4.2723	0.15	0.64
296	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	13.5498	2.4	32.52
297	裸铜线	10mm2	kg	0.92	53.88	49.57
298	裸铜线	16mm2	m	2	12.33	24.66
299	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	BVR-4mm2	m	40.9759	3.3	135.22
300	铜芯橡皮绝缘电线	3×2.5mm2	m	10.689	4.55	48.63
301	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-105℃-2.5mm2	m	42.3896	2.14	90.71
302	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	115.0881	2.14	246.29
303	镀锌电线管接头	20×1.5	个	46.8753	0.99	46.41
304	镀锌电线管接头	25×1.5	个	0.515	1.17	0.6
305	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	28.1251	0.17	4.78
306	镀锌电线管塑料护口	DN25~32	个	0.309	0.26	0.08
307	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	514.051	0.06	30.84
308	难燃塑料管接头	20	个	230.6634	0.48	110.72
309	难燃塑料管接头	25	个	19.7837	0.53	10.49
310	塑料接线柱	双线	个	14.42	0.85	12.26
311	铜接线端子	DT-2.5mm2	个	128.905	1.06	136.64
312	铜接线端子	DT-10mm2	个	8.12	2.25	18.27
313	铜接线端子	DT-16mm2	个	8.08	3.17	25.61
314	插接件		个	76.7496	0.64	49.12
315	镀锌地线夹	20	套	150.0009	0.36	54
316	镀锌地线夹	25	套	1.648	0.53	0.87
317	碳纤维布	200g/m2	m2	89.198	56.42	5032.55
318	水		m3	0.1491	3.9	0.58
319	钢板檩条	S型 100×200	t	0.6921	3169.23	2193.42
320	白棉纱		kg	12.4038	11.47	142.27
321	塑料圆台		块	39.9	0.58	23.14
322	脱脂棉		kg	0.35	25.13	8.8
323	水		m3	74.062	3.9	288.84
324	标志牌	塑料扁形	个	4	0.68	2.72
325	脚手架钢管		kg	326.6386	3.88	1267.36
326	脚手架接驳管	φ43×350	支	0.4044	5.74	2.32
327	脚手架钢管底座		个	4.5721	7.05	32.23
328	脚手架活动扣(含螺丝)		套	0.384	6.16	2.37
329	脚手架直角扣(含螺丝)		套	4.6164	6.16	28.44
330	脚手板(钢笆网)		m2	16.4761	1.5	24.71
331	挡脚板(钢笆网)		m2	4.3884	1.5	6.58
332	密目式阻燃安全网		m2	64.1525	6.48	415.71
333	钢支撑		kg	192.2944	3.88	746.1
334	钢垫板	1~2	kg	0.6	4.37	2.62
335	定制成品洗手台	L×0.6m×0.8m	组	2	1800	3600
336	聚合物防水砂浆(单组分)		kg	1403.73	2.5	3509.33

人材机汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　第 9 页 共 13 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
337	其他材料费		元	5173.5479	1	5173.55
338	其他材料费		元	4264.9194	1	4264.92
339	防滑陶瓷颗粒		m2	36.4	80	2912
340	不锈钢屏风		m2	4.89	1149.62	5621.64
341	材料费调整		元	-0.0111	1	-0.01
342	铝合金固定窗	矩形	m2	14.8533	134.76	2001.63
343	铝合金固定窗	非矩形	m2	40.0558	360.42	14436.91
344	全铝合金百页窗		m2	1.3818	464.03	641.2
345	铝合金双扇平开窗38系列		m2	5.048	322.22	1626.57
346	成品套装平开门(含框、扇)		m2	3.8544	627.88	2420.1
347	钢质防火门	双扇(乙级)	m2	5.7685	376.87	2173.97
348	铝合金推拉门100系列		m2	2.382	234.13	557.7
349	铝合金全玻双扇平开门46系列	无上亮	m2	11.4282	244.7	2796.48
350	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	4.8619	401.82	1953.61
351	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.8089	407.88	737.81
352	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.3939	414.5	163.27
353	普通预拌混凝土	碎石粒径10 C20	m3	8.4994	407.88	3466.74
354	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	-2.2277	416.79	-928.48
355	C25透水混凝土		m3	3.7128	362.83	1347.12
356	C25强固透水混凝土		m3	3.7128	548.67	2037.1
357	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	70.0696	425.27	29798.5
358	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5mm M5	m3	1.324	356.34	471.79
359	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	2.086	361.16	753.38
360	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	0.1773	359.43	63.73
361	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	11.6757	378.59	4420.3
362	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	0.5109	308	157.36
363	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M15	m3	13.159	373.42	4913.83
364	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	8.3444	380.87	3178.13
365	干混抹灰砂浆	M20	t	0.0931	382.4	35.6
366	栓钉		套	777.6	0.53	412.13
367	化学锚栓		套	72	11.19	805.68
368	水龙头 DN20		个	1.01	20	20.2
369	感应式单冷水龙头 DN15		个	4.04	342.9	1385.32

人材机汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　第 10 页 共 13 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
370	不锈钢地漏 DN75		个	6	26.41	158.46
371	瓷制大便器用存水弯	DN100	个	2.02	27.63	55.81
372	角型阀(带铜活)	DN15	个	2.02	21.54	43.51
373	角型阀(带铜活) DN15		个	8.08	21.54	174.04
374	角型阀(带铜活)	DN15	个	2.02	21.54	43.51
375	蹲式大便器水箱		套	2.02	139.4	281.59
376	坐便器盖板		套	2.02	43.4	87.67
377	金属软管	DN15	条	10.1	7.2	72.72
378	金属软管 DN15	DN15	条	2.02	7.2	14.54
379	PPR给水管 DN20		m	57.8307	2.38	137.64
380	PPR给水管 DN25		m	6.35	3.45	21.91
381	PPR给水管 DN32		m	1.4122	5.42	7.65
382	PPR给水管 DN40		m	5.4356	9	48.92
383	PVC-U排水管 DN100		m	23.503	13.01	305.77
384	PVC-U排水管 DN75		m	19.1688	7.35	140.89
385	螺纹管件	DN15	个	16.16	0.79	12.77
386	室内塑料排水管件 DN100		个	28.5995	4.65	132.99
387	室内塑料排水管件 DN75		个	17.3106	2.63	45.53
388	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20		个	69.727	1.91	133.18
389	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25		个	6.7563	2.45	16.55
390	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32		个	1.2329	3.2	3.95
391	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40		个	3.9697	4.98	19.77
392	真空破坏器DN20		个	1.01	36.38	36.74
393	截止阀 DN40		个	1.01	83	83.83
394	双管成品淋浴器		套	2	600.05	1200.1
395	洗脸盆		套	4.04	486.73	1966.39
396	洗脸盆排水附件		套	4.04	23.8	96.15
397	拖把池		个	1.01	350	353.5
398	瓷蹲式大便器		个	2.02	237	478.74
399	连体坐便器		个	2.02	562.53	1136.31
400	连体坐便器进水阀配件		套	2.02	17.85	36.06
401	冲洗器	DN32	个	2.02	57.02	115.18
402	挂式小便器		个	1.01	735.61	742.97
403	小便器冲水连接管	DN15	根	1.01	16.89	17.06
404	小便器排水附件		套	1.01	27.24	27.51
405	手提式磷酸铵盐 4Kg		个	4	78.44	313.76
406	灭火器放置箱		个	2	68.97	137.94
407	LED防眩筒灯 60°/12W/6000K		套	58.58	32.33	1893.89
408	LED防眩筒灯 60°/12W/6000K (卫生间、清洁间IP65)		套	4.04	38	153.52
409	安全出口指示灯(常亮型) R4W 连续供		套	5.05	58	292.9

人材机汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
	电时间大于30min					
410	单向疏散指示灯(常亮型) R4W 连续供电时间大于30min		套	5.05	58	292.9
411	楼层标志灯具(常亮型) R4W 连续供电时间大于30min		套	2.02	58	117.16
412	疏散出口指示灯(常亮型) R4W 连续供电时间大于30min		套	2.02	58	117.16
413	应急灯 3W 光源为LED IP30 连续供电时间大于30min		套	7.07	74.36	525.73
414	应急照明灯 R5W 连续供电时间大于30 min		套	14.14	90	1272.6
415	射灯 36° /5W/4000K		套	12.12	58.99	714.96
416	LED嵌入式平板灯(300*300mm)15W/5000K		套	12.12	39.51	478.86
417	LED嵌入式平板灯(600*600mm)18W/5000K		套	8.08	65.61	530.13
418	LED长条吊灯(1500*40*20mm)9W/5000K		套	19.19	77.62	1489.53
419	柔性嵌入式LED线型灯 1米/10W/5000K		套	6.06	66.81	404.87
420	软灯带		m	37.3599	10	373.6
421	灯具吊杆		根	38.76	11.52	446.52
422	单联单控暗开关		个	5.1	7.98	40.7
423	门磁开关		个	1.02	23.5	23.97
424	双联单控暗开关		个	7.14	9.24	65.97
425	三联单控暗开关		个	5.1	12.24	62.42
426	电话插座		个	3.03	12.96	39.27
427	卫生间排气扇插座250V 10A		个	4.08	12.87	52.51
428	安全型二.三极带开关保护门暗装插座250V 10A		个	30.6	25.72	787.03
429	防溅型二.三极暗装插座 250V 10A		个	4.08	12.87	52.51
430	防水型二.三极地面插座 250V 10A		个	10.2	110	1122
431	柜机空调插座(安全型)250V 16A		个	6.12	18.5	113.22
432	挂机空调插座(安全型)250V 16A		个	3.06	18.5	56.61
433	电热水器插座(安全型)250V 16A		个	2.04	18.5	37.74
434	绝缘电线 WDZC-BYJ-4		m	304.398	3.5	1065.39
435	绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5		m	2114.937	2.31	4885.5
436	绝缘电线 ZN-BV-2.5		m	407.308	2.74	1116.02
437	双绞线缆 CAT6e-4x2x0.5		m	276.5934	2.25	622.34
438	四芯电话线		m	52.1526	1.15	59.98
439	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZC-RYSP-2x1.5		m	8.802	5.85	51.49
440	矿物绝缘电缆 BTTRZ-3x4		m	8.2	25.5	209.1
441	镀锌电线管 SC25		m	2.06	6.85	14.11
442	镀锌电线管 SC20		m	187.5012	5.82	1091.26
443	刚性难燃管 PC25		m	84.513	1.92	162.26
444	刚性难燃管 PC20		m	985.358	1.39	1369.65

人材机汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
445	矿物绝缘电缆终端头 BTTRZ-3x4		套	4	11.2	44.8
446	开关(插座)盒		个	77.52	1.62	125.58
447	接线盒		个	32.64	2	65.28
448	接线盒		个	125.46	2	250.92
449	钢制接线盒		个	35.7	2.2	78.54
450	网络智能全天候4k高清日夜型红半球形摄像机		台	6	429	2574
451	网络智能全天候4k高清日夜型红枪式摄像机		台	4	740	2960
452	枪机支架		个	4	96.21	384.84
453	视频监控主机 4*4T		套	1	5192	5192
454	视频监控主机 4*2T		套	1	3500	3500
455	网络插座		个	16.16	25.83	417.41
456	网络跳线		条	27	16.89	456.03
457	16口交换机		台	2	378	756
458	12口POE交换机		台	2	579	1158
459	厂家定制吊柜	上柜350×1150	m2	3.07	900	2763
460	定制成品银镜吊柜	上柜350×1020	m2	3.7206	780.18	2902.74
461	厂家定制矮柜	下柜650×800	m	2.67	735.21	1963.01
462	钢楼梯	踏步式	t	2.35	6500	15275
463	芝麻白烧面花岗岩道牙	600*200*200	m	35.3829	60.36	2135.71
464	网络配线架 24口		个	2	141.1	282.2
465	排气扇		台	4	176.11	704.44
466	电热水器		台	2	1800	3600
467	配电箱 2-1AL		台	1	1850	1850
468	应急照明集中照明箱 2-1ALEy		台	1	3500	3500
469	驿站照明配电箱1-1AL		台	1	2200	2200
470	应急照明集中照明箱 1-1ALEy		台	1	3250	3250
471	埋入式感应控制器		个	1.01	106.19	107.25
472	卫生间等电位端子箱LEB		台	2	25.81	51.62
473	门禁主机 双门		套	1	374	374
474	电控锁		套	1	82.22	82.22
475	环氧砂浆(配合比)	1:0.07:2:4	m3	0.099	4477.88	443.31
476	亚克力发光字体800x800		个	0.7	329.18	230.43
477	机上人工		工日	25.7543	246.1	6338.13
478	折旧费		元	3261.8257	1	3261.83
479	安拆费		元	548.4652	1	548.47
480	汽油	(机械用)国III93#	kg	54.9859	7.74	425.59
481	柴油	(机械用)0#	kg	333.5686	6.4	2134.84
482	电	(机械用)	kW·h	2680.1268	0.66	1768.88
483	校验费		元	51.7183	1	51.72
484	折旧费		元	12.5355	1	12.54
485	大修理费		元	3.0261	1	3.03

人材机汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇文化广场文体设施提升项目　　第 13 页 共 13 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
486	经常修理费		元	5.6944	1	5.69
487	安拆费及场外运输费		元	7.3177	1	7.32
488	电	(机械用)	kw·h	103.7613	0.66	68.48
489	机械费调整		元	-0.0058	1	-0.01
490	环氧砂浆(配合比)	1:0.07:2:4	m3	0.2775	4477.88	1242.61
合计						883215.89