

朱平沙文化广场小公园升级改造 工程

最高投标限价

招 标 人：

朱平沙股份经济联合社

(盖章)

2016 年 9 月 8 日

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

标段名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：1023355.41

（大写）：壹佰零贰万叁仟叁佰伍拾伍元肆角壹分

（其中安全生产措施单列费：6,544.39元，其中人工费：62,217.98元

其中含税不含单列费工程造价：1,016,811.02元）

编制人：



（造价专业人员签字及盖章）

审核人：



（签字及盖章）

编制单位：



（盖章）

法定代表人或其授权人：

赖世华

（签字或盖章）

招标人：



（盖章）

法定代表人或其授权人：



（签字或盖章）

编制时间：2026.9.8

最高投标限价编制说明

一、本工程概况：

- 1、工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

二、本工程最高投标限价编制依据：

- 1、本工程依据中地设计集团有限公司设计的《朱平沙文化广场小公园升级改造工程》施工图进行编制。
- 2、执行国家标准（GB/T 50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》及工程相对应的《工程量计算标准》。
- 3、执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。
- 4、执行广东省建设工程标准定额站〔粤标定函（2025）22号〕《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》及其附件〈采用定额编制概算、预算、最高投标限价的计价程序表〉（2025）。
- 5、人工费执行《关于调整东莞市建设工程人工价格的通知（东建价〔2022〕1号）》，本市自2022年7月1日起，定额动态人工调整系数为1.07（含机上人工）。（相应定额人工综合单价为117.7元/工日）。
- 6、执行粤标定函（2025）24号关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及九项专业工程工程量计算标准的实施意见。
绿色施工安全防护措施费为各专业定额按费率计算的费用，以分部分项的人工费和施工机具费之和为计算基础：建筑（园建）工程费率为19%，安装工程费率为35.77%，市政单独场地平整工程费率为4.35%，市政道路、管网工程费率为16.5%，市政桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.5%，园林绿化费率为10%。费用计算：（1）文明施工措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.22；（2）环境保护措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.20；（3）临时设施措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.26；（4）安全生产措施费：市政、城市轨道交通工程为以上对应专业费率乘系数0.42，其他专业为以上对应专业费率乘系数0.61，安全生产措施费为单列费，不可竞争。
- 7、本工程预算包干费以专业工程类型区分不同费率计算，基本费率以分部分项的（人工费+施工机具费）为计算基础，其中：市政专业6%；建筑与装饰专业7%；安装专业10%；园林绿化专业6%。
- 8、依据东莞市建设网公布的“关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（东建价〔2019〕5号）”，工程计价增值税为9%。
- 9、材料价格采用东莞市建设工程造价管理站发布的2026年7月份《东莞建设工程造价信息》，东莞市住房和城乡建设局网站发布的《2026年7月份东莞市地区建设工程主要材料价格信息》，部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。
- 10、

三、本工程最高投标限价包含内容：

- 1、详见预算书。

四、本工程最高投标限价不包含内容：

- 1、无

五、其它说明：

- 1、本工程混凝土、砂浆均采用商品混凝土、商品砂浆。

最高投标限价汇总表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

序号	项目名称	工程造价（元）	其中：人工费	备注
一	单位工程分部分项工程费合计	913,318.09	62,217.98	
1	朱平沙文化广场小公园升级改造工程	913,318.09	62,217.98	
二	措施项目费	25,540.08		
其中	安全生产措施单列费	6,544.39		
三	增值税税金	84,497.24		
四	含税未含安全生产措施单列费	1,016,811.02		
五	含税工程总造价（一+二+三）	1,023,355.41	62,217.98	

编制单位：



工程项目清单汇总表

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 1 页 共 29 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	050307020001	乒乓球桌	1. 球台面与支架等部件能方便地进行拆卸分开包装,便于运输 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	2	2909.09	5818.18
12	050307020002	儿童游乐组合滑梯	1. 儿童游乐组合主设备(含翻转文化墙、音乐器) 2. 规格尺寸:10000*6000*4500、3500*600*1800、840*140*1400 3. 材质:设备主龙骨镀锌管,平台采用镀锌管16mm航海绳,栏杆48*32镀锌管;滑梯304采用不锈钢材质,中间爬笼采用14mm手编网 4. 常用不锈钢、铝合金骨架,防水防锈,是结构支撑。室内也可用镀锌板焊接、打磨后做烤漆处理;翻转单元:小块本身多为亚克力、金属镀锌板或防腐木。厚度通常在5-8mm;表面画面:常用高清车贴覆膜,或亚克力背打(UV印刷),防刮且色彩好。正反两面印制不同的图文内容 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1	60000.00	60000.00
13	050307020003	摇摇乐	1. 名称及材质:摇摇乐 2. 底部采用镀锌钢管,整体使用优质钢管机加工焊接成型,加工后经特殊工艺抛砂除锈;表面采用进口塑粉高压静电喷涂,200℃高温固化,表面光滑,抗紫外线,颜色坚实 地附在主柱表面,漆油不容易脱落,保持外貌美观、颜色鲜艳,面板采用PE板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	3	575.22	1725.66
本页小计							67543.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	050307020004	跷跷板	1. 名称及材质: 跷跷板 2. 底部采用镀锌钢管, 整体使用优质钢管机加工焊接成型, 加工后经特殊工艺抛砂除锈; 表面采用进口塑粉高压静电喷涂, 200℃高温固化, 表面光滑, 抗紫外线, 颜色坚实 地附在主柱表面, 漆油不容易脱落, 保持外貌美观、颜色鲜艳, 面板采用PE板 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1	1371.68	1371.68
15	050307020005	卵石凳	1. 名称及材质: 卵石凳 2. 规格尺寸: 玻璃钢造型82*54*32cm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	8	320.00	2560.00
16	050307020006	电话椅	1. 名称及材质: 电话椅 2. 规格尺寸: 玻璃钢造型200*60*45cm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	9	1250.00	11250.00
17	050307020007	攀爬滑梯组合	1. 名称及材质: 攀爬滑梯组合 2. 规格尺寸: 10900*3800mm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	15000.00	15000.00
18	050307020008	单杠	1. 名称及材质: 单杠 2. 规格尺寸: 2790*124*2200mm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	1368.00	1368.00
19	050307020009	双杠	1. 名称及材质: 双杠 2. 规格尺寸: 2050*770*1400mm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	1120.00	1120.00
20	050307020010	记忆游戏版	1. 名称及材质: 记忆游戏版 2. 规格尺寸: 445*317cm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	2	1580.00	3160.00
本页小计							35829.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050307020011	迷宫游戏版	1. 名称及材质: 迷宫游戏版 2. 规格尺寸: 417*317cm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	2	1600.00	3200.00
22	050307020012	组合游戏版	1. 名称及材质: 手拨算珠 2. 规格尺寸: 545*317cm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	2	1600.00	3200.00
23	050307020013	手拨算珠	1. 名称及材质: 手拨算珠 2. 规格尺寸: 545*317mm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	3	1600.00	4800.00
24	050307020014	视觉转盘	1. 名称及材质: 视觉转盘 2. 规格尺寸: 390*311mm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	2	1600.00	3200.00
		健身器材					517500.00
本页小计							14400

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
25	050307020015	双位智能太空漫步机	1. 名称及材质: 双位智能太空漫步机 2. 规格尺寸: 3150*570*1230mm 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。 管材使用140×140×8的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。 采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。 这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索) 通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞膜结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm ² , 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2	22500.00	45000.00
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据, 动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导, 可以看到产品基础信息, 包括但不限于: 安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描, 可看到器材使用状况监测、人机交互的数据, 包括但不限于: 器材使用频次、运动数据查看、运动排名等; 器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	050307020016	双位推举训练器	1. 名称及材质: 双位推举训练器 2. 规格尺寸: 2300*1200*1900mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。 管材使用140×140×δ3的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。 采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。 这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索) 通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞膜结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm², 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2	22500.00	45000.00
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
本页小计							45000
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据, 动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导, 可以看到产品基础信息, 包括但不限于: 安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描, 可看到器材使用状况监测、人机交互的数据, 包括但不限于: 器材使用频次、运动数据查看、运动排名等; 器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索)作为覆盖结构, 并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式, 室外寿命15年以上), 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞模结构对使用者和器材本身都起到了保护作用。由于伞膜的特殊庇护, 有效的延长了器材的使用期限 5. 应有限位装置 6. 活动部件的下底面距地面的最小高度应为120mm 7. 可能对使用者造成跌				
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	050307020017	双位智能健身车	1. 名称及材质:双位智能健身车 2. 规格尺寸:2150*570*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。管材使用140×140×83的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞模结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm², 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2	22500.00	45000.00
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据, 动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导, 可以看到产品基础信息, 包括但不限于: 安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描, 可看到器材使用状况监测、人机交互的数据, 包括但不限于: 器材使用频次、运动数据查看、运动排名等; 器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28	050307020026	双位智能蹬力训练器	1. 名称及材质: 双位智能蹬力训练器 2. 规格尺寸: 2150*570*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。 管材使用140×140×8的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。 采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。 这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索) 通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞膜结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm ² , 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2	22500.00	45000.00
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据,动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导,可以看到产品基础信息,包括但不限于:安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描,可看到器材使用状况监测、人机交互的数据,包括但不限于:器材使用频次、运动数据查看、运动排名等;器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
29	050307020018	双位智能跷跷板	1. 名称及材质: 双位智能跷跷板 2. 规格尺寸: 2150*570*1230mm 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。 管材使用140×140×8的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。 采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命。 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。 这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索) 通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞膜结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm ² , 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2	22500.00	45000.00
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据,动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导,可以看到产品基础信息,包括但不限于:安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描,可看到器材使用状况监测、人机交互的数据,包括但不限于:器材使用频次、运动数据查看、运动排名等;器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	050307020019	双位智能背部训练器	1. 名称及材质:双位智能背部训练器 2. 规格尺寸:2150*5700*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。 管材使用140×140×83的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。 采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。 这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索) 通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞模结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm ² , 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2	22500.00	45000.00
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据,动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导,可以看到产品基础信息,包括但不限于:安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描,可看到器材使用状况监测、人机交互的数据,包括但不限于:器材使用频次、运动数据查看、运动排名等;器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
31	050307020020	双位智能揉推器	1. 名称及材质: 双位智能揉推器 2. 规格尺寸: 2150*570*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。 管材使用140×140×83的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。 采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。 这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索) 通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞膜结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm ² , 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2	22500.00	45000.00
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据, 动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导, 可以看到产品基础信息, 包括但不限于: 安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描, 可看到器材使用状况监测、人机交互的数据, 包括但不限于: 器材使用频次、运动数据查看、运动排名等; 器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
32	050307020021	双位智能椭圆机	1. 名称及材质: 双位智能椭圆机 2. 规格尺寸: 2150*570*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。 管材使用140×140×8 3的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。 采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。 这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索) 通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞膜结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm ² , 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2	22500.00	45000.00
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据, 动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导, 可以看到产品基础信息, 包括但不限于: 安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描, 可看到器材使用状况监测、人机交互的数据, 包括但不限于: 器材使用频次、运动数据查看、运动排名等; 器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
33	050307020022	双位扭腰器	1. 名称及材质:双位扭腰器 2. 规格尺寸:2150*570*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。 管材使用140×140×8的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。 采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。 这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索) 通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞模结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×10 ⁴)mm ² , 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于	个	2	22500.00	45000.00
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据, 动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导, 可以看到产品基础信息, 包括但不限于: 安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描, 可看到器材使用状况监测、人机交互的数据, 包括但不限于: 器材使用频次、运动数据查看、运动排名等; 器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
34	050307020023	双位划船训练器	1. 名称及材质: 双位划船训练器 2. 规格尺寸: 2150*570*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。 管材使用140×140×83的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。 采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。 这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索) 通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞模结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm ² , 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2	22500.00	45000.00
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据,动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导,可以看到产品基础信息,包括但不限于:安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描,可看到器材使用状况监测、人机交互的数据,包括但不限于:器材使用频次、运动数据查看、运动排名等;器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
35	050307020024	双位钟摆训练器	1. 名称及材质: 双位钟摆训练器 2. 规格尺寸: 2150*570*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。 管材使用140×140×δ3的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。 采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。 这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索) 通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞膜结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm ² , 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	2	22500.00	45000.00
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据,动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导,可以看到产品基础信息, 包括但不限于:安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描,可看到器材使用状况监测、人机交互的数据,包括但不限于:器材使用频次、运动数据查看、运动排名等;器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							45000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
36	050307020025	双位腹部训练器	1. 名称及材质: 双位腹部训练器 2. 规格尺寸: 2150*570*1230mm 3. 3. 主立柱部分由压铸铝型材、模压塑木板、国标方管组合而成。 管材使用140×140×6.3的方管, 方管四角外包铝型材, 四面外包塑木板。 采用组合立柱的器材能够有效延缓器材褪色和生锈等现象, 延长了器材的使用寿命, 可确保立柱安全使用期10年, 优于GB19272-2011中要求8年的规定。 这种复合材料结构的立柱结构低碳、环保、耐腐蚀 4. 采用先进的拉膜技术(膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯(PVC)及加强构件(钢架、钢索) 通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状, 以伞膜结构实现室外健身器材防晒防雨的功能。器材的伞膜结构对使用者和器材本身都起到了保护作用 5. 摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于65%D, 摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材 6. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm 7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以不小于2mm的R圆弧过渡 8. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于(3×104)mm ² , 摩擦系数应不小于0.5 9. 摆动部件下缘距地面或	个	1	22500.00	22500.00
本页小计							22500

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底面最小高度应不小于80mm 10. 相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm 11. 踏板前后两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 12. 可实现语音提示和数字显示锻炼的次数、锻炼时间、运动消耗数量等运动数据, 动力源提供非市电 13. 锻炼者通过扫描二维码可以直接看产品使用视频指导, 可以看到产品基础信息, 包括但不限于: 安装位置、安全使用年限、维护单位、维护人员、维修超时预警等 14. 通过手机 APP 或微信扫描, 可看到器材使用状况监测、人机交互的数据, 包括但不限于: 器材使用频次、运动数据查看、运动排名等; 器材应具备后台数据统计和处理系统平台并可以手机APP或显示屏方式查询 15. 符合设计图纸以及施工规范要求				
本页小计							22500
合 计							913318.09

措施项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 朱平沙文化广场小公园升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：朱平沙文化广场小公园升级改造
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。