

朱平沙村桥下路口及桥下
新街南三巷改造工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写): 311766.42



(大写): 叁拾壹万壹仟柒佰陆拾陆元肆角贰分

广东国斌建设工程项目管理有限公司

工程造价咨询企业执业印章

工程造价编号: 乙181444190521

有效期至: 2021年05月09日

(单位资质专用章)

招 标 人:

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:




(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:




编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:




(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日



编制说明

工程名称：朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷改造工程

第1页 共1页

一、工程概况：

- 1、工程名称：朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷改造工程
- 2、建设单位：望牛墩朱平沙村民委员会

二、编制依据：

- 1、根据业主提供的设计图纸进行编制。
- 2、执行2013年《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省安装工程综合定额》(2010)、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)、《广东省市政工程综合定额》(2010)、《广东省建设工程计价通则(2010)》，采用清单计价。
- 3、材料价格按2018年5月份《东莞建设工程造价信息》调整，主要材料按东莞市建设网公布的“2018年5月份东莞市主要建筑材料价格参考信息”调整，缺项参考广州信息价、深圳信息价或市场询价。
- 4、执行东建价〔2018〕8号文关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知；工程税金按10%计取。
- 5、执行东建价[2010]4号文件：《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》及《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知（粤建标函〔2018〕106号）》。
- 6、执行《关于调整我市建设工程动态工资的通知》（东建价[2013]2号）。

三、包含内容：

- 1、朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷改造工程，详见预算书。

四、其它说明：

- 1、弃土外运距离按10km考虑。
- 2、预算包干费按直接费的1%计算。

朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷改造工程预算造价汇总表

单位：元

建设单位：望牛墩朱平沙村民委员会

序号	项目名称	其中		含安全防护、文明施工单 列费用工程总价	其中：工日人工费
		不含安全防护、文明施工 单列费用造价	安全防护、文明施工单 列费用造价		
1	朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷 改造工程	300,437.15	11,329.27	311,766.42	53,929.03
	合计	300,437.15	11,329.27	311,766.42	53,929.03

单位工程费汇总表

工程名称：朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		259284.78
1.1	修复道路一				61930.58
1.2	修复道路二				45551.8
1.3	新建道路				70857.67
1.4	排水工程				80944.73
2	措施项目费	_AQFHWMSGCSD DLF+_QTCSF	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		21027.82
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+_SGSJJAQJKGLXTFY+_GGCSF	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		11329.27
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施		11329.27
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	SGSJJAQJKGLXTFY	施工升降机安全监控系统费用		
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		9698.55
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		9698.55
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	地下管线交叉降效费			0	
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		3111.42
3.1	材料检验试验费	CLJYSYF	材料检验试验费		518.57
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	YSBGF	预算包干费		2592.85
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY	其他项目其他费用		
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		

单位工程费汇总表

工程名称: 朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程报价表

工程名称：朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		修复道路一					
1	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 拆除料外运:投标人自行考	m2	199.87	17.38	3473.74
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:新建道路路床 2. 范围:道路基层底部	m2	199.87	1.51	301.8
3	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石粉渣 3. 厚度:10cm	m2	199.87	22.79	4555.04
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 道路传力杆套筒 4. 缩缝填料:乳化沥青 5. 养护:水养护	m2	199.87	132.83	26548.73
5	040203003001	透层	1. 材料品种:改性乳化沥青 2. 喷油量:(PC-2)1.5L/m2	m2	199.87	6.82	1363.11
6	040203004001	封层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 厚度:10mm	m2	199.87	5.7	1139.26
7	040203003002	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:(PC-3)0.6kg/m2	m2	199.87	2.15	429.72
8	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	199.87	64.24	12839.65
9	040203003003	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:(PC-3)0.6kg/m2	m2	199.87	2.15	429.72
10	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:4cm	m2	199.87	52.95	10583.12
11	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:Φ14III级钢筋	t	0.025	5401.27	135.03
12	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除石质路缘石 2. 拆除料外运:10km	m	19.22	6.85	131.66
		【修复道路一】分部小计					61930.58
		修复道路二					
13	041001004001	铣刨路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:5cm 3. 拆除料外运:10km	m2	317.65	8.67	2754.03
14	040203003004	透层	1. 材料品种:改性乳化沥青 2. 喷油量:(PC-2)1.5L/m2	m2	317.65	6.82	2166.37
15	040203004002	封层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 厚度:10mm	m2	317.65	5.7	1810.61
16	040203003005	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:(PC-3)0.6kg/m2	m2	317.65	2.15	682.95
本页小计							69344.54

分部分项工程报价表

工程名称：朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	317.65	64.24	20405.84
18	040203003006	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:(PC-3)0.6kg/m2	m2	317.65	2.15	682.95
19	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:4cm	m2	317.65	52.95	16819.57
20	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除石质路缘石 2. 拆除料外运:10km	m	33.5	6.85	229.48
		【修复道路二】分部小计					45551.8
		新建道路					
21	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石粉渣 3. 厚度:15cm	m2	527.45	34.15	18012.42
22	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 道路传力杆套筒 4. 缩缝填料:乳化沥青 5. 养护:水养护	m2	527.45	99.76	52618.41
23	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:Φ14III级钢筋	t	0.042	5400.84	226.84
		【新建道路】分部小计					70857.67
		排水工程					
24	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂砾垫层、120° C20混凝土基础 2. 规格:II级钢筋混凝土管D400	m	127	298.39	37895.53
25	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2. 材质及规格:PVC-U DN200 3. 连接形式:胶圈接口	m	35.28	80.47	2838.98
26	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平篦式雨水口 单篦 井深1m 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格:标准砖 4. 砂浆强度等级及配合比:M10	座	18	745.63	13421.34
本页小计							163151.36

分部分项工程报价表

工程名称：朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷改造工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目费汇总表

工程名称：朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷改造工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费用				
1.1	安全防护、文明施工费				
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	FBFXHJ	3.538%	9173.5
1.1.3	施工扬尘污染防治费	项	FBFXHJ*0.0353	17.5%	1605.36
1.1.4	用工实名管理费	项	FBFXHJ*0.0353	6%	550.41
1.1.5	综合脚手架	项	1		
1.1.6	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.1.8	围尼龙编制布	项	1		
1.1.9	现场围挡、围墙	项	1		
1.1.10	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.1.11	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			11329.27
1.2	施工升降机安全监控管理系统费用				
1.2	施工升降机安全监控管理系统费用	项	1		
	小计	元			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费				
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	项	FBFXHJ	0%	
	小计	元			
2	其他措施费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	围堰工程	项	1		
2.1.2	其他工程	项	1		
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	3417.57	3417.57
9946461 *0.6072	履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 单价*0.6072	台次	1	3417.57	3417.57
041106001002	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	2815.63	2815.63
9946501 *0.6072	压路机每次场外运费 单价 *0.6072	台次	1	2815.63	2815.63
2.1.4	临时工程费	项	1		
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销 (或租赁)	项	1		

措施项目费汇总表

工程名称：朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	0001001	综合工日	工日	462.4141	105	48553.48
2	BCRGF0	塑料检查井人工费	元	9	200	1800
3	0101041@2	螺纹钢 Φ 14	t	0.053	3937.52	208.69
4	0103091	镀锌低碳钢丝 Φ 4.0	kg	4.2504	4.76	20.23
5	0109031	圆钢 Φ 10以内	t	0.0161	3843.98	61.89
6	0229001	麻布	m ²	12.144	3.2	38.86
7	0233011	草袋	个	67.6873	2.18	147.56
8	0327011	水砂纸	张	4.9039	1	4.9
9	0341001	低碳钢焊条(综合)	kg	0.0348	4.21	0.15
10	0351001	圆钉(综合)	kg	15.8159	3.74	59.15
11	0357001	镀锌低碳钢丝 Φ 0.7~0.9	kg	0.321	4.76	1.53
12	0359001	铁件(综合)	kg	42.0014	4.99	209.59
13	0363091	零星卡具	kg	15.1164	5.85	88.43
14	0365281	钢锯片 Φ 300	片	0.2893	386.7	111.87
15	0401013	复合普通硅酸盐水泥P.C	t	14.6552	411.95	6037.21
16	0403021	中砂	m ³	8.7161	121.45	1058.57
17	0405071	碎石40	m ³	13.0154	131.17	1707.23
18	0407011	石屑	m ³	170.2355	68.01	11577.72
19	0409151	矿粉	kg	143.8706	0.64	92.08
20	0413001	标准砖240×115×53	千块	6.822	257.47	1756.46
21	0503031	板方材	m ³	0.3919	1608.31	630.3
22	0503211	枕木	m ³	0.0972	823.89	80.08
23	1111111	煤焦油沥青漆L01-17	kg	7.2	5.15	37.08
24	1155031	乳化沥青	kg	1409.7245	2.39	3369.24
25	1155121	石油沥青60~100#	t	0.0824	3157.6	260.19
26	1201001	柴油	t	0.1708	6619.46	1130.6
27	1201011	柴油	kg	41.4016	6.62	274.08
28	1205101	黄油	kg	0.4939	6.2	3.06
29	1233041	脱模剂	kg	6.858	2.43	16.66
30	1241001	107胶	kg	0.78	1.97	1.54
31	1431371	塑料排水管DN25	m	7.917	3.43	27.16
32	1516001	塑料管堵DN25	个	78.78	1.89	148.89
33	3109041	草板纸80#	张	20.574	0.17	3.5
34	3113201	锯木屑	m ³	0.0024	42.85	0.1
35	3113341	铰刨鼓边刀	把	5.2412	23.32	122.22

单位工程人材机汇总表

工程名称：朱平沙村桥下路口及桥下新街南三巷改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
36	3115001	水	m3	170.6173	3.29	561.33
37	3201001	复合木模板面板	m2	1.4127	50.4	71.2
38	3201011	钢模板	kg	0.6234	4.01	2.5
39	3203041	木支撑	m3	0.4122	1264.64	521.28
40	3237011	合金钎头 $\phi 150$	个	0.026	141.61	3.68
41	9946131	其他材料费	元	978.9145	1	978.91
42	CLFTZ	材料费调整	元	-0.04	1	-0.04
43	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20 石C15	m3	2.466	381.94	941.86
44	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20 石C20	m3	25.7785	390.57	10068.31
45	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20 石C30	m3	80.6999	414.76	33471.09
46	8021906	普通商品混凝土 碎石粒径20 石C35	m3	40.7735	438.6	17883.26
47	0205001	橡胶圈DN200	个	7.2677	12	87.21
48	1200021	沥青加工油	t	0.8073	4023.55	3248.21
49	1431271@1	PVC-U排水管DN200	m	35.6328	46.7	1664.05
50	1445121@2	钢筋混凝土管DN400	m	128.27	104.99	13467.07
51	3301121	钢钎复合材料680 $\times$ 380	套	18.18	140	2545.2
52	BCZCF1	塑料检查井主材费	座	9	1300	11700
53	补充主材001@1	橡胶圈DN400	个	63.5	35	2222.5
54	9946001	折旧费	元	4222.5794	1	4222.58
55	9946011	大修理费	元	849.1841	1	849.18
56	9946021	经常修理费	元	2546.9782	1	2546.98
57	9946031	安拆费及场外运输费	元	122.6931	1	122.69
58	9946041	汽油(机械用)国III93#	kg	84.3276	7.94	669.56
59	9946051	柴油(机械用)0#	kg	970.7911	6.59	6397.51
60	9946071	电(机械用)	kw·h	617.2718	0.77	475.3
61	9946111	其他费用	元	841.0032	1	841
62	9946606	机上人工	工日	34.052	105	3575.46
63	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0139	1	-0.01
		合计				198778.17