

李屋村大海边防洪堤加固工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：420851.87

（大写）：肆拾贰万零捌佰伍拾壹元捌角柒分

（其中：绿色施工安全防护措施费：28362.13元 工日人工费总额：116781.93元）


结构形式： 建筑层数：
建筑面积： m² 实抽钢筋： 吨 混凝土量： m³
单位造价： 元/m² 单位含量： kg/m² 单位含量： m³/m²

招 标 人：


东莞市望牛墩镇李屋村村民委员会
(单位盖章)

泰宇建筑工程技术咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号：粤121133001820
有效期至：2020年01月31日

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)
3301087172006

编 制 人：

中华人民共和国注册造价工程师
吴荣建
307330065060
泰宇建筑工程技术咨询有限公司
有效期至：2019年12月31日

复 核 人：

中华人民共和国注册造价工程师
梅祖豪
307330065060
泰宇建筑工程技术咨询有限公司
有效期至：2019年12月31日

编制时间：2019年7月14日

复核时间：2019年7月16日

泰宇建筑工程技术咨询有限公司东莞分公司
东莞市东城街道下桥社区银门街32号(聚富花苑)二楼203-204室
15999718883

工程项目招标控制价汇总表

工程名称:李屋村大海边防洪堤加固工程

日期: 2019年7月16日

序号	工程名称	工程造价 (元)	工程造价(未含 绿色施工安全防 护措施费) (元)	其 中				建筑面积 (m2)	单位造价 (元/m2)	备注
				绿色施工安全防 护措施费(元)	定额人工费 (元)	钢筋量 (T)	混凝土量 (m3)			
1	李屋村大海边防洪堤加固工程	420,851.87	392,489.74	28,362.13	116,781.93					
2	合 计	420,851.87	392,489.74	28,362.13	116,781.93					

编制说明

一、工程概况：

1. 工程名称：李屋村大海边防洪堤加固工程
2. 建设单位：东莞市望牛墩镇李屋村村民委员会
3. 工程地点：东莞市望牛墩镇
4. 结构形式：

二、编制依据：

1. 根据委托方提供的广东广筑工程设计有限公司设计的《李屋村大海边防洪堤加固工程》施工图纸进行编制。日期：2019.03

2. 工程计价依据：根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第16号)、《建设工程定额管理办法》(建标(2015)230号)、《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第205号)等有关的规定和要求；结合《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》。

3. 工程计价计费程序：执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据(2018)》的通知《粤建市(2019)6号》文件；结合各市、区、县：东莞市详见《东建价(2019)4号》文件)。

4. 绿色施工安全防护措施费：执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省通用安装工程综合定额(2018)》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省市政工程综合定额(2018)》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》绿色施工安全防护措施费的说明。

5. 人工费用(东莞市东建价(2019)4号)：自2019年4月1日起，定额动态人工调整系数为1.0(相应定额人工综合单价为110元/工日)。

6. 计价税金：执行住房和城乡建设部办公厅《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标函(2019)193号)，建筑业增值税税率为9%

7. 预算包干费：建筑工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算，市政工程、园林绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算。

8. 材料费按2019年05月份《东莞市工程造价信息》执行，其中主要建筑材料市场参考价按“东莞市建设网”2019年06月1日至30日价格执行，其余材料按市场价执行。

三、本预算包含内容：

按施工图纸范围内详细说明编制；详见工程量清单计价。

四、本预算不包含内容：

1. 图纸不明确的内容；

五、其它说明：

1. 土方运距按10km考虑；

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 李屋村大海边防洪堤加固工程

第 1 页 共 2 页

						第 1 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 新建挡土墙						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 4m内	m3	171.5	8.93	1531.5	
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 一般土壤 2. 密实度: 按规范要求	m3	132.8	18.62	2472.74	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一般土壤和碎(砾)石 2. 运距: 由投标人自行考虑	m3	38.7	20.83	806.12	
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 300*300 人行道板砖	m2	51	70.51	3596.01	
5	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	3.6	695.48	2503.73	
6	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	16.2	726.03	11761.69	
7	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	28.98	780.21	22610.49	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 钢筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内	t	0.029	5581.22	161.86	
9	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm	t	2.937	5208.97	15298.74	
		分部小计					60742.88	
		2. 原挡土墙加固						
10	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 深2m以内	m3	3.83	39.82	152.51	
11	040103001002	回填方	1. 填方材料品种: 一般土壤 2. 密实度: 按规范要求	m3	1.03	33.43	34.43	
12	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 一般土壤和碎(砾)石 2. 运距: 由投标人自行考虑	m3	2.8	32.02	89.66	
13	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 300*300 人行道板砖	m2	4	70.51	282.04	
14	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.6	695.48	417.29	
15	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 部位: 原挡土墙断痕修复 2. 混凝土种类: 普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m3	10.34	780.21	8067.37	
16	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. 部位: 原挡土墙加固 2. 混凝土种类: 普通商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m3	111.22	780.21	86774.96	
本页小计							156561.14	

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 李屋村大海边防洪堤加固工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 李屋村大海边防洪堤加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 李屋村大海边防洪堤加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	9147.52	9147.52
1.1.1	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:综合脚手架(钢管)高度(m以内) 4.5	m2	616.41	14.84	9147.52
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							9147.52
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	模板工程		项	1	68671.7	68671.7
2.4.1	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:混凝土基础垫层 木模	m2	7	43.67	305.69
2.4.2	041102002001	基础模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m2	18	54.43	979.74
2.4.3	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	m2	1120.49	60.14	67386.27
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.11	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
小 计							68671.7
本页小计							77819.22
合 计							77819.22

注: 本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：李屋村大海边防洪堤加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	5822.61	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			5822.61	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

证号：

编制日期：

规费和税金项目清单与计价表

工程名称: 李屋村大海边防洪堤加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

