

编号:

望牛墩镇中心区、公园及广场公共厕所升级改造工程

招标控制价

工程预算价(小写): 1889490.87

(大写): 壹佰捌拾捌万玖仟肆佰玖拾元捌角柒分

其中: 未含安全防护、文明施工单列费用: 1797574.98元

安全防护、文明施工单列费用: 91915.89元

工日人工费总额: 387728.11元

建筑面积: m²

结构类型: {结构类型}

层数: {总层数}层

单方造价: 元/m²


钢筋量: 吨

单方钢筋量: kg/m²


砼用量: m³

单方砼用量: m³/m²

招标人:



工程造价
咨询人



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

陈

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制单位: 珠海市公评工程造价咨询有限公司

联系电话: 0769-27286262

单位地址: 东莞市东城区樟村文华大道A座综合楼3楼302室

编制时间: 2019年8月27日



01-247

望牛墩镇中心区、公园及广场公厕所升级改造工程造价汇总表


建设单位:

金额单位: 元

序号	单项工程名称	其中		含安全防护、文明施工单列 费用工程总价	其中: 工日人工 费	
		不含安全防护、文明施工单列 费用造价	绿色施工安全防护措施费			
一	文化广场公厕04号					
1	文化广场公厕04号-装修工程	253,517.66	10,305.63	263,823.29	50,959.26	
2	文化广场公厕04号-安装工程	60,759.43	4,125.44	64,884.87	11,627.70	
	小计	314,277.09	14,431.07	328,708.16	62,586.96	
二	滨江公园公厕18号					
1	滨江公园公厕18号-装修工程	135,170.76	6,088.12	141,258.88	30,526.03	
2	滨江公园公厕18号-安装工程	39,773.73	2,461.28	42,235.01	6,887.99	
	小计	174,944.49	8,549.40	183,493.89	37,414.02	
三	滨江公园公厕19号					
1	滨江公园公厕19号-装修工程	135,170.76	6,088.12	141,258.88	30,526.03	
2	滨江公园公厕19号-安装工程	39,773.73	2,461.28	42,235.01	6,887.99	
	小计	174,944.49	8,549.40	183,493.89	37,414.02	
四	滨江公园公厕21号					
1	滨江公园公厕21号-装修工程	119,025.25	5,506.99	124,532.24	27,643.64	
2	滨江公园公厕21号-安装工程	39,572.33	2,635.11	42,207.44	7,361.38	

02-247

	小计	158,597.58	8,142.10	166,739.68	35,005.02	
五	水乡公园公厕33号					
1	水乡公园公厕33号-装修工程	179,919.40	8,509.58	188,428.98	42,387.79	
2	水乡公园公厕33号-安装工程	60,402.07	4,019.16	64,421.23	11,300.33	
	小计	240,321.47	12,528.74	252,850.21	53,688.12	
六	水乡公园公厕34号					
1	水乡公园公厕34号-装修工程	179,919.40	8,509.58	188,428.98	42,387.79	
2	水乡公园公厕34号-安装工程	60,402.07	4,019.16	64,421.23	11,300.33	
	小计	240,321.47	12,528.74	252,850.21	53,688.12	
七	七夕公园公厕03号					
1	七夕公园公厕03号-装修工程	95,180.85	4,277.88	99,458.73	20,962.23	
2	七夕公园公厕03号-安装工程	33,869.26	2,155.39	36,024.65	5,974.86	
	小计	129,050.11	6,433.27	135,483.38	26,937.09	
八	万众城公厕06号					
1	万众城公厕06号-装修工程	109,020.72	5,200.11	114,220.83	25,765.53	
2	万众城公厕06号-安装工程	39,011.10	2,562.81	41,573.91	7,155.95	
	小计	148,031.82	7,762.92	155,794.74	32,921.48	
九	一坊村公厕05号					
1	一坊村公厕05号-装修工程	128,050.05	6,127.47	134,177.52	30,130.82	



03-247

2	一坊村公厕05号-安装工程	36,314.56	2,206.86	38,521.42	6,169.35	
	小计	164,364.61	8,334.33	172,698.94	36,300.17	
十	室外排水工程					
1	室外排水工程	52,721.85	4,655.92	57,377.77	11,773.11	
	小计	52,721.85	4,655.92	57,377.77	11,773.11	
	合计	1,797,574.98	91,915.89	1,889,490.87	387,728.11	
编制单位：珠海市公评工程造价咨询有限公司				编制时间：2019年8月27日		



编制说明

工程名称：望牛墩镇中心区、公园及广场公共厕所升级改造工程

一、工程概况：

本工程位于东莞市望牛墩镇。

二、本工程预算编制依据：

1、根据委托方提供的《望牛墩镇中心区、公园及广场公共厕所升级改造工程》资料进行编制。

2、计价依据执行国家标准（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》及工程相对应的《工程量计算规范》；定额执行2018《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018《广东省安装工程综合定额》及《广东省建筑与装饰工程量清单计价指引》、《广东省安装工程量清单计价指引》；清单计价，按二类城市计取管理费。

3、绿色施工安全防护措施费取定包括绿色施工、临时设施、安全施工和用户实名管理。

4、根据2010定额人工消耗量水平以及2018年广州市的人工单价110元/工日取定，机上人工费按照2018年广州市第一季度劳务价格规定230元/工日取定。

5、执行2017年6月份《东莞工程造价信息》公布的清单计价程序表（2017营改增后）。

6、执行关于根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）的有关规定，其工程计价增值税税率由10%调整为9%。

7、建安工程利润标准以人工费与施工机具费之和为基础的20%计算，市政工程利润标准以人工费与施工机具费之和为基础的15%计算，园林绿化工程利润标准以人工费与施工机具费之和为基础的18%计算，税金按9%，建筑工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算，市政工程和园林绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算。

8、执行2019年7月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2019年7月东莞市主要材料价格信息，部分材料参考广州地区2019最新《建设工程材料指导价格》及市场价格。

三、本工程预算包含内容：

1、望牛墩镇中心区、公园及广场公共厕所升级改造工程：文化广场公厕04号、滨江公园公厕18号、滨江公园公厕19号、滨江公园公厕21号、水乡公园公厕33号、水乡公园公厕34号、七夕公园公厕03号、万众城公厕06号、一坊村公厕05号、室外排水工程（详见报告）

四、其他说明：

1、土方类别按一、二类土考虑，余方外运、废料外运运距按5km计入单价内考虑，

2、混凝土采用非泵送商品混凝土（转窑），砼价格已综合考虑了材料运杂费等运输费用；

05-247

单位工程费汇总表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

06-24

分部分项工程报价表

工程名称：文化广场公厕04号-装修工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（内墙） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	97.99	30.08	2947.54
2	011605002002	立面块料拆除【外墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（外墙） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	67.37	30.08	2026.49
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	70.98	24.58	1744.69
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除原有墙体 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	7.51	173.94	1306.29
5	粤R1-1-114	拆除原有混凝土构架	1. 拆除原有混凝土构架 2. 废料运距：投标人自行考虑	樘	1	593.34	593.34
6	011601001002	梁下开窗洞	1. 梁下开窗洞 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	0.48	494.21	237.22
7	011601001003	新建门洞	1. 新建门洞（200厚） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	2.4	460.24	1104.58
8	011601001004	新建门洞	1. 新建门洞（100厚） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	0.15	475.46	71.32
9	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：楼面开洞口 2. 厚度：12cm	m3	2.17	575.55	1248.94
10	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有台盆	套	4	21.4	85.6
11	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有尿斗	套	6	15.84	95.04
12	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有蹲厕	套	9	25.2	226.8
13	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有马桶	套	2	33.05	66.1
14	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗户 2. 废料运距：投标人自行考虑	樘	5	87.43	437.15
15	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	41.91	20.73	868.79
		【拆除工程】分部小计					13059.89
		新建工程					
		门窗工程					
16	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗【C0624】	1. 窗代号及洞口尺寸：C0624 2. 框、扇材质：90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度：8厘清玻	樘	3	407.03	1221.09
本页小计							14280.98

07-247

分部分项工程报价表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗【C0618】	1. 窗代号及洞口尺寸:C0618 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	2	305.27	610.54
18	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗【C0615】	1. 窗代号及洞口尺寸:C0615 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	3	254.39	763.17
19	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗【C1512】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1512 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	1	508.79	508.79
20	010801001001	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0922 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	樘	3	1016.65	3049.95
21	010801001002	木质门【CM0722】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0722 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1	795.64	795.64
22	010801001003	木质门【CM0821】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0822 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1	836.25	836.25
【门窗工程】分部小计							7785.43
墙体工程							
新建墙体							
23	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.48	807.68	387.69
24	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体200mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	7.2	619.45	4460.04
25	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.25	638.05	1435.61
26	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆	m2	117.07	22.87	2677.39
27	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	3.98	65.4	260.29
本页小计							15785.36

08-247

分部分项工程报价表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	010503001001	基础梁	1. 位置: 墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	1.59	599.49	953.19
29	010501002001	带形基础	1. 位置: 墙体底部 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	3.98	601.65	2394.57
30	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 12-16以内	t	0.311	5029.47	1564.17
31	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.124	6402.52	793.91
【新建墙体】分部小计							14926.86
挡墙							
32	010502001001	矩形柱【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.7	720.65	504.46
33	010501003001	独立基础【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.75	601.65	451.24
34	010501001001	垫层【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.27	590.26	159.37
35	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.7	643.11	450.18
36	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖挡墙240mm 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.99	621.91	615.69
37	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建挡墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 厚1:3水泥砂浆	m2	32.96	22.87	753.8
38	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 12-16以内	t	0.087	5029.47	437.56
39	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.039	6402.52	249.7
【挡墙】分部小计							3622
地面工程							
地面铺贴							
40	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	94.11	21.09	1984.78
41	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	94.11	41.88	3941.33
42	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*12mm防滑地砖	m2	67.65	105.19	7116.1
本页小计							22370.05

09-24

分部分项工程报价表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	011102003005	块料楼地面【FCT-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*12mm防滑地砖 设计斜铺	m2	7.57	110.46	836.18
44	011102003002	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 100*100*12mm防滑地砖	m2	13.15	88.83	1168.11
45	011102001001	石材楼地面【ST-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600*20mm灰麻石花岗岩(荔枝面)	m2	4.12	169.67	699.04
46	011102001002	石材楼地面【ST-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm古堡灰花岗岩(荔枝面)	m2	2.5	169.67	424.18
【地面铺贴】分部小计							16169.72
回填区							
47	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	17.17	21.09	362.12
48	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	17.17	41.88	719.08
49	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 回填层(轻质材料) 80mm	m3	1.32	386.54	510.23
50	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级: 环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	0.18	788.52	141.93
51	011102003003	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m2	17.11	105.19	1799.8
52	011102001004	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm英国棕花岗岩(荔枝面)	m2	1.88	215.63	405.38
【回填区】分部小计							3938.54
排水沟							
53	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	1.62	86.77	140.57
54	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	1.31	704.3	922.63
55	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 不锈钢槽 2. 规格: 304#1.5mm厚	t	0.102	22099.2	2254.12
56	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	4.12	264.63	1090.28
本页小计							11473.65

10-247

分部分项工程报价表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
57	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	6.39	198.23	1266.69
58	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌角铁 2. 规格:25*25*2.5	t	0.027	8575.3	231.53
		【排水沟】分部小计					5905.82
		屋面/天花工程					
59	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.82	628.69	1772.91
60	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ12-16	t	0.256	5029.47	1287.54
61	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ16外	t	0.151	4948.84	747.27
62	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.152	6402.52	973.18
63	011506003002	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格:钢化玻璃9+6+9, 背面喷砂	m2	68.67	465.19	31944.6
64	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:玻璃雨棚骨架 Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	3.15	7029.71	22143.59
65	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:天窗侧面收口, 2. 6mm木铝纹单板	m2	14.84	211.09	3132.58
66	011406001001	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型:8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	91.5	53.94	4935.51
67	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:300*300木龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板 3. 防护材料种类:刷防火涂料	m2	3.24	97.93	317.29
68	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板	m2	88.26	79.75	7038.74
69	011406001002	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	10.91	53.94	588.49
		【屋面/天花工程】分部小计					74881.7
		墙面装修工程					
		外墙面					
本页小计							76379.92

11-24

分部分项工程报价表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
70	011207001002	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1. 2mm镀膜不锈钢304#	m2	3.48	217.34	756.34
71	011204001001	石材墙面【CT-03/04/05】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800*15mm抛光砖	m2	41.56	214.59	8918.36
72	011207001003	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面铝单板2.6mm(香槟色)	m2	17.54	211.09	3702.52
73	011207001004	墙面装饰板【AL-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面铝单板2.6mm(白色)	m2	3.47	211.09	732.48
【外墙面】分部小计							14109.7
通道A							
74	011207001008	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面铝单板2.6mm(香槟色)	m2	9.29	211.09	1961.03
75	011204003002	块料墙面【CT-03】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖800*800*12mm	m2	7.51	160.56	1205.81
【通道A】分部小计							3166.84
通道B							
76	011207001010	墙面装饰板【AL-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面铝单板2.6mm(白色)	m2	1.5	211.09	316.64
77	011207001009	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面铝单板2.6mm(香槟色)	m2	0.8	211.09	168.87
78	011204003003	块料墙面【CT-03】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖800*800*12mm	m2	12.07	160.56	1937.96
79	011207001011	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1. 2mm镀膜不锈钢304#	m2	11.86	217.34	2577.65
【通道B】分部小计							5001.12
洗手区							
80	011207001005	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1. 2mm镀膜不锈钢304#	m2	1.78	217.34	386.87
81	011207001006	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面铝单板2.6mm(香槟色)	m2	1.93	211.09	407.4
82	011207001007	墙面装饰板【AL-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面铝单板2.6mm(白色)	m2	5.86	211.09	1236.99
83	011204003001	块料墙面【CT-08】	1. 墙体类型: 洗手区墙面 2. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: CT-08马赛克	m2	7.27	120.98	879.52
本页小计							25188.44

12-267

分部分项工程报价表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
84	011204003010	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*15mm抛光砖	m2	1.67	210.12	350.9
		【洗手区】分部小计					3261.68
		男卫					
85	011207001012	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1. 2mm镀膜不锈钢304#	m2	0.22	217.34	47.81
86	011204003004	块料墙面【CT-02】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖600*600*12mm	m2	11.49	156.09	1793.47
87	011204003009	块料墙面【CT-05】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖800*800*12mm	m2	1.92	160.56	308.28
88	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	24.96	50.4	1257.98
		【男卫】分部小计					3407.54
		女卫					
89	011204003014	块料墙面【CT-02/06】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖(木纹砖) 600*600*12mm	m2	48.43	156.09	7559.44
90	011207001014	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1. 2mm镀膜不锈钢304#	m2	0.34	217.34	73.9
91	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	82.91	50.4	4178.66
		【女卫】分部小计					11812
		第三洗手间					
92	011204003007	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m2	14.85	133.55	1983.22
93	011204003008	块料墙面【CT-06】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖(木纹砖) 600*600*12mm	m2	6.16	156.09	961.51
94	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 同色系铝合金圆角线条	m	2.6	26.84	69.78
95	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	29.24	50.4	1473.7
本页小计							20058.65

13-267

分部分项工程报价表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		【第三洗手间】分部小计					4488.21
		无障碍洗手间					
96	011204003011	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	22.41	133.55	2992.86
97	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	13.4	50.4	675.36
98	010903002006	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	14.57	50.4	734.33
		【无障碍洗手间】分部小计					4402.55
		母婴室					
99	011204003012	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	15.02	133.55	2005.92
100	011204003013	块料墙面【CT-06】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖(木纹砖) 600*600*12mm	m2	7.61	156.09	1187.84
101	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	14.57	50.4	734.33
		【母婴室】分部小计					3928.09
		工具间					
102	011204003015	块料墙面【CT-02】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖(木纹砖) 600*600*12mm	m2	14.04	156.09	2191.5
		【工具间】分部小计					2191.5
		管理间					
103	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆 三底两面	m2	35.11	48.29	1695.46
104	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:10mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷质踢脚线	m2	1.27	119.73	152.06
		【管理间】分部小计					1847.52
		其它					
本页小计							12369.66

14-26

分部分项工程报价表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
105	011505001001	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm 人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格:镀锌角钢40*40*4	m2	3.68	587.27	2161.15
106	011207001013	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格:洗手台15厘夹板	m2	2.49	50.5	125.75
107	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品垂直扶手 600*650*35	个	3	35.2	105.6
108	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品横拉扶手 600*80*35	个	6	29.6	177.6
109	011505008001	卫生纸盒	1. 名称:纸巾盒	个	9	30.38	273.42
110	031004008001	成品拖把池	1. 名称:成品拖把池	套	2	371.66	743.32
111	011505008002	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	9	72.8	655.2
112	031004009001	烘手机	1. 名称:烘手机	个	1	1694.85	1694.85
113	031004009002	烘干机	1. 名称:烘干机	个	1	622.85	622.85
114	011501001001	折叠婴儿台	1. 名称:折叠婴儿台700*400	套	1	1088	1088
115	011501001002	折叠置物台	1. 名称:折叠置物台700*400	套	1	580	580
116	011501001003	折叠婴儿座椅	1. 名称:折叠婴儿座椅450*420	套	1	650	650
117	030904005001	报警器	1. 名称:报警器	个	1	108.22	108.22
118	011505007001	挂钩	1. 名称:挂钩(受力5KG 以上)	副	14	25.9	362.6
119	011505010001	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板	m2	7.84	154.51	1211.36
120	011505010002	黑镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:黑镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板 3. 位置:男女卫挡墙	m2	1.96	156.29	306.33
121	011210006001	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m2	58.02	219.25	12720.89
本页小计							23587.14

15-247

分部分项工程报价表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

16-247

措施项目费汇总表

工程名称：文化广场公厕04号-装修工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
粤011701012002	活动脚手架	m2	84.9	5.18	439.78
A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	0.849	518.41	440.13
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	9865.85
	小计	元			10305.63
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	4613.21	4613.21
011702006001	矩形梁	m2	31.18	65.36	2037.92
A1-20-33	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	100m2	0.3118	6536.06	2037.94
011702001002	基础	m2	16.2	57.58	932.80
A1-20-2	带形基础模板 有筋	100m2	0.162	5758.09	932.81
011702005001	基础梁	m2	16.03	61.36	983.60
A1-20-32	基础梁模板	100m2	0.1603	6136.27	983.64
011702003001	构造柱	m2	6.4	71.98	460.67
A1-20-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内	100m2	0.064	7197.58	460.65
011702001001	基础	m2	3.1	53.74	166.59
A1-20-3	独立基础模板	100m2	0.031	5373.86	166.59

17-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	0001001	综合工日	工日	0.57	110.00	62.70
2	00010010	人工费	元	50754.5548	1.00	50754.55
3	RGFTZ	人工费调整	元	141.96	1.00	141.96
4	01010030	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内	t	0.0212	3560.45	75.48
5	01010040@2	螺纹钢钢筋 $\Phi 12-16$	t	0.6704	4064.55	2724.87
6	01010040@3	螺纹钢钢筋 $\Phi 16$ 外	t	0.1548	3985.88	617.01
7	01010120	螺纹钢钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	0.3213	4020.35	1291.74
8	01030017	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$	kg	12.8147	5.38	68.94
9	01030031	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	4.6207	5.38	24.86
10	01030035	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.2074	5.38	1.12
11	01050001	钢丝绳 $\Phi 14.1 \sim 15$	kg	10.332	3.66	37.82
12	01210001	角钢综合	kg	112.8486	4.12	464.94
13	01490020	电化角铝 25.4×2	m	98.1216	3.07	301.23
14	01630130	吊装夹具	套	0.063	180.00	11.34
15	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1	2.10	2.10
16	02270030	白布宽900	m	0.02	4.94	0.10
17	02270070	土工布	m ²	19.5957	6.69	131.10
18	02290030	麻袋	个	1.87	1.89	3.53
19	03010040	铝拉铆钉综合	十个	114.1051	0.87	99.27
20	03010128	自攻螺钉 $M4 \times 15$	十套	315.675	0.39	123.11
21	03010129	自攻螺钉 $M4 \times 30$	十套	0.1	0.75	0.08
22	03010215	木螺钉 $M3.5 \times 22 \sim 25$	十套	10.2	0.21	2.14
23	03010240	木螺钉 $M4 \times 65$	十套	0.3	0.68	0.20
24	03010260	镀锌木螺钉 $M6 \times 100$	十套	3.968	1.79	7.10
25	03010320	螺母综合	十个	27.2723	2.82	76.91
26	03010430	六角螺栓综合	kg	37.8	5.58	210.92
27	03011315	高强螺栓	kg	0.9356	12.00	11.23
28	03011325	对拉螺栓	kg	2.2051	5.38	11.86
29	03011350	膨胀螺栓 $M6 \sim 12 \times 50 \sim 120$	十套	1.45	56.57	82.03
30	03013151	膨胀螺栓 $M8 \times 80$	十套	3.4949	4.54	15.87
31	03013351	不锈钢膨胀螺栓 $M8 \times 70$	十套	28.5751	28.39	811.25
32	03013431	塑料胀管 $D6 \sim 8$	十套	0.3	0.60	0.18
33	03016191	专用螺母垫圈 Q235 3#	块	13.6803	0.99	13.54
34	03019011	圆钉 $30 \sim 45$	kg	0.3473	3.65	1.27
35	03019021	圆钉 $50 \sim 75$	kg	11.4927	3.54	40.68

19-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：文化广场公厕04号-装修工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
36	03019031	射钉	十个	13.5038	0.06	0.81
37	03019041	枪钉	盒	0.1106	6.35	0.70
38	03019111	不锈钢钉	kg	0.242	24.09	5.83
39	03019431	镀锌钉钩	个	124.691	1.20	149.63
40	03078151	不锈钢角挂件4件	套	285.7503	2.45	700.09
41	03134011	水砂纸	张	5.5008	0.77	4.24
42	03135001	低碳钢焊条综合	kg	147.8161	6.01	888.37
43	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	3.8934	12.75	49.64
44	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	31.122	10.99	342.03
45	03137041	焊锡膏	kg	0.01	47.01	0.47
46	03138001	锡基钎料	kg	0.02	52.47	1.05
47	03139001	冲击钻头Φ8	个	0.1	3.42	0.34
48	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	0.154	4.14	0.64
49	03210115	钢板网0.8	m2	3.952	8.21	32.45
50	03213001	铁件综合	kg	25.8177	4.84	124.96
51	03213001@1	不锈钢板1.5	kg	103.02	17.41	1793.58
52	03213001@2	镀锌角铁综合	kg	27.27	4.02	109.63
53	03214101@1	不锈钢盖板600*250*2	十块	0.6839	1500.00	1025.85
54	03214101@2	不锈钢盖板600*100*2	十块	1.0607	1100.00	1166.77
55	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.5381	442.35	238.03
56	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0117	665.23	7.78
57	04090015	生石灰	t	0.2157	417.56	90.07
58	04130001	标准砖240×115×53	千块	6.9408	446.02	3095.74
59	05030020	木方25×40	m	13.608	2.12	28.85
60	05030080	松杂板枋材	m3	0.3939	1769.03	696.82
61	05030080@1	松杂板枋材	m3	0.0147	1769.03	26.00
62	05030180	松木板	m3	0.0146	1769.03	25.83
63	05030320	垫木	m3	0.041	1549.95	63.55
64	05030340	凹枋25×40	m	60.912	1.13	68.83
65	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	0.01	11.47	0.11
66	05050080	夹板9mm	m2	10.29	24.19	248.92
67	05050080@2	夹板15mm	m2	2.6145	36.96	96.63
68	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	10.5251	31.81	334.80
69	06090000@1	钢化玻璃9+6+9	m2	70.7301	250.93	17748.30
70	06550040@1	防雾水银镜6	m2	9.2512	72.95	674.88

20-24

单位工程人材机汇总表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
71	06550040@2	黑镜6	m2	2.3128	74.46	172.21
72	07010000@1	抛光砖600*600*12	m2	11.8922	80.37	955.78
73	07010000@2	抛光砖800*800*12	m2	22.2526	84.69	1884.57
74	07010000@3	抛光砖300*600*12	m2	54.1099	58.59	3170.30
75	07010000@4	抛光砖(木纹砖)600*600*12	m2	78.9085	80.37	6341.88
76	07010001	釉面砖100×200	m2	1.2954	30.26	39.20
77	07010023@1	马赛克	m2	7.5245	43.52	327.47
78	07010040@1	抛光砖800×800*15	m2	43.0146	84.69	3642.91
79	07010040@2	抛光砖600*600*15	m2	1.7285	80.37	138.92
80	07050030@1	防滑地砖 600×60012mm	m2	94.8711	43.33	4110.76
81	07050090@1	防滑地砖 100×10012mm	m2	13.413	19.27	258.47
82	08000040@1	人造石(石英石)亮光面20mm	m2	3.864	253.61	979.95
83	08030080@1	古堡灰花岗岩(荔枝面)20mm	m2	2.5375	110.00	279.13
84	08030080@2	灰麻石花岗岩(荔枝面)20mm	m2	4.1818	110.00	460.00
85	08030080@4	英国棕花岗岩(荔枝面)30mm	m2	1.9082	165.00	314.85
86	09010001@1	硅酸钙板8mm	m2	96.075	14.11	1355.62
87	09050160@1	木纹铝单板2.6mm	m2	15.7304	171.00	2689.90
88	09050160@3	铝单板(白色)2.6mm	m2	42.8134	171.00	7321.09
89	09050260@1	镀膜不锈钢304#1.2	m2	18.7408	163.05	3055.69
90	09390060@1	浴厕隔断(抗倍特木纹板)成品	m2	58.02	190.94	11078.34
91	10010030	轻钢小龙骨h19	m	179.1413	1.94	347.53
92	10010040	轻钢中龙骨	m	165.3639	3.58	592.00
93	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	120.722	3.75	452.71
94	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	172.7336	3.58	618.39
95	12030010	不锈钢压条15×6.5	m	12.2206	2.63	32.14
96	12030050	不锈钢装饰直线30×0.8	m	2.652	22.61	59.96
97	1237001	氧气	m3	0.03	5.05	0.15
98	1237061	乙炔气	kg	0.013	7.57	0.10
99	13010210	环氧富锌底漆	kg	3.339	22.22	74.19
100	13030450@1	户外防水乳胶漆底漆	kg	43.749	19.87	869.29
101	13030460@1	户外防水乳胶漆面漆	kg	33.2213	19.87	660.11
102	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	176.6884	2.94	519.46
103	13050070	防锈漆	kg	41.202	11.00	453.22
104	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	955.7097	12.02	11487.63

21-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
105	13050400	防火涂料木面	kg	0.6324	15.48	9.79
106	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.3257	16.96	5.52
107	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.03	5.00	0.15
108	13050500	油性防锈漆	kg	3.5418	11.89	42.11
109	13350035	防水密封胶	支	0.3	8.10	2.43
110	13410010	嵌缝料	kg	0.64	0.58	0.37
111	14010001	防腐油	kg	0.0227	31.33	0.71
112	14010030	松节油	kg	0.5045	8.84	4.46
113	14030020	灯用煤油	kg	1.7292	14.94	25.83
114	14030040@1	汽油综合	kg	0.01	7.65	0.08
115	14050040	溶剂汽油	kg	2.1288	7.17	15.26
116	14090070	石蜡	kg	0.2253	3.00	0.68
117	14310050	草酸	kg	0.0842	5.59	0.47
118	14350250	隔离剂	kg	7.385	7.05	52.06
119	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.3339	31.25	10.43
120	14390030	二氧化碳	m3	28.013	4.72	132.22
121	14390070	氧气	m3	74.9352	5.16	386.67
122	14390100	乙炔气	kg	15.4067	13.30	204.91
123	14390105	乙炔气	m3	20.4019	9.00	183.62
124	14410120	玻璃胶	L	4.3314	33.47	144.97
125	14410130	玻璃胶335克/支	支	52.6356	13.73	722.69
126	14410220	硅酮结构胶300ml	支	58.8639	30.80	1813.01
127	14410500	乳液	kg	1.7255	5.83	10.06
128	14410710@1	瓷砖胶	kg	746.0919	1.89	1410.11
129	17250020	塑料异型管D5	m	0.05	3.07	0.15
130	20330020	垫胶	kg	58.8639	7.55	444.42
131	21310050@1	挂钩受力5KG以上	套	14.14	23.50	332.29
132	21310070@1	纸巾盒	个	9.09	26.00	236.34
133	21310070@2	垃圾桶	个	9.09	68.00	618.12
134	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2	m	0.153	3.65	0.56
135	34090010	白棉纱	kg	3.927	11.47	45.04
136	34110010	水	m3	9.401	3.56	33.47
137	34130001	标志牌塑料扁形	个	1	0.68	0.68
138	35090230	钢支撑	kg	33.2259	3.88	128.92

22-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 文化广场公厕04号-装修工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
139	80030290	炉(矿)渣综合	m3	1.8757	65.96	123.72
140	99450760	其他材料费	元	512.5753	1.00	512.58
141	9946131	其他材料费	元	0.9	1.00	0.90
142	BCCLF2@1	折叠婴儿台700*400	套	1	1088.00	1088.00
143	BCCLF2@2	折叠置物台700*400	套	1	580.00	580.00
144	BCCLF2@3	婴儿座椅折叠450*420	套	1	650.00	650.00
145	BCCLF5	成品垂直扶手600*650*35	个	3	35.20	105.60
146	BCCLF5@1	成品横拉扶手 600*80*35	个	6	29.60	177.60
147	BCCLF6@1	不锈钢花格(成品)20mm	块	1	380.00	380.00
148	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0177	1.00	-0.02
149	MC1-37@1	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	m2	6.1272	497.77	3049.94
150	MC1-37@2	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	m2	3.2784	497.77	1631.89
151	MC1-99@1	90系列铝合金悬挂上翻外推窗+8厘清玻	m2	10.98	282.66	3103.61
152	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.2741	496.17	136.00
153	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	8.282	519.29	4300.76
154	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	2.8482	532.39	1516.35
155	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M7.5	m3	2.5668	513.34	1317.64
156	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M10	m3	0.03	546.21	16.39
157	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	3.5873	559.76	2008.03
158	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	6.5882	542.48	3573.97
159	21130020	成品拖布池	套	2.02	296.09	598.10
160	21270001@1	烘干机	台	1	583.00	583.00
161	21270001@2	烘手机	台	1	1655.00	1655.00
162	23390005@1	报警器	个	1	25.00	25.00
163	33010550@1	Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	3.15	5260.65	16571.05
164	34130010@1	指示牌2400*400*150	块	1	480.00	480.00
165	补充主材002@1	不锈钢包边LED发光字 60cm宽/字	个	4	240.00	960.00

23-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：文化广场公厕04号-装修工程

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
166	00010003	机上人工	工日	3.9297	230.00	903.83
167	99450630	折旧费	元	504.9368	1.00	504.94
168	99450640	检修费	元	154.0445	1.00	154.04
169	99450650	维护费	元	413.4805	1.00	413.48
170	99450660	安拆费	元	141.2587	1.00	141.26
171	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	52.109	7.65	398.63
172	99450680	柴油(机械用)0#	kg	43.0603	6.32	272.14
173	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	3.4204	6.32	21.62
174	99450700	电(机械用)	kW·h	1045.7552	0.62	648.37
175	99450700@1	电(机械用)	kW·h	1.1976	0.62	0.74
176	9946001	折旧费	元	9.7621	1.00	9.76
177	9946011	大修理费	元	3.5212	1.00	3.52
178	9946021	经常修理费	元	7.289	1.00	7.29
179	9946051	柴油(机械用)0#	kg	1.7208	6.32	10.88
180	9946111	其他费用	元	7.5725	1.00	7.57
181	9946606	机上人工	工日	0.096	230.00	22.08
182	JXFTZ	机械费调整	元	0.0268	1.00	0.03
		合计				208493.06

24-247

单位工程费汇总表

工程名称：文化广场公厕04号-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

25-247

分部分项工程报价表

工程名称: 文化广场公厕04号-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		配电照明					
1	030404017008	配电箱 AL1	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套型 3. 规格:含元器件 4. 安装方式:悬挂式	台	1.000	1887.3	1887.3
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	167.871	7.62	1279.18
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	246.754	8.76	2161.57
4	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	78.000	9.03	704.34
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	32.000	8.81	281.92
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	41.6	24.81	1032.1
7	030411004010	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	537.366	3.07	1649.71
8	030411004011	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 4. 材质:铜芯	m	511.795	4.22	2159.77
9	030411004013	配线 WDZ-BYJ-6.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-6.0 4. 材质:铜芯	m	251.567	5.72	1438.96
10	030411004012	穿引线	1. 名称:穿引线	m	414.63	1.69	700.72
11	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇	台	7	208.56	1459.92
12	030412001003	防水防尘室外灯	1. 名称:防水防尘室外灯 2. 规格:15W	套	9	85.9	773.1
13	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 规格:6W	套	60	56.44	3386.4
14	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:18W	套	2	89.36	178.72
本页小计							19093.71

26-247

分部分项工程报价表

工程名称：文化广场公厕04号-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	030404034009	单位单控开关	1. 名称:单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1	19.73	19.73
16	030404034013	防水单位单控开关	1. 名称:防水单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1	21.25	21.25
17	030404034010	防水双位单控开关	1. 名称:防水双位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	3	23.17	69.51
18	030404034011	防水三位单控开关	1. 名称:防水三位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1	27.07	27.07
19	030404034012	防水四位单控开关	1. 名称:防水四位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	33.48	66.96
20	030404035010	防水插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	8.000	27.81	222.48
21	030404035007	防水带UPS充电插口插座	1. 名称:防水带UPS充电插口插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	5.000	47.11	235.55
22	030404035008	防水五孔插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	6.000	26.22	157.32
23	030404035009	防水空调插座	1. 名称:防水空调插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	5.000	34.64	173.2
【配电照明】分部小计							20086.78
给水							
24	031001006001	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	4.16	62.11	258.38
本页小计							1251.45

分部分项工程报价表

工程名称：文化广场公厕04号-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
25	031001006002	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN40	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	10.61	45.91	487.11
26	031001006003	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN32	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	11.46	36.53	418.63
27	031001006004	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	13.15	28.96	380.82
28	031001006005	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN20	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	37.91	23.65	896.57
29	031001006006	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN15	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	5.81	20.9	121.43
30	030413002003	凿 (压) 槽	1. 名称: 刨沟槽及修复 2. 规格: 70×70	m	20.4	24.81	506.12
31	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1	204.36	204.36
本页小计							3015.04

28-247

分部分项工程报价表

工程名称：文化广场公厕04号-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	031003001003	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	100.63	100.63
33	031003001004	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	73.47	73.47
34	031003001005	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	4	48.57	194.28
35	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1	1641.08	1641.08
36	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	2.0	8.12	16.24
37	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	2.0	18.54	37.08
【给水】分部小计							5336.2
排水							
38	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	33.21	42.1	1398.14
39	031001006008	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	39.21	61.27	2402.4
40	031001006009	PVC-U排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN150 4. 连接形式:粘接	m	2.66	87.83	233.63
41	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	18.4	8.12	149.41
42	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	18.4	18.54	341.14
本页小计							6587.5

29-247

分部分项工程报价表

工程名称: 文化广场公厕04号-安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	031004014001	地漏DN75	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	6	58.54	351.24
44	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	3	20.48	61.44
45	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称:感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	6	860.03	5160.18
46	031004007001	感应式小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	6	1197.8	7186.8
47	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	8	414.07	3312.56
48	031004006002	分体式下排水坐便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:分体水箱、角阀及给排水附件等	组	6	881.28	5287.68
49	031004008001	污水盆	1. 名称:污水盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:带水龙头	组	2	314.17	628.34
50	031004003002	感应水嘴台下式洗脸盆(残卫)	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	1	860.03	860.03
51	031004007002	感应式小便器(残卫)	1. 名称:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	1	1197.8	1197.8
		【排水】分部小计					28570.79
本页小计							24046.07
合 计							53993.77

30-247

措施项目费汇总表

工程名称：文化广场公厕04号-安装工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	4125.44
	小计	元			4125.44
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1	254.87	254.87
BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)	元	1	254.87	254.87
BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1		
BM279	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	元	1		
BM343	脚手架搭拆费(消防工程)	元	1		
BM305	脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程)	元	1		
	小计	元			254.87
	合计				4380.31

31-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：文化广场公厕04号-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	01290043	钢板8~15	kg	0.2847	3.91	1.11
2	01290173	钢板12~20	kg	0.6	4.02	2.41
3	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0712	25.70	1.83
4	02010015	橡胶板4~15	kg	0.032	11.09	0.35
5	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.185	7.71	1.43
6	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m× 0.1mm	m	12.92	0.13	1.68
7	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	70.544	2.10	148.14
8	03010430	六角螺栓综合	kg	0.7859	5.58	4.39
9	03010890	六角螺栓M16×85~140	十套	0.824	8.66	7.14
10	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	13.39	56.57	757.47
11	03071041	红外感应龙头及配件	套	7.07	434.48	3071.77
12	03071071	水龙头DN15	个	2.02	12.00	24.24
13	03072021@1	地漏DN75	个	6.06	10.92	66.18
14	03074001@2	地面扫除口DN100	个	3.03	5.87	17.79
15	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	13.13	20.00	262.60
16	03078051	大便器胶皮碗	个	8.4	0.95	7.98
17	03131101	尼龙砂轮片φ400	片	0.021	11.58	0.24
18	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.9816	5.96	5.85
19	03139081	冲击钻头φ8~16	个	1.442	4.14	5.97
20	04030001	砂子	kg	0.072	0.62	0.04
21	04090055	石灰膏	m3	0.148	378.64	56.04
22	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.128	446.02	57.09
23	13350035	防水密封胶	支	8.84	8.10	71.60
24	14070050	机油综合	kg	0.117	7.65	0.90
25	14330030	丙酮	kg	2.0844	9.74	20.30
26	14350490	漂白粉综合	kg	0.0329	5.31	0.17
27	14390070	氧气	m3	0.5278	5.16	2.72
28	14390100	乙炔气	kg	0.1759	13.30	2.34
29	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.3763	14.02	19.30
30	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.1228	4.19	0.51
31	17010060	焊接钢管DN50	m	0.3	21.55	6.47
32	17070080	热轧无缝钢管D22×2	m	0.03	7.17	0.22
33	17250050@1	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN40	m	10.7798	14.70	158.46

32-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 文化广场公厕04号-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	17250050@2	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPaDN32	m	11.6434	9.68	112.71
35	17250050@3	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPaDN25	m	13.3604	5.83	77.89
36	17250050@4	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPaDN20	m	38.5166	3.17	122.10
37	17250050@5	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPaDN15	m	5.903	2.56	15.11
38	17250050@6	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPaDN50	m	4.2266	23.82	100.68
39	17250270	塑料软管D25	m	0.06	3.09	0.19
40	17250370@1	PVC-U排水管DN150	m	2.527	30.51	77.10
41	17250370@2	PVC-U排水管DN75	m	32.5458	9.05	294.54
42	17250370@3	PVC-U排水管DN100	m	37.2495	16.03	597.11
43	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0541	5.00	0.27
44	18010725	黑玛钢六角内接头DN50	个	5.05	10.38	52.42
45	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	4.04	1.15	4.65
46	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	1.01	8.75	8.84
47	18010770	黑玛钢活接头DN32	个	1.01	12.25	12.37
48	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	1.01	20.77	20.98
49	18010785	黑玛钢活接头DN65	个	1.01	38.28	38.66
50	18090060@1	室内塑料排水管件DN75	个	29.3909	6.10	179.28
51	18090060@2	室内塑料排水管件DN100	个	45.3268	12.84	582.00
52	18090060@3	室内塑料排水管件DN150	个	1.5827	23.00	36.40
53	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN40	个	7.8726	5.46	42.98
54	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN32	个	10.165	3.93	39.95
55	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN25	个	14.2152	2.21	31.42
56	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN20	个	46.4398	1.06	49.23
57	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN15	个	8.8312	0.70	6.18
58	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN50	个	2.7414	13.00	35.64
59	18190001@2	Y型过滤器DN50	个	1	137.53	137.53
60	18210180@2	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	56.21	56.21
61	19000001@2	截止阀DN50	个	1.01	145.98	147.44

33-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：文化广场公厕04号-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
62	19000001@3	闸阀DN50	个	2	116.03	232.06
63	19000001@5	截止阀DN20	个	4.04	33.99	137.32
64	19000001@6	截止阀DN25	个	1.01	47.89	48.37
65	19000001@7	截止阀DN32	个	1.01	67.97	68.65
66	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0359	33.99	1.22
67	19010275@1	延时自闭式冲洗阀DN25	个	8.08	110.00	888.80
68	19090060@2	倒流防止器DN50	个	1	475.96	475.96
69	20010360@2	钢板平焊法兰DN50	副	1	38.26	38.26
70	21090001	洗脸盆	套	7.07	246.03	1739.43
71	21130020@2	污水盆	套	2.02	227.17	458.88
72	21150001	瓷蹲式大便器(含存水弯)	个	8.08	192.26	1553.46
73	21150050@1	分体式下排水坐便器(成套)	个	6.06	732.92	4441.50
74	21150140	大便器排水接头	个	14.14	5.20	73.53
75	21170001	挂式小便器	个	7.07	537.53	3800.34
76	24010020@2	螺纹水表DN50	个	1	229.61	229.61
77	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.017	20.00	0.34
78	24590010	压力表弯管DN15	个	0.017	5.56	0.09
79	34110010	水	m3	1.7844	3.56	6.35
80	55270040	感应式自闭冲洗阀	个	7.07	556.13	3931.84
81	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	3.674	6.32	23.22
82	00010010	人工费	元	11372.8031	1.00	11372.80
83	RGFTZ	人工费调整	元	254.8672	1.00	254.87
84	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	3.0739	5.38	16.54
85	02270001	棉纱	kg	3.4768	11.47	39.88
86	02270020	白布	kg	0.1	2.75	0.28
87	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	17.35	0.18	3.12
88	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	6.656	0.43	2.86
89	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.21	5.04	1.06
90	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.408	5.82	2.37
91	03013431	塑料胀管D6~8	十套	21.12	0.60	12.67
92	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	3.296	2.94	9.69
93	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	17.355	3.81	66.12
94	03131001	砂轮片综合	片	13.02	12.87	167.57
95	03134021	铁砂布0~2#	张	4.3159	0.94	4.06

34-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：文化广场公厕04号-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
96	03136021	焊锡丝综合	kg	0.07	7.69	0.54
97	03137041	焊锡膏	kg	0.1301	47.01	6.12
98	03138001	锡基钎料	kg	1.7759	52.47	93.18
99	03139021	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.024	8.55	0.21
100	03139071	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$	个	1.3604	2.76	3.75
101	03139281	钢锯条	条	21.5575	0.43	9.27
102	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.124	442.35	54.85
103	04030015	中砂	m ³	0.434	210.15	91.21
104	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	7.75	0.08
105	13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	7.17	0.22
106	14030040	汽油综合	kg	7.267	7.65	55.59
107	14090010	电力复合脂	kg	0.41	14.45	5.92
108	14410600	胶粘剂	kg	0.5057	1.88	0.95
109	17250170	塑料软管D5	m	0.15	0.40	0.06
110	27170001	电气绝缘胶带18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm	卷	7.317	2.40	17.56
111	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.2	53.88	10.78
112	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105 $^{\circ}$ C-2.5mm ²	m	27.486	1.35	37.11
113	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	29.7429	1.35	40.15
114	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15 $\sim$ 20	个	206.51	0.06	12.39
115	29060280	难燃塑料管接头20	个	63.5392	0.48	30.50
116	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	72.065	1.06	76.39
117	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	2.25	4.57
118	37091110	钢垫板1 $\sim$ 2	kg	0.15	4.37	0.66
119	99450760	其他材料费	元	93.7153	1.00	93.72
120	01030003	引线	m	420.8495	0.95	399.81
121	25000001@11	防水防尘筒灯6W	套	60.6	28.51	1727.71
122	25000001@8	防水防尘吸顶灯18W	套	2.02	56.52	114.17
123	26050001@10	防水三位单控开关250V, 10A	个	1.02	13.72	13.99
124	26050001@6	防水单位单控开关250V, 10A	个	1.02	8.94	9.12
125	26050001@8	防水双位单控开关250V, 10A	个	3.06	10.10	30.91
126	26410060@4	防水空调插座250V, 10A	个	5.1	16.07	81.96
127	26410060@5	防水五孔插座250V, 10A	个	6.12	7.81	47.80

35-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：文化广场公厕04号-安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
128	26410060@6	防水带UPS充电插口插座250V, 10A	个	5.1	28.29	144.28
129	28030170@1	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	591.1026	1.59	939.85
130	29060140@1	刚性难燃管PC20	m	271.4294	1.82	494.00
131	29110390	接线盒	个	112.2	1.82	204.20
132	50350010	排气扇	台	7	120.00	840.00
133	00010003	机上人工	工日	0.1222	230.00	28.11
134	99450630	折旧费	元	29.0443	1.00	29.04
135	99450640	检修费	元	8.5024	1.00	8.50
136	99450650	维护费	元	23.6687	1.00	23.67
137	99450660	安拆费	元	15.2643	1.00	15.26
138	99450700	电(机械用)	kw·h	52.5306	0.62	32.57
139	29060275	难燃塑料管接头15	个	43.2268	0.37	15.99
140	29060140@4	刚性难燃管PC16	m	184.6581	1.35	249.29
141	28030170@14	绝缘电线WDZ-BYJ-4.0	m	552.7386	2.81	1553.20
142	25000001@14	防水防尘室外灯15W	套	9.09	53.10	482.68
143	26050001@12	防水四位单控开关250V, 10A	个	2.04	19.80	40.39
144	26410060@8	防水插座250V, 10A	个	8.16	9.37	76.46
145	55090080@11	配电箱 AL1	台	1	1602.00	1602.00
146	28030170@15	绝缘电线WDZ-BYJ-6.0	m	271.6924	4.20	1141.11
147	26050001@13	单位单控开关250V, 10A	个	1.02	7.45	7.60
		合计				48767.18

36-247

单位工程费汇总表

工程名称: 滨江公园公厕18号-装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

37-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕18号-装修工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖(内墙) 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	137.72	30.08	4142.62
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	50.79	24.58	1248.42
3	011601001002	梁下开窗洞	1. 梁下开窗洞 2. 废料运距:投标人自行考虑	m3	0.9	494.21	444.79
4	011601001004	新建门洞	1. 新建门洞(100厚) 2. 废料运距:投标人自行考虑	m3	0.16	449.94	71.99
5	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有台盆	套	4	21.4	85.6
6	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有尿斗	套	3	15.84	47.52
7	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有蹲厕	套	9	25.2	226.8
8	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有马桶	套	1	33.05	33.05
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗户 2. 废料运距:投标人自行考虑	樘	3	89.31	267.93
10	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 废料运距:投标人自行考虑	樘	3	88.97	266.91
11	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	51.12	20.73	1059.72
		【拆除工程】分部小计					7895.35
		新建工程					
		门窗工程					
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗【C1020】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1020 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	3	565.32	1695.96
13	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗【C1040】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1040 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	1	1130.64	1130.64
14	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗【C1515】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	1	635.99	635.99
15	010801001001	木质门【CM0722】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0722 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1	795.64	795.64
本页小计							12153.58

38-247

分部分项工程报价表

工程名称：滨江公园公厕18号-装修工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	010801001002	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0922 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	樘	1	1016.65	1016.65
17	010801001003	木质门【CM0821】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0822 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1	906.14	906.14
		【门窗工程】分部小计					6181.02
		墙体工程					
		新建墙体					
18	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.44	807.68	355.38
19	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.33	638.05	1486.66
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆	m2	55.37	22.87	1266.31
21	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	1.19	65.4	77.83
22	010503001001	基础梁	1. 位置:墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.48	807.68	387.69
23	010501002001	带形基础	1. 位置:墙体底部 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.19	601.65	715.96
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 12-16以内	t	0.111	5029.47	558.27
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.046	6402.52	294.52
		【新建墙体】分部小计					5142.62
		挡墙					
26	010502001001	矩形柱【挡墙】	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.65	720.65	468.42
27	010501003001	独立基础【挡墙】	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.64	601.65	385.06
28	010501001001	垫层【挡墙】	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.25	590.26	147.57
本页小计							8066.46

39-247

分部分项工程报价表

工程名称：滨江公园公厕18号-装修工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.52	643.11	334.42
30	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖挡墙240mm 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	1.26	621.91	783.61
31	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建挡墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 厚1:3水泥砂浆	m2	33.44	22.87	764.77
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 12-16以内	t	0.17	5029.47	855.01
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.071	6402.52	454.58
【挡墙】分部小计							4193.44
地面工程							
地面铺贴							
34	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	37.58	21.09	792.56
35	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	37.58	41.88	1573.85
36	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*12mm防滑地砖	m2	28.17	105.19	2963.2
37	011102003003	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 100*100*12mm防滑地砖	m2	2.87	88.83	254.94
38	011102001001	石材楼地面【ST-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600*20mm灰麻石花岗岩(荔枝面)	m2	6.54	169.67	1109.64
【地面铺贴】分部小计							6694.19
回填区							
39	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	12.07	21.09	254.56
40	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	12.07	41.88	505.49
41	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 回填层(轻质材料) 80mm	m3	0.89	386.54	344.02
42	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖部位: 回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级: 环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	0.13	788.52	102.51
43	011102003004	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m2	12.03	105.19	1265.44
本页小计							12358.6

40-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕18号-装修工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
44	011102001004	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm英国棕花岗岩 (荔枝面)	m2	1.44	215.63	310.51
		【回填区】分部小计					2782.53
		排水沟					
45	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	1.24	86.77	107.59
46	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.69	704.3	485.97
47	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 不锈钢槽 2. 规格: 304#1.5mm厚	t	0.075	22099.2	1657.44
48	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	6.39	264.63	1690.99
49	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	1.66	198.23	329.06
50	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 镀锌角铁 2. 规格: 25*25*2.5	t	1	8575.3	8575.3
		【排水沟】分部小计					12846.35
		天花工程					
51	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格: 钢化玻璃9+6+9, 背面喷砂	m2	11.26	465.19	5238.04
52	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 玻璃雨棚骨架 Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.489	7029.71	3437.53
53	011406001001	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型: 8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆两底三面	m2	28.48	53.94	1536.21
54	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 300*300木龙骨 2. 面层材料品种、规格: 8mm硅酸钙板 3. 防护材料种类: 刷防火涂料	m2	2.65	97.93	259.51
55	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 8mm硅酸钙板	m2	25.83	79.75	2059.94
本页小计							25688.09

41-247

分部分项工程报价表

工程名称：滨江公园公厕18号-装修工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
56	011406001002	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	14.89	53.94	803.17
57	011207001015	原顶与新建吊顶高差处封板	1. 位置:原顶与新建吊顶高差处封板 2. 基层材料种类、规格:15mm夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:面封8厘硅酸钙板	m2	9.59	76.66	735.17
58	011406001003	抹灰面油漆【原顶与新建吊顶高差处封板】	1. 位置:原顶与新建吊顶高差处封板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	9.59	53.94	517.28
【天花工程】分部小计							14586.85
墙面装修工程							
外墙面							
59	011204001001	石材墙面【CT-05】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*15mm抛光砖	m2	8.64	214.59	1854.06
60	011207001003	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面铝单板2.6mm(香槟色)	m2	1.04	211.09	219.53
61	011204001002	石材墙面【ST-02】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:100*300*20mm灰麻石条(亮光面)	m2	1.76	224	394.24
【外墙面】分部小计							2467.83
洗手区							
62	011207001010	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面铝单板2.6mm(香槟色)	m2	2.32	211.09	489.73
63	011204003003	块料墙面【CT-08】	1. 墙体类型:洗手区墙面 2. 安装方式:瓷砖胶铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-08马赛克	m2	8.11	120.98	981.15
【洗手区】分部小计							1470.88
内墙面							
64	011204003006	块料墙面【CT-07】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	158.95	133.55	21227.77
本页小计							27222.1

42-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕18号-装修工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
65	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	158.95	50.4	8011.08
66	011204003007	块料墙面【CT-02】(入口处)	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m2	22.77	133.55	3040.93
67	011406001004	抹灰面油漆【管理间】	1. 刮腻子遍数: 两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆 三底两面	m2	27.38	48.29	1322.18
68	011105003001	块料踢脚线【管理间】	1. 踢脚线高度: 10mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷质踢脚线	m2	0.74	119.73	88.6
【内墙面】分部小计							33690.56
其它							
69	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色: 20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格: 镀锌角钢40*40*4	m2	3.15	587.27	1849.9
70	011207001017	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格: 洗手台15厘夹板	m2	2.09	50.5	105.55
71	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 成品垂直扶手 600*650*35	个	4	35.2	140.8
72	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 成品横拉扶手 600*80*35	个	6	29.6	177.6
73	011505008001	卫生纸盒	1. 名称: 纸巾盒	个	10	30.38	303.8
74	031004008001	成品拖把池	1. 名称: 成品拖把池	套	2	371.66	743.32
75	011505008002	垃圾桶	1. 名称: 垃圾桶	个	10	72.8	728
76	031004009001	烘手机	1. 名称: 烘手机	个	2	1694.85	3389.7
77	011501001004	折叠婴儿台	1. 名称: 折叠婴儿台700*400	套	1	1088	1088
78	011501001003	折叠婴儿座椅	1. 名称: 折叠婴儿座椅450*420	套	2	650	1300
79	030904005001	报警器	1. 名称: 报警器	个	1	108.22	108.22
80	011505007001	挂钩	1. 名称: 挂钩(受力5KG 以上)	副	10	25.9	259
本页小计							22656.68

42-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕18号-装修工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

44-247

措施项目费汇总表

工程名称: 滨江公园公厕18号-装修工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
粤011701012001	活动脚手架	m2	46.56	5.18	241.18
A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	0.4656	518.41	241.37
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	5846.94
	小计	元			6088.12
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	1308.08	1308.08
011702003001	构造柱	m2	7.36	71.98	529.77
A1-20-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	100m2	0.0736	7197.58	529.74
011702001001	基础	m2	5.07	57.58	291.93
A1-20-2	带形基础模板 有筋	100m2	0.0507	5758.09	291.94
011702005001	基础梁	m2	4.89	61.36	300.05
A1-20-32	基础梁模板	100m2	0.0489	6136.27	300.06
011702001002	基础	m2	2.91	53.74	156.38
A1-20-3	独立基础模板	100m2	0.0291	5373.86	156.38
011702001003	基础	m2	0.89	33.64	29.94
A1-20-12	基础垫层模板	100m2	0.0089	3363.78	29.94
2.6	垂直运输工程	项	1		

45-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：滨江公园公厕18号-装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	8005908@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	1.4831	559.76	830.18
2	02270030	白布宽900	m	0.02	4.94	0.10
3	03010129	自攻螺钉M4 $\times$ 30	十套	0.1	0.75	0.08
4	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	0.3	0.68	0.20
5	03013431	塑料胀管D6 $\sim$ 8	十套	0.3	0.60	0.18
6	03137041	焊锡膏	kg	0.01	47.01	0.47
7	03138001	锡基钎料	kg	0.02	52.47	1.05
8	03139001	冲击钻头 $\phi 8$	个	0.1	3.42	0.34
9	05050050	胶合板2440 $\times$ 1220 $\times$ 3	m2	0.01	11.47	0.11
10	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.03	5.00	0.15
11	14030040	汽油综合	kg	0.01	7.65	0.08
12	17250020	塑料异型管D5	m	0.05	3.07	0.15
13	23390005@1	报警器	个	1	25.00	25.00
14	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2 $\times$ 1.5mm2	m	0.153	3.65	0.56
15	34130001	标志牌塑料扁形	个	1	0.68	0.68
16	00010010	人工费	元	30424.4063	1.00	30424.41
17	RGFTZ	人工费调整	元	101.58	1.00	101.58
18	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.0081	3560.45	28.84
19	01010040@2	螺纹钢 $\phi 12-16$	t	0.2881	4064.55	1171.00
20	01010120	螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.1193	4020.35	479.63
21	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	3.4019	5.38	18.30
22	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7\sim 1.2$	kg	1.6744	5.38	9.01
23	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2\sim 2.5$	kg	0.1696	5.38	0.91
24	01050001	钢丝绳 $\phi 14.1\sim 15$	kg	1.6039	3.66	5.87
25	01210001	角钢综合	kg	76.7085	4.12	316.04
26	01410010	黄铜丝 $\phi 3$	kg	0.1368	48.06	6.57
27	01490020	电化角铝25.4 $\times$ 2	m	5.9694	3.07	18.33
28	01630130	吊装夹具	套	0.0098	180.00	1.76
29	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1	2.10	2.10
30	02270070	土工布	m2	5.1737	6.69	34.61
31	02290030	麻袋	个	1.7556	1.89	3.32
32	03010040	铝拉铆钉综合	十个	6.9417	0.87	6.04
33	03010128	自攻螺钉M4 $\times$ 15	十套	131.3415	0.39	51.22

47-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 滨江公园公厕18号-装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	10.2	0.21	2.14
35	03010260	镀锌木螺钉M6×100	十套	3.968	1.79	7.10
36	03010320	螺母综合	十个	7.9815	2.82	22.51
37	03010430	六角螺栓综合	kg	5.868	5.58	32.74
38	03011315	高强螺栓	kg	0.2738	12.00	3.29
39	03011325	对拉螺栓	kg	0.6451	5.38	3.47
40	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	1.45	56.57	82.03
41	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.0013	4.54	18.17
42	03013351	不锈钢膨胀螺栓M8×70	十套	5.711	28.39	162.14
43	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	4.0037	0.99	3.96
44	03019011	圆钉30~45	kg	0.2841	3.65	1.04
45	03019021	圆钉50~75	kg	4.2035	3.54	14.88
46	03019031	射钉	十个	51.4225	0.06	3.09
47	03019041	枪钉	盒	0.0661	6.35	0.42
48	03019111	不锈钢钉	kg	0.1299	24.09	3.13
49	03019431	镀锌钉钩	个	20.4459	1.20	24.54
50	03078151	不锈钢角挂件4件	套	57.1104	2.45	139.92
51	03134011	水砂纸	张	3.2136	0.77	2.47
52	03135001	低碳钢焊条综合	kg	65.2557	6.01	392.19
53	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	0.6044	12.75	7.71
54	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	4.8313	10.99	53.10
55	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	0.154	4.14	0.64
56	03210115	钢板网0.8	m2	3.3828	8.21	27.77
57	03213001	铁件综合	kg	8.7302	4.84	42.25
58	03213001@1	不锈钢板1.5	kg	75.75	17.41	1318.81
59	03213001@2	镀锌角铁综合	kg	1010	4.02	4060.20
60	03214101@1	不锈钢盖板600*250*2	十块	1.0607	1500.00	1591.05
61	03214101@2	不锈钢盖板600*100*2	十块	0.2756	1100.00	303.16
62	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.325	442.35	143.76
63	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0055	665.23	3.66
64	04090015	生石灰	t	0.1454	417.56	60.71
65	04130001	标准砖240×115×53	千块	2.5844	446.02	1152.69
66	05030020	木方25×40	m	11.13	2.12	23.60
67	05030080	松杂板枋材	m3	0.1865	1769.03	329.92
68	05030180	松木板	m3	0.006	1769.03	10.61

48-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 滨江公园公厕18号-装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
69	05030320	垫木	m3	0.0064	1549.95	9.92
70	05030340	凹枋25×40	m	49.82	1.13	56.30
71	05050070@1	夹板15mm	m2	10.0695	36.96	372.17
72	05050080	夹板9mm	m2	5.523	24.19	133.60
73	05050080@1	夹板15mm	m2	2.1945	36.96	81.11
74	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	1.9873	31.81	63.22
75	06090000	钢化玻璃9+6+9	m2	11.5978	250.93	2910.24
76	06550040@1	防雾水银镜6	m2	6.2068	72.95	452.79
77	07010000@3	抛光砖300*600*12	m2	188.0803	58.59	11019.62
78	07010001	釉面砖100×200	m2	0.7548	30.26	22.84
79	07010023@1	马赛克	m2	8.3939	43.52	365.30
80	07010040@1	抛光砖800×800*15	m2	8.9424	84.69	757.33
81	07050030@1	防滑地砖 600×600*12mm	m2	41.2051	43.33	1785.42
82	07050090@1	防滑地砖 100×100*12mm	m2	2.9274	19.27	56.41
83	08000040@1	人造石(石英石)亮光面20mm	m2	3.3075	253.61	838.82
84	08030050@2	灰麻石条(亮光面) 100*300*20mm	m2	1.7952	87.86	157.73
85	08030080@2	灰麻石花岗岩(荔枝面)20mm	m2	6.6381	110.00	730.19
86	08030080@4	英国棕花岗岩(荔枝面)30mm	m2	1.4616	165.00	241.16
87	09010001@1	硅酸钙板8mm	m2	39.9735	14.11	564.03
88	09050160@3	铝单板(白色)2.6mm	m2	3.5616	171.00	609.03
89	09390060@1	浴厕隔断(抗倍特木纹板)成品	m2	41.48	190.94	7920.19
90	10010030	轻钢小龙骨h19	m	52.4272	1.94	101.71
91	10010040	轻钢中龙骨	m	48.3951	3.58	173.25
92	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	35.3303	3.75	132.49
93	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	50.5519	3.58	180.98
94	12030010	不锈钢压条15×6.5	m	6.5592	2.63	17.25
95	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.5183	22.22	11.52
96	13030450@1	户外防水乳胶漆底漆	kg	25.5295	19.87	507.27
97	13030460@1	户外防水乳胶漆面漆	kg	19.3751	19.87	384.98
98	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	102.8276	2.94	302.31
99	13050070	防锈漆	kg	6.756	11.00	74.32
100	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	711.3675	12.02	8550.64
101	13050400	防火涂料木面	kg	0.5172	15.48	8.01

49-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：滨江公园公厕18号-装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
102	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.2788	16.96	4.73
103	13050500	油性防锈漆	kg	2.7128	11.89	32.26
104	13350035	防水密封胶	支	0.3	8.10	2.43
105	13410010	嵌缝料	kg	0.736	0.58	0.43
106	14010001	防腐油	kg	0.0186	31.33	0.58
107	14010010	清油	kg	0.0093	13.07	0.12
108	14010030	松节油	kg	0.397	8.84	3.51
109	14030020	灯用煤油	kg	0.416	14.94	6.22
110	14050040	溶剂汽油	kg	0.3491	7.17	2.50
111	14090070	石蜡	kg	0.2581	3.00	0.77
112	14310050	草酸	kg	0.0966	5.59	0.54
113	14350250	隔离剂	kg	2.112	7.05	14.89
114	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0518	31.25	1.62
115	14390030	二氧化碳	m3	4.3487	4.72	20.53
116	14390070	氧气	m3	12.0427	5.16	62.14
117	14390100	乙炔气	kg	2.3917	13.30	31.81
118	14390105	乙炔气	m3	3.3453	9.00	30.11
119	14410120	玻璃胶	L	1.5295	33.47	51.19
120	14410130	玻璃胶335克/支	支	8.6308	13.73	118.50
121	14410220	硅酮结构胶300ml	支	9.6521	30.80	297.28
122	14410500	乳液	kg	1.0319	5.83	6.02
123	14410710@1	瓷砖胶	kg	839.1436	1.89	1585.98
124	20330020	垫胶	kg	9.6521	7.55	72.87
125	21310050@1	挂钩受力5KG以上	套	10.1	23.50	237.35
126	21310070@1	纸巾盒	个	10.1	26.00	262.60
127	21310070@2	垃圾桶	个	10.1	68.00	686.80
128	34090010	白棉纱	kg	2.8706	11.47	32.93
129	34110010	水	m3	4.5485	3.56	16.19
130	35090230	钢支撑	kg	4.0177	3.88	15.59
131	80030290	炉(矿)渣综合	m3	1.2648	65.96	83.43
132	99450760	其他材料费	元	210.3625	1.00	210.36
133	BCCLF2	折叠婴儿台700*400	套	1	1088.00	1088.00
134	BCCLF2@2	婴儿座椅折叠450*420	套	2	650.00	1300.00
135	BCCLF5	成品垂直扶手600*650*35	个	4	35.20	140.80
136	BCCLF5@1	成品横拉扶手 600*80*35	个	6	29.60	177.60

50-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：滨江公园公厕18号-装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
137	BCCLF6	不锈钢花格 (成品) 20mm	块	1	380.00	380.00
138	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0158	1.00	-0.02
139	MC1-37@1	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	m2	2.0424	497.77	1016.65
140	MC1-37@2	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	m2	3.4188	497.77	1701.78
141	MC1-99@1	90系列铝合金悬挂上翻外推窗+8厘清玻	m2	12.25	282.66	3462.59
142	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.2538	496.17	125.93
143	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.9592	519.29	2055.97
144	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M7.5	m3	0.9299	513.34	477.35
145	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M10	m3	0.032	546.21	17.48
146	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	0.4873	559.76	272.77
147	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	2.9361	542.48	1592.78
148	21130020	成品拖布池	套	2.02	296.09	598.10
149	21270001@2	烘手机	台	2	1655.00	3310.00
150	33010550@1	Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.489	5260.65	2572.46
151	34130010@1	指示牌2400*400*150	块	1	480.00	480.00
152	补充主材002@1	不锈钢包边LED发光字 60cm宽/字	个	4	240.00	960.00
153	00010003	机上人工	工日	0.9418	230.00	216.61
154	99450630	折旧费	元	118.6035	1.00	118.60
155	99450640	检修费	元	30.6644	1.00	30.66
156	99450650	维护费	元	93.8707	1.00	93.87
157	99450660	安拆费	元	91.1144	1.00	91.11
158	99450670	汽油 (机械用) 国III93#	kg	15.5446	7.65	118.92
159	99450680	柴油 (机械用) 0#	kg	9.152	6.32	57.84
160	99450700	电 (机械用)	kW·h	451.3559	0.62	279.84
161	JXFTZ	机械费调整	元	0.0081	1.00	0.01
		合计				109809.87

51-247

单位工程费汇总表

工程名称: 滨江公园公厕18号-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

52-247

分部分项工程报价表

工程名称：滨江公园公厕18号-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电照明					
1	030404017010	配电箱 AL3	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套型 3. 规格:含元器件 4. 安装方式:悬挂式	台	1.000	2621.3	2621.3
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	94.188	7.62	717.71
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	81.952	8.76	717.9
4	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	38.000	9.03	343.14
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	16.000	8.81	140.96
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	20.8	24.81	516.05
7	030411004015	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	295.665	3.07	907.69
8	030411004011	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 4. 材质:铜芯	m	255.756	4.22	1079.29
9	030411004012	穿引线	1. 名称:穿引线	m	176.14	1.69	297.68
10	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇	台	3	208.56	625.68
11	030412001003	防水防尘室外灯	1. 名称:防水防尘室外灯 2. 规格:15W	套	6	85.9	515.4
12	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 规格:6W	套	25	56.44	1411
13	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:18W	套	4	89.36	357.44
14	030404034009	单位单控开关	1. 名称:单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1	19.73	19.73
本页小计							10270.97

53-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕18号-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	030404034013	防水单位单控开关	1. 名称: 防水单位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	3	21.25	63.75
16	030404034010	防水双位单控开关	1. 名称: 防水双位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1	23.17	23.17
17	030404034012	防水四位单控开关	1. 名称: 防水四位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2	33.48	66.96
18	030404035006	普通插座	1. 名称: 普通插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2.000	26.22	52.44
19	030404035010	防水插座	1. 名称: 防水插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	5.000	27.81	139.05
20	030404035007	防水带UPS充电插口插座	1. 名称: 防水带UPS充电插口插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2.000	47.11	94.22
【配电照明】分部小计							10710.56
给水							
21	031001006001	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	4.57	62.11	283.84
22	031001006002	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN40	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	7.25	45.91	332.85
23	031001006003	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN32	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	2.36	36.53	86.21
本页小计							1142.49

54-247

分部分项工程报价表

工程名称：滨江公园公厕18号-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	031001006004	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	20.84	28.96	603.53
25	031001006005	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	11.81	23.65	279.31
26	031001006006	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	19.57	20.9	409.01
27	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	14.8	24.81	367.19
28	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	204.36	204.36
29	031003001004	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	73.47	146.94
30	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1	1641.08	1641.08
31	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	2.2	8.12	17.86
32	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	2.2	18.54	40.79
【给水】分部小计							4412.97
本页小计							3710.07

55-247

分部分项工程报价表

工程名称：滨江公园公厕18号-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		排水					
33	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	14.79	42.1	622.66
34	031001006008	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	33.87	61.27	2075.21
35	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	11.9	8.12	96.63
36	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	11.9	18.54	220.63
37	031004014001	地漏DN75	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	5	58.54	292.7
38	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	2	20.48	40.96
39	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称:感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	5	860.03	4300.15
40	031004007001	感应式小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	3	1197.8	3593.4
41	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	7	414.07	2898.49
42	031004006002	分体式下排水坐便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:分体水箱、角阀及给排水附件等	组	4	881.28	3525.12
43	031004008001	污水盆	1. 名称:污水盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:带水龙头	组	2	314.17	628.34
本页小计							18294.29

56-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕18号-安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

57-247

措施项目费汇总表

工程名称: 滨江公园公厕18号-安装工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	2461.28
	小计	元			2461.28
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1	122.7	122.70
BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)	元	1	122.7	122.7
BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1		
BM279	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	元	1		
BM343	脚手架搭拆费(消防工程)	元	1		
BM305	脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程)	元	1		
	小计	元			122.70
	合计				2583.98

58-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 滨江公园公厕18号-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	01290043	钢板8~15	kg	0.2236	3.91	0.87
2	01290173	钢板12~20	kg	0.6	4.02	2.41
3	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0541	25.70	1.39
4	02010015	橡胶板4~15	kg	0.018	11.09	0.20
5	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.185	7.71	1.43
6	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m× 0.1mm	m	7.48	0.13	0.97
7	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	57.424	2.10	120.59
8	03010430	六角螺栓综合	kg	0.7779	5.58	4.34
9	03010890	六角螺栓M16×85~140	十套	0.824	8.66	7.14
10	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	10.094	56.57	571.02
11	03071041	红外感应龙头及配件	套	6.06	434.48	2632.95
12	03071071	水龙头DN15	个	2.02	12.00	24.24
13	03072021@1	地漏DN75	个	5.05	10.92	55.15
14	03074001@2	地面扫除口DN100	个	2.02	5.87	11.86
15	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	10.1	20.00	202.00
16	03078051	大便器胶皮碗	个	7.35	0.95	6.98
17	03131101	尼龙砂轮片Φ400	片	0.021	11.58	0.24
18	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.9784	5.96	5.83
19	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	1.086	4.14	4.50
20	04030001	砂子	kg	0.063	0.62	0.04
21	04090055	石灰膏	m3	0.1295	378.64	49.03
22	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.112	446.02	49.95
23	13350035	防水密封胶	支	6.98	8.10	56.54
24	14070050	机油综合	kg	0.069	7.65	0.53
25	14330030	丙酮	kg	1.4084	9.74	13.72
26	14350490	漂白粉综合	kg	0.0237	5.31	0.13
27	14390070	氧气	m3	0.5192	5.16	2.68
28	14390100	乙炔气	kg	0.1732	13.30	2.30
29	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.9283	14.02	13.01
30	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0964	4.19	0.40
31	17010060	焊接钢管DN50	m	0.3	21.55	6.47
32	17070080	热轧无缝钢管D22×2	m	0.03	7.17	0.22
33	17250050@1	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN40	m	7.366	14.70	108.28

59-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 滨江公园公厕18号-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	17250050@2	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN32	m	2.3978	9.68	23.21
35	17250050@3	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN25	m	21.1734	5.83	123.44
36	17250050@4	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN20	m	11.999	3.17	38.04
37	17250050@5	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN15	m	19.8831	2.56	50.90
38	17250050@6	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN50	m	4.6431	23.82	110.60
39	17250270	塑料软管D25	m	0.06	3.09	0.19
40	17250370@2	PVC-U排水管DN75	m	14.4942	9.05	131.17
41	17250370@3	PVC-U排水管DN100	m	32.1765	16.03	515.79
42	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0439	5.00	0.22
43	18010725	黑玛钢六角内接头DN50	个	5.05	10.38	52.42
44	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	2.02	8.75	17.68
45	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	1.01	20.77	20.98
46	18010785	黑玛钢活接头DN65	个	1.01	38.28	38.66
47	18090060@1	室内塑料排水管件DN75	个	13.0892	6.10	79.84
48	18090060@2	室内塑料排水管件DN100	个	39.1537	12.84	502.73
49	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN40	个	5.3795	5.46	29.37
50	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN32	个	2.0933	3.93	8.23
51	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN25	个	22.528	2.21	49.79
52	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN20	个	14.4673	1.06	15.34
53	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN15	个	29.7464	0.70	20.82
54	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN50	个	3.0116	13.00	39.15
55	18190001@2	Y型过滤器DN50	个	1	137.53	137.53
56	18210180@2	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	56.21	56.21
57	19000001@2	截止阀DN50	个	1.01	145.98	147.44
58	19000001@3	闸阀DN50	个	2	116.03	232.06
59	19000001@6	截止阀DN25	个	2.02	47.89	96.74
60	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0279	33.99	0.95
61	19010275@1	延时自闭式冲洗阀DN25	个	7.07	110.00	777.70

60-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：滨江公园公厕18号-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
62	19090060@2	倒流防止器DN50	个	1	475.96	475.96
63	20010360@2	钢板平焊法兰DN50	副	1	38.26	38.26
64	21090001	洗脸盆	套	6.06	246.03	1490.94
65	21130020@2	污水盆	套	2.02	227.17	458.88
66	21150001	瓷蹲式大便器(含存水弯)	个	7.07	192.26	1359.28
67	21150050@1	分体式下排水坐便器(成套)	个	4.04	732.92	2961.00
68	21150140	大便器排水接头	个	11.11	5.20	57.77
69	21170001	挂式小便器	个	4.04	537.53	2171.62
70	24010020@2	螺纹水表DN50	个	1	229.61	229.61
71	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0139	20.00	0.28
72	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0139	5.56	0.08
73	34110010	水	m3	1.2379	3.56	4.41
74	55270040	感应式自闭冲洗阀	个	4.04	556.13	2246.77
75	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	2.5149	6.32	15.89
76	00010010	人工费	元	6765.2809	1.00	6765.28
77	RGFTZ	人工费调整	元	122.7008	1.00	122.70
78	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.2942	5.38	6.96
79	02270001	棉纱	kg	1.4186	11.47	16.27
80	02270020	白布	kg	0.1	2.75	0.28
81	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	9.486	0.18	1.71
82	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	3.328	0.43	1.43
83	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.21	5.04	1.06
84	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.408	5.82	2.37
85	03013431	塑料胀管D6~8	十套	11.22	0.60	6.73
86	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	1.648	2.94	4.85
87	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	8.455	3.81	32.21
88	03131001	砂轮片综合	片	7.476	12.87	96.22
89	03134021	铁砂布0~2#	张	3.0336	0.94	2.85
90	03136021	焊锡丝综合	kg	0.07	7.69	0.54
91	03137041	焊锡膏	kg	0.0552	47.01	2.59
92	03138001	锡基钎料	kg	0.78	52.47	40.93
93	03139021	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.024	8.55	0.21
94	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	0.723	2.76	2.00
95	03139281	钢锯条	条	14.8678	0.43	6.39

61-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 滨江公园公厕18号-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
96	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0712	442.35	31.50
97	04030015	中砂	m ³	0.2492	210.15	52.37
98	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	7.75	0.08
99	13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	7.17	0.22
100	14030040	汽油综合	kg	3.0128	7.65	23.05
101	14090010	电力复合脂	kg	0.41	14.45	5.92
102	14410600	胶粘剂	kg	0.276	1.88	0.52
103	17250170	塑料软管D5	m	0.15	0.40	0.06
104	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	3.0628	2.40	7.35
105	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.2	53.88	10.78
106	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	11.4525	1.35	15.46
107	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	19.247	1.35	25.98
108	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	101.03	0.06	6.06
109	29060280	难燃塑料管接头20	个	21.1026	0.48	10.13
110	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	35.525	1.06	37.66
111	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	2.25	4.57
112	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66
113	99450760	其他材料费	元	63.3065	1.00	63.31
114	01030003	引线	m	178.7821	0.95	169.84
115	25000001@11	防水防尘筒灯6W	套	25.25	28.51	719.88
116	25000001@8	防水防尘吸顶灯18W	套	4.04	56.52	228.34
117	26050001@6	防水单位单控开关250V, 10A	个	3.06	8.94	27.36
118	26050001@8	防水双位单控开关250V, 10A	个	1.02	10.10	10.30
119	26410060@6	防水带UPS充电插口插座250V, 10A	个	2.04	28.29	57.71
120	28030170@1	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	325.2315	1.59	517.12
121	29060140@1	刚性难燃管PC20	m	90.1472	1.82	164.07
122	29110390	接线盒	个	55.08	1.82	100.25
123	50350010	排气扇	台	3	120.00	360.00
124	00010003	机上人工	工日	0.0806	230.00	18.54
125	99450630	折旧费	元	20.4339	1.00	20.43
126	99450640	检修费	元	5.943	1.00	5.94
127	99450650	维护费	元	16.5628	1.00	16.56

62-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 滨江公园公厕18号-安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

63-247

单位工程费汇总表

工程名称: 滨江公园公厕19号-装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

64-247

分部分项工程报价表

工程名称：滨江公园公厕19号-装修工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖(内墙) 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	137.72	30.08	4142.62
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	50.79	24.58	1248.42
3	011601001001	梁下开窗洞	1. 梁下开窗洞 2. 废料运距:投标人自行考虑	m3	0.9	494.21	444.79
4	011601001002	新建门洞	1. 新建门洞(100厚) 2. 废料运距:投标人自行考虑	m3	0.16	449.94	71.99
5	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有台盆	套	4	21.4	85.6
6	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有尿斗	套	3	15.84	47.52
7	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有蹲厕	套	9	25.2	226.8
8	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有马桶	套	1	33.05	33.05
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗户 2. 废料运距:投标人自行考虑	樘	3	89.31	267.93
10	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 废料运距:投标人自行考虑	樘	3	88.97	266.91
11	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	51.12	20.73	1059.72
		【拆除工程】分部小计					7895.35
		新建工程					
		门窗工程					
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗【C1020】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1020 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	3	565.32	1695.96
13	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗【C1040】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1040 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	1	1130.64	1130.64
14	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗【C1515】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	1	635.99	635.99
15	010801001001	木质门【CM0722】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0722 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1	795.64	795.64
本页小计							12153.58

65-247

分部分项工程报价表

工程名称：滨江公园公厕19号-装修工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	010801001002	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0922 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	樘	1	1016.65	1016.65
17	010801001003	木质门【CM0821】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0822 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1	906.14	906.14
		【门窗工程】分部小计					6181.02
		墙体工程					
		新建墙体					
18	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.44	807.68	355.38
19	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.33	638.05	1486.66
20	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆	m2	55.37	22.87	1266.31
21	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	1.19	65.4	77.83
22	010503001001	基础梁	1. 位置:墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.48	807.68	387.69
23	010501002001	带形基础	1. 位置:墙体底部 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.19	601.65	715.96
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ12-16以内	t	0.111	5029.47	558.27
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.046	6402.52	294.52
		【新建墙体】分部小计					5142.62
		挡墙					
26	010502001001	矩形柱【挡墙】	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.65	720.65	468.42
27	010501003001	独立基础【挡墙】	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.64	601.65	385.06
28	010501001001	垫层【挡墙】	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.25	590.26	147.57
本页小计							8066.46

66-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕19号-装修工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.52	643.11	334.42
30	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖挡墙240mm 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	1.26	621.91	783.61
31	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建挡墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 厚1:3水泥砂浆	m2	33.44	22.87	764.77
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 12-16以内	t	0.17	5029.47	855.01
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.071	6402.52	454.58
【挡墙】分部小计							4193.44
地面工程							
地面铺贴							
34	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	37.58	21.09	792.56
35	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	37.58	41.88	1573.85
36	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*12mm防滑地砖	m2	28.17	105.19	2963.2
37	011102003002	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 100*100*12mm防滑地砖	m2	2.87	88.83	254.94
38	011102001001	石材楼地面【ST-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600*20mm灰麻石花岗岩(荔枝面)	m2	6.54	169.67	1109.64
【地面铺贴】分部小计							6694.19
回填区							
39	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	12.07	21.09	254.56
40	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	12.07	41.88	505.49
41	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 回填层(轻质材料) 80mm	m3	0.89	386.54	344.02
42	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖部位: 回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级: 环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	0.13	788.52	102.51
43	011102003003	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m2	12.03	105.19	1265.44
本页小计							12358.6

67-247

分部分项工程报价表

工程名称：滨江公园公厕19号-装修工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
44	011102001002	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色：30mm英国棕花岗岩（荔枝面）	m2	1.44	215.63	310.51
		【回填区】分部小计					2782.53
		排水沟					
45	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	1.24	86.77	107.59
46	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	0.69	704.3	485.97
47	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：不锈钢槽 2. 规格：304#1.5mm厚	t	0.075	22099.2	1657.44
48	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	6.39	264.63	1690.99
49	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	1.66	198.23	329.06
50	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：镀锌角铁 2. 规格：25*25*2.5	t	1	8575.3	8575.3
		【排水沟】分部小计					12846.35
		天花工程					
51	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格：钢化玻璃9+6+9，背面喷砂	m2	11.26	465.19	5238.04
52	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：玻璃雨棚骨架 Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.489	7029.71	3437.53
53	011406001001	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型：8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：户外防水乳胶漆两底三面	m2	28.48	53.94	1536.21
54	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：300*300木龙骨 2. 面层材料品种、规格：8mm硅酸钙板 3. 防护材料种类：刷防火涂料	m2	2.65	97.93	259.51
55	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：8mm硅酸钙板	m2	25.83	79.75	2059.94
本页小计							25688.09

68-247

分部分项工程报价表

工程名称：滨江公园公厕19号-装修工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
56	011406001002	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	14.89	53.94	803.17
57	011207001001	原顶与新建吊顶高差处封板	1. 位置:原顶与新建吊顶高差处封板 2. 基层材料种类、规格:15mm夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:面封8厘硅酸钙板	m2	9.59	76.66	735.17
58	011406001003	抹灰面油漆【原顶与新建吊顶高差处封板】	1. 位置:原顶与新建吊顶高差处封板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	9.59	53.94	517.28
【天花工程】分部小计							14586.85
墙面装修工程							
外墙面							
59	011204001001	石材墙面【CT-05】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*15mm抛光砖	m2	8.64	214.59	1854.06
60	011207001002	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面铝单板2.6mm(香槟色)	m2	1.04	211.09	219.53
61	011204001002	石材墙面【ST-02】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:100*300*20mm灰麻石条(亮光面)	m2	1.76	224	394.24
【外墙面】分部小计							2467.83
洗手区							
62	011207001003	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面铝单板2.6mm(香槟色)	m2	2.32	211.09	489.73
63	011204003001	块料墙面【CT-08】	1. 墙体类型:洗手区墙面 2. 安装方式:瓷砖胶铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-08马赛克	m2	8.11	120.98	981.15
【洗手区】分部小计							1470.88
内墙面							
64	011204003002	块料墙面【CT-07】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	158.95	133.55	21227.77
本页小计							27222.1

69-247

分部分项工程报价表

工程名称：滨江公园公厕19号-装修工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
65	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	158.95	50.4	8011.08
66	011204003003	块料墙面【CT-02】(入口处)	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	22.77	133.55	3040.93
67	011406001004	抹灰面油漆【管理间】	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆 三底两面	m2	27.38	48.29	1322.18
68	011105003001	块料踢脚线【管理间】	1. 踢脚线高度:10mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷质踢脚线	m2	0.74	119.73	88.6
		【内墙面】分部小计					33690.56
		其它					
69	011505001003	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格:镀锌角钢40*40*4	m2	3.15	587.27	1849.9
70	011207001007	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格:洗手台15厘夹板	m2	2.09	50.5	105.55
71	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品垂直扶手 600*650*35	个	4	35.2	140.8
72	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品横拉扶手 600*80*35	个	6	29.6	177.6
73	011505008001	卫生纸盒	1. 名称:纸巾盒	个	10	30.38	303.8
74	031004008001	成品拖把池	1. 名称:成品拖把池	套	2	371.66	743.32
75	011505008002	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	10	72.8	728
76	031004009001	烘手机	1. 名称:烘手机	个	2	1694.85	3389.7
77	011501001001	折叠婴儿台	1. 名称:折叠婴儿台700*400	套	1	1088	1088
78	011501001002	折叠婴儿座椅	1. 名称:折叠婴儿座椅450*420	套	2	650	1300
79	030904005001	报警器	1. 名称:报警器	个	1	108.22	108.22
80	011505007001	挂钩	1. 名称:挂钩(受力5KG 以上)	副	10	25.9	259
本页小计							22656.68

70-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕19号-装修工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

T1-247

措施项目费汇总表

工程名称: 滨江公园公厕19号-装修工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	241.18	241.18
粤011701012001	活动脚手架	m2	46.56	5.18	241.18
A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	0.4656	518.41	241.37
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	5846.94
	小计	元			6088.12
2	措施其他项目				
WMDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	1308.08	1308.08
011702003001	构造柱	m2	7.36	71.98	529.77
A1-20-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	100m2	0.0736	7197.58	529.74
011702001001	基础	m2	5.07	57.58	291.93
A1-20-2	带形基础模板 有筋	100m2	0.0507	5758.09	291.94
011702005001	基础梁	m2	4.89	61.36	300.05
A1-20-32	基础梁模板	100m2	0.0489	6136.27	300.06
011702001002	基础	m2	2.91	53.74	156.38
A1-20-3	独立基础模板	100m2	0.0291	5373.86	156.38
011702001003	基础	m2	0.89	33.64	29.94
A1-20-12	基础垫层模板	100m2	0.0089	3363.78	29.94
2.6	垂直运输工程	项	1		

72-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：滨江公园公厕19号-装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	8005908@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	1.4831	559.76	830.18
2	02270030	白布宽900	m	0.02	4.94	0.10
3	03010129	自攻螺钉M4 $\times$ 30	十套	0.1	0.75	0.08
4	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	0.3	0.68	0.20
5	03013431	塑料胀管D6~8	十套	0.3	0.60	0.18
6	03137041	焊锡膏	kg	0.01	47.01	0.47
7	03138001	锡基钎料	kg	0.02	52.47	1.05
8	03139001	冲击钻头 $\phi 8$	个	0.1	3.42	0.34
9	05050050	胶合板2440 $\times$ 1220 $\times$ 3	m2	0.01	11.47	0.11
10	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.03	5.00	0.15
11	14030040	汽油综合	kg	0.01	7.65	0.08
12	17250020	塑料异型管D5	m	0.05	3.07	0.15
13	23390005@1	报警器	个	1	25.00	25.00
14	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2 $\times$ 1.5mm2	m	0.153	3.65	0.56
15	34130001	标志牌塑料扁形	个	1	0.68	0.68
16	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	3.4019	5.38	18.30
17	03011325	对拉螺栓	kg	0.6451	5.38	3.47
18	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	1.9873	31.81	63.22
19	13410010	嵌缝料	kg	0.736	0.58	0.43
20	14350250	隔离剂	kg	2.112	7.05	14.89
21	35090230	钢支撑	kg	4.0177	3.88	15.59
22	34130010@1	指示牌2400*400*150	块	1	480.00	480.00
23	BCCLF6	不锈钢花格(成品) 20mm	块	1	380.00	380.00
24	BCCLF5@1	成品横拉扶手 600*80*35	个	6	29.60	177.60
25	BCCLF5	成品垂直扶手600*650*35	个	4	35.20	140.80
26	BCCLF2@1	婴儿座椅折叠450*420	套	2	650.00	1300.00
27	补充主材002@1	不锈钢包边LED发光字 60cm宽/字	个	4	240.00	960.00
28	03010260	镀锌木螺钉M6 $\times$ 100	十套	3.968	1.79	7.10
29	08030080@4	英国棕花岗岩(荔枝面) 30mm	m2	1.4616	165.00	241.16
30	07010001	釉面砖100 $\times$ 200	m2	0.7548	30.26	22.84
31	00010003	机上人工	工日	0.9418	230.00	216.61
32	00010010	人工费	元	30424.4063	1.00	30424.41
33	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.0081	3560.45	28.84

74-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 滨江公园公厕19号-装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	01010040@2	螺纹钢 Φ 12-16	t	0.2881	4064.55	1171.00
35	01010120	螺纹钢 Φ 10以内	t	0.1193	4020.35	479.63
36	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ 0.7~1.2	kg	1.6744	5.38	9.01
37	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ 1.2~2.5	kg	0.1696	5.38	0.91
38	01050001	钢丝绳 Φ 14.1~15	kg	1.6039	3.66	5.87
39	01210001	角钢综合	kg	76.7085	4.12	316.04
40	01410010	黄铜丝 Φ 3	kg	0.1368	48.06	6.57
41	01490020	电化角铝25.4×2	m	5.9694	3.07	18.33
42	01630130	吊装夹具	套	0.0098	180.00	1.76
43	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1	2.10	2.10
44	02270070	土工布	m ²	5.1737	6.69	34.61
45	02290030	麻袋	个	1.7556	1.89	3.32
46	03010040	铝拉铆钉综合	十个	6.9417	0.87	6.04
47	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	131.3415	0.39	51.22
48	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	10.2	0.21	2.14
49	03010320	螺母综合	十个	7.9815	2.82	22.51
50	03010430	六角螺栓综合	kg	5.868	5.58	32.74
51	03011315	高强螺栓	kg	0.2738	12.00	3.29
52	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	1.45	56.57	82.03
53	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.0013	4.54	18.17
54	03013351	不锈钢膨胀螺栓M8×70	十套	5.711	28.39	162.14
55	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	4.0037	0.99	3.96
56	03019011	圆钉30~45	kg	0.2841	3.65	1.04
57	03019021	圆钉50~75	kg	4.2035	3.54	14.88
58	03019031	射钉	十个	51.4225	0.06	3.09
59	03019041	枪钉	盒	0.0661	6.35	0.42
60	03019111	不锈钢钉	kg	0.1299	24.09	3.13
61	03019431	镀锌钉钩	个	20.4459	1.20	24.54
62	03078151	不锈钢角挂件4件	套	57.1104	2.45	139.92
63	03134011	水砂纸	张	3.2136	0.77	2.47
64	03135001	低碳钢焊条综合	kg	65.2557	6.01	392.19
65	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	0.6044	12.75	7.71
66	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	4.8313	10.99	53.10
67	03139081	冲击钻头 Φ 8~16	个	0.154	4.14	0.64
68	03210115	钢板网0.8	m ²	3.3828	8.21	27.77

75-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：滨江公园公厕19号-装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
69	03213001	铁件综合	kg	8.7302	4.84	42.25
70	03214101@1	不锈钢盖板600*250*2	十块	1.0607	1500.00	1591.05
71	03214101@2	不锈钢盖板600*100*2	十块	0.2756	1100.00	303.16
72	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.325	442.35	143.76
73	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0055	665.23	3.66
74	04090015	生石灰	t	0.1454	417.56	60.71
75	04130001	标准砖240×115×53	千块	2.5844	446.02	1152.69
76	05030020	木方25×40	m	11.13	2.12	23.60
77	05030080	松杂板枋材	m3	0.1865	1769.03	329.92
78	05030180	松木板	m3	0.006	1769.03	10.61
79	05030320	垫木	m3	0.0064	1549.95	9.92
80	05030340	凹枋25×40	m	49.82	1.13	56.30
81	05050070@1	夹板15mm	m2	10.0695	36.96	372.17
82	05050080	夹板9mm	m2	5.523	24.19	133.60
83	05050080@1	夹板15mm	m2	2.1945	36.96	81.11
84	06090000	钢化玻璃9+6+9	m2	11.5978	250.93	2910.24
85	06550040@1	防雾水银镜6	m2	6.2068	72.95	452.79
86	07010000@3	抛光砖300*600*12	m2	188.0803	58.59	11019.62
87	07010023@1	马赛克	m2	8.3939	43.52	365.30
88	07010040@1	抛光砖800×800*15	m2	8.9424	84.69	757.33
89	07050030@1	防滑地砖 600×60012mm	m2	41.2051	43.33	1785.42
90	07050090@1	防滑地砖 100×10012mm	m2	2.9274	19.27	56.41
91	08000040@1	人造石（石英石）亮光面20mm	m2	3.3075	253.61	838.82
92	08030050@2	灰麻石条（亮光面）100*30020mm	m2	1.7952	87.86	157.73
93	08030080@2	灰麻石花岗岩（荔枝面）20mm	m2	6.6381	110.00	730.19
94	09010001@1	硅酸钙板8mm	m2	39.9735	14.11	564.03
95	09050160@3	铝单板（白色）2.6mm	m2	3.5616	171.00	609.03
96	09390060@1	浴厕隔断（抗倍特木纹板）成品	m2	41.48	190.94	7920.19
97	10010030	轻钢小龙骨h19	m	52.4272	1.94	101.71
98	10010040	轻钢中龙骨	m	48.3951	3.58	173.25
99	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	35.3303	3.75	132.49
100	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	50.5519	3.58	180.98
101	12030010	不锈钢压条15×6.5	m	6.5592	2.63	17.25

76-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 滨江公园公厕19号-装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
102	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.5183	22.22	11.52
103	13030450@1	户外防水乳胶漆底漆	kg	25.5295	19.87	507.27
104	13030460@1	户外防水乳胶漆面漆	kg	19.3751	19.87	384.98
105	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	102.8276	2.94	302.31
106	13050070	防锈漆	kg	6.756	11.00	74.32
107	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	711.3675	12.02	8550.64
108	13050400	防火涂料木面	kg	0.5172	15.48	8.01
109	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.2788	16.96	4.73
110	13050500	油性防锈漆	kg	2.7128	11.89	32.26
111	13350035	防水密封胶	支	0.3	8.10	2.43
112	14010001	防腐油	kg	0.0186	31.33	0.58
113	14010010	清油	kg	0.0093	13.07	0.12
114	14010030	松节油	kg	0.397	8.84	3.51
115	14030020	灯用煤油	kg	0.416	14.94	6.22
116	14050040	溶剂汽油	kg	0.3491	7.17	2.50
117	14090070	石蜡	kg	0.2581	3.00	0.77
118	14310050	草酸	kg	0.0966	5.59	0.54
119	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0518	31.25	1.62
120	14390030	二氧化碳	m3	4.3487	4.72	20.53
121	14390070	氧气	m3	12.0427	5.16	62.14
122	14390100	乙炔气	kg	2.3917	13.30	31.81
123	14390105	乙炔气	m3	3.3453	9.00	30.11
124	14410120	玻璃胶	L	1.5295	33.47	51.19
125	14410130	玻璃胶335克/支	支	8.6308	13.73	118.50
126	14410220	硅酮结构胶300ml	支	9.6521	30.80	297.28
127	14410500	乳液	kg	1.0319	5.83	6.02
128	14410710@1	瓷砖胶	kg	839.1436	1.89	1585.98
129	20330020	垫胶	kg	9.6521	7.55	72.87
130	21130020	成品拖布池	套	2.02	296.09	598.10
131	21270001@2	烘手机	台	2	1655.00	3310.00
132	21310050@1	挂钩受力5KG以上	套	10.1	23.50	237.35
133	21310070@1	纸巾盒	个	10.1	26.00	262.60
134	21310070@2	垃圾桶	个	10.1	68.00	686.80
135	33010550@1	Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.489	5260.65	2572.46
136	34090010	白棉纱	kg	2.8706	11.47	32.93

71-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：滨江公园公厕19号-装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
137	34110010	水	m3	4.5485	3.56	16.19
138	80030290	炉(矿)渣综合	m3	1.2648	65.96	83.43
139	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M7.5	m3	0.9299	513.34	477.35
140	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M10	m3	0.032	546.21	17.48
141	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	0.4873	559.76	272.77
142	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	2.9361	542.48	1592.78
143	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.2538	496.17	125.93
144	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.9592	519.29	2055.97
145	99450630	折旧费	元	118.6035	1.00	118.60
146	99450700	电(机械用)	kW·h	451.3559	0.62	279.84
147	99450650	维护费	元	93.8707	1.00	93.87
148	99450640	检修费	元	30.6644	1.00	30.66
149	99450680	柴油(机械用)0#	kg	9.152	6.32	57.84
150	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	15.5446	7.65	118.92
151	99450660	安拆费	元	91.1144	1.00	91.11
152	99450760	其他材料费	元	210.3625	1.00	210.36
153	BCCLF2	折叠婴儿台700*400	套	1	1088.00	1088.00
154	MC1-37@1	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	m2	2.0424	497.77	1016.65
155	MC1-37@2	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	m2	3.4188	497.77	1701.78
156	MC1-99@1	90系列铝合金悬挂上翻外推窗+8厘清玻	m2	12.25	282.66	3462.59
157	RGFTZ	人工费调整	元	101.58	1.00	101.58
158	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0158	1.00	-0.02
159	JXFTZ	机械费调整	元	0.0081	1.00	0.01
160	03213001@1	不锈钢板1.5	kg	75.75	17.41	1318.81
161	03213001@2	镀锌角铁综合	kg	1010	4.02	4060.20
		合计				109809.87

78-247

单位工程费汇总表

工程名称: 滨江公园公厕19号-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

79-247

分部分项工程报价表

工程名称：滨江公园公厕19号-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		配电照明					
1	030404017010	配电箱 AL3	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套型 3. 规格:含元器件 4. 安装方式:悬挂式	台	1.000	2621.3	2621.3
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	94.188	7.62	717.71
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	81.952	8.76	717.9
4	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	38.000	9.03	343.14
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	16.000	8.81	140.96
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	20.8	24.81	516.05
7	030411004015	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	295.665	3.07	907.69
8	030411004011	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 4. 材质:铜芯	m	255.756	4.22	1079.29
9	030411004012	穿引线	1. 名称:穿引线	m	176.14	1.69	297.68
10	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇	台	3	208.56	625.68
11	030412001003	防水防尘室外灯	1. 名称:防水防尘室外灯 2. 规格:15W	套	6	85.9	515.4
12	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 规格:6W	套	25	56.44	1411
13	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:18W	套	4	89.36	357.44
14	030404034009	单位单控开关	1. 名称:单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1	19.73	19.73
本页小计							10270.97

80-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕19号-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030404034013	防水单位单控开关	1. 名称:防水单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	3	21.25	63.75
16	030404034010	防水双位单控开关	1. 名称:防水双位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1	23.17	23.17
17	030404034012	防水四位单控开关	1. 名称:防水四位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	33.48	66.96
18	030404035006	普通插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2.000	26.22	52.44
19	030404035010	防水插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	5.000	27.81	139.05
20	030404035007	防水带UPS充电插口插座	1. 名称:防水带UPS充电插口插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2.000	47.11	94.22
【配电照明】分部小计							10710.56
给水							
21	031001006001	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	4.57	62.11	283.84
22	031001006002	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	7.25	45.91	332.85
23	031001006003	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	2.36	36.53	86.21
本页小计							1142.49

81-247

分部分项工程报价表

工程名称：滨江公园公厕19号-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	031001006004	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	20.84	28.96	603.53
25	031001006005	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	11.81	23.65	279.31
26	031001006006	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	19.57	20.9	409.01
27	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	14.8	24.81	367.19
28	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	204.36	204.36
29	031003001004	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	73.47	146.94
30	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1	1641.08	1641.08
31	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	2.2	8.12	17.86
32	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	2.2	18.54	40.79
【给水】分部小计							4412.97
本页小计							3710.07

82-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕19号-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		排水					
33	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式: 粘接	m	14.79	42.1	622.66
34	031001006008	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接	m	33.87	61.27	2075.21
35	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	11.9	8.12	96.63
36	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m3	11.9	18.54	220.63
37	031004014001	地漏DN75	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN75	个	5	58.54	292.7
38	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100	个	2	20.48	40.96
39	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称: 感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	5	860.03	4300.15
40	031004007001	感应式小便器	1. 名称: 感应式小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	3	1197.8	3593.4
41	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称: 蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	7	414.07	2898.49
42	031004006002	分体式下排水坐便器	1. 名称: 坐式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 分体水箱、角阀及给排水附件等	组	4	881.28	3525.12
43	031004008001	污水盆	1. 名称: 污水盆 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 带水龙头	组	2	314.17	628.34
本页小计							18294.29

83-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕19号-安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

84-247

措施项目费汇总表

工程名称：滨江公园公厕19号-安装工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	2461.28
	小计	元			2461.28
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1	122.7	122.70
BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)	元	1	122.7	122.7
BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1		
BM279	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	元	1		
BM343	脚手架搭拆费(消防工程)	元	1		
BM305	脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程)	元	1		
	小计	元			122.70
	合计				2583.98

85-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 滨江公园公厕19号-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	01290043	钢板8~15	kg	0.2236	3.91	0.87
2	01290173	钢板12~20	kg	0.6	4.02	2.41
3	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0541	25.70	1.39
4	02010015	橡胶板4~15	kg	0.018	11.09	0.20
5	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.185	7.71	1.43
6	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m× 0.1mm	m	7.48	0.13	0.97
7	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	57.424	2.10	120.59
8	03010430	六角螺栓综合	kg	0.7779	5.58	4.34
9	03010890	六角螺栓M16×85~140	十套	0.824	8.66	7.14
10	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	10.094	56.57	571.02
11	03071041	红外感应龙头及配件	套	6.06	434.48	2632.95
12	03071071	水龙头DN15	个	2.02	12.00	24.24
13	03072021@1	地漏DN75	个	5.05	10.92	55.15
14	03074001@2	地面扫除口DN100	个	2.02	5.87	11.86
15	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	10.1	20.00	202.00
16	03078051	大便器胶皮碗	个	7.35	0.95	6.98
17	03131101	尼龙砂轮片φ400	片	0.021	11.58	0.24
18	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.9784	5.96	5.83
19	03139081	冲击钻头φ8~16	个	1.086	4.14	4.50
20	04030001	砂子	kg	0.063	0.62	0.04
21	04090055	石灰膏	m3	0.1295	378.64	49.03
22	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.112	446.02	49.95
23	13350035	防水密封胶	支	6.98	8.10	56.54
24	14070050	机油综合	kg	0.069	7.65	0.53
25	14330030	丙酮	kg	1.4084	9.74	13.72
26	14350490	漂白粉综合	kg	0.0237	5.31	0.13
27	14390070	氧气	m3	0.5192	5.16	2.68
28	14390100	乙炔气	kg	0.1732	13.30	2.30
29	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.9283	14.02	13.01
30	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0964	4.19	0.40
31	17010060	焊接钢管DN50	m	0.3	21.55	6.47
32	17070080	热轧无缝钢管D22×2	m	0.03	7.17	0.22
33	17250050@1	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN40	m	7.366	14.70	108.28

86-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 滨江公园公厕19号-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	17250050@2	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN32	m	2.3978	9.68	23.21
35	17250050@3	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN25	m	21.1734	5.83	123.44
36	17250050@4	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN20	m	11.999	3.17	38.04
37	17250050@5	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN15	m	19.8831	2.56	50.90
38	17250050@6	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN50	m	4.6431	23.82	110.60
39	17250270	塑料软管D25	m	0.06	3.09	0.19
40	17250370@2	PVC-U排水管DN75	m	14.4942	9.05	131.17
41	17250370@3	PVC-U排水管DN100	m	32.1765	16.03	515.79
42	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0439	5.00	0.22
43	18010725	黑玛钢六角内接头DN50	个	5.05	10.38	52.42
44	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	2.02	8.75	17.68
45	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	1.01	20.77	20.98
46	18010785	黑玛钢活接头DN65	个	1.01	38.28	38.66
47	18090060@1	室内塑料排水管件DN75	个	13.0892	6.10	79.84
48	18090060@2	室内塑料排水管件DN100	个	39.1537	12.84	502.73
49	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN40	个	5.3795	5.46	29.37
50	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN32	个	2.0933	3.93	8.23
51	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN25	个	22.528	2.21	49.79
52	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN20	个	14.4673	1.06	15.34
53	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN15	个	29.7464	0.70	20.82
54	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN50	个	3.0116	13.00	39.15
55	18190001@2	Y型过滤器DN50	个	1	137.53	137.53
56	18210180@2	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	56.21	56.21
57	19000001@2	截止阀DN50	个	1.01	145.98	147.44
58	19000001@3	闸阀DN50	个	2	116.03	232.06
59	19000001@6	截止阀DN25	个	2.02	47.89	96.74
60	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0279	33.99	0.95
61	19010275@1	延时自闭式冲洗阀DN25	个	7.07	110.00	777.70

87-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：滨江公园公厕19号-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
62	19090060@2	倒流防止器DN50	个	1	475.96	475.96
63	20010360@2	钢板平焊法兰DN50	副	1	38.26	38.26
64	21090001	洗脸盆	套	6.06	246.03	1490.94
65	21130020@2	污水盆	套	2.02	227.17	458.88
66	21150001	瓷蹲式大便器（含存水弯）	个	7.07	192.26	1359.28
67	21150050@1	分体式下排水坐便器（成套）	个	4.04	732.92	2961.00
68	21150140	大便器排水接头	个	11.11	5.20	57.77
69	21170001	挂式小便器	个	4.04	537.53	2171.62
70	24010020@2	螺纹水表DN50	个	1	229.61	229.61
71	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0139	20.00	0.28
72	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0139	5.56	0.08
73	34110010	水	m3	1.2379	3.56	4.41
74	55270040	感应式自闭冲洗阀	个	4.04	556.13	2246.77
75	99450680@2	柴油（机械用）0#	kg	2.5149	6.32	15.89
76	00010010	人工费	元	6765.2809	1.00	6765.28
77	RGFTZ	人工费调整	元	122.7008	1.00	122.70
78	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	1.2942	5.38	6.96
79	02270001	棉纱	kg	1.4186	11.47	16.27
80	02270020	白布	kg	0.1	2.75	0.28
81	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	9.486	0.18	1.71
82	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	3.328	0.43	1.43
83	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.21	5.04	1.06
84	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.408	5.82	2.37
85	03013431	塑料胀管D6~8	十套	11.22	0.60	6.73
86	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	1.648	2.94	4.85
87	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	8.455	3.81	32.21
88	03131001	砂轮片综合	片	7.476	12.87	96.22
89	03134021	铁砂布0~2#	张	3.0336	0.94	2.85
90	03136021	焊锡丝综合	kg	0.07	7.69	0.54
91	03137041	焊锡膏	kg	0.0552	47.01	2.59
92	03138001	锡基钎料	kg	0.78	52.47	40.93
93	03139021	冲击钻头 ϕ 12	个	0.024	8.55	0.21
94	03139071	冲击钻头 ϕ 6~8	个	0.723	2.76	2.00
95	03139281	钢锯条	条	14.8678	0.43	6.39

88-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 滨江公园公厕19号-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
96	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0712	442.35	31.50
97	04030015	中砂	m ³	0.2492	210.15	52.37
98	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	7.75	0.08
99	13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	7.17	0.22
100	14030040	汽油综合	kg	3.0128	7.65	23.05
101	14090010	电力复合脂	kg	0.41	14.45	5.92
102	14410600	胶粘剂	kg	0.276	1.88	0.52
103	17250170	塑料软管D5	m	0.15	0.40	0.06
104	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	3.0628	2.40	7.35
105	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.2	53.88	10.78
106	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	11.4525	1.35	15.46
107	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	19.247	1.35	25.98
108	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	101.03	0.06	6.06
109	29060280	难燃塑料管接头20	个	21.1026	0.48	10.13
110	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	35.525	1.06	37.66
111	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	2.25	4.57
112	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66
113	99450760	其他材料费	元	63.3065	1.00	63.31
114	01030003	引线	m	178.7821	0.95	169.84
115	25000001@11	防水防尘筒灯6W	套	25.25	28.51	719.88
116	25000001@8	防水防尘吸顶灯18W	套	4.04	56.52	228.34
117	26050001@6	防水单位单控开关250V, 10A	个	3.06	8.94	27.36
118	26050001@8	防水双位单控开关250V, 10A	个	1.02	10.10	10.30
119	26410060@6	防水带UPS充电插口插座250V, 10A	个	2.04	28.29	57.71
120	28030170@1	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	325.2315	1.59	517.12
121	29060140@1	刚性难燃管PC20	m	90.1472	1.82	164.07
122	29110390	接线盒	个	55.08	1.82	100.25
123	50350010	排气扇	台	3	120.00	360.00
124	00010003	机上人工	工日	0.0806	230.00	18.54
125	99450630	折旧费	元	20.4339	1.00	20.43
126	99450640	检修费	元	5.943	1.00	5.94
127	99450650	维护费	元	16.5628	1.00	16.56

89-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 滨江公园公厕19号-安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

90-247

单位工程费汇总表

工程名称: 滨江公园公厕21号-装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

91-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕21号-装修工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖(内墙) 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	150.16	30.08	4516.81
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	48.84	24.58	1200.49
3	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有墙体 2. 废料运距:投标人自行考虑	m3	1.02	173.94	177.42
4	011601001002	新建门洞	1. 新建门洞(100厚) 2. 废料运距:投标人自行考虑	m3	0.16	449.94	71.99
5	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有台盆	套	4	21.4	85.6
6	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有尿斗	套	3	15.84	47.52
7	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有蹲厕	套	8	25.2	201.6
8	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有马桶	套	1	33.05	33.05
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗户 2. 废料运距:投标人自行考虑	樘	6	79.55	477.3
10	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 废料运距:投标人自行考虑	樘	3	216.99	650.97
11	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	44.36	20.73	919.58
		【拆除工程】分部小计					8382.33
		新建工程					
		门窗工程					
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗【C0808】	1. 窗代号及洞口尺寸:C0808 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	5	180.9	904.5
13	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗【C0818】	1. 窗代号及洞口尺寸:C0818 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	1	407.03	407.03
14	010801001001	木质门【CM0721】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0721 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1	780.9	780.9
15	010801001002	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0922 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	樘	1	1016.65	1016.65
本页小计							11491.41

92-247

分部分项工程报价表

工程名称：滨江公园公厕21号-装修工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		【门窗工程】分部小计					3109.08
		墙体工程					
		新建墙体					
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.41	807.68	331.15
17	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体200mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.89	619.45	1790.21
18	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	1.14	638.05	727.38
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 厚1:3水泥砂浆	m2	55.69	22.87	1273.63
20	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	1.3	65.4	85.02
21	010503001001	基础梁	1. 位置:墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.41	807.68	331.15
22	010501002001	带形基础	1. 位置:墙体底部 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.3	601.65	782.15
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ12-16以内	t	0.116	5029.47	583.42
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.041	6402.52	262.5
		【新建墙体】分部小计					6166.61
		挡墙					
25	010502001001	矩形柱【挡墙】	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.65	720.65	468.42
26	010501003001	独立基础【挡墙】	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.64	601.65	385.06
27	010501001001	垫层【挡墙】	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.25	590.26	147.57
28	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.52	643.11	334.42
本页小计							7502.08

93-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕21号-装修工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖挡墙240mm 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.9	621.91	559.72
30	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:新建挡墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆	m2	33.44	22.87	764.77
31	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ12-16以内	t	0.085	5029.47	427.5
32	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.039	6402.52	249.7
		【挡墙】分部小计					3337.16
		地面工程					
		地面铺贴					
33	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	32.09	21.09	676.78
34	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	32.09	41.88	1343.93
35	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm防滑地砖	m2	31.12	105.19	3273.51
36	011102003003	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:100*100*12mm防滑地砖	m2	0.97	88.83	86.17
		【地面铺贴】分部小计					5380.39
		回填区					
37	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	16.53	21.09	348.62
38	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	16.53	41.88	692.28
39	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:回填层(轻质材料)80mm	m3	1.22	386.54	471.58
40	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖部位:回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级:环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	0.18	788.52	141.93
41	011102003004	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖	m2	16.28	105.19	1712.49
42	011102001003	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm英国棕花岗岩(荔枝面)	m2	1.86	215.63	401.07
		【回填区】分部小计					3767.97
本页小计							11150.05

94-247

分部分项工程报价表

工程名称：滨江公园公厕21号-装修工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		排水沟					
43	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	1.21	86.77	104.99
44	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.71	704.3	500.05
45	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:不锈钢槽 2. 规格:304#1.5mm厚	t	0.08	22099.2	1767.94
46	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	6.78	264.63	1794.19
47	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	1.8	198.23	356.81
48	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌角铁 2. 规格:25*25*2.5	t	0.019	8575.3	162.93
		【排水沟】分部小计					4686.91
		天花工程					
49	011406001001	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型:8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	38.28	53.94	2064.82
50	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:300*300木龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板 3. 防护材料种类:刷防火涂料	m2	3.71	97.93	363.32
51	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板	m2	34.57	79.75	2756.96
52	011406001002	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	17.95	53.94	968.22
53	011207001002	原顶与新建吊顶高差处封板	1. 位置:原顶与新建吊顶高差处封板 2. 基层材料种类、规格:15mm夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:面封8厘硅酸钙板	m2	4	76.66	306.64
本页小计							11146.87

95-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕21号-装修工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
54	011406001003	抹灰面油漆【原顶与新建吊顶高差处封板】	1. 位置:原顶与新建吊顶高差处封板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	4	53.94	215.76
		【天花工程】分部小计					6675.72
		墙面装修工程					
		外墙面					
55	011204001001	石材墙面【CT-05】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*15mm抛光砖	m2	8.64	214.59	1854.06
56	011207001003	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面铝单板2.6mm(香槟色)	m2	1.04	211.09	219.53
57	011204001002	石材墙面【ST-02】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:100*300*20mm灰麻石条(亮光面)	m2	1.76	224	394.24
		【外墙面】分部小计					2467.83
		洗手区					
58	011207001005	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面铝单板2.6mm(香槟色)	m2	2.32	211.09	489.73
59	011204003001	块料墙面【CT-08】	1. 墙体类型:洗手区墙面 2. 安装方式:瓷砖胶铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-08马赛克	m2	8.11	120.98	981.15
60	011204001003	石材墙面【ST-05】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm人造石(石英石)亮光面	m2	1.38	393.07	542.44
		【洗手区】分部小计					2013.32
		内墙面					
61	011204003002	块料墙面【CT-07】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	188.29	133.55	25146.13
62	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	188.29	50.4	9489.82
		【内墙面】分部小计					34635.95
		其它					
本页小计							39332.86

96-267

分部分项工程报价表

工程名称：滨江公园公厕21号-装修工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
63	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格:镀锌角钢40*40*4	m2	2.99	587.27	1755.94
64	011207001008	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格:洗手台15厘夹板	m2	1.97	50.5	99.49
65	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品垂直扶手 600*650*35	个	5	35.2	176
66	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品横拉扶手 600*80*35	个	7	29.6	207.2
67	011505008001	卫生纸盒	1. 名称:纸巾盒	个	12	30.38	364.56
68	031004008001	成品拖把池	1. 名称:成品拖把池	套	1	371.66	371.66
69	011505008002	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	12	72.8	873.6
70	031004009001	烘手机	1. 名称:烘手机	个	3	1694.85	5084.55
71	011501001002	折叠置物台	1. 名称:折叠置物台700*400	套	1	580	580
72	030904005001	报警器	1. 名称:报警器	个	1	108.22	108.22
73	011505007001	挂钩	1. 名称:挂钩(受力5KG 以上)	副	12	25.9	310.8
74	011505010001	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板	m2	5.16	154.51	797.27
75	011210006001	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m2	55.4	219.25	12146.45
76	011508004001	金属字	1. 内容:公共厕所 2. 安装位置:屋顶面 3. 铸字材料品种、颜色:不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格:60cm宽/字	个	4	270.55	1082.2
77	040205004001	指示牌	1. 类型:指示牌2400*400*150厚	块	1	530.04	530.04
78	011507004001	不锈钢花格(成品)	1. 不锈钢花格(成品)	块	2	190	380
		【其它】分部小计					24867.98
本页小计							24867.98
合 计							105491.25

97-247

措施项目费汇总表

工程名称：滨江公园公厕21号-装修工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	271.33	271.33
粤011701012001	活动脚手架	m2	52.38	5.18	271.33
A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	0.5238	518.41	271.54
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	5235.66
	小计	元			5506.99
2	措施其他项目				
WMGDZJF000001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF00000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY000000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	1322.59	1322.59
011702003001	构造柱	m2	6.8	71.98	489.46
A1-20-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	100m2	0.068	7197.58	489.44
011702001001	基础	m2	5.5	57.58	316.69
A1-20-2	带形基础模板 有筋	100m2	0.055	5758.09	316.69
011702005001	基础梁	m2	5.38	61.36	330.12
A1-20-32	基础梁模板	100m2	0.0538	6136.27	330.13
011702001002	基础	m2	2.91	53.74	156.38
A1-20-3	独立基础模板	100m2	0.0291	5373.86	156.38
011702001003	基础	m2	0.89	33.64	29.94
A1-20-12	基础垫层模板	100m2	0.0089	3363.78	29.94
2.6	垂直运输工程	项	1		

98-247

措施项目费汇总表

工程名称: 滨江公园公厕21号-装修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

99-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：滨江公园公厕21号-装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	8005908@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	1.4884	559.76	833.15
2	02270030	白布宽900	m	0.02	4.94	0.10
3	03010129	自攻螺钉M4 $\times$ 30	十套	0.1	0.75	0.08
4	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	0.3	0.68	0.20
5	03013431	塑料胀管D6~8	十套	0.3	0.60	0.18
6	03137041	焊锡膏	kg	0.01	47.01	0.47
7	03138001	锡基钎料	kg	0.02	52.47	1.05
8	03139001	冲击钻头 $\phi 8$	个	0.1	3.42	0.34
9	05050050	胶合板2440 $\times$ 1220 $\times$ 3	m2	0.01	11.47	0.11
10	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.03	5.00	0.15
11	14030040	汽油综合	kg	0.01	7.65	0.08
12	17250020	塑料异型管D5	m	0.05	3.07	0.15
13	23390005@1	报警器	个	1	25.00	25.00
14	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2 $\times$ 1.5mm2	m	0.153	3.65	0.56
15	34130001	标志牌塑料扁形	个	1	0.68	0.68
16	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	3.5912	5.38	19.32
17	03011325	对拉螺栓	kg	0.7047	5.38	3.79
18	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	2.131	31.81	67.79
19	13410010	嵌缝料	kg	0.68	0.58	0.39
20	14350250	隔离剂	kg	2.148	7.05	15.14
21	35090230	钢支撑	kg	3.712	3.88	14.40
22	34130010@1	指示牌2400*400*150	块	1	480.00	480.00
23	BCCLF6	不锈钢花格(成品) 20mm	块	1	380.00	380.00
24	BCCLF5@1	成品横拉扶手 600*80*35	个	7	29.60	207.20
25	BCCLF5	成品垂直扶手600*650*35	个	5	35.20	176.00
26	补充主材002@1	不锈钢包边LED发光字 60cm宽/字	个	4	240.00	960.00
27	03010260	镀锌木螺钉M6 $\times$ 100	十套	3.968	1.79	7.10
28	08030080@4	英国棕花岗岩(荔枝面) 30mm	m2	1.8879	165.00	311.50
29	00010003	机上人工	工日	0.992	230.00	228.16
30	00010010	人工费	元	27545.9093	1.00	27545.91
31	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.0117	3560.45	41.66
32	01010040@2	螺纹钢 $\phi 12-16$	t	0.206	4064.55	837.30
33	01010120	螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.0816	4020.35	328.06

102-267

单位工程人材机汇总表

工程名称：滨江公园公厕21号-装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	1.1655	5.38	6.27
35	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.2374	5.38	1.28
36	01210001	角钢综合	kg	76.833	4.12	316.55
37	01410010	黄铜丝 $\phi 3$	kg	0.244	48.06	11.73
38	01490020	电化角铝25.4×2	m	5.9694	3.07	18.33
39	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5	2.10	1.05
40	02270070	土工布	m ²	5.3031	6.69	35.48
41	02290030	麻袋	个	0.4092	1.89	0.77
42	03010040	铝拉铆钉综合	十个	6.9417	0.87	6.04
43	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	145.866	0.39	56.89
44	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	12.24	0.21	2.57
45	03010320	螺母综合	十个	10.6821	2.82	30.12
46	03011315	高强螺栓	kg	0.3664	12.00	4.40
47	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	1.557	56.57	88.08
48	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.5989	4.54	20.88
49	03013351	不锈钢膨胀螺栓M8×70	十套	5.711	28.39	162.14
50	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	5.3584	0.99	5.30
51	03019011	圆钉30~45	kg	0.3977	3.65	1.45
52	03019021	圆钉50~75	kg	4.4744	3.54	15.84
53	03019031	射钉	十个	25.0892	0.06	1.51
54	03019041	枪钉	盒	0.0641	6.35	0.41
55	03019111	不锈钢钉	kg	0.1275	24.09	3.07
56	03078151	不锈钢角挂件4件	套	57.1104	2.45	139.92
57	03134011	水砂纸	张	2.4092	0.77	1.86
58	03135001	低碳钢焊条综合	kg	7.7324	6.01	46.47
59	03139081	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.165	4.14	0.68
60	03210115	钢板网0.8	m ²	3.211	8.21	26.36
61	03213001	铁件综合	kg	7.3115	4.84	35.39
62	03214101@1	不锈钢盖板600*250*2	十块	1.1255	1500.00	1688.25
63	03214101@2	不锈钢盖板600*100*2	十块	0.2988	1100.00	328.68
64	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.3965	442.35	175.39
65	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0055	665.23	3.66
66	04090015	生石灰	t	0.1994	417.56	83.26
67	04130001	标准砖240×115×53	千块	3.1957	446.02	1425.35
68	05030020	木方25×40	m	15.582	2.12	33.03

101-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 滨江公园公厕21号-装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
69	05030080	松杂板枋材	m3	0.1909	1769.03	337.71
70	05030180	松木板	m3	0.0067	1769.03	11.85
71	05030340	凹枋25×40	m	69.748	1.13	78.82
72	05050070@1	夹板15mm	m2	4.2	36.96	155.23
73	05050080	夹板9mm	m2	5.418	24.19	131.06
74	05050080@1	夹板15mm	m2	2.0685	36.96	76.45
75	06550040@1	防雾水银镜6	m2	6.0888	72.95	444.18
76	07010000@3	抛光砖300*600*12	m2	194.8802	58.59	11418.03
77	07010023@1	马赛克	m2	8.3939	43.52	365.30
78	07010040@1	抛光砖800×800*15	m2	8.9424	84.69	757.33
79	07050030@1	防滑地砖 600×60012mm	m2	48.585	43.33	2105.19
80	07050090@1	防滑地砖 100×10012mm	m2	0.9894	19.27	19.07
81	08000040@1	人造石(石英石)亮光面20mm	m2	3.1395	253.61	796.21
82	08030050@2	灰麻石条(亮光面)100*30020mm	m2	1.7952	87.86	157.73
83	08030050@3	人造石(石英石)亮光面20mm	m2	1.4076	253.61	356.98
84	09010001@1	硅酸钙板8mm	m2	44.394	14.11	626.40
85	09050160@3	铝单板(白色)2.6mm	m2	3.5616	171.00	609.03
86	09390060@1	浴厕隔断(抗倍特木纹板)成品	m2	55.4	190.94	10578.08
87	10010030	轻钢小龙骨h19	m	70.1667	1.94	136.12
88	10010040	轻钢中龙骨	m	64.7704	3.58	231.88
89	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	47.2848	3.75	177.32
90	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	67.6569	3.58	242.21
91	12030010	不锈钢压条15×6.5	m	6.4345	2.63	16.92
92	13030450@1	户外防水乳胶漆底漆	kg	19.2254	19.87	382.01
93	13030460@1	户外防水乳胶漆面漆	kg	14.6239	19.87	290.58
94	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	78.2689	2.94	230.11
95	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	814.6407	12.02	9791.98
96	13050400	防火涂料木面	kg	0.7241	15.48	11.21
97	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.2646	16.96	4.49
98	13050500	油性防锈漆	kg	2.8915	11.89	34.38
99	13350035	防水密封胶	支	0.15	8.10	1.22
100	14010001	防腐油	kg	0.026	31.33	0.81
101	14010010	清油	kg	0.0166	13.07	0.22

102-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：滨江公园公厕21号-装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
102	14010030	松节油	kg	0.4307	8.84	3.81
103	14030020	灯用煤油	kg	0.4712	14.94	7.04
104	14090070	石蜡	kg	0.1325	3.00	0.40
105	14310050	草酸	kg	0.0498	5.59	0.28
106	14410120	玻璃胶	L	1.5004	33.47	50.22
107	14410500	乳液	kg	1.0011	5.83	5.84
108	14410710@1	瓷砖胶	kg	868.1862	1.89	1640.87
109	21130020	成品拖布池	套	1.01	296.09	299.05
110	21270001@2	烘手机	台	3	1655.00	4965.00
111	21310050@1	挂钩受力5KG以上	套	12.12	23.50	284.82
112	21310070@1	纸巾盒	个	12.12	26.00	315.12
113	21310070@2	垃圾桶	个	12.12	68.00	824.16
114	34090010	白棉纱	kg	2.9335	11.47	33.65
115	34110010	水	m3	4.8133	3.56	17.14
116	80030290	炉(矿)渣综合	m3	1.7336	65.96	114.35
117	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	1.2565	513.34	645.01
118	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M10	m3	0.032	546.21	17.48
119	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	0.2151	559.76	120.40
120	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	2.8761	542.48	1560.23
121	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.2538	496.17	125.93
122	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.9693	519.29	2061.22
123	99450630	折旧费	元	89.958	1.00	89.96
124	99450700	电(机械用)	kW·h	88.5747	0.62	54.92
125	99450650	维护费	元	67.036	1.00	67.04
126	99450640	检修费	元	15.5231	1.00	15.52
127	99450680	柴油(机械用)0#	kg	3.5817	6.32	22.64
128	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	25.8336	7.65	197.63
129	99450660	安拆费	元	20.0266	1.00	20.03
130	99450760	其他材料费	元	205.0967	1.00	205.10
131	BCCLF2@1	折叠置物台700*400	套	1	580.00	580.00

103-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 滨江公园公厕21号-装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
132	MC1-37@1	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	m2	2.0424	497.77	1016.65
133	MC1-37@2	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	m2	1.5688	497.77	780.90
134	MC1-99@1	90系列铝合金悬挂上翻外推窗+8厘清玻	m2	4.64	282.66	1311.54
135	RGFTZ	人工费调整	元	97.68	1.00	97.68
136	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0187	1.00	-0.02
137	JXFTZ	机械费调整	元	0.0135	1.00	0.01
138	03213001@1	不锈钢板1.5	kg	80.8	17.41	1406.73
139	03213001@2	镀锌角铁综合	kg	19.19	4.02	77.14
		合计				96876.08

104-247

单位工程费汇总表

工程名称：滨江公园公厕21号-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

105-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕21号-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额-(元)	
						综合单价	合价
		配电照明					
1	030404017011	配电箱 AL4	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套型 3. 规格:含元器件 4. 安装方式:悬挂式	台	1.000	1614.3	1614.3
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	95.989	7.62	731.44
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	94.880	8.76	831.15
4	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	39.000	9.03	352.17
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	14.000	8.81	123.34
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	18.2	24.81	451.54
7	0304110040105	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	307.729	3.07	944.73
8	0304110040110	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 4. 材质:铜芯	m	294.541	4.22	1242.96
9	030411004012	穿引线	1. 名称:穿引线	m	190.87	1.69	322.57
10	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇	台	9	208.56	1877.04
11	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 规格:6W	套	25	56.44	1411
12	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:18W	套	5	89.36	446.8
13	030404034013	防水单位单控开关	1. 名称:防水单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	3	21.25	63.75
14	030404034010	防水双位单控开关	1. 名称:防水双位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1	23.17	23.17
本页小计							10435.96

106-247

分部分项工程报价表

工程名称：滨江公园公厕21号-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030404034012	防水四位单控开关	1. 名称:防水四位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	33.48	66.96
16	030404035010	防水插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	7.000	27.81	194.67
17	030404035007	防水带UPS充电插口插座	1. 名称:防水带UPS充电插口插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1.000	47.11	47.11
【配电照明】分部小计							10744.7
给水							
18	031001006001	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	4.65	62.11	288.81
19	031001006002	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	7.42	45.91	340.65
20	031001006003	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	1.81	36.53	66.12
21	031001006004	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	25.17	28.96	728.92
本页小计							1733.24

107-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕21号-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	031001006005	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	14.47	23.65	342.22
23	031001006006	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	5.82	20.9	121.64
24	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	11.4	24.81	282.83
25	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	3	204.36	613.08
26	031003001004	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	3	73.47	220.41
27	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1	1641.08	1641.08
28	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	2.2	8.12	17.86
29	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	2.2	18.54	40.79
【给水】分部小计							4704.41
排水							
30	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	23.29	42.1	980.51
本页小计							4260.42

108-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕21号-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	031001006008	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	36.94	61.27	2263.31
32	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	14.8	8.12	120.18
33	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	14.8	18.54	274.39
34	031004014001	地漏DN75	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	5	58.54	292.7
35	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	3	20.48	61.44
36	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称:感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	4	860.03	3440.12
37	031004007001	感应式小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	3	1197.8	3593.4
38	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	9	414.07	3726.63
39	031004006002	分体式下排水坐便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:分体水箱、角阀及给排水附件等	组	3	881.28	2643.84
40	031004008001	污水盆	1. 名称:污水盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:带水龙头	组	1	314.17	314.17
41	031004003002	感应水嘴台下式洗脸盆(残卫)	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	1	860.03	860.03
本页小计							17590.21

109-247

分部分项工程报价表

工程名称: 滨江公园公厕21号-安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

110-247

措施项目费汇总表

工程名称：滨江公园公厕21号-安装工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	2635.11
	小计	元			2635.11
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY000000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1	133	133.00
BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)	元	1	133	133
BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1		
BM279	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	元	1		
BM343	脚手架搭拆费(消防工程)	元	1		
BM305	脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程)	元	1		
	小计	元			133.00
	合计				2768.11

111-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 滨江公园公厕21号-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	01290043	钢板8~15	kg	0.2045	3.91	0.80
2	01290173	钢板12~20	kg	0.6	4.02	2.41
3	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0497	25.70	1.28
4	02010015	橡胶板4~15	kg	0.042	11.09	0.47
5	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.185	7.71	1.43
6	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m× 0.1mm	m	17.64	0.13	2.29
7	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	55.004	2.10	115.51
8	03010430	六角螺栓综合	kg	0.7751	5.58	4.33
9	03010890	六角螺栓M16×85~140	十套	0.824	8.66	7.14
10	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	8.549	56.57	483.62
11	03071041	红外感应龙头及配件	套	5.05	434.48	2194.12
12	03071071	水龙头DN15	个	1.01	12.00	12.12
13	03072021@1	地漏DN75	个	5.05	10.92	55.15
14	03074001@2	地面扫除口DN100	个	3.03	5.87	17.79
15	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	8.08	20.00	161.60
16	03078051	大便器胶皮碗	个	9.45	0.95	8.98
17	03131101	尼龙砂轮片φ400	片	0.021	11.58	0.24
18	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.9769	5.96	5.82
19	03139081	冲击钻头φ8~16	个	0.919	4.14	3.80
20	04030001	砂子	kg	0.081	0.62	0.05
21	04090055	石灰膏	m3	0.1665	378.64	63.04
22	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.144	446.02	64.23
23	13350035	防水密封胶	支	7.18	8.10	58.16
24	14070050	机油综合	kg	0.113	7.65	0.86
25	14330030	丙酮	kg	1.6964	9.74	16.52
26	14350490	漂白粉综合	kg	0.0238	5.31	0.13
27	14390070	氧气	m3	0.517	5.16	2.67
28	14390100	乙炔气	kg	0.1723	13.30	2.29
29	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.119	14.02	15.69
30	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0884	4.19	0.37
31	17010060	焊接钢管DN50	m	0.3	21.55	6.47
32	17070080	热轧无缝钢管D22×2	m	0.03	7.17	0.22
33	17250050@1	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN40	m	7.5387	14.70	110.82

112-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：滨江公园公厕21号-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	17250050@2	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN32	m	1.839	9.68	17.80
35	17250050@3	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN25	m	25.5727	5.83	149.09
36	17250050@4	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN20	m	14.7015	3.17	46.60
37	17250050@5	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN15	m	5.9131	2.56	15.14
38	17250050@6	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN50	m	4.7244	23.82	112.54
39	17250270	塑料软管D25	m	0.06	3.09	0.19
40	17250370@2	PVC-U排水管DN75	m	22.8242	9.05	206.56
41	17250370@3	PVC-U排水管DN100	m	35.093	16.03	562.54
42	17270175	橡胶软管DN20	m	0.04	5.00	0.20
43	18010725	黑玛钢六角内接头DN50	个	5.05	10.38	52.42
44	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	3.03	8.75	26.51
45	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	3.03	20.77	62.93
46	18010785	黑玛钢活接头DN65	个	1.01	38.28	38.66
47	18090060@1	室内塑料排水管件DN75	个	20.6117	6.10	125.73
48	18090060@2	室内塑料排水管件DN100	个	42.7026	12.84	548.30
49	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN40	个	5.5056	5.46	30.06
50	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN32	个	1.6055	3.93	6.31
51	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN25	个	27.2088	2.21	60.13
52	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN20	个	17.7258	1.06	18.79
53	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN15	个	8.8464	0.70	6.19
54	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN50	个	3.0644	13.00	39.84
55	18190001@2	Y型过滤器DN50	个	1	137.53	137.53
56	18210180@2	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	56.21	56.21
57	19000001@2	截止阀DN50	个	3.03	145.98	442.32
58	19000001@3	闸阀DN50	个	2	116.03	232.06
59	19000001@6	截止阀DN25	个	3.03	47.89	145.11
60	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0251	33.99	0.85
61	19010275@1	延时自闭式冲洗阀DN25	个	9.09	110.00	999.90

113-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：滨江公园公厕21号-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
62	19090060@2	倒流防止器DN50	个	1	475.96	475.96
63	20010360@2	钢板平焊法兰DN50	副	1	38.26	38.26
64	21090001	洗脸盆	套	5.05	246.03	1242.45
65	21130020@2	污水盆	套	1.01	227.17	229.44
66	21150001	瓷蹲式大便器(含存水弯)	个	9.09	192.26	1747.64
67	21150050@1	分体式下排水坐便器(成套)	个	3.03	732.92	2220.75
68	21150140	大便器排水接头	个	12.12	5.20	63.02
69	21170001	挂式小便器	个	4.04	537.53	2171.62
70	24010020@2	螺纹水表DN50	个	1	229.61	229.61
71	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0124	20.00	0.25
72	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0124	5.56	0.07
73	34110010	水	m3	1.291	3.56	4.60
74	55270040	感应式自闭冲洗阀	个	4.04	556.13	2246.77
75	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	3.0326	6.32	19.17
76	00010010	人工费	元	7228.3454	1.00	7228.35
77	RGFTZ	人工费调整	元	132.998	1.00	133.00
78	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.4055	5.38	7.56
79	02270001	棉纱	kg	1.6341	11.47	18.74
80	02270020	白布	kg	0.1	2.75	0.28
81	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	7.658	0.18	1.38
82	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	2.912	0.43	1.25
83	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.21	5.04	1.06
84	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.408	5.82	2.37
85	03013431	塑料胀管D6~8	十套	11.66	0.60	7.00
86	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	1.442	2.94	4.24
87	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	8.6775	3.81	33.06
88	03131001	砂轮片综合	片	6.216	12.87	80.00
89	03134021	铁砂布0~2#	张	4.0028	0.94	3.76
90	03136021	焊锡丝综合	kg	0.07	7.69	0.54
91	03137041	焊锡膏	kg	0.0603	47.01	2.83
92	03138001	锡基钎料	kg	0.8458	52.47	44.38
93	03139021	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.024	8.55	0.21
94	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	0.749	2.76	2.07
95	03139281	钢锯条	条	17.1193	0.43	7.36

114-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 滨江公园公厕21号-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
96	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0592	442.35	26.19
97	04030015	中砂	m ³	0.2072	210.15	43.54
98	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	7.75	0.08
99	13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	7.17	0.22
100	14030040	汽油综合	kg	3.3058	7.65	25.29
101	14090010	电力复合脂	kg	0.41	14.45	5.92
102	14410600	胶粘剂	kg	0.3077	1.88	0.58
103	17250170	塑料软管D5	m	0.15	0.40	0.06
104	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	3.3558	2.40	8.05
105	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.2	53.88	10.78
106	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	11.4525	1.35	15.46
107	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	15.5995	1.35	21.06
108	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	101.195	0.06	6.07
109	29060280	难燃塑料管接头20	个	24.4316	0.48	11.73
110	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	30.45	1.06	32.28
111	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	2.25	4.57
112	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66
113	99450760	其他材料费	元	67.5805	1.00	67.58
114	01030003	引线	m	193.7331	0.95	184.05
115	25000001@11	防水防尘筒灯6W	套	25.25	28.51	719.88
116	25000001@8	防水防尘吸顶灯18W	套	5.05	56.52	285.43
117	26050001@6	防水单位单控开关250V, 10A	个	3.06	8.94	27.36
118	26050001@8	防水双位单控开关250V, 10A	个	1.02	10.10	10.30
119	26410060@6	防水带UPS充电插口插座250V, 10A	个	1.02	28.29	28.86
120	28030170@1	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	338.5019	1.59	538.22
121	29060140@1	刚性难燃管PC20	m	104.368	1.82	189.95
122	29110390	接线盒	个	54.06	1.82	98.39
123	50350010	排气扇	台	9	120.00	1080.00
124	00010003	机上人工	工日	0.0972	230.00	22.36
125	99450630	折旧费	元	25.42	1.00	25.42
126	99450640	检修费	元	7.3084	1.00	7.31
127	99450650	维护费	元	20.4279	1.00	20.43

115-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 滨江公园公厕21号-安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

116-247

单位工程费汇总表

工程名称: 水乡公园公厕33号-装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

117-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕33号-装修工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖(内墙) 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	168.19	30.08	5059.16
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	53.38	24.58	1312.08
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除原有墙体 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m3	7.51	173.94	1306.29
4	011601001002	梁下开窗洞	1. 梁下开窗洞 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m3	4.32	494.21	2134.99
5	011601001003	新建门洞	1. 新建门洞(200厚) 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m3	1.84	460.24	846.84
6	011601001004	新建门洞	1. 新建门洞(100厚) 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m3	0.17	449.94	76.49
7	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除原有台盆	套	6	21.4	128.4
8	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除原有尿斗	套	4	15.84	63.36
9	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除原有蹲厕	套	8	25.2	201.6
10	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除原有马桶	套	2	33.05	66.1
11	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 废料运距: 投标人自行考虑	樘	2	88.3	176.6
12	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	36.25	20.73	751.46
		【拆除工程】分部小计					12123.37
		新建工程					
		门窗工程					
13	010801001001	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0922 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	樘	3	1016.65	3049.95
14	010801001002	木质门【CM0722】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0722 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1	795.64	795.64
15	010801001003	木质门【CM0822】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0822 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1	906.14	906.14
		【门窗工程】分部小计					4751.73
本页小计							16875.1

118-247

分部分项工程报价表

工程名称：水乡公园公厕33号-装修工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		墙体工程					
		新建墙体					
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.49	807.68	395.76
17	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体240mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	2.54	604.73	1536.01
18	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体200mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	8.33	619.45	5160.02
19	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	5.69	638.05	3630.5
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 厚1:3水泥砂浆	m2	225.61	22.87	5159.7
21	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	4.71	65.4	308.03
22	010503001001	基础梁	1. 位置: 墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	1.49	807.68	1203.44
23	010501002001	带形基础	1. 位置: 墙体底部 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	4.71	601.65	2833.77
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 12-16以内	t	0.364	5029.47	1830.73
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.132	6402.52	845.13
		【新建墙体】分部小计					22903.09
		挡墙					
26	010502001001	矩形柱【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.62	720.65	446.8
27	010501003001	独立基础【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.64	601.65	385.06
28	010501001001	垫层【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.25	590.26	147.57
29	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.72	643.11	463.04
本页小计							24345.56

119-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕33号-装修工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
30	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖挡墙240mm 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	1.04	621.91	646.79
31	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建挡墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 厚1:3水泥砂浆	m2	41.47	22.87	948.42
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 12-16以内	t	0.082	5029.47	412.42
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.037	6402.52	236.89
【挡墙】分部小计							3686.99
地面工程							
地面铺贴							
34	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	59.8	21.09	1261.18
35	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	59.8	41.88	2504.42
36	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*12mm防滑地砖	m2	56.34	105.19	5926.4
37	011102003005	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 100*100*12mm防滑地砖	m2	3.46	88.83	307.35
【地面铺贴】分部小计							9999.35
回填区							
38	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	14.9	21.09	314.24
39	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	14.9	41.88	624.01
40	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 回填层(轻质材料)80mm	m3	1.1	386.54	425.19
41	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级: 环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	0.15	788.52	118.28
42	011102003004	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m2	14.15	105.19	1488.44
43	011102001004	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm英国棕花岗岩(荔枝面)	m2	1.88	215.63	405.38
【回填区】分部小计							3375.54
本页小计							15619.41

120-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕33号-装修工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		排水沟					
44	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	1.37	86.77	118.87
45	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.81	704.3	570.48
46	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:不锈钢槽 2. 规格:304#1.5mm厚	t	0.103	22099.2	2276.22
47	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	7.4	264.63	1958.26
48	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	1.45	198.23	287.43
49	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌角铁 2. 规格:25*25*2.5	t	0.024	8575.3	205.81
		【排水沟】分部小计					5417.07
		天花工程					
50	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格:钢化玻璃9+6+9, 背面喷砂	m2	19.08	465.19	8875.83
51	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:玻璃雨棚骨架 Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.507	7029.71	3564.06
52	011406001001	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型:8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	53.42	53.94	2881.47
53	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:300*300木龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板 3. 防护材料种类:刷防火涂料	m2	4.91	97.93	480.84
54	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板	m2	48.51	79.75	3868.67
55	011406001002	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	8.48	53.94	457.41
		【天花工程】分部小计					20128.28
		墙面装修工程					
本页小计							25545.35

121-247

分部分项工程报价表

工程名称：水乡公园公厕33号-装修工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		外墙面					
56	011204001001	石材墙面【CT-09】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:50*100*15mm抛光砖	m2	10.2	158.44	1616.09
57	011204001002	石材墙面【ST-01】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm灰麻石花岗岩(荔枝面)	m2	4.28	246.59	1055.41
		【外墙面】分部小计					2671.5
		洗手区					
58	011204001005	石材墙面【CT-9】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:50*100*15mm抛光砖	m2	11.56	158.44	1831.57
59	011204001006	石材墙面【ST-01】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm灰麻石花岗岩(荔枝面)	m2	0.9	246.59	221.93
60	011204001007	石材墙面【FCT-04】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:100*100*15mm抛光砖	m2	1.94	164.76	319.63
		【洗手区】分部小计					2373.13
		男卫					
61	011207001012	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm镀膜不锈钢304#	m2	1	217.34	217.34
62	011204003005	块料墙面【CT-02/06】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖600*600*12mm	m2	48.3	156.09	7539.15
63	011204001004	石材墙面【ST-05】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm人造石(石英石)亮光面	m2	1.43	393.07	562.09
64	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	23.36	50.4	1177.34
		【男卫】分部小计					9495.92
		女卫					
本页小计							14540.55

122-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕33号-装修工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
65	011204003013	块料墙面【CT-02/06】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖(木纹砖) 600*600*12mm	m2	54.25	156.09	8467.88
66	011207001013	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:1. 2mm镀膜不锈钢304#	m2	0.49	217.34	106.5
67	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	25.22	50.4	1271.09
		【女卫】分部小计					9845.47
		第三洗手间					
68	011204003007	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	12.34	133.55	1648.01
69	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	6.69	50.4	337.18
		【第三洗手间】分部小计					1985.19
		无障碍洗手间					
70	011204003009	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	30.55	133.55	4079.95
71	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	14.28	50.4	719.71
		【无障碍洗手间】分部小计					4799.66
		母婴室					
72	011204003010	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	31.79	133.55	4245.55
73	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	17.7	50.4	892.08
		【母婴室】分部小计					5137.63
		工具间					
74	011204003015	块料墙面【CT-07】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	25.07	133.55	3348.1
		【工具间】分部小计					3348.1
		管理间					
本页小计							25116.05

123-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕33号-装修工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
75	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数: 两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆 三底两面	m2	50.98	48.29	2461.82
76	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 10mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷质踢脚线	m2	1.04	119.73	124.52
		【管理间】分部小计					2586.34
		入口处					
77	011204001008	石材墙面【CT-09】	1. 墙体类型: 入口处 2. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 50*100*12mm抛光砖	m2	25.07	104.42	2617.81
78	010602001002	钢屋架	1. 位置: 中厅区 2. 钢材品种、规格: 木纹铝材方通30*50*2.6	t	0.183	7029.71	1286.44
79	010602001003	钢屋架	1. 位置: 中厅区 2. 钢材品种、规格: 铝方通40*80*2.6mm	t	0.946	7029.71	6650.11
		【入口处】分部小计					10554.36
		其它					
80	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色: 20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格: 镀锌角钢40*40*4	m2	4.24	587.27	2490.02
81	011207001016	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格: 洗手台15厘夹板	m2	2.88	50.5	145.44
82	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 成品垂直扶手 600*650*35	个	3	35.2	105.6
83	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色: 成品横拉扶手 600*80*35	个	8	29.6	236.8
84	011505008001	卫生纸盒	1. 名称: 纸巾盒	个	11	30.38	334.18
85	011505008002	垃圾桶	1. 名称: 垃圾桶	个	11	72.8	800.8
86	031004009001	烘手机	1. 名称: 烘手机	个	1	1694.85	1694.85
87	031004009002	烘干机	1. 名称: 烘干机	个	1	622.85	622.85
88	011501001001	折叠婴儿台	1. 名称: 折叠婴儿台700*400	套	1	1088	1088
89	011501001002	折叠置物台	1. 名称: 折叠置物台700*400	套	2	580	1160
本页小计							21819.24

124-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕33号-装修工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
90	011501001003	折叠婴儿座椅	1. 名称:折叠婴儿座椅450*420	套	1	650	650
91	030904005001	报警器	1. 名称:报警器	个	2	108.22	216.44
92	011505007001	挂钩	1. 名称:挂钩(受力5KG 以上)	副	11	25.9	284.9
93	011505010001	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板	m2	7.95	154.51	1228.35
94	011210006001	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m2	45.99	219.25	10083.31
95	011508004001	金属字	1. 内容:公共厕所 2. 安装位置:屋顶面 3. 铸字材料品种、颜色:不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格:60cm宽/字	个	4	270.55	1082.2
96	040205004001	指示牌	1. 类型:指示牌2400*400*150厚	块	1	530.04	530.04
97	011507004001	不锈钢花格(成品)	1. 不锈钢花格(成品)	块	2	190	380
		【其它】分部小计					23133.78
本页小计							14455.24
合 计							158316.5

125-247

措施项目费汇总表

工程名称：水乡公园公厕33号-装修工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
粤011701012001	活动脚手架	m2	75.91	5.18	393.21
A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	0.7591	518.41	393.53
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	8116.37
	小计	元			8509.58
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	3054.3	3054.30
011702003001	构造柱	m2	8.2	71.98	590.24
A1-20-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	100m2	0.082	7197.58	590.2
011702001001	基础	m2	19.14	57.58	1102.08
A1-20-2	带形基础模板 有筋	100m2	0.1914	5758.09	1102.1
011702005001	基础梁	m2	19.16	61.36	1175.66
A1-20-32	基础梁模板	100m2	0.1916	6136.27	1175.71
011702001002	基础	m2	2.91	53.74	156.38
A1-20-3	独立基础模板	100m2	0.0291	5373.86	156.38
011702001003	基础	m2	0.89	33.64	29.94
A1-20-12	基础垫层模板	100m2	0.0089	3363.78	29.94
2.6	垂直运输工程	项	1		

126-247

措施项目费汇总表

工程名称: 水乡公园公厕33号-装修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

127-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：水乡公园公厕33号-装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	42281.0576	1.00	42281.06
2	RGFTZ	人工费调整	元	106.76	1.00	106.76
3	01010030	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内	t	0.0189	3560.45	67.29
4	01010040@2	螺纹钢 $\Phi 12-16$	t	0.4572	4064.55	1858.31
5	01010120	螺纹钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.1723	4020.35	692.71
6	01030017	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$	kg	8.9144	5.38	47.96
7	01030031	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7\sim 1.2$	kg	2.5118	5.38	13.51
8	01030035	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2\sim 2.5$	kg	0.3142	5.38	1.69
9	01050001	钢丝绳 $\Phi 14.1\sim 15$	kg	5.3661	3.66	19.64
10	01210001	角钢综合	kg	108.7489	4.12	448.05
11	01410010	黄铜丝 $\Phi 3$	kg	0.5136	48.06	24.68
12	01630130	吊装夹具	套	0.0327	180.00	5.89
13	02270030	白布宽900	m	0.04	4.94	0.20
14	02270070	土工布	m ²	9.7184	6.69	65.02
15	02290030	麻袋	个	0.4136	1.89	0.78
16	03010128	自攻螺钉M4 $\times$ 15	十套	184.299	0.39	71.88
17	03010129	自攻螺钉M4 $\times$ 30	十套	0.2	0.75	0.15
18	03010215	木螺钉M3.5 $\times$ 22 $\sim$ 25	十套	11.22	0.21	2.36
19	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	0.6	0.68	0.41
20	03010260	镀锌木螺钉M6 $\times$ 100	十套	3.968	1.79	7.10
21	03010320	螺母综合	十个	14.9896	2.82	42.27
22	03010430	六角螺栓综合	kg	19.632	5.58	109.55
23	03011315	高强螺栓	kg	0.5142	12.00	6.17
24	03011325	对拉螺栓	kg	2.4807	5.38	13.35
25	03011350	膨胀螺栓M6 $\sim$ 12 $\times$ 50 $\sim$ 120	十套	0.832	56.57	47.07
26	03013151	膨胀螺栓M8 $\times$ 80	十套	7.3978	4.54	33.59
27	03013351	不锈钢膨胀螺栓M8 $\times$ 70	十套	15.6657	28.39	444.75
28	03013431	塑料胀管D6 $\sim$ 8	十套	0.6	0.60	0.36
29	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	7.5191	0.99	7.44
30	03019011	圆钉30 $\sim$ 45	kg	0.5264	3.65	1.92
31	03019021	圆钉50 $\sim$ 75	kg	13.3895	3.54	47.40
32	03019031	射钉	十个	7.422	0.06	0.45
33	03019041	枪钉	盒	0.0975	6.35	0.62
34	03019111	不锈钢钉	kg	0.1964	24.09	4.73
35	03019431	镀锌钉钩	个	34.6455	1.20	41.57

128-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：水乡公园公厕33号-装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
36	03078151	不锈钢角挂件4件	套	156.657	2.45	383.81
37	03134011	水砂纸	张	4.5152	0.77	3.48
38	03135001	低碳钢焊条综合	kg	48.7761	6.01	293.14
39	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	2.0222	12.75	25.78
40	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	16.1637	10.99	177.64
41	03137041	焊锡膏	kg	0.02	47.01	0.94
42	03138001	锡基钎料	kg	0.04	52.47	2.10
43	03139001	冲击钻头φ8	个	0.2	3.42	0.68
44	03139081	冲击钻头φ8~16	个	0.088	4.14	0.36
45	03210115	钢板网0.8	m2	4.5533	8.21	37.38
46	03213001	铁件综合	kg	19.3375	4.84	93.59
47	03213001@1	不锈钢板1.5	kg	104.03	17.41	1811.16
48	03213001@2	镀锌角铁综合	kg	24.24	4.02	97.44
49	03214101@1	不锈钢盖板600*250*2	十块	1.2284	1500.00	1842.60
50	03214101@2	不锈钢盖板600*100*2	十块	0.2407	1100.00	264.77
51	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.5276	442.35	233.38
52	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0085	665.23	5.65
53	04090015	生石灰	t	0.1798	417.56	75.08
54	04130001	标准砖240×115×53	千块	11.0814	446.02	4942.53
55	05030020	木方25×40	m	20.622	2.12	43.72
56	05030080	松杂板枋材	m3	0.4682	1769.03	828.26
57	05030180	松木板	m3	0.0086	1769.03	15.21
58	05030320	垫木	m3	0.0213	1549.95	33.01
59	05030340	凹枋25×40	m	92.308	1.13	104.31
60	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	0.02	11.47	0.23
61	05050080	夹板9mm	m2	8.3475	24.19	201.93
62	05050080@1	夹板15mm	m2	3.024	36.96	111.77
63	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	6.4041	31.81	203.71
64	06090000	钢化玻璃9+6+9	m2	19.6524	250.93	4931.38
65	06550040@1	防雾水银镜6	m2	9.381	72.95	684.34
66	07010000@1	抛光砖600*600*12	m2	49.9905	80.37	4017.74
67	07010000@3	抛光砖300*600*12	m2	103.2414	58.59	6048.91
68	07010000@4	抛光砖(木纹砖) 600*600*12	m2	56.1488	80.37	4512.68
69	07010000@5	抛光砖50*100*12	m2	25.9475	30.44	789.84
70	07010001	釉面砖100×200	m2	1.0608	30.26	32.10

128-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：水乡公园公厕33号-装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
71	07010040@1	抛光砖50*100*15	m2	22.5216	30.44	685.56
72	07010040@3	抛光砖100*100*15	m2	2.0079	36.55	73.39
73	07050030@1	防滑地砖 600×60012mm	m2	72.2523	43.33	3130.69
74	07050090@1	防滑地砖 100×10012mm	m2	3.5292	19.27	68.01
75	08000040@1	人造石（石英石）亮光面20mm	m2	4.452	253.61	1129.07
76	08030050@2	灰麻石花岗岩（荔枝面）20mm	m2	5.2836	110.00	581.20
77	08030050@3	人造石（石英石）亮光面20mm	m2	1.4586	253.61	369.92
78	08030080@4	英国棕花岗岩（荔枝面）30mm	m2	1.9082	165.00	314.85
79	09010001@1	硅酸钙板8mm	m2	56.091	14.11	791.44
80	09050260@1	镀膜不锈钢304#1.2	m2	1.5794	163.05	257.52
81	09390060@1	浴厕隔断（抗倍特木纹板）成品	m2	45.99	190.94	8781.33
82	10010030	轻钢小龙骨h19	m	98.4607	1.94	191.01
83	10010040	轻钢中龙骨	m	90.8883	3.58	325.38
84	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	66.352	3.75	248.82
85	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	94.9389	3.58	339.88
86	12030010	不锈钢压条15×6.5	m	9.9137	2.63	26.07
87	13010210	环氧富锌底漆	kg	1.7342	22.22	38.53
88	13030450@1	户外防水乳胶漆底漆	kg	35.8172	19.87	711.69
89	13030460@1	户外防水乳胶漆面漆	kg	27.1625	19.87	539.72
90	13030500	腻子粉成品（一般型）	kg	143.7563	2.94	422.64
91	13050070	防锈漆	kg	11.448	11.00	125.93
92	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	520.9576	12.02	6261.91
93	13050400	防火涂料木面	kg	0.9583	15.48	14.83
94	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.3752	16.96	6.36
95	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.06	5.00	0.30
96	13050500	油性防锈漆	kg	2.9825	11.89	35.46
97	13410010	嵌缝料	kg	0.82	0.58	0.48
98	14010001	防腐油	kg	0.0344	31.33	1.08
99	14010010	清油	kg	0.0351	13.07	0.46
100	14010030	松节油	kg	0.4645	8.84	4.11
101	14030020	灯用煤油	kg	1.2124	14.94	18.11
102	14030040	汽油综合	kg	0.02	7.65	0.15
103	14050040	溶剂汽油	kg	0.5915	7.17	4.24
104	14090070	石蜡	kg	0.225	3.00	0.68

130-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：水乡公园公厕33号-装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
105	14310050	草酸	kg	0.0847	5.59	0.47
106	14350250	隔离剂	kg	5.03	7.05	35.46
107	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.1734	31.25	5.42
108	14390030	二氧化碳	m3	14.549	4.72	68.67
109	14390070	氧气	m3	27.5864	5.16	142.35
110	14390100	乙炔气	kg	8.0017	13.30	106.42
111	14390105	乙炔气	m3	5.6687	9.00	51.02
112	14410120	玻璃胶	L	2.4362	33.47	81.54
113	14410130	玻璃胶335克/支	支	14.6248	13.73	200.80
114	14410220	硅酮结构胶300ml	支	16.3554	30.80	503.75
115	14410500	乳液	kg	1.5206	5.83	8.87
116	14410710@1	瓷砖胶	kg	1005.0891	1.89	1899.62
117	17250020	塑料异型管D5	m	0.1	3.07	0.31
118	20330020	垫胶	kg	16.3554	7.55	123.48
119	21310050@1	挂钩受力5KG以上	套	11.11	23.50	261.09
120	21310070@1	纸巾盒	个	11.11	26.00	288.86
121	21310070@2	垃圾桶	个	11.11	68.00	755.48
122	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2	m	0.306	3.65	1.12
123	34090010	白棉纱	kg	3.8384	11.47	44.03
124	34110010	水	m3	9.5914	3.56	34.15
125	34130001	标志牌塑料扁形	个	2	0.68	1.36
126	35090230	钢支撑	kg	4.4762	3.88	17.37
127	80030290	炉(矿)渣综合	m3	1.5631	65.96	103.10
128	99450760	其他材料费	元	345.5061	1.00	345.51
129	BCCLF2	折叠婴儿台700*400	套	1	1088.00	1088.00
130	BCCLF2@1	折叠置物台700*400	套	2	580.00	1160.00
131	BCCLF2@2	婴儿座椅折叠450*420	套	1	650.00	650.00
132	BCCLF5	成品垂直扶手600*650*35	个	3	35.20	105.60
133	BCCLF5@1	成品横拉扶手 600*80*35	个	8	29.60	236.80
134	BCCLF6	不锈钢花格(成品)20mm	块	1	380.00	380.00
135	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0085	1.00	-0.01
136	MC1-37@1	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	m2	6.1272	497.77	3049.94

131-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：水乡公园公厕33号-装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
137	MC1-37@2	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	m2	3.4188	497.77	1701.78
138	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.2538	496.17	125.93
139	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	8.7567	519.29	4547.27
140	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M7.5	m3	3.9565	513.34	2031.03
141	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M10	m3	0.034	546.21	18.57
142	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	2.5068	559.76	1403.21
143	8005908@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	4.4602	559.76	2496.64
144	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	4.3852	542.48	2378.88
145	21270001@1	烘干机	台	1	583.00	583.00
146	21270001@2	烘手机	台	1	1655.00	1655.00
147	23390005@1	报警器	个	2	25.00	50.00
148	33010550@1	Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.507	5260.65	2667.15
149	33010550@2	木纹铝材方通30*50*2.6	t	0.183	5260.65	962.70
150	33010550@3	铝方通40*80*2.6mm	t	0.946	5260.65	4976.57
151	34130010@1	指示牌2400*400*150	块	1	480.00	480.00
152	补充主材002@1	不锈钢包边LED发光字 60cm宽/字	个	4	240.00	960.00
153	00010003	机上人工	工日	2.5302	230.00	581.95
154	99450630	折旧费	元	282.4531	1.00	282.45
155	99450640	检修费	元	81.0319	1.00	81.03
156	99450650	维护费	元	233.3791	1.00	233.38
157	99450660	安拆费	元	61.7323	1.00	61.73
158	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	39.4445	7.65	301.75
159	99450680	柴油(机械用)0#	kg	26.3921	6.32	166.80
160	99450700	电(机械用)	kW·h	319.0008	0.62	197.78
		合计				145563.34

132-247

单位工程费汇总表

工程名称: 水乡公园公厕33号-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

133-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕33号-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		配电照明					
1	030404017012	配电箱 AL5	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套型 3. 规格:含元器件 4. 安装方式:悬挂式	台	1.000	3021.3	3021.3
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	143.127	7.62	1090.63
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	274.825	8.76	2407.47
4	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	67.000	9.03	605.01
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	30.000	8.81	264.3
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	39	24.81	967.59
7	0304110040105	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	460.164	3.07	1412.7
8	0304110040101	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 4. 材质:铜芯	m	597.807	4.22	2522.75
9	0304110040103	配线 WDZ-BYJ-6.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-6.0 4. 材质:铜芯	m	259.668	5.72	1485.3
10	0304110040102	穿引线	1. 名称:穿引线	m	417.95	1.69	706.34
11	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇	台	6	208.56	1251.36
12	030412001003	防水防尘室外灯	1. 名称:防水防尘室外灯 2. 规格:15W	套	6	85.9	515.4
13	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 规格:6W	套	52	56.44	2934.88
14	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:18W	套	2	89.36	178.72
本页小计							19363.75

134-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕33号-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030412004005	装饰灯	1. 名称:装饰灯	套	1	875.18	875.18
16	030404034009	单位单控开关	1. 名称:单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1	19.73	19.73
17	030404034013	防水单位单控开关	1. 名称:防水单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	21.25	42.5
18	030404034011	防水三位单控开关	1. 名称:防水三位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	27.07	54.14
19	030404034012	防水四位单控开关	1. 名称:防水四位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	33.48	66.96
20	030404035010	防水插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	9.000	27.81	250.29
21	030404035007	防水带UPS充电插口插座	1. 名称:防水带UPS充电插口插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	4.000	47.11	188.44
22	030404035008	防水五孔插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	5.000	26.22	131.1
23	030404035009	防水空调插座	1. 名称:防水空调插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	5.000	34.64	173.2
【配电照明】分部小计							21165.29
给水							
24	031001006001	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	12.26	62.11	761.47
25	031001006002	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	2.54	45.91	116.61
本页小计							2679.62

125-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕33号-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
26	031001006003	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN32	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	2.58	36.53	94.25
27	031001006004	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	21.39	28.96	619.45
28	031001006005	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN20	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	42	23.65	993.3
29	031001006006	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN15	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	8.02	20.9	167.62
30	030413002003	凿 (压) 槽	1. 名称: 刨沟槽及修复 2. 规格: 70×70	m	19.4	24.81	481.31
31	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	3	204.36	613.08
32	031003001004	截止阀 DN25	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2	73.47	146.94
33	031003001005	截止阀 DN20	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2	48.57	97.14
本页小计							3213.09

136-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕33号-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
34	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1	1641.08	1641.08
35	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	5.9	8.12	47.91
36	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m3	5.9	18.54	109.39
【给水】分部小计							5889.55
排水							
37	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式: 粘接	m	24.81	42.1	1044.5
38	031001006008	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接	m	47.8	61.27	2928.71
39	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	17.8	8.12	144.54
40	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m3	17.8	18.54	330.01
41	031004014001	地漏DN75	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN75	个	6	58.54	351.24
42	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100	个	1	20.48	20.48
43	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称: 感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	7	860.03	6020.21
44	031004007001	感应式小便器	1. 名称: 感应式小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	5	1197.8	5989
本页小计							18627.07

127-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕33号-安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
45	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	6	414.07	2484.42
46	031004006002	分体式下排水坐便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:分体水箱、角阀及给排水附件等	组	6	881.28	5287.68
47	031004003002	感应水嘴台下式洗脸盆 (残卫)	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	1	860.03	860.03
48	031004007002	感应式小便器 (残卫)	1. 名称:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	1	1197.8	1197.8
		【排水】分部小计					26658.62
本页小计							9829.93
合 计							53713.46

138-247

措施项目费汇总表

工程名称：水乡公园公厕33号-安装工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	4019.16
	小计	元			4019.16
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY000000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1	245.82	245.82
BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)	元	1	245.82	245.82
BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1		
BM279	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	元	1		
BM343	脚手架搭拆费(消防工程)	元	1		
BM305	脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程)	元	1		
	小计	元			245.82
	合计				4264.98

139-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 水乡公园公厕33号-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	01290043	钢板8~15	kg	0.3021	3.91	1.18
2	01290173	钢板12~20	kg	0.6	4.02	2.41
3	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0737	25.70	1.89
4	02010015	橡胶板4~15	kg	0.044	11.09	0.49
5	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.185	7.71	1.43
6	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m× 0.1mm	m	18.6	0.13	2.42
7	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	68.264	2.10	143.35
8	03010430	六角螺栓综合	kg	0.7873	5.58	4.39
9	03010890	六角螺栓M16×85~140	十套	0.824	8.66	7.14
10	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	13.184	56.57	745.82
11	03071041	红外感应龙头及配件	套	8.08	434.48	3510.60
12	03072021@1	地漏DN75	个	6.06	10.92	66.18
13	03074001@2	地面扫除口DN100	个	1.01	5.87	5.93
14	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	14.14	20.00	282.80
15	03078051	大便器胶皮碗	个	6.3	0.95	5.99
16	03131101	尼龙砂轮片Φ400	片	0.021	11.58	0.24
17	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.9828	5.96	5.86
18	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	1.42	4.14	5.88
19	04030001	砂子	kg	0.054	0.62	0.03
20	04090055	石灰膏	m3	0.111	378.64	42.03
21	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.096	446.02	42.82
22	13350035	防水密封胶	支	7.62	8.10	61.72
23	14070050	机油综合	kg	0.125	7.65	0.96
24	14330030	丙酮	kg	2.0757	9.74	20.22
25	14350490	漂白粉综合	kg	0.0318	5.31	0.17
26	14390070	氧气	m3	0.5268	5.16	2.72
27	14390100	乙炔气	kg	0.1756	13.30	2.34
28	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.3687	14.02	19.19
29	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.1303	4.19	0.55
30	17010060	焊接钢管DN50	m	0.3	21.55	6.47
31	17070080	热轧无缝钢管D22×2	m	0.03	7.17	0.22
32	17250050@1	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN40	m	2.5806	14.70	37.93
33	17250050@2	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN32	m	2.6213	9.68	25.37

110-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 水乡公园公厕33号-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	17250050@3	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN25	m	21.7322	5.83	126.70
35	17250050@4	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN20	m	42.672	3.17	135.27
36	17250050@5	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN15	m	8.1483	2.56	20.86
37	17250050@6	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN50	m	12.4562	23.82	296.71
38	17250270	塑料软管D25	m	0.06	3.09	0.19
39	17250370@2	PVC-U排水管DN75	m	24.3138	9.05	220.04
40	17250370@3	PVC-U排水管DN100	m	45.41	16.03	727.92
41	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0584	5.00	0.29
42	18010725	黑玛钢六角内接头DN50	个	5.05	10.38	52.42
43	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	2.02	1.15	2.32
44	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	2.02	8.75	17.68
45	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	3.03	20.77	62.93
46	18010785	黑玛钢活接头DN65	个	1.01	38.28	38.66
47	18090060@1	室内塑料排水管件DN75	个	21.9569	6.10	133.94
48	18090060@2	室内塑料排水管件DN100	个	55.2568	12.84	709.50
49	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN40	个	1.8847	5.46	10.29
50	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN32	个	2.2885	3.93	8.99
51	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN25	个	23.1226	2.21	51.10
52	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN20	个	51.45	1.06	54.54
53	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN15	个	12.1904	0.70	8.53
54	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN50	个	8.0793	13.00	105.03
55	18190001@2	Y型过滤器DN50	个	1	137.53	137.53
56	18210180@2	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	56.21	56.21
57	19000001@2	截止阀DN50	个	3.03	145.98	442.32
58	19000001@3	闸阀DN50	个	2	116.03	232.06
59	19000001@5	截止阀DN20	个	2.02	33.99	68.66
60	19000001@6	截止阀DN25	个	2.02	47.89	96.74
61	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0373	33.99	1.27
62	19010275@1	延时自闭式冲洗阀DN25	个	6.06	110.00	666.60

141-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 水乡公园公厕33号-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
63	19090060@2	倒流防止器DN50	个	1	475.96	475.96
64	20010360@2	钢板平焊法兰DN50	副	1	38.26	38.26
65	21090001	洗脸盆	套	8.08	246.03	1987.92
66	21150001	瓷蹲式大便器(含存水弯)	个	6.06	192.26	1165.10
67	21150050@1	分体式下排水坐便器(成套)	个	6.06	732.92	4441.50
68	21150140	大便器排水接头	个	12.12	5.20	63.02
69	21170001	挂式小便器	个	6.06	537.53	3257.43
70	24010020@2	螺纹水表DN50	个	1	229.61	229.61
71	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	20.00	0.38
72	24590010	压力表弯管DN15	个	0.019	5.56	0.11
73	34110010	水	m3	1.6307	3.56	5.81
74	55270040	感应式自闭冲洗阀	个	6.06	556.13	3370.15
75	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	4.2248	6.32	26.70
76	00010010	人工费	元	11054.4955	1.00	11054.50
77	RGFTZ	人工费调整	元	245.8156	1.00	245.82
78	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	3.1118	5.38	16.74
79	02270001	棉纱	kg	3.6367	11.47	41.71
80	02270020	白布	kg	0.1	2.75	0.28
81	03010225	木螺钉M2~4 $\times$ 6~65	十套	14.396	0.18	2.59
82	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5 $\times$ 15~50	十套	6.24	0.43	2.68
83	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	0.21	5.04	1.06
84	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.816	5.82	4.75
85	03013431	塑料胀管D6~8	十套	17.6	0.60	10.56
86	03014281	镀锌锁紧螺母DN15 $\times$ 3	十套	3.09	2.94	9.08
87	03014291	镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 3	十套	14.9075	3.81	56.80
88	03131001	砂轮片综合	片	12.264	12.87	157.84
89	03134021	铁砂布0~2#	张	4.6277	0.94	4.35
90	03136021	焊锡丝综合	kg	0.07	7.69	0.54
91	03137041	焊锡膏	kg	0.1318	47.01	6.20
92	03138001	锡基钎料	kg	1.7653	52.47	92.63
93	03139021	冲击钻头 ϕ 12	个	0.0524	8.55	0.45
94	03139071	冲击钻头 ϕ 6~8	个	1.1336	2.76	3.13
95	03139281	钢锯条	条	22.9666	0.43	9.88
96	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.1168	442.35	51.67

142-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 水乡公园公厕33号-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
97	04030015	中砂	m3	0.4088	210.15	85.91
98	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	7.75	0.08
99	13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	7.17	0.22
100	14030040	汽油综合	kg	7.4456	7.65	56.96
101	14090010	电力复合脂	kg	0.41	14.45	5.92
102	14410600	胶粘剂	kg	0.4684	1.88	0.88
103	17250170	塑料软管D5	m	0.15	0.40	0.06
104	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	7.4956	2.40	17.99
105	28010090	裸铜线10mm2	kg	0.2	53.88	10.78
106	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2	m	25.74	1.35	34.75
107	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	25.2102	1.35	34.03
108	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	179.975	0.06	10.80
109	29060280	难燃塑料管接头20	个	70.7674	0.48	33.97
110	29090175	塑料接线柱双线	个	2.06	0.85	1.75
111	29090210	铜接线端子DT-2.5mm2	个	61.915	1.06	65.63
112	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.25	4.57
113	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66
114	99450760	其他材料费	元	88.2145	1.00	88.21
115	01030003	引线	m	424.2193	0.95	403.01
116	25000001@11	防水防尘筒灯6W	套	52.52	28.51	1497.35
117	25000001@8	防水防尘吸顶灯18W	套	2.02	56.52	114.17
118	26050001@10	防水三位单控开关250V, 10A	个	2.04	13.72	27.99
119	26050001@6	防水单位单控开关250V, 10A	个	2.04	8.94	18.24
120	26410060@4	防水空调插座250V, 10A	个	5.1	16.07	81.96
121	26410060@5	防水五孔插座250V, 10A	个	5.1	7.81	39.83
122	26410060@6	防水带UPS充电插口插座250V, 10A	个	4.08	28.29	115.42
123	28030170@1	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	506.1804	1.59	804.83
124	29060140@1	刚性难燃管PC20	m	302.3075	1.82	550.20
125	29110390	接线盒	个	98.94	1.82	180.07
126	50350010	排气扇	台	6	120.00	720.00
127	00010003	机上人工	工日	0.1354	230.00	31.14
128	99450630	折旧费	元	33.8391	1.00	33.84

143-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 水乡公园公厕33号-安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

144-247

单位工程费汇总表

工程名称: 水乡公园公厕34号-装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

145-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕34号-装修工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（内墙） 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	168.19	30.08	5059.16
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	53.38	24.58	1312.08
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有墙体 2. 废料运距:投标人自行考虑	m3	7.51	173.94	1306.29
4	011601001002	梁下开窗洞	1. 梁下开窗洞 2. 废料运距:投标人自行考虑	m3	4.32	494.21	2134.99
5	011601001003	新建门洞	1. 新建门洞（200厚） 2. 废料运距:投标人自行考虑	m3	1.84	460.24	846.84
6	011601001004	新建门洞	1. 新建门洞（100厚） 2. 废料运距:投标人自行考虑	m3	0.17	449.94	76.49
7	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有台盆	套	6	21.4	128.4
8	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有尿斗	套	4	15.84	63.36
9	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有蹲厕	套	8	25.2	201.6
10	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除原有马桶	套	2	33.05	66.1
11	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 废料运距:投标人自行考虑	樘	2	88.3	176.6
12	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距:投标人自行考虑	m2	36.25	20.73	751.46
		【拆除工程】分部小计					12123.37
		新建工程					
		门窗工程					
13	010801001001	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0922 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	樘	3	1016.65	3049.95
14	010801001002	木质门【CM0722】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0722 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1	795.64	795.64
15	010801001003	木质门【CM0822】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0822 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	1	906.14	906.14
		【门窗工程】分部小计					4751.73
本页小计							16875.1

146-247

分部分项工程报价表

工程名称：水乡公园公厕34号-装修工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙体工程					
		新建墙体					
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.49	807.68	395.76
17	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体240mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	2.54	604.73	1536.01
18	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体200mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	8.33	619.45	5160.02
19	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	5.69	638.05	3630.5
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 厚1:3水泥砂浆	m2	225.61	22.87	5159.7
21	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	4.71	65.4	308.03
22	010503001001	基础梁	1. 位置: 墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	1.49	807.68	1203.44
23	010501002001	带形基础	1. 位置: 墙体底部 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	4.71	601.65	2833.77
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 φ12-16以内	t	0.364	5029.47	1830.73
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.132	6402.52	845.13
		【新建墙体】分部小计					22903.09
		挡墙					
26	010502001001	矩形柱【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.62	720.65	446.8
27	010501003001	独立基础【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.64	601.65	385.06
28	010501001001	垫层【挡墙】	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.25	590.26	147.57
29	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.72	643.11	463.04
本页小计							24345.56

167-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕34号-装修工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖挡墙240mm 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	1.04	621.91	646.79
31	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建挡墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 厚1:3水泥砂浆	m2	41.47	22.87	948.42
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 12-16以内	t	0.082	5029.47	412.42
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.037	6402.52	236.89
【挡墙】分部小计							3686.99
地面工程							
地面铺贴							
34	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	59.8	21.09	1261.18
35	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	59.8	41.88	2504.42
36	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*12mm防滑地砖	m2	56.34	105.19	5926.4
37	011102003002	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 100*100*12mm防滑地砖	m2	3.46	88.83	307.35
【地面铺贴】分部小计							9999.35
回填区							
38	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	14.9	21.09	314.24
39	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	14.9	41.88	624.01
40	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 回填层(轻质材料) 80mm	m3	1.1	386.54	425.19
41	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级: 环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	0.15	788.52	118.28
42	011102003003	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m2	14.15	105.19	1488.44
43	011102001001	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm英国棕花岗岩(荔枝面)	m2	1.88	215.63	405.38
【回填区】分部小计							3375.54
本页小计							15619.41

148-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕34号-装修工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水沟					
44	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	1.37	86.77	118.87
45	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.81	704.3	570.48
46	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:不锈钢槽 2. 规格:304#1.5mm厚	t	0.103	22099.2	2276.22
47	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	7.4	264.63	1958.26
48	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	1.45	198.23	287.43
49	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌角铁 2. 规格:25*25*2.5	t	0.024	8575.3	205.81
		【排水沟】分部小计					5417.07
		天花工程					
50	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格:钢化玻璃9+6+9, 背面喷砂	m2	19.08	465.19	8875.83
51	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:玻璃雨棚骨架 Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.507	7029.71	3564.06
52	011406001001	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型:8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	53.42	53.94	2881.47
53	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:300*300木龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板 3. 防护材料种类:刷防火涂料	m2	4.91	97.93	480.84
54	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板	m2	48.51	79.75	3868.67
55	011406001002	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	8.48	53.94	457.41
		【天花工程】分部小计					20128.28
		墙面装修工程					
本页小计							25545.35

149-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕34号-装修工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外墙面					
56	011204001001	石材墙面【CT-09】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:50*100*15mm抛光砖	m2	10.2	158.44	1616.09
57	011204001002	石材墙面【ST-01】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm灰麻石花岗岩（荔枝面）	m2	4.28	246.59	1055.41
		【外墙面】分部小计					2671.5
		洗手区					
58	011204001003	石材墙面【CT-9】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:50*100*15mm抛光砖	m2	11.56	158.44	1831.57
59	011204001004	石材墙面【ST-01】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm灰麻石花岗岩（荔枝面）	m2	0.9	246.59	221.93
60	011204001005	石材墙面【FCT-04】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:100*100*15mm抛光砖	m2	1.94	164.76	319.63
		【洗手区】分部小计					2373.13
		男卫					
61	011207001001	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:1. 2mm镀膜不锈钢304#	m2	1	217.34	217.34
62	011204003001	块料墙面【CT-02/06】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖600*600*12mm	m2	48.3	156.09	7539.15
63	011204001006	石材墙面【ST-05】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm人造石（石英石）亮光面	m2	1.43	393.07	562.09
64	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	23.36	50.4	1177.34
		【男卫】分部小计					9495.92
		女卫					
本页小计							14540.55

150-247

分部分项工程报价表

工程名称：水乡公园公厕34号-装修工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
65	011204003002	块料墙面【CT-02/06】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖(木纹砖) 600*600*12mm	m2	54.25	156.09	8467.88
66	011207001002	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1. 2mm镀膜不锈钢304#	m2	0.49	217.34	106.5
67	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	25.22	50.4	1271.09
		【女卫】分部小计					9845.47
		第三洗手间					
68	011204003003	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	12.34	133.55	1648.01
69	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	6.69	50.4	337.18
		【第三洗手间】分部小计					1985.19
		无障碍洗手间					
70	011204003004	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	30.55	133.55	4079.95
71	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	14.28	50.4	719.71
		【无障碍洗手间】分部小计					4799.66
		母婴室					
72	011204003005	块料墙面【CT-01】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	31.79	133.55	4245.55
73	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	17.7	50.4	892.08
		【母婴室】分部小计					5137.63
		工具间					
74	011204003006	块料墙面【CT-07】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	25.07	133.55	3348.1
		【工具间】分部小计					3348.1
		管理间					
		本页小计					25116.05

151-247

分部分项工程报价表

工程名称：水乡公园公厕34号-装修工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
75	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆 三底两面	m2	50.98	48.29	2461.82
76	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:10mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷质踢脚线	m2	1.04	119.73	124.52
		【管理间】分部小计					2586.34
		入口处					
77	011204001007	石材墙面【CT-09】	1. 墙体类型:入口处 2. 安装方式:瓷砖胶铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:50*100*12mm抛光砖	m2	25.07	104.42	2617.81
78	010602001002	钢屋架	1. 位置:中厅区 2. 钢材品种、规格:木纹铝材方通30*50*2.6	t	0.183	7029.71	1286.44
79	010602001003	钢屋架	1. 位置:中厅区 2. 钢材品种、规格:铝方通40*80*2.6mm	t	0.946	7029.71	6650.11
		【入口处】分部小计					10554.36
		其它					
80	011505001001	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格:镀锌角钢40*40*4	m2	4.24	587.27	2490.02
81	011207001003	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格:洗手台15厘夹板	m2	2.88	50.5	145.44
82	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品垂直扶手 600*650*35	个	3	35.2	105.6
83	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品横拉扶手 600*80*35	个	8	29.6	236.8
84	011505008001	卫生纸盒	1. 名称:纸巾盒	个	11	30.38	334.18
85	011505008002	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	11	72.8	800.8
86	031004009001	烘手机	1. 名称:烘手机	个	1	1694.85	1694.85
87	031004009002	烘干机	1. 名称:烘干机	个	1	622.85	622.85
88	011501001001	折叠婴儿台	1. 名称:折叠婴儿台700*400	套	1	1088	1088
89	011501001002	折叠置物台	1. 名称:折叠置物台700*400	套	2	580	1160
本页小计							21819.24

152-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕34号-装修工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
90	011501001003	折叠婴儿座椅	1. 名称:折叠婴儿座椅450*420	套	1	650	650
91	030904005001	报警器	1. 名称:报警器	个	2	108.22	216.44
92	011505007001	挂钩	1. 名称:挂钩(受力5KG 以上)	副	11	25.9	284.9
93	011505010001	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板	m2	7.95	154.51	1228.35
94	011210006001	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m2	45.99	219.25	10083.31
95	011508004001	金属字	1. 内容:公共厕所 2. 安装位置:屋顶面 3. 镏字材料品种、颜色:不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格:60cm宽/字	个	4	270.55	1082.2
96	040205004001	指示牌	1. 类型:指示牌2400*400*150厚	块	1	530.04	530.04
97	011507004001	不锈钢花格(成品)	1. 不锈钢花格(成品)	块	2	190	380
			【其它】分部小计				23133.78
本页小计							14455.24
合 计							158316.5

153-247

措施项目费汇总表

工程名称：水乡公园公厕34号-装修工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	393.21	393.21
粤011701012001	活动脚手架	m2	75.91	5.18	393.21
A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	0.7591	518.41	393.53
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	8116.37
	小计	元			8509.58
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	3054.3	3054.30
011702003001	构造柱	m2	8.2	71.98	590.24
A1-20-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	100m2	0.082	7197.58	590.2
011702001001	基础	m2	19.14	57.58	1102.08
A1-20-2	带形基础模板 有筋	100m2	0.1914	5758.09	1102.1
011702005001	基础梁	m2	19.16	61.36	1175.66
A1-20-32	基础梁模板	100m2	0.1916	6136.27	1175.71
011702001002	基础	m2	2.91	53.74	156.38
A1-20-3	独立基础模板	100m2	0.0291	5373.86	156.38
011702001003	基础	m2	0.89	33.64	29.94
A1-20-12	基础垫层模板	100m2	0.0089	3363.78	29.94
2.6	垂直运输工程	项	1		

154-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 水乡公园公厕34号-装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	03213001@3	不锈钢板1.5	kg	104.03	17.41	1811.16
2	BCCLF2@1	折叠置物台700*400	套	2	580.00	1160.00
3	BCCLF2@2	婴儿座椅折叠450*420	套	1	650.00	650.00
4	BCCLF5@1	成品横拉扶手 600*80*35	个	8	29.60	236.80
5	BCCLF6	不锈钢花格(成品) 20mm	块	1	380.00	380.00
6	补充主材002@1	不锈钢包边LED发光字 60cm宽/字	个	4	240.00	960.00
7	00010010	人工费	元	42281.0576	1.00	42281.06
8	RGFTZ	人工费调整	元	106.76	1.00	106.76
9	01010030	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	0.0189	3560.45	67.29
10	01010040@2	螺纹钢 ϕ 12-16	t	0.4572	4064.55	1858.31
11	01010120	螺纹钢 ϕ 10以内	t	0.1723	4020.35	692.71
12	01030017	镀锌低碳钢丝 ϕ 4.0	kg	8.9144	5.38	47.96
13	01030031	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7~1.2	kg	2.5118	5.38	13.51
14	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	0.3142	5.38	1.69
15	01050001	钢丝绳 ϕ 14.1~15	kg	5.3661	3.66	19.64
16	01210001	角钢综合	kg	108.7489	4.12	448.05
17	01410010	黄铜丝 ϕ 3	kg	0.5136	48.06	24.68
18	01630130	吊装夹具	套	0.0327	180.00	5.89
19	02270030	白布宽900	m	0.04	4.94	0.20
20	02270070	土工布	m ²	9.7184	6.69	65.02
21	02290030	麻袋	个	0.4136	1.89	0.78
22	03010128	自攻螺钉M4 $\times$ 15	十套	184.299	0.39	71.88
23	03010129	自攻螺钉M4 $\times$ 30	十套	0.2	0.75	0.15
24	03010215	木螺钉M3.5 $\times$ 22~25	十套	11.22	0.21	2.36
25	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	0.6	0.68	0.41
26	03010260	镀锌木螺钉M6 $\times$ 100	十套	3.968	1.79	7.10
27	03010320	螺母综合	十个	14.9896	2.82	42.27
28	03010430	六角螺栓综合	kg	19.632	5.58	109.55
29	03011315	高强螺栓	kg	0.5142	12.00	6.17
30	03011325	对拉螺栓	kg	2.4807	5.38	13.35
31	03011350	膨胀螺栓M6~12 $\times$ 50~120	十套	0.832	56.57	47.07
32	03013151	膨胀螺栓M8 $\times$ 80	十套	7.3978	4.54	33.59
33	03013351	不锈钢膨胀螺栓M8 $\times$ 70	十套	15.6657	28.39	444.75
34	03013431	塑料胀管D6~8	十套	0.6	0.60	0.36

156-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 水乡公园公厕34号-装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
35	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	7.5191	0.99	7.44
36	03019011	圆钉30~45	kg	0.5264	3.65	1.92
37	03019021	圆钉50~75	kg	13.3895	3.54	47.40
38	03019031	射钉	十个	7.422	0.06	0.45
39	03019041	枪钉	盒	0.0975	6.35	0.62
40	03019111	不锈钢钉	kg	0.1964	24.09	4.73
41	03019431	镀锌钉钩	个	34.6455	1.20	41.57
42	03078151	不锈钢角挂件4件	套	156.657	2.45	383.81
43	03134011	水砂纸	张	4.5152	0.77	3.48
44	03135001	低碳钢焊条综合	kg	48.7761	6.01	293.14
45	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	2.0222	12.75	25.78
46	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	16.1637	10.99	177.64
47	03137041	焊锡膏	kg	0.02	47.01	0.94
48	03138001	锡基钎料	kg	0.04	52.47	2.10
49	03139001	冲击钻头Φ8	个	0.2	3.42	0.68
50	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	0.088	4.14	0.36
51	03210115	钢板网0.8	m2	4.5533	8.21	37.38
52	03213001	铁件综合	kg	19.3375	4.84	93.59
53	03213001@2	镀锌角铁综合	kg	24.24	4.02	97.44
54	03214101@1	不锈钢盖板600*250*2	十块	1.2284	1500.00	1842.60
55	03214101@2	不锈钢盖板600*100*2	十块	0.2407	1100.00	264.77
56	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.5276	442.35	233.38
57	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0085	665.23	5.65
58	04090015	生石灰	t	0.1798	417.56	75.08
59	04130001	标准砖240×115×53	千块	11.0814	446.02	4942.53
60	05030020	木方25×40	m	20.622	2.12	43.72
61	05030080	松杂板枋材	m3	0.4682	1769.03	828.26
62	05030180	松木板	m3	0.0086	1769.03	15.21
63	05030320	垫木	m3	0.0213	1549.95	33.01
64	05030340	凹枋25×40	m	92.308	1.13	104.31
65	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	0.02	11.47	0.23
66	05050080	夹板9mm	m2	8.3475	24.19	201.93
67	05050080@1	夹板15mm	m2	3.024	36.96	111.77
68	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	6.4041	31.81	203.71
69	06090000	钢化玻璃9+6+9	m2	19.6524	250.93	4931.38

157-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：水乡公园公厕34号-装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
70	06550040@1	防雾水银镜6	m2	9.381	72.95	684.34
71	07010000@1	抛光砖600*600*12	m2	49.9905	80.37	4017.74
72	07010000@3	抛光砖300*600*12	m2	103.2414	58.59	6048.91
73	07010000@4	抛光砖(木纹砖) 600*600*12	m2	56.1488	80.37	4512.68
74	07010000@5	抛光砖50*100*12	m2	25.9475	30.44	789.84
75	07010001	釉面砖100×200	m2	1.0608	30.26	32.10
76	07010040@1	抛光砖50*100*15	m2	22.5216	30.44	685.56
77	07010040@2	抛光砖100*100*15	m2	2.0079	36.55	73.39
78	07050030@1	防滑地砖 600×60012mm	m2	72.2523	43.33	3130.69
79	07050090@1	防滑地砖 100×10012mm	m2	3.5292	19.27	68.01
80	08000040@1	人造石(石英石)亮光面20mm	m2	4.452	253.61	1129.07
81	08030050@2	灰麻石花岗岩(荔枝面) 20mm	m2	5.2836	110.00	581.20
82	08030050@3	人造石(石英石)亮光面20mm	m2	1.4586	253.61	369.92
83	08030080@3	英国棕花岗岩(荔枝面) 30mm	m2	1.9082	165.00	314.85
84	09010001@1	硅酸钙板8mm	m2	56.091	14.11	791.44
85	09050260@1	镀膜不锈钢304#1.2	m2	1.5794	163.05	257.52
86	09390060@1	浴厕隔断(抗倍特木纹板)成品	m2	45.99	190.94	8781.33
87	10010030	轻钢小龙骨h19	m	98.4607	1.94	191.01
88	10010040	轻钢中龙骨	m	90.8883	3.58	325.38
89	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	66.352	3.75	248.82
90	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	94.9389	3.58	339.88
91	12030010	不锈钢压条15×6.5	m	9.9137	2.63	26.07
92	13010210	环氧富锌底漆	kg	1.7342	22.22	38.53
93	13030450@1	户外防水乳胶漆底漆	kg	35.8172	19.87	711.69
94	13030460@1	户外防水乳胶漆面漆	kg	27.1625	19.87	539.72
95	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	143.7563	2.94	422.64
96	13050070	防锈漆	kg	11.448	11.00	125.93
97	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	520.9576	12.02	6261.91
98	13050400	防火涂料木面	kg	0.9583	15.48	14.83
99	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.3752	16.96	6.36
100	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.06	5.00	0.30
101	13050500	油性防锈漆	kg	2.9825	11.89	35.46
102	13410010	嵌缝料	kg	0.82	0.58	0.48
103	14010001	防腐油	kg	0.0344	31.33	1.08

158-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：水乡公园公厕34号-装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
104	14010010	清油	kg	0.0351	13.07	0.46
105	14010030	松节油	kg	0.4645	8.84	4.11
106	14030020	灯用煤油	kg	1.2124	14.94	18.11
107	14030040	汽油综合	kg	0.02	7.65	0.15
108	14050040	溶剂汽油	kg	0.5915	7.17	4.24
109	14090070	石蜡	kg	0.225	3.00	0.68
110	14310050	草酸	kg	0.0847	5.59	0.47
111	14350250	隔离剂	kg	5.03	7.05	35.46
112	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.1734	31.25	5.42
113	14390030	二氧化碳	m3	14.549	4.72	68.67
114	14390070	氧气	m3	27.5864	5.16	142.35
115	14390100	乙炔气	kg	8.0017	13.30	106.42
116	14390105	乙炔气	m3	5.6687	9.00	51.02
117	14410120	玻璃胶	L	2.4362	33.47	81.54
118	14410130	玻璃胶335克/支	支	14.6248	13.73	200.80
119	14410220	硅酮结构胶300ml	支	16.3554	30.80	503.75
120	14410500	乳液	kg	1.5206	5.83	8.87
121	14410710@1	瓷砖胶	kg	1005.0891	1.89	1899.62
122	17250020	塑料异型管D5	m	0.1	3.07	0.31
123	20330020	垫胶	kg	16.3554	7.55	123.48
124	21310050@1	挂钩受力5KG以上	套	11.11	23.50	261.09
125	21310070@1	纸巾盒	个	11.11	26.00	288.86
126	21310070@2	垃圾桶	个	11.11	68.00	755.48
127	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	0.306	3.65	1.12
128	34090010	白棉纱	kg	3.8384	11.47	44.03
129	34110010	水	m3	9.5914	3.56	34.15
130	34130001	标志牌塑料扁形	个	2	0.68	1.36
131	35090230	钢支撑	kg	4.4762	3.88	17.37
132	80030290	炉(矿)渣综合	m3	1.5631	65.96	103.10
133	99450760	其他材料费	元	345.5061	1.00	345.51
134	BCCLF2	折叠婴儿台700*400	套	1	1088.00	1088.00
135	BCCLF5	成品垂直扶手600*650*35	个	3	35.20	105.60
136	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0085	1.00	-0.01

159-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 水乡公园公厕34号-装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
137	MC1-37@1	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	m2	6.1272	497.77	3049.94
138	MC1-37@2	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	m2	3.4188	497.77	1701.78
139	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.2538	496.17	125.93
140	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	8.7567	519.29	4547.27
141	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	3.9565	513.34	2031.03
142	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M10	m3	0.034	546.21	18.57
143	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	6.967	559.76	3899.85
144	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	4.3852	542.48	2378.88
145	21270001@1	烘干机	台	1	583.00	583.00
146	21270001@2	烘手机	台	1	1655.00	1655.00
147	23390005@1	报警器	个	2	25.00	50.00
148	33010550@1	Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.507	5260.65	2667.15
149	33010550@2	木纹铝材方通30*50*2.6	t	0.183	5260.65	962.70
150	33010550@3	铝方通40*80*2.6mm	t	0.946	5260.65	4976.57
151	34130010@1	指示牌2400*400*150	块	1	480.00	480.00
152	00010003	机上人工	工日	2.5302	230.00	581.95
153	99450630	折旧费	元	282.4531	1.00	282.45
154	99450640	检修费	元	81.0319	1.00	81.03
155	99450650	维护费	元	233.3791	1.00	233.38
156	99450660	安拆费	元	61.7323	1.00	61.73
157	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	39.4445	7.65	301.75
158	99450680	柴油(机械用)0#	kg	26.3921	6.32	166.80
159	99450700	电(机械用)	kW·h	319.0008	0.62	197.78
		合计				145563.34

160-247

单位工程费汇总表

工程名称: 水乡公园公厕34号-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

161-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕34号-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		配电照明					
1	030404017012	配电箱 AL5	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套型 3. 规格:含元器件 4. 安装方式:悬挂式	台	1.000	3021.3	3021.3
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	143.127	7.62	1090.63
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	274.825	8.76	2407.47
4	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	67.000	9.03	605.01
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	30.000	8.81	264.3
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	39	24.81	967.59
7	030411004010	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	460.164	3.07	1412.7
8	030411004011	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 4. 材质:铜芯	m	597.807	4.22	2522.75
9	030411004013	配线 WDZ-BYJ-6.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-6.0 4. 材质:铜芯	m	259.668	5.72	1485.3
10	030411004012	穿引线	1. 名称:穿引线	m	417.95	1.69	706.34
11	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇	台	6	208.56	1251.36
12	030412001003	防水防尘室外灯	1. 名称:防水防尘室外灯 2. 规格:15W	套	6	85.9	515.4
13	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 规格:6W	套	52	56.44	2934.88
14	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:18W	套	2	89.36	178.72
本页小计							19363.75

162-247

分部分项工程报价表

工程名称：水乡公园公厕34号-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	030412004005	装饰灯	1. 名称:装饰灯	套	1	875.18	875.18
16	030404034009	单位单控开关	1. 名称:单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1	19.73	19.73
17	030404034013	防水单位单控开关	1. 名称:防水单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	21.25	42.5
18	030404034011	防水三位单控开关	1. 名称:防水三位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	27.07	54.14
19	030404034012	防水四位单控开关	1. 名称:防水四位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	33.48	66.96
20	030404035010	防水插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	9.000	27.81	250.29
21	030404035007	防水带UPS充电插口插座	1. 名称:防水带UPS充电插口插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	4.000	47.11	188.44
22	030404035008	防水五孔插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	5.000	26.22	131.1
23	030404035009	防水空调插座	1. 名称:防水空调插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	5.000	34.64	173.2
【配电照明】分部小计							21165.29
给水							
24	031001006001	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	12.26	62.11	761.47
25	031001006002	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0MPa DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	2.54	45.91	116.61
本页小计							2679.62

163-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕34号-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	031001006003	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	2.58	36.53	94.25
27	031001006004	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	21.39	28.96	619.45
28	031001006005	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	42	23.65	993.3
29	031001006006	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	8.02	20.9	167.62
30	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	19.4	24.81	481.31
31	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	3	204.36	613.08
32	031003001004	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	73.47	146.94
33	031003001005	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	48.57	97.14
本页小计							3213.09

164-247

分部分项工程报价表

工程名称: 水乡公园公厕34号-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1	1641.08	1641.08
35	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	5.9	8.12	47.91
36	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m3	5.9	18.54	109.39
【给水】分部小计							5889.55
排水							
37	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式: 粘接	m	24.81	42.1	1044.5
38	031001006008	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接	m	47.8	61.27	2928.71
39	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	17.8	8.12	144.54
40	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m3	17.8	18.54	330.01
41	031004014001	地漏DN75	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN75	个	6	58.54	351.24
42	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100	个	1	20.48	20.48
43	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称: 感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	7	860.03	6020.21
44	031004007001	感应式小便器	1. 名称: 感应式小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	5	1197.8	5989
本页小计							18627.07

165-247

分部分项工程报价表

工程名称：水乡公园公厕34号-安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
45	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	6	414.07	2484.42
46	031004006002	分体式下排水坐便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:分体水箱、角阀及给排水附件等	组	6	881.28	5287.68
47	031004003002	感应水嘴台下式洗脸盆(残卫)	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	1	860.03	860.03
48	031004007002	感应式小便器(残卫)	1. 名称:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	1	1197.8	1197.8
		【排水】分部小计					26658.62
本页小计							9829.93
合 计							53713.46

166-247

措施项目费汇总表

工程名称: 水乡公园公厕34号-安装工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	4019.16
	小计	元			4019.16
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1	245.82	245.82
BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)	元	1	245.82	245.82
BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1		
BM279	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	元	1		
BM343	脚手架搭拆费(消防工程)	元	1		
BM305	脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程)	元	1		
	小计	元			245.82
	合计				4264.98

167-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 水乡公园公厕34号-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	01290043	钢板8~15	kg	0.3021	3.91	1.18
2	01290173	钢板12~20	kg	0.6	4.02	2.41
3	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0737	25.70	1.89
4	02010015	橡胶板4~15	kg	0.044	11.09	0.49
5	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.185	7.71	1.43
6	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m× 0.1mm	m	18.6	0.13	2.42
7	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	68.264	2.10	143.35
8	03010430	六角螺栓综合	kg	0.7873	5.58	4.39
9	03010890	六角螺栓M16×85~140	十套	0.824	8.66	7.14
10	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	13.184	56.57	745.82
11	03071041	红外感应龙头及配件	套	8.08	434.48	3510.60
12	03072021@1	地漏DN75	个	6.06	10.92	66.18
13	03074001@2	地面扫除口DN100	个	1.01	5.87	5.93
14	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	14.14	20.00	282.80
15	03078051	大便器胶皮碗	个	6.3	0.95	5.99
16	03131101	尼龙砂轮片φ400	片	0.021	11.58	0.24
17	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.9828	5.96	5.86
18	03139081	冲击钻头φ8~16	个	1.42	4.14	5.88
19	04030001	砂子	kg	0.054	0.62	0.03
20	04090055	石灰膏	m3	0.111	378.64	42.03
21	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.096	446.02	42.82
22	13350035	防水密封胶	支	7.62	8.10	61.72
23	14070050	机油综合	kg	0.125	7.65	0.96
24	14330030	丙酮	kg	2.0757	9.74	20.22
25	14350490	漂白粉综合	kg	0.0318	5.31	0.17
26	14390070	氧气	m3	0.5268	5.16	2.72
27	14390100	乙炔气	kg	0.1756	13.30	2.34
28	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.3687	14.02	19.19
29	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.1303	4.19	0.55
30	17010060	焊接钢管DN50	m	0.3	21.55	6.47
31	17070080	热轧无缝钢管D22×2	m	0.03	7.17	0.22
32	17250050@1	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN40	m	2.5806	14.70	37.93
33	17250050@2	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN32	m	2.6213	9.68	25.37

168-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 水乡公园公厕34号-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	17250050@3	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN25	m	21.7322	5.83	126.70
35	17250050@4	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN20	m	42.672	3.17	135.27
36	17250050@5	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN15	m	8.1483	2.56	20.86
37	17250050@6	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN50	m	12.4562	23.82	296.71
38	17250270	塑料软管D25	m	0.06	3.09	0.19
39	17250370@2	PVC-U排水管DN75	m	24.3138	9.05	220.04
40	17250370@3	PVC-U排水管DN100	m	45.41	16.03	727.92
41	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0584	5.00	0.29
42	18010725	黑玛钢六角内接头DN50	个	5.05	10.38	52.42
43	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	2.02	1.15	2.32
44	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	2.02	8.75	17.68
45	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	3.03	20.77	62.93
46	18010785	黑玛钢活接头DN65	个	1.01	38.28	38.66
47	18090060@1	室内塑料排水管件DN75	个	21.9569	6.10	133.94
48	18090060@2	室内塑料排水管件DN100	个	55.2568	12.84	709.50
49	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN40	个	1.8847	5.46	10.29
50	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN32	个	2.2885	3.93	8.99
51	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN25	个	23.1226	2.21	51.10
52	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN20	个	51.45	1.06	54.54
53	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN15	个	12.1904	0.70	8.53
54	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN50	个	8.0793	13.00	105.03
55	18190001@2	Y型过滤器DN50	个	1	137.53	137.53
56	18210180@2	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	56.21	56.21
57	19000001@2	截止阀DN50	个	3.03	145.98	442.32
58	19000001@3	闸阀DN50	个	2	116.03	232.06
59	19000001@5	截止阀DN20	个	2.02	33.99	68.66
60	19000001@6	截止阀DN25	个	2.02	47.89	96.74
61	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0373	33.99	1.27
62	19010275@1	延时自闭式冲洗阀DN25	个	6.06	110.00	666.60

169-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 水乡公园公厕34号-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
63	19090060@2	倒流防止器DN50	个	1	475.96	475.96
64	20010360@2	钢板平焊法兰DN50	副	1	38.26	38.26
65	21090001	洗脸盆	套	8.08	246.03	1987.92
66	21150001	瓷蹲式大便器(含存水弯)	个	6.06	192.26	1165.10
67	21150050@1	分体式下排水坐便器(成套)	个	6.06	732.92	4441.50
68	21150140	大便器排水接头	个	12.12	5.20	63.02
69	21170001	挂式小便器	个	6.06	537.53	3257.43
70	24010020@2	螺纹水表DN50	个	1	229.61	229.61
71	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	20.00	0.38
72	24590010	压力表弯管DN15	个	0.019	5.56	0.11
73	34110010	水	m3	1.6307	3.56	5.81
74	55270040	感应式自闭冲洗阀	个	6.06	556.13	3370.15
75	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	4.2248	6.32	26.70
76	00010010	人工费	元	11054.4955	1.00	11054.50
77	RGFTZ	人工费调整	元	245.8156	1.00	245.82
78	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	3.1118	5.38	16.74
79	02270001	棉纱	kg	3.6367	11.47	41.71
80	02270020	白布	kg	0.1	2.75	0.28
81	03010225	木螺钉M2~4 $\times$ 6~65	十套	14.396	0.18	2.59
82	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5 $\times$ 15~50	十套	6.24	0.43	2.68
83	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	0.21	5.04	1.06
84	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.816	5.82	4.75
85	03013431	塑料胀管D6~8	十套	17.6	0.60	10.56
86	03014281	镀锌锁紧螺母DN15 $\times$ 3	十套	3.09	2.94	9.08
87	03014291	镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 3	十套	14.9075	3.81	56.80
88	03131001	砂轮片综合	片	12.264	12.87	157.84
89	03134021	铁砂布0~2#	张	4.6277	0.94	4.35
90	03136021	焊锡丝综合	kg	0.07	7.69	0.54
91	03137041	焊锡膏	kg	0.1318	47.01	6.20
92	03138001	锡基钎料	kg	1.7653	52.47	92.63
93	03139021	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.0524	8.55	0.45
94	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	1.1336	2.76	3.13
95	03139281	钢锯条	条	22.9666	0.43	9.88
96	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.1168	442.35	51.67

170-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 水乡公园公厕34号-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
97	04030015	中砂	m ³	0.4088	210.15	85.91
98	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	7.75	0.08
99	13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	7.17	0.22
100	14030040	汽油综合	kg	7.4456	7.65	56.96
101	14090010	电力复合脂	kg	0.41	14.45	5.92
102	14410600	胶粘剂	kg	0.4684	1.88	0.88
103	17250170	塑料软管D5	m	0.15	0.40	0.06
104	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	7.4956	2.40	17.99
105	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.2	53.88	10.78
106	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	25.74	1.35	34.75
107	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	25.2102	1.35	34.03
108	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	179.975	0.06	10.80
109	29060280	难燃塑料管接头20	个	70.7674	0.48	33.97
110	29090175	塑料接线柱双线	个	2.06	0.85	1.75
111	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	61.915	1.06	65.63
112	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	2.25	4.57
113	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66
114	99450760	其他材料费	元	88.2145	1.00	88.21
115	01030003	引线	m	424.2193	0.95	403.01
116	25000001@11	防水防尘筒灯6W	套	52.52	28.51	1497.35
117	25000001@8	防水防尘吸顶灯18W	套	2.02	56.52	114.17
118	26050001@10	防水三位单控开关250V, 10A	个	2.04	13.72	27.99
119	26050001@6	防水单位单控开关250V, 10A	个	2.04	8.94	18.24
120	26410060@4	防水空调插座250V, 10A	个	5.1	16.07	81.96
121	26410060@5	防水五孔插座250V, 10A	个	5.1	7.81	39.83
122	26410060@6	防水带UPS充电插口插座250V, 10A	个	4.08	28.29	115.42
123	28030170@1	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	506.1804	1.59	804.83
124	29060140@1	刚性难燃管PC20	m	302.3075	1.82	550.20
125	29110390	接线盒	个	98.94	1.82	180.07
126	50350010	排气扇	台	6	120.00	720.00
127	00010003	机上人工	工日	0.1354	230.00	31.14
128	99450630	折旧费	元	33.8391	1.00	33.84

171-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：水乡公园公厕34号-安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

172-247

单位工程费汇总表

工程名称：七夕公园公厕03号-装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

173-247

分部分项工程报价表

工程名称：七夕公园公厕03号-装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（内墙） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	107.96	30.08	3247.44
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	39.25	24.58	964.77
3	011601001002	新建门洞	1. 新建门洞（100厚） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	0.17	449.94	76.49
4	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有台盆	套	5	21.4	107
5	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有尿斗	套	3	15.84	47.52
6	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有蹲厕	套	9	25.2	226.8
7	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有马桶	套	1	33.05	33.05
8	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 废料运距：投标人自行考虑	樘	2	216.99	433.98
9	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	43.44	20.73	900.51
		【拆除工程】分部小计					6037.56
		新建工程					
		门窗工程					
10	010801001001	木质门【CM0722】	1. 门代号及洞口尺寸：CM0722 2. 框、扇材质：单向实木夹板平开门（含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手）	樘	1	795.64	795.64
11	010801001002	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸：CM0922 2. 框、扇材质：单向实木夹板平开门（含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手）	樘	2	1016.65	2033.3
		【门窗工程】分部小计					2828.94
		墙体工程					
		新建墙体					
12	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	1.93	638.05	1231.44
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥砂浆	m2	38.6	22.87	882.78
本页小计							10980.72

174-247

分部分项工程报价表

工程名称: 七夕公园公厕03号-装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	1.01	65.4	66.05
15	010503001001	基础梁	1. 位置: 墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	0.2	807.68	161.54
16	010501002001	带形基础	1. 位置: 墙体底部 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	1.01	601.65	607.67
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 12-16以内	t	0.072	5029.47	362.12
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以内	t	0.027	6402.52	172.87
【新建墙体】分部小计							3484.47
地面工程							
地面铺贴							
19	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	28.63	21.09	603.81
20	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	28.63	41.88	1199.02
21	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*12mm防滑地砖	m2	27.91	105.19	2935.85
22	011102003005	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 100*100*12mm防滑地砖	m2	0.72	88.83	63.96
【地面铺贴】分部小计							4802.64
回填区							
23	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	11.26	21.09	237.47
24	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	11.26	41.88	471.57
25	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 回填层(轻质材料) 80mm	m3	0.83	386.54	320.83
26	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖部位: 回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级: 环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5	m3	0.13	788.52	102.51
27	011102003004	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖	m2	11.07	105.19	1164.45
28	011102001003	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm英国棕花岗岩(荔枝面)	m2	1.4	215.63	301.88
本页小计							8771.6

175-247

分部分项工程报价表

工程名称：七夕公园公厕03号-装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		【回填区】分部小计					2598.71
		排水沟					
29	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	1.41	86.77	122.35
30	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.82	704.3	577.53
31	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:不锈钢槽 2. 规格:304#1.5mm厚	t	0.107	22099.2	2364.61
32	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	7.66	264.63	2027.07
33	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	1.2	198.23	237.88
34	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌角铁 2. 规格:25*25*2.5	t	0.019	8575.3	162.93
		【排水沟】分部小计					5492.37
		天花工程					
35	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格:钢化玻璃9+6+9, 背面喷砂	m2	9.14	465.19	4251.84
36	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:玻璃雨棚骨架 Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.343	7029.71	2411.19
37	011406001001	抹灰面油漆【吊顶面】	1. 基层类型:8mm硅酸钙板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	24.31	53.94	1311.28
38	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:300*300木龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板 3. 防护材料种类:刷防火涂料	m2	2.52	97.93	246.78
39	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板	m2	21.79	79.75	1737.75
40	011406001002	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型:原顶面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	17.19	53.94	927.23
本页小计							16378.44

176-247

分部分项工程报价表

工程名称：七夕公园公厕03号-装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
41	011207001002	原顶与新建吊顶高差处封板	1. 位置:原顶与新建吊顶高差处封板 2. 基层材料种类、规格:15mm夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:面封8厘硅酸钙板	m2	7.88	76.66	604.08
42	011406001003	抹灰面油漆【原顶与新建吊顶高差处封板】	1. 位置:原顶与新建吊顶高差处封板 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆两底三面	m2	7.88	53.94	425.05
		【天花工程】分部小计					11915.2
		墙面装修工程					
		内墙面					
43	011204003002	块料墙面【CT-07】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	136.54	133.55	18234.92
44	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	136.54	50.4	6881.62
45	011406001004	抹灰面油漆【管理间】	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆三底两面	m2	28.1	48.29	1356.95
46	011105003001	块料踢脚线【管理间】	1. 踢脚线高度:10mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷质踢脚线	m2	1.05	119.73	125.72
		【内墙面】分部小计					26599.21
		其它					
47	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm人造石(石英石)台面 2. 支架、配件品种、规格:镀锌角钢40*40*4	m2	4.27	587.27	2507.64
48	011207001007	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格:洗手台15厘夹板	m2	2.97	50.5	149.99
49	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品垂直扶手 600*650*35	个	2	35.2	70.4
50	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品横拉扶手 600*80*35	个	6	29.6	177.6
51	011505008001	卫生纸盒	1. 名称:纸巾盒	个	9	30.38	273.42
52	031004008001	成品拖把池	1. 名称:成品拖把池	套	2	371.66	743.32
本页小计							31550.71

177-247

分部分项工程报价表

工程名称：七夕公园公厕03号-装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
53	011505008002	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	9	72.8	655.2
54	031004009001	烘手机	1. 名称:烘手机	个	3	1694.85	5084.55
55	030904005001	报警器	1. 名称:报警器	个	1	108.22	108.22
56	011505007001	挂钩	1. 名称:挂钩 (受力5KG 以上)	副	9	25.9	233.1
57	011505010001	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板	m2	6.28	154.51	970.32
58	011210006001	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m2	39.36	219.25	8629.68
59	011508004001	金属字	1. 内容:公共厕所 2. 安装位置:屋顶面 3. 镏字材料品种、颜色:不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格:60cm宽/字	个	4	270.55	1082.2
60	040205004001	指示牌	1. 类型:指示牌2400*400*150厚	块	1	530.04	530.04
		【其它】分部小计					21215.68
本页小计							17293.31
合 计							84974.78

178-247

措施项目费汇总表

工程名称：七夕公园公厕03号-装修工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	233.51	233.51
粤011701012001	活动脚手架	m2	45.08	5.18	233.51
A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	0.4508	518.41	233.7
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	4044.37
	小计	元			4277.88
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	503.85	503.85
011702001001	基础	m2	4.36	57.58	251.05
A1-20-2	带形基础模板 有筋	100m2	0.0436	5758.09	251.05
011702005001	基础梁	m2	4.12	61.36	252.80
A1-20-32	基础梁模板	100m2	0.0412	6136.27	252.81
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
	小计	元			503.85
	合计				4781.73

179-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：七夕公园公厕03号-装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	8005908@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m ³	0.6446	559.76	360.82
2	02270030	白布宽900	m	0.02	4.94	0.10
3	03010129	自攻螺钉M4 $\times$ 30	十套	0.1	0.75	0.08
4	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	0.3	0.68	0.20
5	03013431	塑料胀管D6~8	十套	0.3	0.60	0.18
6	03137041	焊锡膏	kg	0.01	47.01	0.47
7	03138001	锡基钎料	kg	0.02	52.47	1.05
8	03139001	冲击钻头 $\phi 8$	个	0.1	3.42	0.34
9	05050050	胶合板2440 $\times$ 1220 $\times$ 3	m ²	0.01	11.47	0.11
10	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.03	5.00	0.15
11	14030040	汽油综合	kg	0.01	7.65	0.08
12	17250020	塑料异型管D5	m	0.05	3.07	0.15
13	23390005@1	报警器	个	1	25.00	25.00
14	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2 $\times$ 1.5mm ²	m	0.153	3.65	0.56
15	34130001	标志牌塑料扁形	个	1	0.68	0.68
16	BCCLF5	成品垂直扶手600*650*35	个	2	35.20	70.40
17	BCCLF5@1	成品横拉扶手 600*80*35	个	6	29.60	177.60
18	34130010@1	指示牌2400*400*150	块	1	480.00	480.00
19	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	1.5916	5.38	8.56
20	03011325	对拉螺栓	kg	0.5493	5.38	2.96
21	05030080@1	松杂板枋材	m ³	0.0796	1769.03	140.81
22	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	1.3199	31.81	41.99
23	14350250	隔离剂	kg	0.848	7.05	5.98
24	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	0.8343	6.32	5.27
25	99450700@1	电(机械用)	kW $\cdot$ h	0.3264	0.62	0.20
26	补充主材002@1	不锈钢包边LED发光字 60cm宽/字	个	4	240.00	960.00
27	03010260	镀锌木螺钉M6 $\times$ 100	十套	3.968	1.79	7.10
28	00010003	机上人工	工日	0.8578	230.00	197.29
29	00010010	人工费	元	20883.6871	1.00	20883.69
30	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.0052	3560.45	18.51
31	01010040@2	螺纹钢 $\phi 12-16$	t	0.0738	4064.55	299.96
32	01010120	螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.0275	4020.35	110.56
33	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7\sim 1.2$	kg	0.403	5.38	2.17

180-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：七夕公园公厕03号-装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.1613	5.38	0.87
35	01050001	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	1.125	3.66	4.12
36	01210001	角钢综合	kg	98.693	4.12	406.62
37	01630130	吊装夹具	套	0.0069	180.00	1.24
38	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1	2.10	2.10
39	02270070	土工布	m ²	1.1878	6.69	7.95
40	02290030	麻袋	个	0.308	1.89	0.58
41	03010128	自攻螺钉M4 $\times$ 15	十套	111.0555	0.39	43.31
42	03010215	木螺钉M3.5 $\times$ 22 $\sim$ 25	十套	9.18	0.21	1.93
43	03010320	螺母综合	十个	6.7331	2.82	18.99
44	03010430	六角螺栓综合	kg	4.116	5.58	22.97
45	03011315	高强螺栓	kg	0.231	12.00	2.77
46	03011350	膨胀螺栓M6 $\sim$ 12 $\times$ 50 $\sim$ 120	十套	1.866	56.57	105.56
47	03013151	膨胀螺栓M8 $\times$ 80	十套	3.9577	4.54	17.97
48	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	3.3775	0.99	3.34
49	03019011	圆钉30 $\sim$ 45	kg	0.2701	3.65	0.99
50	03019021	圆钉50 $\sim$ 75	kg	2.8919	3.54	10.24
51	03019031	射钉	十个	42.3399	0.06	2.54
52	03019041	枪钉	盒	0.0832	6.35	0.53
53	03019111	不锈钢钉	kg	0.1551	24.09	3.74
54	03019431	镀锌钉钩	个	16.5964	1.20	19.92
55	03134011	水砂纸	张	3.0992	0.77	2.39
56	03135001	低碳钢焊条综合	kg	25.5513	6.01	153.56
57	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	0.4239	12.75	5.40
58	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	3.3888	10.99	37.24
59	03139081	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.198	4.14	0.82
60	03210115	钢板网0.8	m ²	4.5856	8.21	37.65
61	03213001	铁件综合	kg	6.7969	4.84	32.90
62	03214101@1	不锈钢盖板600*250*2	十块	1.2716	1500.00	1907.40
63	03214101@2	不锈钢盖板600*100*2	十块	0.1992	1100.00	219.12
64	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.263	442.35	116.34
65	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0042	665.23	2.79
66	04090015	生石灰	t	0.1356	417.56	56.62
67	04130001	标准砖240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	1.6207	446.02	722.86
68	05030020	木方25 $\times$ 40	m	10.584	2.12	22.44

181-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 七夕公园公厕03号-装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
69	05030080	松杂板枋材	m3	0.0021	1769.03	3.71
70	05030180	松木板	m3	0.0052	1769.03	9.20
71	05030320	垫木	m3	0.0045	1549.95	6.97
72	05030340	凹枋25×40	m	47.376	1.13	53.53
73	05050070@1	夹板15mm	m2	8.274	36.96	305.81
74	05050080	夹板9mm	m2	6.594	24.19	159.51
75	05050080@1	夹板15mm	m2	3.1185	36.96	115.26
76	06090000	钢化玻璃9+6+9	m2	9.4142	250.93	2362.31
77	06550040@1	防雾水银镜6	m2	7.4104	72.95	540.59
78	07010000@3	抛光砖300*600*12	m2	141.3189	58.59	8279.87
79	07010001	釉面砖100×200	m2	1.071	30.26	32.41
80	07050030@1	防滑地砖 600×60012mm	m2	39.9546	43.33	1731.23
81	07050090@1	防滑地砖 100×10012mm	m2	0.7344	19.27	14.15
82	08000040@1	人造石(石英石)亮光面20mm	m2	4.4835	253.61	1137.06
83	08030080@2	英国棕花岗岩(荔枝面)30mm	m2	1.421	165.00	234.47
84	09010001@1	硅酸钙板8mm	m2	33.7995	14.11	476.91
85	09390060@1	浴厕隔断(抗倍特木纹板)成品	m2	39.36	190.94	7515.40
86	10010030	轻钢小龙骨h19	m	44.2272	1.94	85.80
87	10010040	轻钢中龙骨	m	40.8257	3.58	146.16
88	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	29.8044	3.75	111.77
89	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	42.6452	3.58	152.67
90	12030010	不锈钢压条15×6.5	m	7.8312	2.63	20.60
91	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.3636	22.22	8.08
92	13030450@1	户外防水乳胶漆底漆	kg	24.6136	19.87	489.07
93	13030460@1	户外防水乳胶漆面漆	kg	18.6773	19.87	371.12
94	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	99.0695	2.94	291.26
95	13050070	防锈漆	kg	5.484	11.00	60.32
96	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	603.4889	12.02	7253.94
97	13050400	防火涂料木面	kg	0.4918	15.48	7.61
98	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.3779	16.96	6.41
99	13050500	油性防锈漆	kg	2.9858	11.89	35.50
100	13350035	防水密封胶	支	0.3	8.10	2.43
101	14010001	防腐油	kg	0.0176	31.33	0.55
102	14010030	松节油	kg	0.4253	8.84	3.76

182-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 七夕公园公厕03号-装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
103	14050040	溶剂汽油	kg	0.2833	7.17	2.03
104	14090070	石蜡	kg	0.0371	3.00	0.11
105	14310050	草酸	kg	0.0139	5.59	0.08
106	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0364	31.25	1.14
107	14390030	二氧化碳	m3	3.0503	4.72	14.40
108	14390070	氧气	m3	9.2957	5.16	47.97
109	14390100	乙炔气	kg	1.6776	13.30	22.31
110	14390105	乙炔气	m3	2.7155	9.00	24.44
111	14410120	玻璃胶	L	1.826	33.47	61.12
112	14410130	玻璃胶335克/支	支	7.0058	13.73	96.19
113	14410220	硅酮结构胶300ml	支	7.8348	30.80	241.31
114	14410500	乳液	kg	1.2987	5.83	7.57
115	14410710@1	瓷砖胶	kg	603.5751	1.89	1140.76
116	20330020	垫胶	kg	7.8348	7.55	59.15
117	21130020	成品拖布池	套	2.02	296.09	598.10
118	21270001@2	烘手机	台	3	1655.00	4965.00
119	21310050@1	挂钩受力5KG以上	套	9.09	23.50	213.62
120	21310070@1	纸巾盒	个	9.09	26.00	236.34
121	21310070@2	垃圾桶	个	9.09	68.00	618.12
122	33010550@1	Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.343	5260.65	1804.40
123	34090010	白棉纱	kg	2.0608	11.47	23.64
124	34110010	水	m3	2.9477	3.56	10.49
125	80030290	炉(矿)渣综合	m3	1.1795	65.96	77.80
126	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M7.5	m3	0.5927	513.34	304.26
127	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M10	m3	0.034	546.21	18.57
128	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	0.1381	559.76	77.30
129	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	2.3578	542.48	1279.06
130	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.2221	519.29	634.62
131	99450630	折旧费	元	92.0912	1.00	92.09
132	99450700	电(机械用)	kW·h	178.2145	0.62	110.49
133	99450650	维护费	元	72.9283	1.00	72.93
134	99450640	检修费	元	22.9261	1.00	22.93

183-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 七夕公园公厕03号-装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
135	99450680	柴油(机械用)0#	kg	5.6241	6.32	35.54
136	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	16.6541	7.65	127.40
137	99450660	安拆费	元	33.0692	1.00	33.07
138	99450760	其他材料费	元	146.0919	1.00	146.09
139	MC1-37@1	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	m ²	4.0848	497.77	2033.29
140	MC1-37@2	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	m ²	1.5984	497.77	795.64
141	RGFTZ	人工费调整	元	78.5	1.00	78.50
142	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0135	1.00	-0.01
143	JXFTZ	机械费调整	元	0.0088	1.00	0.01
144	03213001@1	镀锌角铁综合	kg	19.19	4.02	77.14
145	03213001@2	不锈钢1.5mm	kg	108.07	17.41	1881.50
		合计				77910.78

184-247

单位工程费汇总表

工程名称：七夕公园公厕03号-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

185-247

分部分项工程报价表

工程名称: 七夕公园公厕03号-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电照明					
1	030404017013	配电箱 AL6	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套型 3. 规格:含元器件 4. 安装方式:悬挂式	台	1.000	1614.3	1614.3
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	55.123	7.62	420.04
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	71.881	8.76	629.68
4	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	21.000	9.03	189.63
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	16.000	8.81	140.96
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	20.8	24.81	516.05
7	030411004010	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	186.267	3.07	571.84
8	030411004011	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 4. 材质:铜芯	m	225.544	4.22	951.8
9	030411004012	穿引线	1. 名称:穿引线	m	127	1.69	214.63
10	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇	台	3	208.56	625.68
11	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 规格:6W	套	13	56.44	733.72
12	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:18W	套	2	89.36	178.72
13	030404034013	防水单位单控开关	1. 名称:防水单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	21.25	42.5
14	030404034010	防水双位单控开关	1. 名称:防水双位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1	23.17	23.17
本页小计							6852.72

186-247

分部分项工程报价表

工程名称: 七夕公园公厕03号-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	030404034012	防水四位单控开关	1. 名称: 防水四位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2	33.48	66.96
16	030404035010	防水插座	1. 名称: 防水插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	6.000	27.81	166.86
17	030404035007	防水带UPS充电插口插座	1. 名称: 防水带UPS充电插口插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1.000	47.11	47.11
18	030404035008	防水五孔插座	1. 名称: 防水五孔插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	4.000	26.22	104.88
【配电照明】分部小计							7238.53
给水							
19	031001006001	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	3.57	62.11	221.73
20	031001006002	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN40	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	5.59	45.91	256.64
21	031001006003	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN32	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	2.65	36.53	96.8
本页小计							960.98

187-247

分部分项工程报价表

工程名称: 七夕公园公厕03号-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	031001006004	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	16.08	28.96	465.68
23	031001006005	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN20	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	15.14	23.65	358.06
24	031001006006	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN15	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	7.06	20.9	147.55
25	030413002003	凿(压)槽	1. 名称: 刨沟槽及修复 2. 规格: 70×70	m	12.6	24.81	312.61
26	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	3	204.36	613.08
27	031003001004	截止阀 DN25	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	3	73.47	220.41
28	031003001005	截止阀 DN20	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1	48.57	48.57
29	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1	1641.08	1641.08
30	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	1.7	8.12	13.8
本页小计							3820.84

188-247

分部分项工程报价表

工程名称: 七夕公园公厕03号-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
31	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m3	1.7	18.54	31.52
【给水】分部小计							4427.53
排水							
32	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式: 粘接	m	16.61	42.1	699.28
33	031001006008	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接	m	3.5	61.27	214.45
34	031001006009	PVC-U排水管 DN150	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN150 4. 连接形式: 粘接	m	28.04	87.83	2462.75
35	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	11.8	8.12	95.82
36	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m3	11.8	18.54	218.77
37	031004014001	地漏DN75	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN75	个	5	58.54	292.7
38	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100	个	2	20.48	40.96
39	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称: 感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	5	860.03	4300.15
40	031004007001	感应式小便器	1. 名称: 感应式小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	3	1197.8	3593.4
41	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称: 蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	6	414.07	2484.42
本页小计							14434.22

189-247

分部分项工程报价表

工程名称:七夕公园公厕03号-安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
42	031004006002	分体式下排水坐便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:分体水箱、角阀及给排水附件等	组	3	881.28	2643.84
43	031004008001	污水盆	1. 名称:污水盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:带水龙头	组	2	314.17	628.34
44	031004003002	感应水嘴台下式洗脸盆 (残卫)	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	1	860.03	860.03
		【排水】分部小计					18534.91
本页小计							4132.21
合 计							30200.97

190-247

措施项目费汇总表

工程名称：七夕公园公厕03号-安装工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	2155.39
	小计	元			2155.39
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1	91.21	91.21
BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)	元	1	91.21	91.21
BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1		
BM279	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	元	1		
BM343	脚手架搭拆费(消防工程)	元	1		
BM305	脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程)	元	1		
	小计	元			91.21
	合计				2246.60

191-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：七夕公园公厕03号-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	01290043	钢板8~15	kg	0.1709	3.91	0.67
2	01290173	钢板12~20	kg	0.6	4.02	2.41
3	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0418	25.70	1.07
4	02010015	橡胶板4~15	kg	0.045	11.09	0.50
5	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.185	7.71	1.43
6	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m× 0.1mm	m	18.92	0.13	2.46
7	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	52.624	2.10	110.51
8	03010430	六角螺栓综合	kg	0.7712	5.58	4.30
9	03010890	六角螺栓M16×85~140	十套	0.824	8.66	7.14
10	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	9.27	56.57	524.40
11	03071041	红外感应龙头及配件	套	6.06	434.48	2632.95
12	03071071	水龙头DN15	个	2.02	12.00	24.24
13	03072021@1	地漏DN75	个	5.05	10.92	55.15
14	03074001@2	地面扫除口DN100	个	2.02	5.87	11.86
15	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	9.09	20.00	181.80
16	03078051	大便器胶皮碗	个	6.3	0.95	5.99
17	03131101	尼龙砂轮片Φ400	片	0.021	11.58	0.24
18	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.9749	5.96	5.81
19	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	0.996	4.14	4.12
20	04030001	砂子	kg	0.054	0.62	0.03
21	04090055	石灰膏	m3	0.111	378.64	42.03
22	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.096	446.02	42.82
23	13350035	防水密封胶	支	5.91	8.10	47.87
24	14070050	机油综合	kg	0.125	7.65	0.96
25	14330030	丙酮	kg	1.4704	9.74	14.32
26	14350490	漂白粉综合	kg	0.0191	5.31	0.10
27	14390070	氧气	m3	0.5135	5.16	2.65
28	14390100	乙炔气	kg	0.1711	13.30	2.28
29	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.974	14.02	13.66
30	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0737	4.19	0.31
31	17010060	焊接钢管DN50	m	0.3	21.55	6.47
32	17070080	热轧无缝钢管D22×2	m	0.03	7.17	0.22
33	17250050@1	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN40	m	5.6794	14.70	83.49

192-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 七夕公园公厕03号-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	17250050@2	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN32	m	2.6924	9.68	26.06
35	17250050@3	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN25	m	16.3373	5.83	95.25
36	17250050@4	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN20	m	15.3822	3.17	48.76
37	17250050@5	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN15	m	7.173	2.56	18.36
38	17250050@6	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN50	m	3.6271	23.82	86.40
39	17250270	塑料软管D25	m	0.06	3.09	0.19
40	17250370@1	PVC-U排水管DN150	m	26.638	30.51	812.73
41	17250370@2	PVC-U排水管DN75	m	16.2778	9.05	147.31
42	17250370@3	PVC-U排水管DN100	m	3.325	16.03	53.30
43	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0333	5.00	0.17
44	18010725	黑玛钢六角内接头DN50	个	5.05	10.38	52.42
45	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	1.01	1.15	1.16
46	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	3.03	8.75	26.51
47	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	3.03	20.77	62.93
48	18010785	黑玛钢活接头DN65	个	1.01	38.28	38.66
49	18090060@1	室内塑料排水管件DN75	个	14.6999	6.10	89.67
50	18090060@2	室内塑料排水管件DN100	个	4.046	12.84	51.95
51	18090060@3	室内塑料排水管件DN150	个	16.6838	23.00	383.73
52	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN40	个	4.1478	5.46	22.65
53	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN32	个	2.3506	3.93	9.24
54	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN25	个	17.3825	2.21	38.42
55	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN20	个	18.5465	1.06	19.66
56	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN15	个	10.7312	0.70	7.51
57	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN50	个	2.3526	13.00	30.58
58	18190001@2	Y型过滤器DN50	个	1	137.53	137.53
59	18210180@2	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	56.21	56.21
60	19000001@2	截止阀DN50	个	3.03	145.98	442.32
61	19000001@3	闸阀DN50	个	2	116.03	232.06

193-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：七夕公园公厕03号-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
62	1900000105	截止阀DN20	个	1.01	33.99	34.33
63	1900000106	截止阀DN25	个	3.03	47.89	145.11
64	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0212	33.99	0.72
65	1901027501	延时自闭式冲洗阀DN25	个	6.06	110.00	666.60
66	1909006002	倒流防止器DN50	个	1	475.96	475.96
67	2001036002	钢板平焊法兰DN50	副	1	38.26	38.26
68	21090001	洗脸盆	套	6.06	246.03	1490.94
69	2113002002	污水盆	套	2.02	227.17	458.88
70	21150001	瓷蹲式大便器（含存水弯）	个	6.06	192.26	1165.10
71	2115005001	分体式下排水坐便器（成套）	个	3.03	732.92	2220.75
72	21150140	大便器排水接头	个	9.09	5.20	47.27
73	21170001	挂式小便器	个	3.03	537.53	1628.72
74	2401002002	螺纹水表DN50	个	1	229.61	229.61
75	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0103	20.00	0.21
76	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0103	5.56	0.06
77	34110010	水	m3	2.3898	3.56	8.51
78	55270040	感应式自闭冲洗阀	个	3.03	556.13	1685.07
79	9945068002	柴油（机械用）0#	kg	2.8535	6.32	18.03
80	00010010	人工费	元	5883.6672	1.00	5883.67
81	RGFTZ	人工费调整	元	91.2064	1.00	91.21
82	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	0.9396	5.38	5.06
83	02270001	棉纱	kg	1.1961	11.47	13.72
84	02270020	白布	kg	0.1	2.75	0.28
85	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	3.662	0.18	0.66
86	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	3.328	0.43	1.43
87	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.21	5.04	1.06
88	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.408	5.82	2.37
89	03013431	塑料胀管D6~8	十套	5.06	0.60	3.04
90	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	1.648	2.94	4.85
91	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	4.6725	3.81	17.80
92	03131001	砂轮片综合	片	7.014	12.87	90.27
93	03134021	铁砂布0~2#	张	3.8111	0.94	3.58
94	03136021	焊锡丝综合	kg	0.07	7.69	0.54
95	03137041	焊锡膏	kg	0.0412	47.01	1.94

194-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：七夕公园公厕03号-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
96	03138001	锡基钎料	kg	0.5687	52.47	29.84
97	03139021	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.024	8.55	0.21
98	03139071	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$	个	0.3254	2.76	0.90
99	03139281	钢锯条	条	8.1806	0.43	3.52
100	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0668	442.35	29.55
101	04030015	中砂	m ³	0.2338	210.15	49.13
102	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	7.75	0.08
103	13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	7.17	0.22
104	14030040	汽油综合	kg	2.2846	7.65	17.48
105	14090010	电力复合脂	kg	0.41	14.45	5.92
106	14410600	胶粘剂	kg	0.2366	1.88	0.44
107	17250170	塑料软管D5	m	0.15	0.40	0.06
108	27170001	电气绝缘胶带18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm	卷	2.3346	2.40	5.60
109	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.2	53.88	10.78
110	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105 $^{\circ}$ C-2.5mm ²	m	5.9553	1.35	8.04
111	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	11.0018	1.35	14.85
112	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15 $\sim$ 20	个	63.205	0.06	3.79
113	29060280	难燃塑料管接头20	个	18.5094	0.48	8.88
114	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	15.225	1.06	16.14
115	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	2.25	4.57
116	37091110	钢垫板1 $\sim$ 2	kg	0.15	4.37	0.66
117	99450760	其他材料费	元	57.3692	1.00	57.37
118	01030003	引线	m	128.905	0.95	122.46
119	25000001@11	防水防尘筒灯6W	套	13.13	28.51	374.34
120	25000001@8	防水防尘吸顶灯18W	套	2.02	56.52	114.17
121	26050001@6	防水单位单控开关250V, 10A	个	2.04	8.94	18.24
122	26050001@8	防水双位单控开关250V, 10A	个	1.02	10.10	10.30
123	26410060@5	防水五孔插座250V, 10A	个	4.08	7.81	31.86
124	26410060@6	防水带UPS充电插口插座250V, 10A	个	1.02	28.29	28.86
125	28030170@1	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	204.8937	1.59	325.78
126	29060140@1	刚性难燃管PC20	m	79.0691	1.82	143.91
127	29110390	接线盒	个	37.74	1.82	68.69

195-247

单位工程人材机汇总表

工程名称:七夕公园公厕03号-安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
128	50350010	排气扇	台	3	120.00	360.00
129	00010003	机上人工	工日	0.1387	230.00	31.90
130	99450630	折旧费	元	22.6957	1.00	22.70
131	99450640	检修费	元	6.4032	1.00	6.40
132	99450650	维护费	元	18.3209	1.00	18.32
133	99450660	安拆费	元	13.1985	1.00	13.20
134	99450700	电(机械用)	kw·h	50.7826	0.62	31.49
135	29060275	难燃塑料管接头15	个	14.1942	0.37	5.25
136	29060140@4	刚性难燃管PC16	m	60.6353	1.35	81.86
137	28030170@14	绝缘电线WDZ-BYJ-4.0	m	243.5875	2.81	684.48
138	26050001@12	防水四位单控开关250V, 10A	个	2.04	19.80	40.39
139	26410060@8	防水插座250V, 10A	个	6.12	9.37	57.34
140	55090080@16	配电箱 AL6	台	1	1329.00	1329.00
		合计				27450.58

196-247

单位工程费汇总表

工程名称: 万众城公厕06号-装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

197-247

分部分项工程报价表

工程名称：万众城公厕06号-装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（内墙） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	111.9	30.08	3365.95
2	011605002002	立面块料拆除【外墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（外墙） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	22.67	30.08	681.91
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	54.96	24.58	1350.92
4	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除原有墙体 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	7.68	173.94	1335.86
5	011601001002	新建门洞	1. 新建门洞（200厚） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	0.91	460.24	418.82
6	011601001001	新建门洞	1. 新建门洞（100厚） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	0.16	449.94	71.99
7	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有台盆	套	3	21.4	64.2
8	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有尿斗	套	3	15.84	47.52
9	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有蹲厕	套	16	25.2	403.2
10	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有马桶	套	1	33.05	33.05
11	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 废料运距：投标人自行考虑	樘	2	88.3	176.6
12	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	64.18	20.73	1330.45
		【拆除工程】分部小计					9280.47
		新建工程					
		门窗工程					
13	010801001001	木质门【CM0722】	1. 门代号及洞口尺寸：CM0722 2. 框、扇材质：单向实木夹板平开门（含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手）	樘	1	795.64	795.64
14	010801001002	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸：CM0922 2. 框、扇材质：单向实木夹板平开门（含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手）	樘	1	1016.65	1016.65
15	010801001003	木质门【CM1021】	1. 门代号及洞口尺寸：CM1021 2. 框、扇材质：单向实木夹板平开门（含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手）	樘	1	1097.48	1097.48
本页小计							12190.24

198-247

分部分项工程报价表

工程名称: 万众城公厕06号-装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		【门窗工程】分部小计					2909.77
		墙体工程					
		新建墙体					
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.27	807.68	218.07
17	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体240mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.78	604.73	471.69
18	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体200mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	1.86	619.45	1152.18
19	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.78	638.05	497.68
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚1:3水泥砂浆	m2	77.16	22.87	1764.65
21	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑	m3	2.13	65.4	139.3
22	010503001001	基础梁	1. 位置: 墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	0.78	807.68	629.99
23	010501002001	带形基础	1. 位置: 墙体底部 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	2.13	601.65	1281.51
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 φ12-16以内	t	0.168	5029.47	844.95
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.061	6402.52	390.55
		【新建墙体】分部小计					7390.57
		地面工程					
		地面铺贴					
26	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	43.4	21.09	915.31
27	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	43.4	41.88	1817.59
本页小计							10123.47

199-247

分部分项工程报价表

工程名称: 万众城公厕06号-装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*12mm防滑地砖	m2	40.98	105.19	4310.69
29	011102003003	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色：100*100*12mm防滑地砖	m2	2.42	88.83	214.97
		【地面铺贴】分部小计					7258.56
		回填区					
30	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆	m2	15.73	21.09	331.75
31	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	15.73	41.88	658.77
32	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：回填层(轻质材料) 80mm	m3	1.16	386.54	448.39
33	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖部位：回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级：环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	0.2	788.52	157.7
34	011102003002	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖	m2	15.35	105.19	1614.67
35	011102001001	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色：30mm英国棕花岗岩（荔枝面）	m2	1.89	215.63	407.54
		【回填区】分部小计					3618.82
		排水沟					
36	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	0.86	86.77	74.62
37	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	0.4	704.3	281.72
38	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：不锈钢槽 2. 规格：304#1.5mm厚	t	0.071	22099.2	1569.04
39	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	5.9	264.63	1561.32
40	010401014003	漏水盖板	1. 600*100*20mm漏水盖板	m	1.2	198.23	237.88
41	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：镀锌角铁 2. 规格：25*25*2.5	t	0.017	8575.3	145.78
		【排水沟】分部小计					3870.36
		天花工程					
本页小计							12014.84

200-247

分部分项工程报价表

工程名称: 万众城公厕06号-装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
42	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 方型铝扣板面层 600×600	m2	35.75	131.1	4686.83
43	011406001002	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型: 原顶面 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆两底三面	m2	21.04	53.94	1134.9
44	011207001002	原顶与新建吊顶高差处封板	1. 位置: 原顶与新建吊顶高差处封板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 方型铝扣板面层 600×600	m2	3.64	80.56	293.24
【天花工程】分部小计							6114.97
墙面装修工程							
外墙面							
45	011207001004	墙面装饰板【MT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1. 2mm镀膜不锈钢304#	m2	0.54	217.34	117.36
46	011204001001	石材墙面【CT-05】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800*15mm抛光砖	m2	13.39	214.59	2873.36
47	011207001005	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面铝单板2. 6mm (香槟色)	m2	1.56	211.09	329.3
【外墙面】分部小计							3320.02
内墙面							
48	011204003001	块料墙面【CT-07】	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m2	124.12	133.55	16576.23
49	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5mm	m2	124.12	50.4	6255.65
50	011204003002	块料墙面【CT-02】(入口处)	1. 安装方式: 瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖300*600*12mm	m2	41.99	133.55	5607.76
51	011406001004	抹灰面油漆【管理间】	1. 刮腻子遍数: 两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆三底两面	m2	26.22	48.29	1266.16
52	011105003001	块料踢脚线【管理间】	1. 踢脚线高度: 10mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷质踢脚线	m2	1.02	119.73	122.12
【内墙面】分部小计							29827.92
本页小计							39262.91

201-247

分部分项工程报价表

工程名称: 万众城公厕06号-装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其它					
53	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm人造石（石英石）台面 2. 支架、配件品种、规格:镀锌角钢40*40*4	m2	3.2	587.27	1879.26
54	011207001006	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格:洗手台15厘夹板	m2	2.14	50.5	108.07
55	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品垂直扶手 600*650*35	个	7	35.2	246.4
56	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品横拉扶手 600*80*35	个	6	29.6	177.6
57	011505008001	卫生纸盒	1. 名称:纸巾盒	个	13	30.38	394.94
58	031004008001	成品拖把池	1. 名称:成品拖把池	套	2	371.66	743.32
59	011505008002	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	13	72.8	946.4
60	031004009001	烘手机	1. 名称:烘手机	个	1	1694.85	1694.85
61	011501001003	折叠婴儿座椅	1. 名称:折叠婴儿座椅450*420	套	2	650	1300
62	030904005001	报警器	1. 名称:报警器	个	1	108.22	108.22
63	011505007001	挂钩	1. 名称:挂钩（受力5KG 以上）	副	13	25.9	336.7
64	011505010001	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板	m2	1.02	154.51	157.6
65	011210006001	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m2	59.81	219.25	13113.34
66	011508004001	金属字	1. 内容:公共厕所 2. 安装位置:屋顶面 3. 铸字材料品种、颜色:不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格:60cm宽/字	个	4	270.55	1082.2
67	040205004001	指示牌	1. 类型:指示牌2400*400*150厚	块	1	530.04	530.04
		【其它】分部小计					22818.94
本页小计							22818.94
合 计							96410.4

202-267

措施项目费汇总表

工程名称：万众城公厕06号-装修工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
粤011701012001	活动脚手架	m2	61.56	5.18	318.88
A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	0.6156	518.41	319.13
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	4881.23
	小计	元			5200.11
2	措施其他项目				
WMDZJF000001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF00000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY000000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	1380.89	1380.89
011702003001	构造柱	m2	4.56	71.98	328.23
A1-20-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	100m2	0.0456	7197.58	328.21
011702001001	基础	m2	8.84	57.58	509.01
A1-20-2	带形基础模板 有筋	100m2	0.0884	5758.09	509.02
011702005001	基础梁	m2	8.86	61.36	543.65
A1-20-32	基础梁模板	100m2	0.0886	6136.27	543.67
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
	小计	元			1380.89

203-247

措施项目费汇总表

工程名称：万众城公厕06号-装修工程

第 2 页 共 2 页

	合计				6581.00
--	----	--	--	--	---------

204-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 万众城公厕06号-装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	8005908@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	1.2886	559.76	721.31
2	02270030	白布宽900	m	0.02	4.94	0.10
3	03010129	自攻螺钉M4 $\times$ 30	十套	0.1	0.75	0.08
4	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	0.3	0.68	0.20
5	03013431	塑料胀管D6~8	十套	0.3	0.60	0.18
6	03137041	焊锡膏	kg	0.01	47.01	0.47
7	03138001	锡基钎料	kg	0.02	52.47	1.05
8	03139001	冲击钻头 $\phi 8$	个	0.1	3.42	0.34
9	05050050	胶合板2440 $\times$ 1220 $\times$ 3	m2	0.01	11.47	0.11
10	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.03	5.00	0.15
11	14030040	汽油综合	kg	0.01	7.65	0.08
12	17250020	塑料异型管D5	m	0.05	3.07	0.15
13	23390005@1	报警器	个	1	25.00	25.00
14	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2 $\times$ 1.5mm2	m	0.153	3.65	0.56
15	34130001	标志牌塑料扁形	个	1	0.68	0.68
16	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	3.4226	5.38	18.41
17	03011325	对拉螺栓	kg	1.1465	5.38	6.17
18	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	2.758	31.81	87.73
19	13410010	嵌缝料	kg	0.456	0.58	0.26
20	14350250	隔离剂	kg	2.226	7.05	15.69
21	35090230	钢支撑	kg	2.4892	3.88	9.66
22	34130010@1	指示牌2400*400*150	块	1	480.00	480.00
23	BCCLF5@1	成品横拉扶手 600*80*35	个	6	29.60	177.60
24	BCCLF5	成品垂直扶手600*650*35	个	7	35.20	246.40
25	补充主材002@1	不锈钢包边LED发光字 60cm宽/字	个	4	240.00	960.00
26	03010260	镀锌木螺钉M6 $\times$ 100	十套	3.968	1.79	7.10
27	09050160@3	铝单板(白色) 2.6mm	m2	1.6536	171.00	282.77
28	09050260@1	镀膜不锈钢304#1.2	m2	0.5724	163.05	93.33
29	07050090@1	防滑地砖 100 $\times$ 10012mm	m2	2.4684	19.27	47.57
30	00010003	机上人工	工日	1.0959	230.00	252.06
31	00010010	人工费	元	25655.6665	1.00	25655.67
32	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.0086	3560.45	30.62
33	01010040@2	螺纹钢 $\phi 12-16$	t	0.1722	4064.55	699.92

205-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：万众城公厕06号-装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	01010120	螺纹钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.0622	4020.35	250.07
35	01030031	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.9229	5.38	4.97
36	01210001	角钢综合	kg	81.7301	4.12	336.73
37	01490020	电化角铝 25.4×2	m	2.7715	3.07	8.51
38	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1	2.10	2.10
39	02270070	土工布	m ²	2.5049	6.69	16.76
40	02290030	麻袋	个	0.4158	1.89	0.79
41	03010040	铝拉铆钉综合	十个	3.223	0.87	2.80
42	03010215	木螺钉 $M3.5 \times 22 \sim 25$	十套	13.26	0.21	2.78
43	03010320	螺母综合	十个	11.0468	2.82	31.15
44	03011315	高强螺栓	kg	0.379	12.00	4.55
45	03011350	膨胀螺栓 $M6 \sim 12 \times 50 \sim 120$	十套	1.034	56.57	58.49
46	03013151	膨胀螺栓 $M8 \times 80$	十套	3.1183	4.54	14.16
47	03013351	不锈钢膨胀螺栓 $M8 \times 70$	十套	8.8508	28.39	251.27
48	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	5.5413	0.99	5.49
49	03019021	圆钉 $50 \sim 75$	kg	5.8192	3.54	20.60
50	03019031	射钉	十个	5.4698	0.06	0.33
51	03019041	枪钉	盒	0.0285	6.35	0.18
52	03019111	不锈钢钉	kg	0.0252	24.09	0.61
53	03078151	不锈钢角挂件4件	套	88.5079	2.45	216.84
54	03134011	水砂纸	张	1.8904	0.77	1.46
55	03135001	低碳钢焊条综合	kg	7.0641	6.01	42.46
56	03139081	冲击钻头 $\Phi 8 \sim 16$	个	0.11	4.14	0.46
57	03210115	钢板网0.8	m ²	3.4365	8.21	28.21
58	03213001	铁件综合	kg	1.3238	4.84	6.41
59	03214101@1	不锈钢盖板 $600 \times 250 \times 2$	十块	0.9794	1500.00	1469.10
60	03214101@2	不锈钢盖板 $600 \times 100 \times 2$	十块	0.1992	1100.00	219.12
61	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.3828	442.35	169.33
62	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0061	665.23	4.06
63	04090015	生石灰	t	0.1896	417.56	79.17
64	04130001	标准砖 $240 \times 115 \times 53$	千块	2.3462	446.02	1046.45
65	05030080	松杂板枋材	m ³	0.2023	1769.03	357.87
66	05030180	松木板	m ³	0.0079	1769.03	13.98
67	05050080	夹板9mm	m ²	1.071	24.19	25.91
68	05050080@1	夹板15mm	m ²	2.247	36.96	83.05

206-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：万众城公厕06号-装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
69	06550040@1	防雾水银镜6	m2	1.2036	72.95	87.80
70	07010000@3	抛光砖300*600*12	m2	171.9239	58.59	10073.02
71	07010001	釉面砖100×200	m2	1.0404	30.26	31.48
72	07010040@1	抛光砖800×800*15	m2	13.8587	84.69	1173.69
73	07050030@1	防滑地砖 600×60012mm	m2	57.7383	43.33	2501.80
74	08000040@1	人造石(石英石)亮光面20mm	m2	3.36	253.61	852.13
75	08030080@2	英国棕花岗岩(荔枝面)30mm	m2	1.9184	165.00	316.54
76	09390060@1	浴厕隔断(抗倍特木纹板)成品	m2	59.81	190.94	11420.12
77	10010030	轻钢小龙骨h19	m	72.5618	1.94	140.77
78	10010040	轻钢中龙骨	m	66.9812	3.58	239.79
79	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	48.8989	3.75	183.37
80	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	69.9663	3.58	250.48
81	12030010	不锈钢压条15×6.5	m	1.2719	2.63	3.35
82	13030450@1	户外防水乳胶漆底漆	kg	14.9753	19.87	297.56
83	13030460@1	户外防水乳胶漆面漆	kg	11.3489	19.87	225.50
84	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	59.9067	2.94	176.13
85	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	611.4776	12.02	7349.96
86	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.2832	16.96	4.80
87	13050500	油性防锈漆	kg	2.3927	11.89	28.45
88	13350035	防水密封胶	支	0.3	8.10	2.43
89	14010030	松节油	kg	0.3408	8.84	3.01
90	14030020	灯用煤油	kg	0.5356	14.94	8.00
91	14090070	石蜡	kg	0.0501	3.00	0.15
92	14310050	草酸	kg	0.0187	5.59	0.10
93	14410120	玻璃胶	L	0.3417	33.47	11.44
94	14410500	乳液	kg	0.4437	5.83	2.59
95	14410710@1	瓷砖胶	kg	734.2893	1.89	1387.81
96	21130020	成品拖布池	套	2.02	296.09	598.10
97	21270001@2	烘手机	台	1	1655.00	1655.00
98	21310050@1	挂钩受力5KG以上	套	13.13	23.50	308.56
99	21310070@1	纸巾盒	个	13.13	26.00	341.38
100	21310070@2	垃圾桶	个	13.13	68.00	892.84
101	34090010	白棉纱	kg	2.798	11.47	32.09
102	34110010	水	m3	4.7131	3.56	16.78

207-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 万众城公厕06号-装修工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
103	80030290	炉(矿)渣综合	m3	1.6484	65.96	108.73
104	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M7.5	m3	0.8677	513.34	445.43
105	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M10	m3	0.032	546.21	17.48
106	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	0.3977	559.76	222.62
107	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	3.4874	542.48	1891.84
108	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.2118	519.29	1667.86
109	99450630	折旧费	元	97.6357	1.00	97.64
110	99450700	电(机械用)	kW·h	82.0658	0.62	50.88
111	99450650	维护费	元	73.0511	1.00	73.05
112	99450640	检修费	元	16.8711	1.00	16.87
113	99450680	柴油(机械用)0#	kg	3.6532	6.32	23.09
114	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	29.1149	7.65	222.73
115	99450660	安拆费	元	16.2272	1.00	16.23
116	99450760	其他材料费	元	177.1635	1.00	177.16
117	BCCLF2@2	婴儿座椅折叠450*420	套	2	650.00	1300.00
118	MC1-37@1	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手)	m2	4.2472	497.77	2114.13
119	MC1-37@2	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	m2	1.5984	497.77	795.64
120	RGFTZ	人工费调整	元	109.92	1.00	109.92
121	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0123	1.00	-0.01
122	JXFTZ	机械费调整	元	0.0152	1.00	0.02
123	09050050	铝合金方板600 $\times$ 600	m2	40.5717	65.47	2656.23
124	03213001@1	不锈钢板1.5	kg	71.71	17.41	1248.47
125	03213131	预埋铁件	kg	17.17	4.02	69.02
		合计				88539.69

208-247

单位工程费汇总表

工程名称：万众城公厕06号-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项合计	FBFXHJ	分部分项合计		34730.64
1.1	配电照明				10466.80
1.2	给水				4441.73
1.3	排水				19822.11
2	措施合计	AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		2694.09
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		2562.81
2.2	其他措施费	QTCSF	其他措施费		131.28
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		716.47
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		716.47
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项合计+措施合计+其他项目		38141.20
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	3432.71
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		41573.91
7	人工费	RGF+JSCS_RGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费		7155.95

209-247

分部分项工程报价表

工程名称: 万众城公厕06号-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电照明					
1	030404017014	配电箱 AL7	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套型 3. 规格:含元器件 4. 安装方式:悬挂式	台	1.000	1842.3	1842.3
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	98.041	7.62	747.07
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	81.773	8.76	716.33
4	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	51.000	9.03	460.53
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	17.000	8.81	149.77
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	22.1	24.81	548.3
7	030411004010	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	320.277	3.07	983.25
8	030411004011	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 4. 材质:铜芯	m	251.918	4.22	1063.09
9	030411004012	穿引线	1. 名称:穿引线	m	179.81	1.69	303.88
10	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇	台	2	208.56	417.12
11	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 规格:6W	套	41	56.44	2314.04
12	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:18W	套	5	89.36	446.8
13	030404034013	防水单位单控开关	1. 名称:防水单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	3	21.25	63.75
14	030404034010	防水双位单控开关	1. 名称:防水双位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1	23.17	23.17
本页小计							10079.4

200-247

分部分项工程报价表

工程名称: 万众城公厕06号-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	030404034012	防水四位单控开关	1. 名称: 防水四位单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2	33.48	66.96
16	030404035010	防水插座	1. 名称: 防水插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	7.000	27.81	194.67
17	030404035007	防水带UPS充电插口插座	1. 名称: 防水带UPS充电插口插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1.000	47.11	47.11
18	030404035008	防水五孔插座	1. 名称: 防水五孔插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装	个	3.000	26.22	78.66
【配电照明】分部小计							10466.8
给水							
19	031001006001	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	8.23	62.11	511.17
20	031001006002	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN40	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	1.32	45.91	60.6
21	031001006004	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	25.37	28.96	734.72
本页小计							1693.89

211-247

分部分项工程报价表

工程名称: 万众城公厕06号-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
22	031001006005	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN20	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	12.78	23.65	302.25
23	031001006006	三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN15	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 三型聚丙烯 (PP-R) 塑料给水管 1.0 MPa DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	4.12	20.9	86.11
24	030413002003	凿 (压) 槽	1. 名称: 刨沟槽及修复 2. 规格: 70×70	m	12.6	24.81	312.61
25	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	3	204.36	613.08
26	031003001004	截止阀 DN25	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1	73.47	73.47
27	031003013001	水表组 DN50	1. 安装部位 (室内外): 室外 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1	1641.08	1641.08
28	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	4.0	8.12	32.48
29	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m3	4.0	18.54	74.16
【给水】分部小计							4441.73
排水							
30	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式: 粘接	m	16.25	42.1	684.13
本页小计							3819.37

212-247

分部分项工程报价表

工程名称: 万众城公厕06号-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
31	031001006008	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接	m	33.22	61.27	2035.39
32	031001006009	PVC-U排水管 DN150	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN150 4. 连接形式: 粘接	m	3.58	87.83	314.43
33	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	13.0	8.12	105.56
34	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方粒径要求: 综合考虑	m3	13.0	18.54	241.02
35	031004014001	地漏DN75	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN75	个	4	58.54	234.16
36	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100	个	2	20.48	40.96
37	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称: 感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	5	860.03	4300.15
38	031004007001	感应式小便器	1. 名称: 感应式小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	3	1197.8	3593.4
39	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称: 蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	10	414.07	4140.7
40	031004006002	分体式下排水坐便器	1. 名称: 坐式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 分体水箱、角阀及给排水附件等	组	3	881.28	2643.84
41	031004008001	污水盆	1. 名称: 污水盆 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 带水龙头	组	2	314.17	628.34
本页小计							18277.95

213-247

措施项目费汇总表

工程名称：万众城公厕06号-安装工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	2562.81
	小计	元			2562.81
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY000000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1	131.28	131.28
BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)	元	1	131.28	131.28
BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1		
BM279	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	元	1		
BM343	脚手架搭拆费(消防工程)	元	1		
BM305	脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程)	元	1		
	小计	元			131.28
	合计				2694.09

215-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：万众城公厕06号-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	01290043	钢板8~15	kg	0.1793	3.91	0.70
2	01290173	钢板12~20	kg	0.6	4.02	2.41
3	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0429	25.70	1.10
4	02010015	橡胶板4~15	kg	0.034	11.09	0.38
5	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.185	7.71	1.43
6	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m× 0.1mm	m	14.44	0.13	1.88
7	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	59.024	2.10	123.95
8	03010430	六角螺栓综合	kg	0.7716	5.58	4.31
9	03010890	六角螺栓M16×85~140	十套	0.824	8.66	7.14
10	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	9.27	56.57	524.40
11	03071041	红外感应龙头及配件	套	6.06	434.48	2632.95
12	03071071	水龙头DN15	个	2.02	12.00	24.24
13	03072021@1	地漏DN75	个	4.04	10.92	44.12
14	03074001@2	地面扫除口DN100	个	2.02	5.87	11.86
15	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	9.09	20.00	181.80
16	03078051	大便器胶皮碗	个	10.5	0.95	9.98
17	03131101	尼龙砂轮片Φ400	片	0.021	11.58	0.24
18	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.9754	5.96	5.81
19	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	0.996	4.14	4.12
20	04030001	砂子	kg	0.09	0.62	0.06
21	04090055	石灰膏	m3	0.185	378.64	70.05
22	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.16	446.02	71.36
23	13350035	防水密封胶	支	7.91	8.10	64.07
24	14070050	机油综合	kg	0.089	7.65	0.68
25	14330030	丙酮	kg	1.5464	9.74	15.06
26	14350490	漂白粉综合	kg	0.0202	5.31	0.11
27	14390070	氧气	m3	0.5133	5.16	2.65
28	14390100	乙炔气	kg	0.1711	13.30	2.28
29	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.0198	14.02	14.30
30	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0775	4.19	0.32
31	17010060	焊接钢管DN50	m	0.3	21.55	6.47
32	17070080	热轧无缝钢管D22×2	m	0.03	7.17	0.22
33	17250050@1	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN40	m	1.3411	14.70	19.71

216-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 万众城公厕06号-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	17250050@3	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN25	m	25.7759	5.83	150.27
35	17250050@4	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN20	m	12.9845	3.17	41.16
36	17250050@5	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN15	m	4.1859	2.56	10.72
37	17250050@6	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN50	m	8.3617	23.82	199.18
38	17250270	塑料软管D25	m	0.06	3.09	0.19
39	17250370@1	PVC-U排水管DN150	m	3.401	30.51	103.76
40	17250370@2	PVC-U排水管DN75	m	15.925	9.05	144.12
41	17250370@3	PVC-U排水管DN100	m	31.559	16.03	505.89
42	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0355	5.00	0.18
43	18010725	黑玛钢六角内接头DN50	个	5.05	10.38	52.42
44	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	1.01	8.75	8.84
45	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	3.03	20.77	62.93
46	18010785	黑玛钢活接头DN65	个	1.01	38.28	38.66
47	18090060@1	室内塑料排水管件DN75	个	14.3813	6.10	87.73
48	18090060@2	室内塑料排水管件DN100	个	38.4023	12.84	493.09
49	18090060@3	室内塑料排水管件DN150	个	2.1301	23.00	48.99
50	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN40	个	0.9794	5.46	5.35
51	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN25	个	27.425	2.21	60.61
52	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN20	个	15.6555	1.06	16.59
53	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN15	个	6.2624	0.70	4.38
54	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN50	个	5.4236	13.00	70.51
55	18190001@2	Y型过滤器DN50	个	1	137.53	137.53
56	18210180@2	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	56.21	56.21
57	19000001@2	截止阀DN50	个	3.03	145.98	442.32
58	19000001@3	闸阀DN50	个	2	116.03	232.06
59	19000001@6	截止阀DN25	个	1.01	47.89	48.37
60	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0216	33.99	0.73
61	19010275@1	延时自闭式冲洗阀DN25	个	10.1	110.00	1111.00
62	19090060@2	倒流防止器DN50	个	1	475.96	475.96

217-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 万众城公厕06号-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
63	20010360@2	钢板平焊法兰DN50	副	1	38.26	38.26
64	21090001	洗脸盆	套	6.06	246.03	1490.94
65	21130020@2	污水盆	套	2.02	227.17	458.88
66	21150001	瓷蹲式大便器(含存水弯)	个	10.1	192.26	1941.83
67	21150050@1	分体式下排水坐便器(成套)	个	3.03	732.92	2220.75
68	21150140	大便器排水接头	个	13.13	5.20	68.28
69	21170001	挂式小便器	个	3.03	537.53	1628.72
70	24010020@2	螺纹水表DN50	个	1	229.61	229.61
71	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0113	20.00	0.23
72	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0113	5.56	0.06
73	34110010	水	m3	1.4247	3.56	5.07
74	55270040	感应式自闭冲洗阀	个	3.03	556.13	1685.07
75	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	3.0848	6.32	19.50
76	00010010	人工费	元	7024.6629	1.00	7024.66
77	RGFTZ	人工费调整	元	131.2764	1.00	131.28
78	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	1.3202	5.38	7.10
79	02270001	棉纱	kg	1.5014	11.47	17.22
80	02270020	白布	kg	0.1	2.75	0.28
81	03010225	木螺钉M2~4 $\times$ 6~65	十套	10.692	0.18	1.92
82	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5 $\times$ 15~50	十套	3.536	0.43	1.52
83	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	0.21	5.04	1.06
84	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.408	5.82	2.37
85	03013431	塑料胀管D6~8	十套	12.1	0.60	7.26
86	03014281	镀锌锁紧螺母DN15 $\times$ 3	十套	1.751	2.94	5.15
87	03014291	镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 3	十套	11.3475	3.81	43.23
88	03131001	砂轮片综合	片	7.287	12.87	93.78
89	03134021	铁砂布0~2#	张	3.4994	0.94	3.29
90	03136021	焊锡丝综合	kg	0.07	7.69	0.54
91	03137041	焊锡膏	kg	0.0572	47.01	2.69
92	03138001	锡基钎料	kg	0.8147	52.47	42.75
93	03139021	冲击钻头 ϕ 12	个	0.024	8.55	0.21
94	03139071	冲击钻头 ϕ 6~8	个	0.7802	2.76	2.15
95	03139281	钢锯条	条	15.4387	0.43	6.64
96	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0694	442.35	30.70

218-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 万众城公厕06号-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
97	04030015	中砂	m3	0.2429	210.15	51.05
98	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	7.75	0.08
99	13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	7.17	0.22
100	14030040	汽油综合	kg	3.1129	7.65	23.81
101	14090010	电力复合脂	kg	0.41	14.45	5.92
102	14410600	胶粘剂	kg	0.2598	1.88	0.49
103	17250170	塑料软管D5	m	0.15	0.40	0.06
104	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	3.1629	2.40	7.59
105	28010090	裸铜线10mm2	kg	0.2	53.88	10.78
106	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2	m	18.7821	1.35	25.36
107	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	14.1035	1.35	19.04
108	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	130.985	0.06	7.86
109	29060280	难燃塑料管接头20	个	21.0565	0.48	10.11
110	29090210	铜接线端子DT-2.5mm2	个	46.69	1.06	49.49
111	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.25	4.57
112	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66
113	99450760	其他材料费	元	67.6257	1.00	67.63
114	01030003	引线	m	182.5072	0.95	173.38
115	25000001@11	防水防尘筒灯6W	套	41.41	28.51	1180.60
116	25000001@8	防水防尘吸顶灯18W	套	5.05	56.52	285.43
117	26050001@6	防水单位单控开关250V, 10A	个	3.06	8.94	27.36
118	26050001@8	防水双位单控开关250V, 10A	个	1.02	10.10	10.30
119	26410060@5	防水五孔插座250V, 10A	个	3.06	7.81	23.90
120	26410060@6	防水带UPS充电插口插座250V, 10A	个	1.02	28.29	28.86
121	28030170@1	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	352.3047	1.59	560.16
122	29060140@1	刚性难燃管PC20	m	89.9503	1.82	163.71
123	29110390	接线盒	个	69.36	1.82	126.24
124	50350010	排气扇	台	2	120.00	240.00
125	00010003	机上人工	工日	0.1049	230.00	24.13
126	99450630	折旧费	元	25.121	1.00	25.12
127	99450640	检修费	元	7.2648	1.00	7.26
128	99450650	维护费	元	20.3148	1.00	20.31

219-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 万众城公厕06号-安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

220-247

单位工程费汇总表

工程名称：一坊村公厕05号-装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

221-247

分部分项工程报价表

工程名称：一坊村公厕05号-装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011605002001	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（内墙） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	56.11	30.08	1687.79
2	011605002002	立面块料拆除【外墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（外墙） 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	85.05	30.08	2558.3
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	46.14	24.58	1134.12
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除原有墙体 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	1.01	173.94	175.68
5	011601001002	梁下开窗洞	1. 梁下开窗洞 2. 废料运距：投标人自行考虑	m3	1.56	494.21	770.97
6	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有台盆	套	3	21.4	64.2
7	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有尿斗	套	4	15.84	63.36
8	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有蹲厕	套	14	25.2	352.8
9	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拆除原有马桶	套	1	33.05	33.05
10	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有门 2. 废料运距：投标人自行考虑	樘	1	95.3	95.3
11	011609002001	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距：投标人自行考虑	m2	74.31	27.19	2020.49
		【拆除工程】分部小计					8956.06
		新建工程					
		门窗工程					
12	010801001002	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸：CM0922 2. 框、扇材质：单向实木夹板平开门（含不锈钢门框、有显示带锁插栓、拉丝不锈钢拉手）	樘	1	1016.65	1016.65
		【门窗工程】分部小计					1016.65
		墙体工程					
		新建墙体					
13	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：新建环保砖墙体240mm 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	1.54	604.73	931.28
本页小计							10903.99

222-247

分部分项工程报价表

工程名称：一坊村公厕05号-装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：新建环保砖墙体100mm 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	0.73	638.05	465.78
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：新建墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥砂浆	m2	27.46	22.87	628.01
16	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	0.64	65.4	41.86
17	010503001001	基础梁	1. 位置：墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	0.21	807.68	169.61
18	010501002001	带形基础	1. 位置：墙体底部 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	0.64	601.65	385.06
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ 12-16以内	t	0.045	5029.47	226.33
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.017	6402.52	108.84
【新建墙体】分部小计							2956.77
地面工程							
地面铺贴							
21	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	31.86	21.09	671.93
22	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	31.86	41.88	1334.3
23	011102003001	块料楼地面【FCT-01/02】	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*12mm防滑地砖	m2	28.01	105.19	2946.37
24	011102003002	块料楼地面【FCT-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色：100*100*12mm防滑地砖	m2	3.85	88.83	342
【地面铺贴】分部小计							5294.6
回填区							
25	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	10.89	21.09	229.67
26	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	10.89	41.88	456.07
27	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：回填层(轻质材料)80mm	m3	0.8	386.54	309.23
本页小计							8315.06

223-247

分部分项工程报价表

工程名称：一坊村公厕05号-装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖部位：回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级：环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	0.13	788.52	102.51
29	011102003003	块料楼地面【FCT-02】	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖	m2	10.71	105.19	1126.58
30	011102001001	石材楼地面【ST-03】	1. 面层材料品种、规格、颜色：30mm英国棕花岗岩（荔枝面）	m2	1.31	215.63	282.48
		【回填区】分部小计					2506.54
		排水沟					
31	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	0.59	86.77	51.19
32	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：砌筑地沟 环保砖 2. 底层抹灰20mm 3. 砂浆强度等级：M7.5	m3	0.4	704.3	281.72
33	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：不锈钢槽 2. 规格：304#1.5mm厚	t	0.044	9403.5	413.75
34	010401014002	漏水盖板	1. 600*250*20mm漏水盖板	m	6.84	264.63	1810.07
35	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：镀锌角铁 2. 规格：25*25*2.5	t	0.01	9403.5	94.04
		【排水沟】分部小计					2650.77
		天花工程					
36	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格：钢化玻璃9+6+9，背面喷砂	m2	11.57	465.19	5382.25
37	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：玻璃雨棚骨架 Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.492	7029.71	3458.62
38	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：方型铝扣板面层 600×600	m2	31.1	131.1	4077.21
39	011406001001	抹灰面油漆【原顶面】	1. 基层类型：原顶面 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：户外防水乳胶漆两底三面	m2	13.06	53.94	704.46
40	011207001001	原顶与新建吊顶高差处封板	1. 位置：原顶与新建吊顶高差处封板 2. 面层材料品种、规格、颜色：方型铝扣板面层 600×600	m2	1	80.56	80.56
本页小计							17865.44

224-247

分部分项工程报价表

工程名称：一坊村公厕05号-装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		【天花工程】分部小计					13703.1
		墙面装修工程					
		外墙面					
41	011204001001	石材墙面【CT-05】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*15mm抛光砖	m2	86.36	214.59	18531.99
42	011207001003	墙面装饰板【AL-04】	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面铝单板2.6mm（香槟色）	m2	3.09	211.09	652.27
43	011204001002	石材墙面【ST-02】	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:点挂法铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:100*300*20mm灰麻石条（亮光面）	m2	16.62	224	3722.88
		【外墙面】分部小计					22907.14
		内墙面					
44	011204003001	块料墙面【CT-07】	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	161.47	133.55	21564.32
45	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5mm	m2	161.47	50.4	8138.09
46	011204003002	块料墙面【CT-02】（入口处）	1. 安装方式:瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖300*600*12mm	m2	26.64	114.15	3040.96
		【内墙面】分部小计					32743.37
		其它					
47	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm人造石（石英石）台面 2. 支架、配件品种、规格:镀锌角钢40*40*4	m2	4.04	587.27	2372.57
48	011207001005	洗手台夹板	1. 基层材料种类、规格:洗手台15厘夹板	m2	2.76	50.5	139.38
49	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品垂直扶手 600*650*35	个	5	35.2	176
50	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品横拉扶手 600*80*35	个	4	29.6	118.4
51	011505008001	卫生纸盒	1. 名称:纸巾盒	个	9	30.38	273.42
52	031004008001	成品拖把池	1. 名称:成品拖把池	套	2	371.66	743.32
本页小计							59473.6

225-247

分部分项工程报价表

工程名称：一坊村公厕05号-装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
53	011505008002	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	9	72.8	655.2
54	031004009001	烘手机	1. 名称:烘手机	个	3	1694.85	5084.55
55	030904005001	报警器	1. 名称:报警器	个	1	108.22	108.22
56	011505007001	挂钩	1. 名称:挂钩(受力5KG 以上)	副	9	25.9	233.1
57	011505010001	防雾水银镜【MR-01】	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜 6mm 2. 基层材料种类:9mm夹板	m2	7.14	154.51	1103.2
58	011210006001	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m2	41.57	219.25	9114.22
59	011508004001	金属字	1. 内容:公共厕所 2. 安装位置:屋顶面 3. 镏字材料品种、颜色:不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格:60cm宽/字	个	4	270.55	1082.2
60	040205004001	指示牌	1. 类型:指示牌2400*400*150厚	块	1	530.04	530.04
		【其它】分部小计					21733.82
本页小计							17910.73
合 计							114468.82

226-247

措施项目费汇总表

工程名称：一坊村公厕05号-装修工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	280.29	280.29
粤011701012001	活动脚手架	m2	54.11	5.18	280.29
A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	0.5411	518.41	280.51
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	5847.18
	小计	元			6127.47
2	措施其他项目				
WMGDJZF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	348.13	348.13
011702001001	基础	m2	2.54	57.58	146.25
A1-20-2	带形基础模板 有筋	100m2	0.0254	5758.09	146.26
011702005001	基础梁	m2	3.29	61.36	201.87
A1-20-32	基础梁模板	100m2	0.0329	6136.27	201.88
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
	小计	元			348.13
	合计				6475.60

227-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：一坊村公厕05号-装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	8005908@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	0.4586	559.76	256.71
2	02270030	白布宽900	m	0.02	4.94	0.10
3	03010129	自攻螺钉M4 $\times$ 30	十套	0.1	0.75	0.08
4	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	0.3	0.68	0.20
5	03013431	塑料胀管D6 $\sim$ 8	十套	0.3	0.60	0.18
6	03137041	焊锡膏	kg	0.01	47.01	0.47
7	03138001	锡基钎料	kg	0.02	52.47	1.05
8	03139001	冲击钻头 $\phi 8$	个	0.1	3.42	0.34
9	05050050	胶合板2440 $\times$ 1220 $\times$ 3	m2	0.01	11.47	0.11
10	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.03	5.00	0.15
11	14030040	汽油综合	kg	0.01	7.65	0.08
12	17250020	塑料异型管D5	m	0.05	3.07	0.15
13	23390005@1	报警器	个	1	25.00	25.00
14	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2 $\times$ 1.5mm ²	m	0.153	3.65	0.56
15	34130001	标志牌塑料扁形	个	1	0.68	0.68
16	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	1.2709	5.38	6.84
17	03011325	对拉螺栓	kg	0.3776	5.38	2.03
18	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	0.9127	31.81	29.03
19	14350250	隔离剂	kg	0.583	7.05	4.11
20	34130010@1	指示牌2400*400*150	块	1	480.00	480.00
21	BCCLF5@1	成品横拉扶手 600*80*35	个	4	29.60	118.40
22	BCCLF5	成品垂直扶手600*650*35	个	5	35.20	176.00
23	补充主材002@1	不锈钢包边LED发光字 60cm宽/字	个	4	240.00	960.00
24	01410010	黄铜丝 $\phi 3$	kg	1.2914	48.06	62.06
25	08030050@2	灰麻石条(亮光面) 100*30020mm	m2	16.9524	87.86	1489.44
26	14010010	清油	kg	0.0881	13.07	1.15
27	01050001	钢丝绳 $\phi 14.1\sim 15$	kg	1.6138	3.66	5.91
28	01630130	吊装夹具	套	0.0098	180.00	1.76
29	03019431	镀锌钉钩	个	21.0088	1.20	25.21
30	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	0.6081	12.75	7.75
31	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	4.861	10.99	53.42
32	05030320	垫木	m3	0.0064	1549.95	9.92

228-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：一坊村公厕05号-装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
33	06090000	钢化玻璃9+6+9	m2	11.9171	250.93	2990.36
34	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.5215	22.22	11.59
35	13050070	防锈漆	kg	6.942	11.00	76.36
36	14050040	溶剂汽油	kg	0.3587	7.17	2.57
37	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0522	31.25	1.63
38	14390030	二氧化碳	m3	4.3754	4.72	20.65
39	14390105	乙炔气	m3	3.4374	9.00	30.94
40	14410130	玻璃胶335克/支	支	8.8684	13.73	121.76
41	14410220	硅酮结构胶300ml	支	9.9178	30.80	305.47
42	20330020	垫胶	kg	9.9178	7.55	74.88
43	33010550@1	Q235 热镀锌喷漆 100*100*8	t	0.492	5260.65	2588.24
44	03010260	镀锌木螺钉M6×100	十套	3.968	1.79	7.10
45	00010003	机上人工	工日	1.313	230.00	301.99
46	00010010	人工费	元	30038.5534	1.00	30038.55
47	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.0258	3560.45	91.86
48	01010040@2	螺纹钢钢筋Φ12-16	t	0.0461	4064.55	187.38
49	01010120	螺纹钢钢筋Φ10以内	t	0.0173	4020.35	69.55
50	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	0.253	5.38	1.36
51	01210001	角钢综合	kg	97.5705	4.12	401.99
52	01490020	电化角铝25.4×2	m	5.4897	3.07	16.85
53	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1	2.10	2.10
54	02270070	土工布	m2	0.7526	6.69	5.03
55	02290030	麻袋	个	0.2882	1.89	0.54
56	03010040	铝拉铆钉综合	十个	6.3839	0.87	5.55
57	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	9.18	0.21	1.93
58	03010320	螺母综合	十个	9.6099	2.82	27.10
59	03010430	六角螺栓综合	kg	5.904	5.58	32.94
60	03011315	高强螺栓	kg	0.3297	12.00	3.96
61	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	1.866	56.57	105.56
62	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	12.4862	4.54	56.69
63	03013351	不锈钢膨胀螺栓M8×70	十套	57.084	28.39	1620.61
64	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	4.8205	0.99	4.77
65	03019021	圆钉50~75	kg	2.1684	3.54	7.68
66	03019031	射钉	十个	4.7583	0.06	0.29
67	03019041	枪钉	盒	0.0891	6.35	0.57

228-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：一坊村公厕05号-装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
68	03019111	不锈钢钉	kg	0.1764	24.09	4.25
69	03078151	不锈钢角挂件4件	套	570.8396	2.45	1398.56
70	03134011	水砂纸	张	0.5224	0.77	0.40
71	03135001	低碳钢焊条综合	kg	27.587	6.01	165.80
72	03139081	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.198	4.14	0.82
73	03210115	钢板网0.8	m ²	4.3386	8.21	35.62
74	03213001	铁件综合	kg	58.355	4.84	282.44
75	03214101@1	不锈钢盖板600*250*2	十块	1.1354	1500.00	1703.10
76	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.2601	442.35	115.06
77	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0069	665.23	4.59
78	04090015	生石灰	t	0.1307	417.56	54.58
79	04130001	标准砖240×115×53	千块	1.7571	446.02	783.70
80	05030080	松杂板枋材	m ³	0.0553	1769.03	97.83
81	05030180	松木板	m ³	0.0064	1769.03	11.32
82	05050080	夹板9mm	m ²	7.497	24.19	181.35
83	05050080@1	夹板15mm	m ²	2.898	36.96	107.11
84	06550040@1	防雾水银镜6	m ²	8.4252	72.95	614.62
85	07010000@3	抛光砖300*600*12	m ²	190.6885	58.59	11172.44
86	07010040@1	抛光砖800×800*15	m ²	89.3826	84.69	7569.81
87	07050030@1	防滑地砖 600×600 12mm	m ²	39.6881	43.33	1719.69
88	07050090@1	防滑地砖 100×100 12mm	m ²	3.927	19.27	75.67
89	08000040@1	人造石(石英石)亮光面20mm	m ²	4.242	253.61	1075.81
90	08030080@2	英国棕花岗岩(荔枝面)30mm	m ²	1.3297	165.00	219.40
91	09050050	铝合金方板600×600	m ²	33.063	65.47	2164.63
92	09050160@2	铝单板(白色)2.6mm	m ²	3.2754	171.00	560.09
93	09390060@1	浴厕隔断(抗倍特木纹板)成品	m ²	41.57	190.94	7937.38
94	10010030	轻钢小龙骨h19	m	63.1237	1.94	122.46
95	10010040	轻钢中龙骨	m	58.269	3.58	208.60
96	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	42.5386	3.75	159.52
97	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	60.8658	3.58	217.90
98	12030010	不锈钢压条15×6.5	m	8.9036	2.63	23.42
99	13030450@1	户外防水乳胶漆底漆	kg	4.1688	19.87	82.83
100	13030460@1	户外防水乳胶漆面漆	kg	3.171	19.87	63.01
101	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	16.9715	2.94	49.90

220-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：一坊村公厕05号-装修工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
102	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	701.5058	12.02	8432.10
103	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.3575	16.96	6.06
104	13050500	油性防锈漆	kg	2.3051	11.89	27.41
105	13350035	防水密封胶	支	0.3	8.10	2.43
106	14010030	松节油	kg	0.428	8.84	3.78
107	14030020	灯用煤油	kg	4.1192	14.94	61.54
108	14090070	石蜡	kg	0.4751	3.00	1.43
109	14310050	草酸	kg	0.1792	5.59	1.00
110	14390070	氧气	m ³	12.2812	5.16	63.37
111	14390100	乙炔气	kg	2.4064	13.30	32.01
112	14410120	玻璃胶	L	2.0761	33.47	69.49
113	14410500	乳液	kg	1.39	5.83	8.10
114	14410710@1	瓷砖胶	kg	814.4329	1.89	1539.28
115	21130020	成品拖布池	套	2.02	296.09	598.10
116	21270001@2	烘手机	台	3	1655.00	4965.00
117	21310050@1	挂钩受力5KG以上	套	9.09	23.50	213.62
118	21310070@1	纸巾盒	个	9.09	26.00	236.34
119	21310070@2	垃圾桶	个	9.09	68.00	618.12
120	34090010	白棉纱	kg	3.6227	11.47	41.55
121	34110010	水	m ³	4.3621	3.56	15.53
122	80030290	炉(矿)渣综合	m ³	1.1368	65.96	74.98
123	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m ³	0.6128	513.34	314.57
124	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m ³	1.3129	559.76	734.91
125	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m ³	2.5239	542.48	1369.17
126	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	0.8585	519.29	445.81
127	99450630	折旧费	元	133.6714	1.00	133.67
128	99450700	电(机械用)	kW·h	181.2568	0.62	112.38
129	99450650	维护费	元	107.3466	1.00	107.35
130	99450640	检修费	元	33.0205	1.00	33.02
131	99450680	柴油(机械用)0#	kg	6.988	6.32	44.16
132	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	29.4972	7.65	225.65
133	99450660	安拆费	元	32.6362	1.00	32.64

231-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：一坊村公厕05号-装修工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

232-247

单位工程费汇总表

工程名称：一坊村公厕05号-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

233-247

分部分项工程报价表

工程名称：一坊村公厕05号-安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		配电照明					
1	030404017009	配电箱 AL2	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套型 3. 规格:含元器件 4. 安装方式:悬挂式	台	1.000	1614.3	1614.3
2	030411001015	配管 PC16	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	79.303	7.62	604.29
3	030411001016	配管 PC20	1. 材质:刚性难燃线管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	69.777	8.76	611.25
4	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	36.000	9.03	325.08
5	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	12.000	8.81	105.72
6	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	15.6	24.81	387.04
7	030411004010	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	262.777	3.07	806.73
8	030411004011	配线 WDZ-BYJ-4.0	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:绝缘电线 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 4. 材质:铜芯	m	211.204	4.22	891.28
9	030411004012	穿引线	1. 名称:穿引线	m	149.08	1.69	251.95
10	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇	台	5	208.56	1042.8
11	030412001003	防水防尘室外灯	1. 名称:防水防尘室外灯 2. 规格:15W	套	6	85.9	515.4
12	030412004004	防水防尘筒灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 规格:6W	套	20	56.44	1128.8
13	030412001004	防水防尘吸顶灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:18W	套	5	89.36	446.8
14	030404034010	防水双位单控开关	1. 名称:防水双位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	23.17	46.34
本页小计							8777.78

234-247

分部分项工程报价表

工程名称：一坊村公厕05号-安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030404034012	防水四位单控开关	1. 名称:防水四位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	33.48	66.96
16	030404035010	防水插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	8.000	27.81	222.48
【配电照明】分部小计							9067.22
给水							
17	031001006001	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	4.93	62.11	306.2
18	031001006002	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	9.27	45.91	425.59
19	031001006003	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	4.58	36.53	167.31
20	031001006004	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0 MPa DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	9.51	28.96	275.41
本页小计							1463.95

235-247

分部分项工程报价表

工程名称：一坊村公厕05号-安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	031001006005	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	5.44	23.65	128.66
22	031001006006	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPa DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	8.79	20.9	183.71
23	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:刨沟槽及修复 2. 规格:70×70	m	13.8	24.81	342.38
24	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	204.36	204.36
25	031003013002	水表组 DN40	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表1个, 闸阀2个, 倒流防止器1个, Y型过滤器1个, 可曲挠橡胶接头2个	组	1	1396.08	1396.08
26	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	2.4	8.12	19.49
27	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	2.4	18.54	44.5
【给水】分部小计							3493.69
排水							
28	031001006007	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	13.41	42.1	564.56
29	031001006008	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	34.1	61.27	2089.31
本页小计							4973.05

236-247

分部分项工程报价表

工程名称：一坊村公厕05号-安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
30	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	11.6	8.12	94.19
31	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	11.6	18.54	215.06
32	031004014001	地漏DN75	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	5	58.54	292.7
33	031004014002	地面扫除口 DN100	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1	20.48	20.48
34	031004003001	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称:感应水嘴台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	6	860.03	5160.18
35	031004007001	感应式小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	3	1197.8	3593.4
36	031004006001	低水箱蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:延时自闭式冲洗阀及给排水附件等	组	6	414.07	2484.42
37	031004006002	分体式下排水坐便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:分体水箱、角阀及给排水附件等	组	3	881.28	2643.84
38	031004008001	污水盆	1. 名称:污水盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:带水龙头	组	2	314.17	628.34
39	031004003002	感应水嘴台下式洗脸盆 (残卫)	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应水龙头、角阀及给排水附件等	组	1	860.03	860.03
40	031004007002	感应式小便器 (残卫)	1. 名称:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:感应式自闭冲洗阀及给排水附件等	组	1	1197.8	1197.8
【排水】分部小计							19844.31
本页小计							17190.44
合 计							32405.22

237-247

措施项目费汇总表

工程名称：一坊村公厕05号-安装工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	2206.86
	小计	元			2206.86
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1	111.71	111.71
BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)	元	1	111.71	111.71
BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1		
BM279	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	元	1		
BM343	脚手架搭拆费(消防工程)	元	1		
BM305	脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程)	元	1		
	小计	元			111.71
	合计				2318.57

238-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：一坊村公厕05号-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	01290043	钢板8~15	kg	0.1499	3.91	0.59
2	01290173	钢板12~20	kg	0.492	4.02	1.98
3	02010013	橡胶板1~3	kg	0.037	25.70	0.95
4	02010015	橡胶板4~15	kg	0.01	11.09	0.11
5	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.15	7.71	1.16
6	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m× 0.1mm	m	4.28	0.13	0.56
7	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	55.483	2.10	116.51
8	03010430	六角螺栓综合	kg	0.7689	5.58	4.29
9	03010890	六角螺栓M16×85~140	十套	0.824	8.66	7.14
10	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	10.918	56.57	617.63
11	03071041	红外感应龙头及配件	套	7.07	434.48	3071.77
12	03071071	水龙头DN15	个	2.02	12.00	24.24
13	03072021@1	地漏DN75	个	5.05	10.92	55.15
14	03074001@2	地面扫除口DN100	个	1.01	5.87	5.93
15	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	10.1	20.00	202.00
16	03078051	大便器胶皮碗	个	6.3	0.95	5.99
17	03131101	尼龙砂轮片Φ400	片	0.009	11.58	0.10
18	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.8406	5.96	5.01
19	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	1.172	4.14	4.85
20	04030001	砂子	kg	0.054	0.62	0.03
21	04090055	石灰膏	m3	0.111	378.64	42.03
22	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.096	446.02	42.82
23	13350035	防水密封胶	支	6.13	8.10	49.65
24	14070050	机油综合	kg	0.041	7.65	0.31
25	14330030	丙酮	kg	1.3848	9.74	13.49
26	14350490	漂白粉综合	kg	0.02	5.31	0.11
27	14390070	氧气	m3	0.4974	5.16	2.57
28	14390100	乙炔气	kg	0.1692	13.30	2.25
29	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.9125	14.02	12.79
30	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0638	4.19	0.27
31	17010055	焊接钢管DN25	m	0.3	10.14	3.04
32	17070080	热轧无缝钢管D22×2	m	0.03	7.17	0.22
33	17250050@1	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN40	m	9.4183	14.70	138.45

239-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：一坊村公厕05号-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	17250050@2	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN32	m	4.6533	9.68	45.04
35	17250050@3	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN25	m	9.6622	5.83	56.33
36	17250050@4	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN20	m	5.527	3.17	17.52
37	17250050@5	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN15	m	8.9306	2.56	22.86
38	17250050@6	三型聚丙烯(PP-R)塑料给水管 1.0MPaDN50	m	5.0089	23.82	119.31
39	17250270	塑料软管D25	m	0.06	3.09	0.19
40	17250370@2	PVC-U排水管DN75	m	13.1418	9.05	118.93
41	17250370@3	PVC-U排水管DN100	m	32.395	16.03	519.29
42	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0289	5.00	0.14
43	18010720	黑玛钢六角内接头DN40	个	5.05	6.44	32.52
44	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	2.02	20.77	41.96
45	18090060@1	室内塑料排水管件DN75	个	11.8679	6.10	72.39
46	18090060@2	室内塑料排水管件DN100	个	39.4196	12.84	506.15
47	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN40	个	6.8783	5.46	37.56
48	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN32	个	4.0625	3.93	15.97
49	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN25	个	10.2803	2.21	22.72
50	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN20	个	6.664	1.06	7.06
51	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN15	个	13.3608	0.70	9.35
52	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔 接)DN50	个	3.2489	13.00	42.24
53	18190001@1	Y型过滤器DN40	个	1	137.53	137.53
54	18210180@1	可曲挠橡胶接头DN40	个	1	50.23	50.23
55	19000001@2	截止阀DN50	个	1.01	145.98	147.44
56	19000001@4	闸阀DN40	个	2	75.52	151.04
57	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0189	33.99	0.64
58	19010275@1	延时自闭式冲洗阀DN25	个	6.06	110.00	666.60
59	19090060@1	倒流防止器DN40	个	1	475.98	475.98
60	20010360@1	钢板平焊法兰DN40	副	1	38.26	38.26
61	21090001	洗脸盆	套	7.07	246.03	1739.43

200-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：一坊村公厕05号-安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
62	21130020@2	污水盆	套	2.02	227.17	458.88
63	21150001	瓷蹲式大便器(含存水弯)	个	6.06	192.26	1165.10
64	21150050@1	分体式下排水坐便器(成套)	个	3.03	732.92	2220.75
65	21150140	大便器排水接头	个	9.09	5.20	47.27
66	21170001	挂式小便器	个	4.04	537.53	2171.62
67	24010020@1	螺纹水表DN40	个	1	173.40	173.40
68	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0091	20.00	0.18
69	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0091	5.56	0.05
70	34110010	水	m3	1.181	3.56	4.20
71	55270040	感应式自闭冲洗阀	个	4.04	556.13	2246.77
72	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	2.4903	6.32	15.74
73	00010010	人工费	元	6057.6097	1.00	6057.61
74	RGFTZ	人工费调整	元	111.706	1.00	111.71
75	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.0955	5.38	5.89
76	02270001	棉纱	kg	1.1892	11.47	13.64
77	02270020	白布	kg	0.1	2.75	0.28
78	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	8.946	0.18	1.61
79	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	2.496	0.43	1.07
80	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.21	5.04	1.06
81	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.408	5.82	2.37
82	03013431	塑料胀管D6~8	十套	11.44	0.60	6.86
83	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	1.236	2.94	3.63
84	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	8.01	3.81	30.52
85	03131001	砂轮片综合	片	6.174	12.87	79.46
86	03134021	铁砂布0~2#	张	2.5953	0.94	2.44
87	03136021	焊锡丝综合	kg	0.07	7.69	0.54
88	03137041	焊锡膏	kg	0.0474	47.01	2.23
89	03138001	锡基钎料	kg	0.6738	52.47	35.35
90	03139021	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.024	8.55	0.21
91	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	0.7364	2.76	2.03
92	03139281	钢锯条	条	13.7161	0.43	5.90
93	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0588	442.35	26.01
94	04030015	中砂	m3	0.2058	210.15	43.25
95	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	7.75	0.08

241-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：一坊村公厕05号-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
96	13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	7.17	0.22
97	14030040	汽油综合	kg	2.5811	7.65	19.75
98	14090010	电力复合脂	kg	0.41	14.45	5.92
99	14410600	胶粘剂	kg	0.2342	1.88	0.44
100	17250170	塑料软管D5	m	0.15	0.40	0.06
101	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	2.6311	2.40	6.31
102	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.2	53.88	10.78
103	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	9.162	1.35	12.37
104	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	19.9159	1.35	26.89
105	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	92.46	0.06	5.55
106	29060280	难燃塑料管接头20	个	17.9676	0.48	8.62
107	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	31.465	1.06	33.35
108	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	2.25	4.57
109	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66
110	99450760	其他材料费	元	57.8614	1.00	57.86
111	01030003	引线	m	151.3162	0.95	143.75
112	25000001@11	防水防尘筒灯6W	套	20.2	28.51	575.90
113	25000001@8	防水防尘吸顶灯18W	套	5.05	56.52	285.43
114	26050001@8	防水双位单控开关250V, 10A	个	2.04	10.10	20.60
115	28030170@1	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5	m	289.0547	1.59	459.60
116	29060140@1	刚性难燃管PC20	m	76.7547	1.82	139.69
117	29110390	接线盒	个	48.96	1.82	89.11
118	50350010	排气扇	台	5	120.00	600.00
119	00010003	机上人工	工日	0.0798	230.00	18.35
120	99450630	折旧费	元	19.5581	1.00	19.56
121	99450640	检修费	元	5.7565	1.00	5.76
122	99450650	维护费	元	15.9917	1.00	15.99
123	99450660	安拆费	元	10.962	1.00	10.96
124	99450700	电(机械用)	kw·h	41.169	0.62	25.52
125	29060275	难燃塑料管接头15	个	20.4205	0.37	7.56
126	29060140@4	刚性难燃管PC16	m	87.2333	1.35	117.76
127	28030170@14	绝缘电线WDZ-BYJ-4.0	m	228.1003	2.81	640.96
128	25000001@14	防水防尘室外灯15W	套	6.06	53.10	321.79

242-247

单位工程人材机汇总表

工程名称：一坊村公厕05号-安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

243-247

单位工程费汇总表

工程名称: 室外排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

244-247

分部分项工程报价表

工程名称: 室外排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		室外排水					
1	031001006013	PVC-U排水管 DN150	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN150 4. 连接形式: 粘接	m	14.3	55.73	796.94
2	031001006014	PVC-U排水管 DN200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN200 4. 连接形式: 粘接	m	74.6	82.95	6188.07
3	040504001001	砖砌圆形污水井 Φ700	1. 名称: 砖砌圆形污水井 Φ700 2. 井深: 1.2m 3. 做法: 参照图集05S502 4. 盖板材质、规格: Φ700铸铁井盖	座	32	1240.55	39697.6
		【室外排水】分部小计					46682.61
本页小计							46682.61
合 计							46682.61

245-247

单位工程人材机汇总表

工程名称: 室外排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	11773.1043	1.00	11773.10
2	03134021	铁砂布0~2#	张	1.6513	0.94	1.55
3	04130001	标准砖240×115×53	千块	12.928	446.02	5766.15
4	14330030	丙酮	kg	1.6902	9.74	16.46
5	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.1263	14.02	15.79
6	34110010	水	m3	10.8657	3.56	38.68
7	99450760	其他材料费	元	269.405	1.00	269.41
8	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	4.192	496.17	2079.94
9	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	8.096	513.34	4156.00
10	00010003	机上人工	工日	3.4289	230.00	788.65
11	99450630	折旧费	元	97.3205	1.00	97.32
12	99450630@1	折旧费	元	5.3953	1.00	5.40
13	99450640	检修费	元	36.5599	1.00	36.56
14	99450650	维护费	元	87.2196	1.00	87.22
15	99450650@1	维护费	元	5.9064	1.00	5.91
16	99450660	安拆费	元	19.9772	1.00	19.98
17	99450680	柴油(机械用)0#	kg	31.3599	6.32	198.19
18	99450700	电(机械用)	kw·h	1.664	0.62	1.03
19	99450700@1	电(机械用)	kw·h	4.3904	0.62	2.72
20	18091000@1	塑料排水管直接DN150	个	0.7579	28.68	21.74
21	17250370@17	PVC-U排水管DN150	m	14.1999	30.51	433.24
22	17250370@18	PVC-U排水管DN200	m	74.0778	53.14	3936.49
23	18091000@2	塑料排水管直接DN200	个	3.5808	53.00	189.78
24	36010080	井环盖、井座	套	32	292.00	9344.00
25	02090090	塑料薄膜	m2	106.912	0.26	27.80
26	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	5.28	546.21	2883.99
		合计				42197.10

247-247