

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WND CFJ2020002

工程名称： 新建上合治安队部工程

招标人（盖公章）： 东莞市望牛墩镇上合股份经济联合社

招标代理机构（盖公章）： 四川信源工程项目管理有限公司

投标人（盖公司法人公章）：

编制时间：

造价工程师（盖注册章并签名）：
或从业预算员或造价员（签名并盖章）：

投标单位法定代表人（签名或盖私章）：

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、其它项目费汇总表
- 8、规费汇总表
- 9、主要材料价格明细表
- 10、综合单价分析表
- 11、子目工料机分析表
- 12、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第 1 卷第二章第 5.5 款“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第 1 卷第二章第 3.2 款“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价(招标文件要求)%，投标人宜进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将按以最不利该投标单位的情况进行工程结算。

本页由清单编制单位填写

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____

工程量清单报价汇总表（ ）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施一般项目费			
3	措施其他项目费			
4	其它项目费			
5	规费			
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）： _____ 法定代表人（签名或盖私章）： _____

造价工程师（签名并盖注册章）或造价员（签名并盖章）： _____ 编制日期： _____年____月____日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 8 页）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____

2、措施一般项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)： _____(或造价员签名并盖章)： _____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	工程保险费				
2	工程保修费				
3	赶工措施费				
4	总包服务费				
5	预算包干费				
6	其他费用				
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)： _____ (或造价员签名并盖章)： _____

4、其它项目费汇总表（ ）

[illegible]

造价工程师(签名并盖注册章): _____(或造价员签名并盖章): _____

5、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5	建筑意外伤害保险费				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)： _____ (或造价员签名并盖章)： _____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）						
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)： _____ (或造价员签名并盖章)： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____



分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新建上合治安队部工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		A.1 土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	216.00		
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 3. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	74.57		
3	010101004001	挖基坑土方	1. 一、二类土 2. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 桩间土方 3. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方	m3	46.40		
4	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	85.32		
5	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内	m3	35.65		
		分部小计					
		A.3 桩基工程					
6	010302006001	钻孔灌注桩D=800	1. 钻孔桩成孔 设计桩径800mm 2. 钻孔灌注桩 普通预拌混凝土C30 3. 泥浆罐车泥浆运输 运距1km内	m	220.00		
7	010302006002	钻孔灌注桩D=1000	1. 钻孔桩成孔 设计桩径1000mm 2. 钻孔灌注桩 普通预拌混凝土C30 3. 泥浆罐车泥浆运输 运距1km内	m	20		
		分部小计					
		A.4 砌筑工程					
8	010401001001	砖基础	1. 砖基础 蒸压灰砂砖240×115×53 2. 湿拌砌筑砂浆M7.5 砌筑灰缝≥5mm	m3	5.46		
9	010401012001	水厕(蹲位)	1. 水厕(蹲位) 蒸压灰砂砖240×115×53 2. 湿拌砌筑砂浆M5 砌筑灰缝≥5mm 3. 水泥砂浆面, 湿拌地面砂浆M20	个	2.00		
10	010402001001	蒸压加气混凝土砌块外墙180mm厚	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度18cm 2. 湿拌砌筑砂浆M5 砌筑灰缝≥5mm	m3	30.7		
11	010402001002	蒸压加气混凝土砌块内墙120mm厚	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度12cm 2. 湿拌砌筑砂浆M5 砌筑灰缝≥5mm	m3	1.88		
12	010402001003	蒸压加气混凝土砌块内墙180mm厚	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度18cm 2. 湿拌砌筑砂浆M5 砌筑灰缝≥5mm	m3	26.04		
		分部小计					
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程					
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表



工程名称: 新建上合治安队部工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	010501001001	垫层C15	1. 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土C15 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	7.07		
14	010501005001	桩承台基础C30	1. 桩承台基础 2. 普通预拌混凝土C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	12.46		
15	010502001001	矩形柱C30	1. 矩形柱 2. 普通预拌混凝土C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	10.04		
16	010502002001	构造柱C20	1. 构造柱 2. 普通预拌混凝土C20 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	4.14		
17	010503001001	基础梁C30	1. 基础梁 2. 普通预拌混凝土C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	13.05		
18	010503005001	过梁C20	1. 过梁 2. 普通预拌混凝土C20 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	1.16		
19	010505001001	有梁板C30	1. 有梁板 2. 普通预拌混凝土C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	45.97		
20	010505006001	栏板C30	1. 栏板 2. 普通预拌混凝土C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	12.28		
21	010505006002	反檐C30	1. 反檐 2. 普通预拌混凝土C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	0.72		
22	010505006003	素砼反坎C20	1. 素砼反坎 2. 普通预拌混凝土C20 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	0.70		
23	010505008001	雨篷板C30	1. 雨篷板 2. 普通预拌混凝土C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	0.54		
24	010506001001	直形楼梯C30	1. 直形楼梯 2. 普通预拌混凝土C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	3.55		
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表



工程名称：新建上合治安队部工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	010507001001	水泥砂浆散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 60厚C15混凝土 3. 60厚中砂铺垫 4. 素土夯实	m2	50.56		
26	010507002001	室内地坪C20	1. 地坪:120厚C20碎石混凝土 2. 150mm厚中砂 3. 素土夯实	m2	204.56		
27	010507005001	压顶C20	1. 压顶 2. 普通预拌混凝土C20 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	0.37		
28	010515001001	现浇构件圆钢 φ10内	1. 现浇构件圆钢 φ10内	t	0.68		
29	010515001002	现浇构件带肋钢筋 φ10以内	1. 现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	3.75		
30	010515001003	现浇构件带肋钢筋 φ12-φ16	1. 现浇构件带肋钢筋 φ12-φ16	t	2.919		
31	010515001004	现浇构件带肋钢筋 φ25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	5.07		
32	010515001005	现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	2.11		
33	010515004001	桩钢筋笼	1. 桩钢筋笼制作安装	t	6.65		
34	010516003001	电渣压力焊接 φ18以内	1. 电渣压力焊接 φ18以内	个	122.00		
		分部小计					
		A.6 金属结构工程					
35	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	359.89		
		分部小计					
		A.8 门窗工程					
36	010801001001	高级木门[M2:900*2200]	1. 高级木门制作及安装,含各类小五金	樘	6		
37	010802001001	铝合金推拉门[M4:1600*2200]	1. 铝合金推拉门制作及安装,型材壁厚2.0mm,6mm钢化玻璃,含各类小五金	樘	1		
38	010802001002	塑钢门[M3:800*2000]	1. 塑钢门制作及安装,含各类小五金	樘	2		
39	010805005001	玻璃门[M1:2700*2400]	1. 玻璃门制作及安装	樘	1		
40	010807006001	铝合金推拉窗[C3:1200*1000]	1. 铝合金推拉窗制作及安装,型材壁厚1.4mm,6mm钢化玻璃,含各类小五金	樘	1		
41	010807006002	铝合金推拉窗[C1:2100*1800]	1. 铝合金推拉窗制作及安装,型材壁厚1.4mm,6mm钢化玻璃,含各类小五金	樘	6		
42	010807006003	铝合金推拉窗[C2:1200*600]	1. 铝合金推拉窗制作及安装,型材壁厚1.4mm,6mm钢化玻璃,含各类小五金	樘	2		
		分部小计					
		A.9 屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表



工程名称：新建上合治安队部工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	010902001001	屋面卷材防水	1. 3.0厚高聚物改性沥青防水卷材 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 20厚(最薄处)1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡	m2	248.73		
44	010902002001	屋面涂膜防水【雨蓬】	1. 10厚1:3水泥砂浆抹面压光,分格面积宜为1m2 2. 2厚聚合物水泥防水涂料 3. 15厚(最薄处)1:3水泥砂浆找坡找平	m2	5.42		
45	010904003001	墙基防潮层	1. 平面: 20mm厚普通防水砂浆 2. 湿拌防水砂浆M20P6	m2	20.763		
		分部小计					
		A.11 楼地面装饰工程					
46	011102003001	抛光地砖地面600*600[卫生间除外]	1. 8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆(结合层) 3. 最薄处15厚1:3水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找坡层抹平	m2	194.92		
47	011102003002	防滑地砖地面300*300[卫生间]	1. 8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆(结合层) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏	m2	10.22		
48	011105003001	瓷砖踢脚线	1. 8~10厚面砖,水泥浆擦缝 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰	m2	16.32		
		分部小计					
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
49	011201001001	内墙面抹灰[其他内墙面]	1. 刷专用界面剂一遍 2. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平	m2	525.59		
50	011201001002	女儿墙内立面抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰层 2. 刷素水泥浆一道	m2	82.86		
51	011204003001	釉面砖内墙面[卫生间]	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷聚合物乳液防水素浆一遍 3. 10厚聚合物乳液防水砂浆 4. 4~5厚聚合物乳液防水砂浆镶贴8-10厚釉面砖,白水泥浆擦缝	m2	55.60		
本页小计							



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
52	011204003002	纸皮砖外墙[45*95]	1.刷专用界面剂一遍 2.15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 3.刷素水泥浆一遍 4.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5.8~10厚面砖,1:1水泥砂浆勾缝或水泥浆擦缝	m ²	369.64		
53	011204003004	釉面砖墙裙	1.刷专用界面剂一遍 2.15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 3.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝	m ²	61.05		
		分部小计					
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程					
54	011406001002	抹灰面油漆[[其他内墙面]]	1.2厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	525.59		
55	011406001004	室内顶棚面油漆	1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3.3厚底基防裂腻子分遍刮平 4.2厚面层耐水腻子刮平 5.乳胶漆底油一遍面油二遍	m ²	205.73		
56	011406001003	室外顶棚面腻子找平	1.1.2厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	38.31		
		分部小计					
		A.15 其他装饰工程					
57	011503001001	不锈钢栏杆	1.不锈钢栏杆制安 直型 2.不锈钢扶手 φ60 直型 3.弯头制作、安装 不锈钢 φ60	m	9.29		
		分部小计					
本页小计							
合 计							



措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 新建上合治安队部工程

[illegible]

措施项目清单与计价表 (二)



工程名称: 新建上合治安队部工程

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.1.1	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	m2	387.128		
1.1.2	粤011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	216		
1.1.3	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	108		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.1.1	011702001001	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	30.06		
2.1.2	011702001002	桩承台模板	1. 桩承台模板	m2	36.53		
2.1.3	011702002001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	13.48		
2.1.4	011702002002	矩形柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	14.27		
2.1.5	011702002003	矩形柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度4m 1.8内	m2	74.98		
2.1.6	011702003001	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	3.68		
2.1.7	011702003002	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度4m 1.2内	m2	68.41		
2.1.8	011702005001	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	153.29		
本页小计							



措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 新建上合治安队部工程

[illegible]