

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDCSZ2020007

工程名称： 横沥村小公园改造工程

招标人（盖章）： 东莞市望牛墩镇横沥股份经济联合社

招标代理机构（盖章）： 广州高新工程顾问有限公司

投标人（盖公司法人公章）：

投标时间：

造价工程师（盖注册章并签名）：
或造价员（盖专用章并签名）：

投标单位法定代表人（签名或盖私章）：

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“否决投标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 23 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

横沥村小公园改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

东莞市望牛墩镇横沥股份经
济联合社

(单位盖章)



造价咨询人：

泰宇建筑工程技术咨询有限
公司

(单位盖章)



二〇二〇年七月三十一日

横沥村小公园改造工程

工程量清单

招 标 人：

东莞市望牛墩镇横沥股份经济联合社

(单位盖章)



工 程 造 价
咨 询 人：

泰宇建筑工程技术咨询有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

陈庆良

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

李 磊

(签字或盖章)



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2020年7月29日

复 核 时 间：

2020年7月31日

工程项目清单汇总表

工程名称:横沥村小公园改造工程

日期: 2020年7月31日

序号	工程名称	工程总造价 (元)	工程造价(未含 绿色施工安全 防护措施费) (元)	其 中				建筑面积 (m2)	单位造价 (元/m2)	备注
				绿色施工安全 防护措施费 (元)	定额人工费 (元)	钢筋量 (T)	混凝土量 (m3)			
1	小公园改造工程【园建】									
2	小公园改造工程【绿化】									
3	小公园改造工程【安装】									
4	合 计									



编制说明



一、工程概况：

1. 工程名称：横沥村小公园改造工程
2. 建设单位：东莞市望牛墩镇横沥股份经济联合社
3. 工程地点：东莞市望牛墩镇
4. 结构形式：

二、编制依据：

1. 根据提供的广东省华城建筑设计有限公司设计的《横沥村小公园改造工程》施工图纸进行编制。日期：2020.05

2. 工程计价依据：根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第16号)、《建设工程定额管理办法》(建标〔2015〕230号)、《广东省建设工程造价管理规定》(粤府令第205号)等有关规定和要求；结合《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》。

3. 工程计价计费程序：执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据(2018)》的通知《粤建市〔2019〕6号》文件；结合各市、区、县：东莞市详见《东建价(2019)4号》文件)。

4. 绿色施工安全防护措施费：执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省通用安装工程综合定额(2018)》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省市政工程综合定额(2018)》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》绿色施工安全防护措施费的说明。

5. 人工费用(东莞市东建价(2019)4号)：自2019年4月1日起，定额动态人工调整系数为1.0(相应定额人工综合单价为110元/工日)。

6. 计价税金：执行住房和城乡建设部办公厅《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标函〔2019〕193号)，建筑业增值税税率为9%

7. 预算包干费：建筑工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算，市政工程、园林绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算。

三、本预算包含内容：

四、本预算不包含内容：

五、其它说明：

第 1 页 共 23 页

备注

[illegible]

第 1 / 23 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 小公园改造工程【园建】

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 大理石铺装【JS-06】						
1	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:5cm	m2	933.38			
2	040203007001	传力杆套筒	1. 材料:硬聚氯乙烯管套筒	支	90			
3	040203007002	缩缝	1. 嵌缝材料:沥青嵌缝	m	317.49			
4	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:整形碾压	m2	933.38			
5	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:20厚600X600芝麻红色大理石, 20厚600X600黑色大理石, 20厚600X600芝麻白色花岗 2. 35厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:10cm厚C20砼垫层	m2	933.38			
		分部小计						
		2. 砼路面破除重捣【JS-07 大样图1】						
6	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:碎石5~40mm 3. 厚度:10cm	m2	40			
7	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:20cm	m2	45			
8	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面拆除 2. 厚度:20cm 3. 运输:由投标人自行考虑	m2	45			
		分部小计						
		3. 环保砖人行步道【JS-07 大样图2】						
9	040202003003	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:24cm 3. 材质:石粉	m2	492			
10	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:整形碾压	m2	492			
11	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm环保透水砖	m2	492			
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C30砼路缘石 50*25*10cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15砼	m	365.02			
13	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径:砍伐乔木(胸径cm) 30以内	株	22			
		分部小计						
		5. 鹅卵石小径【JS-08 大样图6】						
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表



工程名称: 小公园改造工程【园建】

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	040202011001	碎石	1. 石料规格:20~40 2. 厚度:100mm厚	m2	65			
15	粤040202017001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度:100mm厚	m2	65			
16	050201001001	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:黑色光面鹅卵石 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	60			
17	050201001002	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:200*100*20黑色烧面花岗石 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	17.39			
分部小计								
6. 体育器材区【JS-08 大样图7】								
18	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:200*100*20黑色烧面花岗石 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	7.54			
19	011103001001	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:黑色400X400,20厚泡沫垫 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	105.56			
20	040202011002	碎石	1. 石料规格:20~40 2. 厚度:100mm厚	m2	113.1			
21	粤040202017002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度:100mm厚	m2	113.1			
分部小计								
7. 花池【JS-08 大样图8】								
22	010401012002	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	16.14			
23	011108001002	石材零星项目	1. 工程部位:花池压顶 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚灰色麻石 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	8.27			
24	011203003002	零星项目砂浆找平	1. 部位:花池内侧 2. 找平的砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	11.85			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表



工程名称：小公园改造工程【园建】

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	011206001002	石材零星项目	1. 部位：花池外侧 2. 面层材料品种、规格、颜色：30厚灰色麻石 3. 找平的砂浆厚度、配合比：20厚1：2.5水泥砂浆	m ²	6.89			
		分部小计						
		8. 栏杆及河堤【JS-09】						
26	010202003001	圆木桩	1. 材质：松木桩 2. 桩长：4m 3. 尾径：小头不小于120mm	m	510			
27	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	3.06			
28	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	11.09			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅱ级、螺纹钢Φ12~16mm	t	0.14			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅰ级、圆钢箍筋Φ10mm	t	0.24			
31	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：6m内	m ³	187.87			
32	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖淤泥深度：深2m以内 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	64.64			
33	040103001003	回填方	1. 密实度要求：按规范要求，夯填 2. 填方材料品种：砂砾石回填	m ³	129.86			
34	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤和碎(砾)石 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	187.87			
35	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：混凝土 2. 厚度：200厚C15砼垫层	m ³	9.18			
36	040305003001	浆砌块料	1. 部位：河堤 2. 材料品种、规格：块石 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 4. 泄水孔材料品种、规格：Φ100mmPVC管	m ³	70.28			
37	040305003002	浆砌块料	1. 部位：浆砌块石基础、护底 2. 材料品种、规格：块石	m ³	13.77			
38	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：100*100*3.0镀锌方通 2. 栏杆材料种类、规格：150*150*3.0镀锌方通立柱，50*50*2.0镀锌方通栏杆 3. 油漆材料种类：防锈漆及黑色油漆各二道	m	25.5			
		分部小计						
		本页小计						

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表



工程名称: 小公园改造工程【园建】

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		9. 新加水泥路【JS-10】						
39	040202003004	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:15cm	m2	264.12			
40	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:20cm	m2	264.12			
41	040203007005	横缝	1. 嵌缝材料:沥青麻絮	m	54.21			
42	040203007006	传力杆套筒	1. 材料:Φ25@30 L=80	支	267			
43	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C30砼路缘石 80*30*15cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15砼	m	159.07			
44	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.822			
		分部小计						
		10. 树池【JS-11 大样图1】						
45	010401012003	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	4.83			
46	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.69			
47	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ10mm	t	0.044			
48	011108001003	石材零星项目	1. 工程部位:树池压顶 2. 面层材料品种、规格、颜色:福建米黄自然面花岗岩(300*300*50) 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	11.52			
49	011203003003	零星项目砂浆找平	1. 部位:树池内侧 2. 找平的砂浆厚度、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	28.22			
50	011206001003	石材零星项目	1. 部位:树池外侧 2. 面层材料品种、规格、颜色:银灰色冰裂纹石英岩 3. 找平的砂浆厚度、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	16.51			
51	011502003002	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:福建米黄自然面花岗岩300*30*20	m	38.4			
		分部小计						
		11. 小公园垫高						
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期:

第 6 页 共 23 页

编制日期:

第 7 页 共 23 页

%)	金额 (元)
	330108147200

第 7 页 共 23 页

[illegible]

编制人:

编制日期:

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 小公园改造工程【园建】

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	外墙立体绿化综合脚手架		项	1		
1.1.1	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 12.5	m2	89.25		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1		
1.4	1.4	施工便道		项	1		
1.5	1.5	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.6	二次水平运输		项	1		
2.2	2.7	垂直运输		项	1		
2.3	2.8	坡地脚手架		项	1		
2.4	2.9	树木保护		项	1		
2.5	2.10	模板工程		项	1		
2.5.1	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	10.2		
2.5.2	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	20.4		
2.5.3	011702028001	扶手	1. 类型:压顶、扶手模板	m	25.5		
2.6	3.10	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注: 本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

[illegible]

第 9 页 共 23 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

第 10 页 共 23 页

[illegible]

编制日期:

第 11 页 共 23 页

备注

工程名称: 小公园改造工程【绿化】

编制日期:

第 12 页 共	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 12 页 共 23 页

编制日期:

第 13 页 共 23 页

金额 (元)
330108747206

第 13 页 共 23 页

[illegible]

编制人:

编制日期:

第 14 页 共 3 页	
工程数量	金额 (元)
综合单价	合

第 14 页 共 23 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

第 15 页 共 23 页

备注: 0108712006

第 15 页 共 23 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00% ；省级质量奖：8.00% 市级质量奖：5.00%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计				-

编制人：

编制日期:

第 16 页 共	
费率 (%)	金额 (元)
9	

第 16 页 共 23 页

[illegible]

编制日期:

第 17 页 共 23 页

备注

33010877200

第 17 页 共 23 页

[illegible]

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表



工程名称: 小公园改造工程【安装】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		电气照明安装工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AZM-AL 2. 型号:半周长1.5m 3. 规格:成套型. 详图纸. 含箱内元器件	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	154.19			
3	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV-10	m	638.76			
4	030412007001	一般路灯	1. 名称:庭院路灯 2. 型号:LED灯50W 3. 灯杆材质、规格:镀锌钢管 h=3m 4. 基础形式、砂浆配合比:C20垫层10厚, C25混凝土基础500*500*500 5. 杆座材质、规格:4-M24*1700螺栓, 300*300法兰盘 6. 接线端子材质、规格:成品角钢接地极: 50*50*5接地角铁 L=1200	套	11			
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	77.562			
6	040103001001	回填方	1. 密实度要求:回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	77.562			
		分部小计						
		雨水安装工程						
7	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:UPVC双壁波纹管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:1.5m 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	100.99			
8	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:UPVC双壁波纹管DN300 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:1.5m 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	80.62			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期:

第 19 页 共 23 页

金额 (元)	
合价	其中： 暂估价

第 19 页 共 23 页

编制日期:

第 20 页 共 23 页

第 20 页 共 23 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

第 21 页 共 23 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 21 页 共 23 页

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制日期:

第 22 页 共 2	
页 (元)	备注
33010671720	

第 22 页 共 23 页

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制日期:

第 23 页 共 23 页

第 23 页 共 23 页

[illegible]

编制日期: