

上合村一村一景休闲长廊建设工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 496, 130. 78 元

(大写): 肆拾玖万陆仟壹佰叁拾元柒角捌分

其中绿色施工安全防护措施单列费造价:

21, 788. 49 元

其中人工费: 103, 447. 84 元

招标人:


东莞市望牛墩镇上合股份经济联合社

(单位盖章)

工程造价
咨询企业:

龙腾国信工程咨询有限公司

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

2020年7月8日

复核时间:

2020年7月8日



东莞市建设工程预算书

工程名称：上合村一村一景休闲长廊建设工程

建设单位：东莞市望牛墩镇上合股份经济联合社

结构形式：

建筑面积：

单位造价：

工程造价：496,130.78 元

人工工日费用：103,447.84 元

绿色施工安全防护措施单列费：21,788.49 元

编制人：

资格证号：
(盖章)



复核人：

资格证号：
(盖章)



批准人：

资格证号：
(盖章)



编制单位：
(盖章)



2020年7月8日

编制说明

一、根据广东广筑工程设计有限公司设计的《东莞市望牛墩镇上合股份经济联合社--上合村一村一景休闲长廊建设工程》施工图纸进行编制；

本工程预算使用软件：广联达；

二、清单设置及工程量计算依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》；

三、计费程序执行东建价（2019）4号转发广东省住房建设厅关于《广东省建设工程依据（2018）》的通知的《广东省市政工程综合定额（2018）》清单计价程序表；

四、人工费执行东建价（2019）4号转发广东省住房建设厅关于《广东省建设工程依据（2018）》的通知调整，定额动态人工调整系数为1.0；

五、绿色施工安全防护措施单列费及预算包干费按《广东省市政工程综合定额（2018）》定额相关规定计算；

六、工程税金执行粤建市函【2019】193号文《广东省住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》，增值税税率按9%；

七、本工程预算材料、机械价格根据《东莞建设工程造价信息》2020年5月上半月主要材料综合价格及2020年4月常用材料综合价格进行计算，部分信息价上没有的材料参照周边地区同期信息价并结合市场价进行计算；

八、其他说明：

1、本工程土方类别按一、二类土考虑，余方外运运距暂定3km；

2、石渣及废料外运运距暂定3km。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 上合村一村一景休闲长廊建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		386337.05
1.1	新建休闲长廊				355142.46
1.2	新建人行道				31194.59
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		63578.01
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		21788.49
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		41789.52
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		41789.52
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		5250.79
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		5250.79
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		455165.85
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	40964.93
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		474342.29
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		496130.78
	合 计				496,130.78

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 上合村一村一景休闲长廊建设工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		新建休闲长廊					
1	041001001001	破除原混凝土路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 废渣外运运距:3km	m2	250.54	19.31	4837.93
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:2m内	m3	140.19	5.1	714.97
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 密实度:按设计要求	m3	27.26	19.29	525.85
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:3km	m3	112.93	16.77	1893.84
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) Φ10以内	t	2.43	4827.07	11729.78
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级) Φ25以内	t	9.92	4548.93	45125.39
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(Ⅲ级) Φ10以内	t	2.58	5972.92	15410.13
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	20.76	646.33	13417.81
9	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P6 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	75.90	684.23	51933.06
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	10.23	793.08	8113.21
11	010505001001	坡屋面梁板	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	30.00	700.72	21021.6
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	10.22	687.89	7030.24
13	010505006001	反檐	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	0.10	857.09	85.71
14	010505007001	挑檐板	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	7.15	880.46	6295.29
15	010501004002	满堂基础[后浇带]	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C35微膨胀 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内	m3	0.80	684.66	547.73
本页小计							188682.54

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 上合村一村一景休闲长廊建设工程

第 2 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 上合村一村一景休闲长廊建设工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 上合村一村一景休闲长廊建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF0000 1	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	16.5	14439.67
2	措施其他项目			
粤041109009 001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0	
04110900200 1	夜间施工增加费		20	
04110900500 1	交通疏导员增加费		15	
04110800100 1	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008 001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0	
QTFY00000000 1	其他费用			
合 计				14439.67

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 上合村一村一景休闲长廊建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	7348.82	7348.82
1.1.1	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	m2	516.78	11.78	6087.67
1.1.2	粤011701010002	满堂脚手架	1. 搭设高度:满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 满堂基础脚手架	m2	203.74	6.19	1261.15
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							7348.82
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	模板工程		项	1	41789.52	41789.52
2.6.1	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	15.93	28.25	450.02
2.6.2	011702001002	基础	1. 满堂基础模板 无梁式	m2	63.36	46.01	2915.19
2.6.3	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	156.29	67.38	10530.82
2.6.4	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	290.82	65.08	18926.57
2.6.5	011702014001	有梁板[坡屋面]	1. 支撑高度:有梁板模板 支模高度3.6m,坡度11° 19' 至 26° 34'	m2	155.20	32.49	5042.45
2.6.6	011702021001	反檐	1. 反檐模板	m2	2.55	59.41	151.50
2.6.7	011702023001	悬挑板	1. 挑檐模板	m2	57.80	64.56	3731.57
2.6.8	011702001003	基础	1. 满堂基础模板 无梁式	m2	0.90	46.01	41.41
小 计							41789.52
本页小计							49138.34
合 计							49138.34

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 上合村一村一景休闲长廊建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 上合村一村一景休闲长廊建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]