

望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项
目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所
(望牛墩28号)

招 标 控 制 价

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:

珠海市公评工程造价咨询有限
公司

(单位盖章)



2020年 09月 16日

望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共
厕所(望牛墩28号)

招标控制价

招标控制价(小写) 191,986.32 元

(大写): 壹拾玖万壹仟玖佰捌拾陆元叁角贰分

其中: 未含绿色施工安全防护措施费用造价: 182246.8元

绿色施工安全防护措施费用造价: 9739.52元

工日人工费总额: 49211.47元

建筑面积: 结构类型: 层数:

单方造价: 钢筋量: 单方钢筋量:

砼用量: 单方砼用量:

招 标 人:



(招标单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:



珠海市公评工程造价咨询有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制单位: 珠海市公评工程造价咨询有限公司

联系电话: 0769-27286262

单位地址: 东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋19楼1915室

编制日期: 2020年9月16日



望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所（望牛墩28号）造价汇总表

建设单位:

序号	项目名称	其中		含绿色施工安全防护措施费用工程总价	其中：工日人工费	备注
		不含绿色施工安全防护措施费用造价	绿色施工安全防护措施费用造价			
1	望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所（望牛墩28号）-装饰	137,844.47	6,602.42	144,446.89	40,701.49	
2	望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所（望牛墩28号）-安装	44,402.33	3,137.10	47,539.43	8,509.98	
合计		182,246.80	9,739.52	191,986.32	49,211.47	

编制单位：珠海市公评工程造价咨询有限公司

编制日期：2020年9月16日



编制说明

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所（望牛墩28号）

一、工程概况：

1、本工程位于东莞市。

二、本工程预算编制依据：

1、根据甲方提供的《望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所（望牛墩28号）》资料及要求编制。

2、计价依据执行国家标准（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》及工程相对应的《工程量计算规范》；计价依据包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

3、执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）的通知（东建价【2019】4号）及其附件（《2018广东省建筑与装饰工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省园林绿化工程综合定额》清单计价程序表），定额动态人工调整系数为1.0（相应定额人工综合单价为110元/工日），机上人工费按照230元/工日取定。

4、执行东建价（2019）5号文，关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知，工程计价增值税税率调整为9%。

5、建筑工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算，市政工程和园林绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算。

6、建筑工程利润按人工费与施工机具费之和的20%计算，市政工程按人工费与施工机具费之和的15%计算，园林绿化工程按人工费与施工机具费之和的18%计算，安装工程按人工费与施工机具费之和的20%计算。

7、执行2020年8月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2020年8月下半月东莞市主要材料价格信息，部分材料参考市场价格。

三、本工程预算包含内容：

1、施工图纸详细说明的：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所（望牛墩28号）-装饰工程、安装工程（详见预算书项目）。

四、本工程其他说明：

1、废料运距按5km计入单价内考虑；

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所
(望牛墩28号)-装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所（望牛墩28号）-装饰

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011601001006	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除原有墙体 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m3	5.99	170.84	1023.33
2	011607001003	刚性层拆除	1. 刚性层厚度: 拆除地面抬高200mm厚 2. 运距: 由投标人自行考虑	m2	21.9	47.86	1048.13
3	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	71.83	24.42	1754.09
4	011609002002	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	67.39	20.7	1394.97
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗户3500*700mm 2. 废料运距: 投标人自行考虑	樘	2	79.04	158.08
6	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗户1800*700mm 2. 废料运距: 投标人自行考虑	樘	2	76.59	153.18
7	011605002005	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（内墙） 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	154.6	30.02	4641.09
8	011605002006	立面块料拆除【外墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（外墙） 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	72.53	30.02	2177.35
9	011608001003	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 铲除外檐底乳胶漆 2. 运距: 由投标人自行考虑	m2	21.24	7.3	155.05
10	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除原有蹲厕	套	16	25.2	403.2
11	011601001007	新建门洞	1. 新建门洞（200厚） 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m3	0.51	462.57	235.91
12	011601001008	新建窗洞	1. 新建门洞（200厚） 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m3	0.86	462.57	397.81
		【拆除工程】分部小计					13542.19
		新建工程					
		门窗工程					
13	010801001002	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸: CM0922 2. 框、扇材质: 单向实木夹板平开门（含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手）	樘	1	985.58	985.58
14	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗【C1807】	1. 窗代号及洞口尺寸: C1807 2. 框、扇材质: 90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度: 8厘清玻	樘	2	469.27	938.54
		本页小计					15466.31

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所
(望牛墩28号)-装饰

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗【C0907】	1. 窗代号及洞口尺寸:C0907 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	4	234.64	938.56
16	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗【C2407】	1. 窗代号及洞口尺寸:C2407 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	2	625.7	1251.4
		【门窗工程】分部小计					4114.08
		墙体工程					
17	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:新建环保砖墙体200mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	8.53	622.97	5313.93
18	010503001003	基础梁	1. 位置:墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.66	601.19	396.79
19	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:C25过梁	m3	0.28	719.29	201.4
20	010515001005	现浇构件钢筋【过梁】	1. 名称:门过梁 2. 钢筋种类、规格:Φ12~Φ16直筋	t	0.02	4685.01	93.7
		【墙体工程】分部小计					6005.82
		地面工程					
		地面铺贴					
21	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	85.25	21.69	1849.07
22	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.2mm厚	m2	85.25	28.16	2400.64
23	011102003003	块料楼地面【FCT-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm防滑地砖	m2	32.25	120.89	3898.7
24	011102001005	石材楼地面【ST-01】	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*20mm灰麻花岗岩(火烧面)	m2	51.82	140.69	7290.56
25	011102001006	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:黑金沙门槛石	m2	1.18	188.66	222.62
		【地面铺贴】分部小计					15661.59
		回填区					
本页小计							23857.37

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所
(望牛墩28号)-装饰

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	010401012005	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:回填区挡边 2. 砖品种、规格、强度等级:烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	2.58	791.71	2042.61
27	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:回填层(轻质材料)230mm	m3	4.61	399.68	1842.52
		【回填区】分部小计					3885.13
		排水沟					
28	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	1.21	74	89.54
29	010401014007	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:砌筑地沟 烧结砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.52	616.54	320.6
30	011203001003	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	11.79	95.53	1126.3
31	011207001003	不锈钢槽	1. 名称:排水沟不锈钢槽 2. 规格:304#1.2mm	m2	11.79	271.14	3196.74
32	010401014008	漏水盖板	1. 580*280*2.5不锈钢漏水算子	m	2.4	205.27	492.65
33	010401014009	漏水盖板	1. 580*200*2.5不锈钢漏水算子	m	3.3	119.07	392.93
34	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌角铁 2. 规格:25*25*2.5	t	0.010716	8403.6	90.05
		【排水沟】分部小计					5708.81
		天花及屋面					
		第三洗手间					
35	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300*0.8铝扣板	m2	6.17	97.96	604.41
		【第三洗手间】分部小计					604.41
		男卫生间					
36	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300*0.8铝扣板	m2	10.88	97.96	1065.8
		【男卫生间】分部小计					1065.8
		女卫生间					
		本页小计					11264.15

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱子沙村文化广场公共厕所（望牛墩28号）-装饰

第 4 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所
(望牛墩28号)-装饰

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
47	011204003018	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm仿古砖	m2	23.91	88.51	2116.27
48	010903002008	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	19.63	50.4	989.35
		【男卫生间】分部小计					5247.59
		男厕工具间					
49	011204003019	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*8釉面砖	m2	14.46	109.62	1585.11
50	011406001007	抹灰面油漆	1. 基层类型:男厕工具间 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	8.17	39.16	319.94
51	010903002009	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	5.21	50.4	262.58
		【男厕工具间】分部小计					2167.63
		女卫生间					
52	011204003020	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*8釉面砖	m2	31.56	109.62	3459.61
53	011204003021	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm仿古砖	m2	18.88	88.51	1671.07
54	010903002010	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	18.96	50.4	955.58
		【女卫生间】分部小计					6086.26
		女厕工具间					
55	011204003022	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*8釉面砖	m2	14.46	109.62	1585.11
56	011406001008	抹灰面油漆	1. 基层类型:女厕工具间 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	8.17	39.16	319.94
本页小计							13264.56

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所
(望牛墩28号)-装饰

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所（望牛墩28号）-装饰

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	1323.72	1323.72
粤011701009003	单排钢脚手架	m2	63.53	8.73	554.62
A1-21-24	单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	100m2	0.6353	872.52	554.31
粤011701012005	活动脚手架	m2	247.31	2.16	534.19
A1-21-136	墙柱面活动脚手架	100m2	2.4731	216.01	534.21
粤011701012006	活动脚手架	m2	45.35	5.18	234.91
A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	0.4535	518.41	235.1
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	13%	5278.70
	小计	元			6602.42
2	措施其他项目				
WMGDZJF00003	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002003	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000003	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000003	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1		
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
	小计	元			
	合计				6602.42

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所
(望牛墩28号)-装饰

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	0.7369	5.74	4.23
2	35030030	脚手架钢管底座	个	0.1461	7.05	1.03
3	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	2.16	13.08	28.25
4	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.2478	5.62	1.39
5	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	1.6518	5.24	8.66
6	01210001	角钢综合	kg	44.6724	4.12	184.05
7	03210115	钢板网0.8	m ²	2.2767	8.21	18.69
8	08000040@1	人造石(石英石)火烧面20mm	m ²	2.226	70.87	157.76
9	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	1.6488	16.96	27.96
10	03019041	枪钉	盒	0.0486	6.35	0.31
11	03019111	不锈钢钉	kg	0.1334	24.09	3.21
12	05050080	夹板9mm	m ²	5.67	24.19	137.16
13	06550040@1	防雾水银镜6	m ²	6.372	58.41	372.19
14	12030010	不锈钢压条15 $\times$ 6.5	m	6.7338	2.63	17.71
15	14410500	乳液	kg	0.7582	5.83	4.42
16	03010215	木螺钉M3.5 $\times$ 22~25	十套	8.16	0.21	1.71
17	03010260	镀锌木螺钉M6 $\times$ 100	十套	3.968	1.79	7.10
18	03011350	膨胀螺栓M6~12 $\times$ 50~120	十套	0.416	56.57	23.53
19	03013151	膨胀螺栓M8 $\times$ 80	十套	2.2711	4.54	10.31
20	03139081	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.044	4.14	0.18
21	21270001@1	烘手机	台	1	160.00	160.00
22	21310070@1	纸巾盒	个	10.1	26.00	262.60
23	21310070@2	垃圾桶	个	10.1	45.00	454.50
24	BCCLF5	成品横拉扶手 600*80*35	个	9	29.60	266.40
25	补充主材002@1	不锈钢包边LED发光字 60cm宽/字	个	4	240.00	960.00
26	MC1-37@2	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	m ²	1.98	497.77	985.58
27	MC1-99@1	90系列铝合金悬挂上翻外推窗+8厘清玻	m ²	8.4	372.44	3128.50
28	04030015	中砂	m ³	0.125	252.66	31.58
29	06530001	玻璃马赛克(各色)	m ²	17.589	43.52	765.47
30	07010025@1	釉面砖300*600*8	m ²	105.0504	43.00	4517.17
31	07010025@2	仿古砖700*700*12	m ²	76.752	22.70	1742.27
32	13010050	醇酸清漆	kg	28.216	13.99	394.74

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所
(望牛墩28号)-装饰

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
33	13030473	真石漆	kg	418.0152	6.55	2738.00
34	13030475	真石面漆	kg	31.3511	6.55	205.35
35	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	115.0556	2.00	230.11
36	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	3.1655	14.88	47.10
37	03134011	水砂纸	张	9.9566	0.77	7.67
38	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	4.4686	10.81	48.31
39	13030460@1	内墙乳胶漆面漆	kg	9.9354	10.81	107.40
40	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	71.1517	2.50	177.88
41	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.0075	3753.38	28.15
42	03010320	螺母综合	十个	9.4483	2.82	26.64
43	03011315	高强螺栓	kg	0.3325	12.00	3.99
44	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	4.0404	2.65	10.71
45	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	4.7242	0.99	4.68
46	03019031	射钉	十个	4.7242	0.06	0.28
47	05030180	松木板	m3	0.0062	1759.22	10.91
48	09050040@1	铝合金方板300×300×0.8	m2	31.7016	30.00	951.05
49	10030010	铝合金小龙骨h=22	m	112.7801	2.01	226.69
50	10030030	铝合金中龙骨h=35	m	58.8562	3.09	181.87
51	10030040	铝合金中龙骨h=45(T型)	m	41.5415	6.93	287.88
52	10030080	铝合金边龙骨h=35	m	20.0653	2.87	57.59
53	10150070	铝合金小龙骨横撑h=22	m	57.5664	3.67	211.27
54	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	1.5897	6.01	9.55
55	03213001	铁件综合	kg	0.8165	4.84	3.95
56	03213001@1	镀锌角铁综合	kg	10.8232	3.85	41.67
57	03214101@1	不锈钢盖板600*250*2	十块	0.4138	1100.00	455.18
58	03214101@2	不锈钢盖板600*100*2	十块	0.5689	600.00	341.34
59	09050260@1	不锈钢板1.2	m2	14.1079	190.00	2680.50
60	13050500	油性防锈漆	kg	1.9209	11.89	22.84
61	14010030	松节油	kg	0.4324	8.84	3.82
62	14410120	玻璃胶	L	2.6266	33.47	87.91
63	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1.9968	5.22	10.42
64	02290030	麻袋	个	11.66	1.89	22.04
65	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0303	625.09	18.94
66	07050040	防滑砖700*700	m2	33.54	65.00	2180.10
67	08010001@1	黑金沙大理石30mm	m2	1.1977	134.51	161.10

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所
(望牛墩28号)-装饰

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
68	0803008002	灰麻石花岗岩 (火烧面) 20mm	m2	52.5973	80.36	4226.72
69	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	339.0397	12.02	4075.26
70	14090070	石蜡	kg	1.4045	3.00	4.21
71	14310050	草酸	kg	0.5247	5.59	2.93
72	34090010	白棉纱	kg	3.1926	11.47	36.62
73	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	3.711	570.50	2117.13
74	0939006001	浴厕隔断 (抗倍特木纹板) 成品	m2	35.82	150.00	5373.00
75	01010040	螺纹钢钢筋 Φ 25以内	t	0.0205	3728.49	76.43
76	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ 0.7~1.2	kg	0.0464	5.38	0.25
77	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.193	6.01	1.16
78	04090015	生石灰	t	0.7534	424.23	319.61
79	80030290	炉(矿)渣综合	m3	6.5509	65.96	432.10
80	02270070	土工布	m2	2.355	6.69	15.75
81	03019021	圆钉50~75	kg	0.2832	3.54	1.00
82	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.3631	496.29	676.49
83	05030080	松杂板枋材	m3	0.0449	1759.22	78.99
84	34110010	水	m3	11.2103	3.56	39.91
85	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M7.5	m3	2.514	548.35	1378.55
86	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.9494	520.97	494.61
87	99450700	电(机械用)	kW·h	38.0441	0.62	23.59
88	99450660	安拆费	元	7.8193	1.00	7.82
89	04130001	标准砖240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	6.5254	438.42	2860.87
90	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	m3	7.0101	579.84	4064.74
91	99450760	其他材料费	元	308.4692	1.00	308.47
92	00010003	机上人工	工日	1.4188	230.00	326.32
93	00010010	人工费	元	40557.8484	1.00	40557.85
94	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	36.743	6.44	236.62
95	99450650	维护费	元	83.7485	1.00	83.75
96	99450630	折旧费	元	111.6993	1.00	111.70
97	99450640	检修费	元	19.426	1.00	19.43
98	RGFTZ	人工费调整	元	143.66	1.00	143.66
99	CLFTZ	材料费调整	元	0.0015	1.00	

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平,沙村文化广场公共厕所
(望牛墩28号)-装饰

第 4 页 共 4 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所
(望牛墩28号)-安装

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		39600.04
1.1	给排水工程				26633.54
1.2	电气工程				12966.50
2	措施项目费	AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		3137.10
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		3137.10
2.2	其他措施项目费	CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		877.02
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		877.02
3.6	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		43614.16
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	3925.27
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		44402.33
7	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		8509.98
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额		47539.43

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所（望牛墩28号）-安装

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		给排水工程					
		给水					
1	031001006005	PPR冷水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	42.38	32.82	1390.91
2	031001006003	PPR冷水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	7.46	51.58	384.79
3	031001006002	PPR冷水管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	12.28	86.16	1058.04
4	031003001001	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	7	52.36	366.52
5	031004003001	洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:水龙头 5. 备注:含全套配件	组	7	577.01	4039.07
6	031004003002	柱式洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:柱式洗手盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:水龙头 5. 备注:含全套配件	组	1	475.73	475.73
7	031004008001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗涤盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:水龙头 5. 备注:含全套配件	组	2	316.41	632.82
		【给水】分部小计					8347.88
		排水					
8	031001006015	UPVC排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 备注:含透气帽、H型管	m	0.4	42.03	16.81
本页小计							8364.69

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所（望牛墩28号）-安装

第 2 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所（望牛墩28号）-安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	031004006004	坐式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器 3. 组装形式:成套 4. 备注:含全套配件	组	3	756.13	2268.39
19	010303004001	玻璃钢化粪池 4m ³	1. 名称:玻璃钢化粪池 2. 型号规格:4m ³ 3. 其他:土方开挖回填	座	1	3427.9	3427.9
		【排水】分部小计					18285.66
		电气工程					
20	030404017001	配电箱	1. 名称:公厕配电箱 ALgc 2. 规格:含元器件, 详见系统图 3. 安装方式:悬挂式	台	1	1058.6	1058.6
21	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	66.2	8.25	546.15
22	030411001025	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	76.69	9.68	742.36
23	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	10	28	280
24	030404034001	防水单位单控开关	1. 名称:防水单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	3	24.93	74.79
25	030404034003	防水三联单控开关	1. 名称:防水三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	3	30	90
26	030412001003	防雾吸顶灯 18W	1. 名称:防雾吸顶灯 2. 型号:6W 3. 安装方式:吸顶安装	套	32	99.99	3199.68
27	030412001002	防雾吸顶灯 18W	1. 名称:防雾吸顶灯 2. 型号:18W 3. 安装方式:吸顶安装	套	1	132.31	132.31
28	030412004002	户外筒灯光感应灯	1. 名称:户外筒灯 2. 型号:光感感应灯 3. 规格:12W	套	7	148.89	1042.23
29	030404033003	感应排气扇	1. 名称:感应排气扇 2. 规格:300*300	台	11	197.91	2177.01
30	030404035001	防水插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V 10A	个	5	31.1	155.5
本页小计							15194.92

分部分项工程报价表

工程名称: 望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所
(望牛墩28号)-安装

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
31	030404035002	插座	1. 名称:带防水时间控制盒 2. 规格:250V 16A	个	1	41.49	41.49
32	030404036001	紧急按钮	1. 名称:紧急按钮	个	1	105.04	105.04
33	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	35	9.04	316.4
34	030411006003	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	13	8.83	114.79
35	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	203.1	3.28	666.17
36	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	237.57	4.1	974.04
37	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:WDZ-YJ(F)E-3x10 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下	m	10	34.39	343.9
38	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:"五防"系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1	906.04	906.04
		【电气工程】分部小计					12966.5
本页小计							3467.87
合 计							39600.04

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所（望牛墩28号）-安装

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	3137.10
	小计	元			3137.10
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJFC01	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
	小计	元			
	合计				3137.10

单位工程人材机汇总表

工程名称: 望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所
(望牛墩28号)-安装

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	33070060@1	玻璃钢化粪池4m3	个	1	2381.71	2381.71
2	03071071@1	洗涤盆水龙头DN15	个	2.02	55.32	111.75
3	03071071@2	水龙头DN15	个	1.01	55.32	55.87
4	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0005	625.09	0.31
5	21090001@1	柱式洗手盆	套	1.01	332.84	336.17
6	21130001	洗涤盆	套	2.02	180.00	363.60
7	03072021@2	塑料地漏 DN75	个	4.04	7.00	28.28
8	03074001	地面扫除口 DN100	个	3.03	7.40	22.42
9	00010010	人工费	元	8313.5786	1.00	8313.58
10	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.1092	5.38	5.97
11	01290043	钢板8~15	kg	0.2272	3.81	0.87
12	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0679	25.70	1.75
13	02010015	橡胶板4~15	kg	0.028	11.09	0.31
14	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	11.2	0.13	1.46
15	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	48.36	2.10	101.56
16	02270001	棉纱	kg	0.8177	11.47	9.38
17	02270020	白布	kg	0.24	2.75	0.66
18	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0281	5.58	0.16
19	03011350	膨胀螺栓M6~12 $\times$ 50~120	十套	8.446	56.57	477.79
20	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5 $\times$ 15~50	十套	0.624	0.43	0.27
21	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	0.51	5.04	2.57
22	03013431	塑料胀管D6~8	十套	15.62	0.60	9.37
23	03014121	镀锌锁紧螺母DN40 $\times$ 1.5	十套	0.1545	6.52	1.01
24	03014281	镀锌锁紧螺母DN15 $\times$ 3	十套	1.339	2.94	3.94
25	03078051	大便器胶皮碗	个	7.35	0.95	6.98
26	03134021	铁砂布0~2#	张	3.9905	0.94	3.75
27	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	0.0125	5.96	0.07
28	03137041	焊锡膏	kg	0.0238	47.01	1.12
29	03138001	锡基钎料	kg	0.2851	52.47	14.96
30	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	1.0082	2.76	2.78
31	03139081	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.908	4.14	3.76
32	03139281	钢锯条	条	21.2663	0.43	9.14
33	04030001	砂子	kg	0.063	0.08	0.01

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所
(望牛墩28号)-安装

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
34	04030015	中砂	m3	0.001	252.66	0.25
35	04090055	石灰膏	m3	0.1295	378.64	49.03
36	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.112	438.42	49.10
37	13010050	醇酸清漆	kg	0.057	13.99	0.80
38	13030240	厚漆	kg	0.013	10.26	0.13
39	13350035	防水密封胶	支	6.88	8.10	55.73
40	14030040	汽油综合	kg	1.5004	6.44	9.66
41	14050050	溶剂油	kg	0.057	3.94	0.22
42	14070050	机油综合	kg	0.084	6.96	0.58
43	14330030	丙酮	kg	2.9563	9.74	28.79
44	14350490	漂白粉综合	kg	0.0219	5.31	0.12
45	14390070	氧气	m3	0.0246	5.05	0.12
46	14390100	乙炔气	kg	0.0131	13.30	0.17
47	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.9499	14.02	27.34
48	14410600	胶粘剂	kg	0.2504	1.88	0.47
49	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0988	4.06	0.40
50	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0447	5.00	0.22
51	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	7.07	8.75	61.86
52	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0268	26.00	0.70
53	21150140	大便器排水接头	个	10.1	5.20	52.52
54	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0137	20.00	0.27
55	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0137	5.56	0.08
56	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	1.4254	2.40	3.42
57	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	3.7573	2.24	8.42
58	29060055	镀锌电线管接头40×1.5	个	2.575	2.78	7.16
59	29060110	镀锌电线管塑料护口DN40~50	个	1.545	0.44	0.68
60	29170240	镀锌地线夹40	套	8.24	1.05	8.65
61	34110010	水	m3	9.8978	3.56	35.24
62	34130001	标志牌塑料扁形	个	0.6	0.68	0.41
63	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66
64	99450760	其他材料费	元	66.6517	1.00	66.65
65	03071071	洗脸盆水龙头DN15	个	7.07	183.85	1299.82
66	03076001	大便器脚踏阀	个	7.07	91.70	648.32

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所
(望牛墩28号)-安装

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
67	17250050@1	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN40	m	7.5794	18.32	138.85
68	17250050@4	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN25	m	43.0581	7.28	313.46
69	17250370@1	UPVC排水管 DN100	m	40.299	16.05	646.80
70	18090060@1	室内塑料排水管件 DN100	个	49.0375	15.47	758.61
71	18090260	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN65	个	7.4048	28.00	207.33
72	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40	个	5.5353	8.15	45.11
73	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25	个	45.8128	4.42	202.49
74	21090001	洗脸盆	套	7.07	272.84	1928.98
75	21150001	瓷蹲式大便器	个	7.07	192.26	1359.28
76	21150030	连体坐便器	个	3.03	629.01	1905.90
77	21170001	挂式小便器	个	3.03	537.53	1628.72
78	25000001@8	防雾吸顶灯 18W	套	1.01	88.00	88.88
79	26050001@2	防水单位单控开关	个	3.06	12.52	38.31
80	26050001@3	防水三联单控开关	个	3.06	16.53	50.58
81	26410060@2	防水插座	个	5.1	18.32	93.43
82	26410060@7	带防水时间控制盒 16A	个	1.02	28.51	29.08
83	28030170@5	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	223.41	1.78	397.67
84	28030170@8	配线 WDZ-BYJ-4	m	256.5756	2.71	695.32
85	29060030	镀锌电线管 SC40	m	10.3	10.28	105.88
86	29060140@1	刚性难燃管 PC20	m	72.82	1.92	139.81
87	29060140@4	刚性难燃管 PC25	m	84.359	2.66	224.39
88	29110390	接线盒	个	35.7	1.83	65.33
89	29110390@2	开关(插座)盒	个	13.26	1.83	24.27
90	55090080@23	公厕配电箱 ALgc	台	1	700.00	700.00
91	55270040	埋入式感应控制器	个	4.04	106.19	429.01
92	00010003	机上人工	工日	0.8539	230.00	196.40
93	99450630	折旧费	元	84.3262	1.00	84.33
94	99450640	检修费	元	24.071	1.00	24.07
95	99450650	维护费	元	59.9389	1.00	59.94
96	99450660	安拆费	元	5.493	1.00	5.49
97	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	11.9508	5.22	62.38
98	99450700	电(机械用)	kW·h	16.1899	0.62	10.04
99	99450700@2	电(机械用)	kW·h	0.351	0.62	0.22

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村文化广场公共厕所（望牛墩28号）-安装

第 4 页 共 4 页

[illegible]

望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所
(望牛墩35号)

招 标 控 制 价

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:

珠海市公评工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2020年 09月 16日



望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所(望牛墩35号)

招标控制价

招标控制价(小写) 216,888.14 元

(大写): 贰拾壹万陆仟捌佰捌拾捌元壹角肆分

其中: 未含绿色施工安全防护措施费用造价: 206246.64元

绿色施工安全防护措施费用造价: 10641.5元

工日人工费总额: 54419.12元

建筑面积:

结构类型:

层数:

单方造价:

钢筋量:

单方钢筋量:

砼用量:

单方砼用量:

招标人:



(招标单位盖章)

工程造价
咨询人:




珠海市公评工程造价咨询有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制单位: 珠海市公评工程造价咨询有限公司

联系电话: 0769-27286262

单位地址: 东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋19楼1915室

编制日期: 2020年9月16日



望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）造价汇总表

建设单位:

序号	项目名称	其中		含绿色施工安全防护措施费用工程总价	其中：工日人工费	备注
		不含绿色施工安全防护措施费用造价	绿色施工安全防护措施费用造价			
1	望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-装饰	160,335.57	7,441.69	167,777.26	45,733.70	
2	望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-安装	45,911.07	3,199.81	49,110.88	8,685.42	
	合计	206,246.64	10,641.50	216,888.14	54,419.12	

编制单位：珠海市公评工程造价咨询有限公司

编制日期：2020年9月16日



编制说明

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）

一、工程概况：

1、本工程位于东莞市。

二、本工程预算编制依据：

1、根据甲方提供的《望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）》资料及要求编制。

2、计价依据执行国家标准（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》及工程相对应的《工程量计算规范》；计价依据包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

3、执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）的通知（东建价【2019】4号）及其附件（《2018广东省建筑与装饰工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表；《2018广东省园林绿化工程综合定额》清单计价程序表），定额动态人工调整系数为1.0（相应定额人工综合单价为110元/工日），机上人工费按照230元/工日取定。

4、执行东建价（2019）5号文，关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知，工程计价增值税税率调整为9%。

5、建筑工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算，市政工程和园林绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算。

6、建筑工程利润按人工费与施工机具费之和的20%计算，市政工程按人工费与施工机具费之和的15%计算，园林绿化工程按人工费与施工机具费之和的18%计算，安装工程按人工费与施工机具费之和的20%计算。

7、执行2020年8月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2020年8月下半月东莞市主要材料价格信息，部分材料参考市场价格。

三、本工程预算包含内容：

1、施工图纸详细说明的：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-装饰工程、安装工程（详见预算书项目）。

四、本工程其他说明：

1、废料运距按5km计入单价内考虑；

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-装饰

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011601001009	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除原有墙体 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m3	0.74	170.84	126.42
2	011607001004	刚性层拆除	1. 刚性层厚度: 拆除地面抬高100mm厚 2. 运距: 由投标人自行考虑	m2	22.4	47.86	1072.06
3	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	98.29	24.42	2400.24
4	011609002003	拆除原有隔断	1. 拆除原有隔断 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	27.34	20.7	565.94
5	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗户3500*700mm 2. 废料运距: 投标人自行考虑	樘	2	79.04	158.08
6	011605002007	立面块料拆除【内墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（内墙） 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	150.45	30.02	4516.51
7	011605002008	立面块料拆除【外墙】	1. 拆除原有墙面湿贴墙砖（外墙） 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m2	121.8	30.02	3656.44
8	011608001004	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 铲除外檐底乳胶漆 2. 运距: 由投标人自行考虑	m2	31.44	7.3	229.51
9	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除原有蹲厕	套	16	25.2	403.2
10	011601001010	新建门洞	1. 新建门洞（200厚） 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m3	0.51	462.57	235.91
11	011601001011	新建窗洞	1. 新建门洞（200厚） 2. 废料运距: 投标人自行考虑	m3	0.15	462.57	69.39
		【拆除工程】分部小计					13433.7
		新建工程					
		新建墙体					
12	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 新建环保砖墙体200mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	10.6	622.97	6603.48
13	010503001004	基础梁	1. 位置: 墙体底部新建地梁 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	0.87	601.19	523.04
14	010503005004	过梁	1. 混凝土种类: C25过梁	m3	0.25	719.29	179.82
15	010515001006	现浇构件钢筋【过梁】	1. 名称: 门过梁 2. 钢筋种类、规格: Φ12~Φ16直筋	t	0.02	4685.01	93.7
本页小计							20833.74

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-装饰

第 2 页 共 7 页

星牛墩35号)-装饰							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		【新建墙体】分部小计					7400.04
		地面工程					
		地面铺贴					
16	01110100600 4	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	140.16	21.69	3040.07
17	01090400200 4	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.2mm厚	m ²	140.16	28.16	3946.91
18	01110200300 4	块料楼地面【FCT-01】	1.面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm防滑地砖	m ²	52.47	120.89	6343.1
19	01110200100 7	石材楼地面【ST-01】	1.面层材料品种、规格、颜色:300*600*20mm灰麻石花岗岩(火烧面)	m ²	86.51	140.69	12171.09
20	01110200100 8	石材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:黑金沙门槛石	m ²	1.18	188.66	222.62
		【地面铺贴】分部小计					25723.79
		回填区					
21	01040101200 6	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:回填区挡边 2.砖品种、规格、强度等级:烧结砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m ³	0.48	791.71	380.02
22	01050100100 4	垫层	1.混凝土种类:回填层(轻质材料)230mm	m ³	5.39	399.68	2154.28
		【回填区】分部小计					2534.3
		排水沟					
23	01010100300 4	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:投标人自行考虑	m ³	2.36	74	174.64
24	01040101401 0	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑地沟 烧结砖 2.砂浆强度等级:M7.5	m ³	1.02	616.54	628.87
25	01120300100 4	零星项目一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m ²	10.75	95.53	1026.95
26	01120700100 4	不锈钢槽	1.名称:排水沟不锈钢槽 2.规格:304#1.2mm	m ²	10.75	271.14	2914.76
27	01040101401 1	漏水盖板	1.580*280*2.5不锈钢漏水算子	m	2.4	205.27	492.65
28	01040101401 2	漏水盖板	1.580*200*2.5不锈钢漏水算子	m	4.2	119.07	500.09
29	01051600200 4	预埋铁件	1.钢材种类:镀锌角铁 2.规格:25*25*2.5	t	0.020868	8403.6	175.37
本页小计							34171.42

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-装饰

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		【排水沟】分部小计					5913.33
		天花及屋面					
		第三洗手间					
30	011302001009	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格: 300*300*0.8 铝扣板	m2	6.02	97.96	589.72
		【第三洗手间】分部小计					589.72
		男卫生间					
31	011302001010	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格: 300*300*0.8 铝扣板	m2	12.18	97.96	1193.15
		【男卫生间】分部小计					1193.15
		女卫生间					
32	011302001011	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格: 300*300*0.8 铝扣板	m2	18.2	97.96	1782.87
		【女卫生间】分部小计					1782.87
		屋面					
33	010902003002	屋面刚性层	1. 名称: 屋面防水垫层	m2	107.06	29.73	3182.89
34	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 沥青瓦	m2	107.06	276.45	29596.74
35	011406001010	抹灰面油漆	1. 基层类型: 屋檐底 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆一底两面	m2	4.16	39.16	162.91
36	011406001011	抹灰面油漆【PA-02】	1. 部位: 屋檐底 2. 类型: 米黄色真石漆	m2	29.92	71.59	2141.97
		【屋面】分部小计					35084.51
		墙面装饰					
		第三洗手间					
37	011204003025	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型: 内墙 2. 安装方式: 湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600*8 釉面砖	m2	14.38	109.62	1576.34
本页小计							40226.59

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-装饰

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
38	011204003026	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm仿古砖	m2	11.39	88.51	1008.13
39	010903002012	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	11.4	50.4	574.56
		【第三洗手间】分部小计					3159.03
		男厕					
40	011204003027	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*8釉面砖	m2	25.67	109.62	2813.95
41	011204003028	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm仿古砖	m2	23.36	88.51	2067.59
42	010903002013	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	17.86	50.4	900.14
		【男厕】分部小计					5781.68
		男厕工具间					
43	011204003029	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*8釉面砖	m2	8.32	109.62	912.04
44	011406001012	抹灰面油漆	1. 基层类型:男厕工具间 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:户外防水乳胶漆一底两面	m2	10.89	39.16	426.45
45	010903002014	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度:1.2mm	m2	5.44	50.4	274.18
		【男厕工具间】分部小计					1612.67
		女厕					
46	011204003030	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*8釉面砖	m2	36.67	109.62	4019.77
47	011204003031	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:700*700*12mm仿古砖	m2	21.85	88.51	1933.94
本页小计							14930.75

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-装饰

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
48	010903002015	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.2mm	m2	22.25	50.4	1121.4
		【女厕】分部小计					7075.11
		女厕工具间					
49	011204003032	块料墙面【CT-01】	1. 墙体类型: 内墙 2. 安装方式: 湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600*8釉面砖	m2	8.17	109.62	895.6
50	011406001013	抹灰面油漆	1. 基层类型: 女厕工具间 2. 刮腻子遍数: 2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆一底两面	m2	10.72	39.16	419.8
51	010903002016	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.2mm	m2	5.45	50.4	274.68
		【女厕工具间】分部小计					1590.08
		洗手间及外墙					
52	011204003033	块料墙面【CT-04】	1. 墙体类型: 洗手区 2. 面层材料品种、规格、颜色: 玻璃马赛克	m2	16.9	117.55	1986.6
53	011406001014	抹灰面油漆【PA-02】	1. 部位: 外墙 2. 类型: 棕色真石漆	m2	82.46	71.59	5903.31
54	011204003034	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 700*700*12mm仿古砖	m2	22.24	88.51	1968.46
55	010903002017	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.2mm	m2	6.43	50.4	324.07
		【洗手间及外墙】分部小计					10182.44
		管理用房					
56	011204003035	块料墙面【CT-02】	1. 墙体类型: 管理用房 2. 安装方式: 湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 700*700*12mm仿古砖	m2	1.27	88.51	112.41
57	011204003036	块料墙面【CT-03】	1. 墙体类型: 管理用房 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600*8mm外墙砖	m2	31.26	111.7	3491.74
58	011406001015	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数: 2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 户外防水乳胶漆一底两面	m2	27.72	39.16	1085.52
本页小计							17583.59

分部分项工程报价表

工程名称: 望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所(望牛墩35号)-装饰

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		【管理用房】分部小计					4689.67
		门窗工程					
59	010801001003	木质门【CM0922】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0922 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	3	985.58	2956.74
60	010801001004	木质门【CM0722】	1. 门代号及洞口尺寸:CM0722 2. 框、扇材质:单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	樘	2	766.57	1533.14
61	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗【C1807】	1. 窗代号及洞口尺寸:C1807 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	4	469.27	1877.08
62	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗【C0907】	1. 窗代号及洞口尺寸:C0907 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	2	234.64	469.28
63	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗【C2407】	1. 窗代号及洞口尺寸:C2407 2. 框、扇材质:90系列铝合金悬挂上翻外推窗 3. 玻璃品种、厚度:8厘清玻	樘	2	625.7	1251.4
		【门窗工程】分部小计					8087.64
		其他装饰					
64	011210006004	其他隔断	1. 名称:成品隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特木纹板 3. 高度:2400mm	m2	19.45	178.31	3468.13
65	011505005004	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:成品横拉扶手 600*80*30	个	10	29.6	296
66	031004009004	烘手机	1. 名称:烘手机	个	1	199.85	199.85
67	011505008007	卫生纸盒	1. 名称:纸巾盒	个	10	30.38	303.8
68	011505008008	垃圾桶	1. 名称:垃圾桶	个	10	49.57	495.7
69	011508004004	金属字	1. 内容:公共厕所 2. 安装位置:屋顶面 3. 镏字材料品种、颜色:不锈钢包边LED发光字 4. 字体规格:60cm宽/字	个	4	270.55	1082.2
本页小计							13933.32

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-装饰

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-装饰

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	1546.3	1546.30
粤011701009004	单排钢脚手架	m2	54.35	8.73	474.48
A1-21-24	单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	100m2	0.5435	872.52	474.21
粤011701012007	活动脚手架	m2	348.32	2.16	752.37
A1-21-136	墙柱面活动脚手架	100m2	3.4832	216.01	752.41
粤011701012008	活动脚手架	m2	61.67	5.18	319.45
A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	0.6167	518.41	319.7
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	13%	5895.39
	小计	元			7441.69
2	措施其他项目				
WMGDZJF00004	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002004	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000004	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000004	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1		
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
	小计	元			
	合计				7441.69

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（
望牛墩35号）-装饰

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	0.6305	5.74	3.62
2	35030030	脚手架钢管底座	个	0.125	7.05	0.88
3	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	1.8479	13.08	24.17
4	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.212	5.62	1.19
5	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	1.4131	5.24	7.40
6	01210001	角钢综合	kg	47.2011	4.12	194.47
7	03010215	木螺钉M3.5 $\times$ 22 $\sim$ 25	十套	8.16	0.21	1.71
8	03010260	镀锌木螺钉M6 $\times$ 100	十套	3.968	1.79	7.10
9	03011350	膨胀螺栓M6 $\sim$ 12 $\times$ 50 $\sim$ 120	十套	0.416	56.57	23.53
10	03013151	膨胀螺栓M8 $\times$ 80	十套	2.3652	4.54	10.74
11	03019041	枪钉	盒	0.0486	6.35	0.31
12	03019111	不锈钢钉	kg	0.1334	24.09	3.21
13	03139081	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.044	4.14	0.18
14	03210115	钢板网0.8	m ²	2.4055	8.21	19.75
15	05050080	夹板9mm	m ²	5.67	24.19	137.16
16	06550040@1	防雾水银镜6	m ²	6.372	58.41	372.19
17	08000040@1	人造石（石英石）火烧面20mm	m ²	2.352	70.87	166.69
18	12030010	不锈钢压条15 $\times$ 6.5	m	6.7338	2.63	17.71
19	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	1.4483	16.96	24.56
20	14410500	乳液	kg	0.7582	5.83	4.42
21	21270001@1	烘手机	台	1	160.00	160.00
22	21310070@1	纸巾盒	个	10.1	26.00	262.60
23	21310070@2	垃圾桶	个	10.1	45.00	454.50
24	BCCLF5	成品横拉扶手 600*80*35	个	10	29.60	296.00
25	补充主材002@1	不锈钢包边LED发光字 60cm宽/字	个	4	240.00	960.00
26	MC1-37@2	单向实木夹板平开门(含不锈钢门框、带锁折手、拉丝不锈钢拉手)	m ²	9.02	497.77	4489.89
27	MC1-99@1	90系列铝合金悬挂上翻外推窗+8厘清玻	m ²	9.66	372.44	3597.77
28	04030015	中砂	m ³	0.1231	252.66	31.10
29	06530001	玻璃马赛克(各色)	m ²	17.3225	43.52	753.88
30	07010025@1	釉面砖300*600*8	m ²	96.9384	43.00	4168.35
31	07010025@2	仿古砖700*700*12	m ²	83.3144	22.70	1891.24
32	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	15.4166	5.38	82.94

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（
望牛墩35号）-装饰

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
33	03134011	水砂纸	张	11.3547	0.77	8.74
34	13010050	醇酸清漆	kg	31.2529	13.99	437.23
35	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	5.8411	10.81	63.14
36	13030460@1	内墙乳胶漆面漆	kg	12.9873	10.81	140.39
37	13030473	真石漆	kg	463.0056	6.55	3032.69
38	13030475	真石面漆	kg	34.7254	6.55	227.45
39	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	93.0083	2.50	232.52
40	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	127.4389	2.00	254.88
41	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	3.5063	14.88	52.17
42	31030160@1	沥青瓦	块	5624.7825	1.98	11137.07
43	31030170	琉璃瓦筒综合	块	2279.4573	1.93	4399.35
44	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	2.3553	559.77	1318.43
45	01010030	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内	t	0.0087	3753.38	32.65
46	03010320	螺母综合	十个	11.0656	2.82	31.20
47	03011315	高强螺栓	kg	0.3894	12.00	4.67
48	03013121	膨胀螺栓M6 $\times$ 80	十套	4.732	2.65	12.54
49	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	5.5328	0.99	5.48
50	03019031	射钉	十个	5.5328	0.06	0.33
51	05030180	松木板	m3	0.0072	1759.22	12.67
52	09050040@1	铝合金方板300 $\times$ 300*0.8	m2	37.128	30.00	1113.84
53	10030010	铝合金小龙骨h=22	m	132.0847	2.01	265.49
54	10030030	铝合金中龙骨h=35	m	68.9307	3.09	213.00
55	10030040	铝合金中龙骨h=45(T型)	m	48.6522	6.93	337.16
56	10030080	铝合金边龙骨h=35	m	23.4998	2.87	67.44
57	10150070	铝合金小龙骨横撑h=22	m	67.42	3.67	247.43
58	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	2.0233	6.01	12.16
59	03213001	铁件综合	kg	0.8186	4.84	3.96
60	03213001@1	镀锌角铁综合	kg	21.0767	3.85	81.15
61	03214101@1	不锈钢盖板600*250*2	十块	0.4138	1100.00	455.18
62	03214101@2	不锈钢盖板600*100*2	十块	0.7241	600.00	434.46
63	09050260@1	不锈钢板1.2	m2	12.8635	190.00	2444.07
64	13050500	油性防锈漆	kg	2.2242	11.89	26.45
65	14010030	松节油	kg	0.4527	8.84	4.00
66	14410120	玻璃胶	L	2.5334	33.47	84.79

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（
望牛墩35号）-装饰

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
67	99450680	柴油(机械用)0#	kg	2.5074	5.22	13.09
68	04090015	生石灰	t	0.8808	424.23	373.66
69	80030290	炉(矿)渣综合	m3	7.6593	65.96	505.21
70	02290030	麻袋	个	19.2918	1.89	36.46
71	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0385	625.09	24.07
72	07050040	防滑砖700*700	m2	54.5688	65.00	3546.97
73	08010001@1	黑金沙大理石30mm	m2	1.1977	134.51	161.10
74	08030080@2	灰麻石花岗岩（火烧面）20mm	m2	87.8077	80.36	7056.23
75	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	508.2142	12.02	6108.73
76	14090070	石蜡	kg	2.3238	3.00	6.97
77	14310050	草酸	kg	0.8681	5.59	4.85
78	34090010	白棉纱	kg	4.3114	11.47	49.45
79	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	6.1515	570.50	3509.43
80	09390060@1	浴厕隔断（抗倍特木纹板）成品	m2	19.45	150.00	2917.50
81	01010040	螺纹钢Φ25以内	t	0.0205	3728.49	76.43
82	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	0.0464	5.38	0.25
83	02270070	土工布	m2	2.8225	6.69	18.88
84	03019021	圆钉50~75	kg	0.3184	3.54	1.13
85	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.193	6.01	1.16
86	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.62	496.29	803.99
87	05030080	松杂板枋材	m3	0.0502	1759.22	88.31
88	34110010	水	m3	13.7609	3.56	48.99
89	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	2.6341	548.35	1444.41
90	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.1312	520.97	589.32
91	99450700	电(机械用)	kW·h	43.0551	0.62	26.69
92	99450660	安拆费	元	8.634	1.00	8.63
93	04130001	标准砖240×115×53	千块	6.6574	438.42	2918.74
94	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	7.7892	579.84	4516.49
95	99450760	其他材料费	元	362.7218	1.00	362.72
96	00010003	机上人工	工日	1.2348	230.00	284.00
97	00010010	人工费	元	45537.1288	1.00	45537.13
98	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	29.3687	6.44	189.13

单位工程人材机汇总表

工程名称: 望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所(望牛墩35号)-装饰

第 4 页 共 4 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-安装

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		40961.49
1.1	给排水工程				26212.20
1.2	电气工程				14749.29
2	措施项目费	AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		3199.81
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		3199.81
2.2	其他措施项目费	CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		894.55
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		894.55
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		45055.85
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	4055.03
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		45911.07
7	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		8685.42
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额		49110.88

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-安装

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水工程					
		给水					
1	031001006005	PPR冷水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	36.72	32.82	1205.15
2	031001006003	PPR冷水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	7.45	51.58	384.27
3	031001006019	PPR冷水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR冷水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	0.26	72.75	18.92
4	031001006002	PPR冷水管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	9.33	86.18	804.06
5	031003001001	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	7	52.36	366.52
6	031004003001	洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:水龙头 5. 备注:含全套配件	组	7	577.01	4039.07
7	031004003002	柱式洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:柱式洗手盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:水龙头 5. 备注:含全套配件	组	1	475.73	475.73
8	031004008001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗涤盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:水龙头 5. 备注:含全套配件	组	2	316.41	632.82
		【给水】分部小计					7926.54
		排水					
本页小计							7926.54

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-安装

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	031001006015	UPVC排水管 DN75	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN75 4. 连接形式: 粘接 5. 备注: 含透气帽、H型管	m	0.4	42.03	16.81
10	031001006020	UPVC排水管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 备注: 含透气帽、H型管	m	42.42	64.33	2728.88
11	031001006021	UPVC排水管 DN200	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN200 4. 连接形式: 粘接 5. 备注: 含透气帽、H型管	m	11.9	124.11	1476.91
12	031001006022	UPVC雨水管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC雨水管 DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 备注: 含透气帽、H型管	m	42.42	51.25	2174.03
13	031001006023	UPVC雨水管 DN200	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC雨水管 DN200 4. 连接形式: 粘接 5. 备注: 含透气帽、H型管	m	1.5	115.78	173.67
14	031004014001	塑料地漏 DN75	1. 材质: 塑料地漏 2. 型号、规格: DN75	个	4	54.58	218.32
15	031004014002	地面扫除口	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100	个	3	22.03	66.09
16	031004006003	蹲式大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式大便器 3. 组装形式: 成套 4. 附件名称、数量: 脚踏阀 5. 备注: 含全套配件	组	7	394.46	2761.22
17	031004007001	感应式小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 小便器 3. 组装形式: 成套 4. 附件名称、数量: 埋入式感应控制器 5. 备注: 含全套配件	组	3	743.36	2230.08
本页小计							11846.01

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	031004007002	儿童小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:儿童小便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:埋入式感应控制器 5. 备注:含全套配件	组	1	743.36	743.36
19	031004006004	坐式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器 3. 组装形式:成套 4. 备注:含全套配件	组	3	756.13	2268.39
20	010303004001	玻璃钢化粪池 4m ³	1. 名称:玻璃钢化粪池 2. 型号规格:4m ³ 3. 其他:土方开挖回填	座	1	3427.9	3427.9
【排水】分部小计							18285.66
电气工程							
21	030404017001	配电箱	1. 名称:公厕配电箱 ALgc 2. 规格:含元器件, 详见系统图 3. 安装方式:悬挂式	台	1	1058.6	1058.6
22	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	91.73	8.25	756.77
23	030411001025	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	103.35	9.68	1000.43
24	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	10	28	280
25	030404034001	防水单位单控开关	1. 名称:防水单位单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	4	24.93	99.72
26	030404034003	防水三联单控开关	1. 名称:防水三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	30	60
27	030412001002	防雾吸顶灯 18W	1. 名称:防雾吸顶灯 2. 型号:18W 3. 安装方式:吸顶安装	套	4	132.31	529.24
28	030412004002	户外筒灯光感应灯	1. 名称:户外筒灯 2. 型号:光感应灯 3. 规格:12W	套	7	148.89	1042.23
29	030412004003	防水防尘筒灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 规格:6W	套	35	88.29	3090.15
本页小计							14356.79

分部分项工程报价表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-安装

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
30	030404033003	感应排气扇	1. 名称:感应排气扇 2. 规格:300*300	台	11	197.91	2177.01
31	030404035001	防水插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V 10A	个	6	31.1	186.6
32	030404035003	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A	个	3	29.06	87.18
33	030404035004	防水带UPS充电插口插座	1. 名称:防水带UPS充电插口插座 2. 规格:250V 10A	个	1	94.01	94.01
34	030404035002	插座	1. 名称:带防水时间控制盒 2. 规格:250V 16A	个	1	41.49	41.49
35	030404036001	紧急按钮	1. 名称:紧急按钮	个	1	105.04	105.04
36	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	57	9.04	515.28
37	030411006003	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	17	8.83	150.11
38	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	279.69	3.28	917.38
39	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	319.05	4.1	1308.11
40	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:WDZ-YJ(F)E-3x10 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下	m	10	34.39	343.9
41	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:"五防"系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1	906.04	906.04
		【电气工程】分部小计					14749.29
本页小计							6832.15
合 计							40961.49

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-安装

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
1	33070060@1	玻璃钢化粪池4m3	个	1	2381.71	2381.71
2	17250370@11	UPVC雨水管 DN100	m	42.1655	16.05	676.76
3	17250370@12	UPVC雨水管 DN200	m	1.449	53.22	77.12
4	18090020@3	室内塑料雨水管件(粘接) DN100	个	17.6467	15.47	272.99
5	18090020@4	室内塑料雨水管件(粘接) DN200	个	0.6465	20.00	12.93
6	03071071@1	洗涤盆水龙头DN15	个	2.02	55.32	111.75
7	03071071@2	水龙头DN15	个	1.01	55.32	55.87
8	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0005	625.09	0.31
9	21090001@1	柱式洗手盆	套	1.01	332.84	336.17
10	21130001	洗涤盆	套	2.02	180.00	363.60
11	03072021@2	塑料地漏 DN75	个	4.04	7.00	28.28
12	03074001	地面扫除口 DN100	个	3.03	7.40	22.42
13	00010010	人工费	元	8489.0176	1.00	8489.02
14	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.4938	5.38	8.04
15	01290043	钢板8~15	kg	0.1961	3.81	0.75
16	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0605	25.70	1.55
17	02010015	橡胶板4~15	kg	0.028	11.09	0.31
18	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	11.2	0.13	1.46
19	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	48.36	2.10	101.56
20	02270001	棉纱	kg	1.0622	11.47	12.18
21	02270020	白布	kg	0.24	2.75	0.66
22	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0241	5.58	0.13
23	03011350	膨胀螺栓M6~12 $\times$ 50~120	十套	8.446	56.57	477.79
24	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5 $\times$ 15~50	十套	1.248	0.43	0.54
25	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	0.51	5.04	2.57
26	03013431	塑料胀管D6~8	十套	9.24	0.60	5.54
27	03014121	镀锌锁紧螺母DN40 $\times$ 1.5	十套	0.1545	6.52	1.01
28	03014281	镀锌锁紧螺母DN15 $\times$ 3	十套	1.751	2.94	5.15
29	03078051	大便器胶皮碗	个	7.35	0.95	6.98
30	03134021	铁砂布0~2#	张	3.894	0.94	3.66
31	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	0.0108	5.96	0.06
32	03137041	焊锡膏	kg	0.0319	47.01	1.50

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-安装

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
33	03138001	锡基钎料	kg	0.3829	52.47	20.09
34	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	0.5964	2.76	1.65
35	03139081	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.908	4.14	3.76
36	03139281	钢锯条	条	21.5463	0.43	9.26
37	04030001	砂子	kg	0.063	0.08	0.01
38	04030015	中砂	m ³	0.001	252.66	0.25
39	04090055	石灰膏	m ³	0.1295	378.64	49.03
40	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.112	438.42	49.10
41	13010050	醇酸清漆	kg	0.057	13.99	0.80
42	13030240	厚漆	kg	0.013	10.26	0.13
43	13350035	防水密封胶	支	6.88	8.10	55.73
44	14030040	汽油综合	kg	1.9893	6.44	12.81
45	14050050	溶剂油	kg	0.057	3.94	0.22
46	14070050	机油综合	kg	0.084	6.96	0.58
47	14330030	丙酮	kg	2.9563	9.74	28.79
48	14350490	漂白粉综合	kg	0.0202	5.31	0.11
49	14390070	氧气	m ³	0.0213	5.05	0.11
50	14390100	乙炔气	kg	0.0109	13.30	0.14
51	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.9499	14.02	27.34
52	14410600	胶粘剂	kg	0.2921	1.88	0.55
53	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0851	4.06	0.35
54	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0386	5.00	0.19
55	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	7.07	8.75	61.86
56	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0232	26.00	0.60
57	21150140	大便器排水接头	个	10.1	5.20	52.52
58	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0117	20.00	0.23
59	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0117	5.56	0.07
60	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	1.9143	2.40	4.59
61	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	3.7573	2.24	8.42
62	29060055	镀锌电线管接头40×1.5	个	2.575	2.78	7.16
63	29060110	镀锌电线管塑料护口DN40~50	个	1.545	0.44	0.68
64	29170240	镀锌地线夹40	套	8.24	1.05	8.65
65	34110010	水	m ³	9.831	3.56	35.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（望牛墩35号）-安装

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
66	34130001	标志牌塑料扁形	个	0.6	0.68	0.41
67	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66
68	99450760	其他材料费	元	68.1378	1.00	68.14
69	03071071	洗脸盆水龙头DN15	个	7.07	183.85	1299.82
70	03076001	大便器脚踏阀	个	7.07	91.70	648.32
71	17250050@1	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN40	m	7.5692	18.32	138.67
72	17250050@4	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN25	m	37.3075	7.28	271.60
73	17250050@6	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN50	m	0.2642	28.01	7.40
74	17250370@1	UPVC排水管 DN100	m	40.299	16.05	646.80
75	18090060@1	室内塑料排水管件 DN100	个	49.0375	15.47	758.61
76	18090260	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN65	个	5.626	28.00	157.53
77	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40	个	5.5279	8.15	45.05
78	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25	个	39.6943	4.42	175.45
79	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50	个	0.1713	22.60	3.87
80	21090001	洗脸盆	套	7.07	272.84	1928.98
81	21150001	瓷蹲式大便器	个	7.07	192.26	1359.28
82	21150030	连体坐便器	个	3.03	629.01	1905.90
83	21170001	挂式小便器	个	3.03	537.53	1628.72
84	25000001@8	防雾吸顶灯 18W	套	4.04	88.00	355.52
85	26050001@2	防水单位单控开关	个	4.08	12.52	51.08
86	26050001@3	防水三联单控开关	个	2.04	16.53	33.72
87	26410060@2	防水插座	个	6.12	18.32	112.12
88	26410060@7	带防水时间控制盒 16A	个	1.02	28.51	29.08
89	28030170@5	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	307.659	1.78	547.63
90	28030170@8	配线 WDZ-BYJ-4	m	344.574	2.71	933.80
91	29060030	镀锌电线管 SC40	m	10.3	10.28	105.88
92	29060140@1	刚性难燃管 PC20	m	100.903	1.92	193.73
93	29060140@4	刚性难燃管 PC25	m	113.685	2.66	302.40
94	29110390	接线盒	个	58.14	1.83	106.40
95	29110390@2	开关(插座)盒	个	17.34	1.83	31.73
96	55090080@23	公厕配电箱 ALgc	台	1	700.00	700.00
97	55270040	埋入式感应控制器	个	4.04	106.19	429.01

单位工程人材机汇总表

工程名称：望牛墩镇2020年村级公厕升级改造项目-望牛墩朱平沙村十九巷公共厕所（
望牛墩35号）-安装

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)
98	00010003	机上人工	工日	0.8539	230.00	196.40
99	99450630	折旧费	元	84.316	1.00	84.32
100	99450640	检修费	元	24.0685	1.00	24.07
101	99450650	维护费	元	59.9317	1.00	59.93
102	99450660	安拆费	元	5.469	1.00	5.47
103	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	11.9508	5.22	62.38
104	99450700	电(机械用)	kW·h	16.0593	0.62	9.96
105	99450700@2	电(机械用)	kW·h	0.351	0.62	0.22
106	99450700@3	电(机械用)	kW·h	1.8488	0.62	1.15
107	99451300	校验费	元	12.619	1.00	12.62
108	29060275	难燃塑料管接头15	个	23.6205	0.37	8.74
109	50350010@2	感应排气扇	台	11	175.68	1932.48
110	25000001@16	防水防尘筒灯 6W	套	35.35	60.00	2121.00
111	02050090	橡胶护套圈 φ6~32	个	1	0.50	0.50
112	28010080	裸铜线6mm ²	kg	0.02	53.88	1.08
113	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	2.03	1.74	3.53
114	23410060@2	紧急按钮	个	1	55.00	55.00
115	28110210@20	铜芯电缆 WDZ-YJ(F)E-3x10	m	10.1	24.33	245.73
116	21170001@1	儿童小便器	个	1.01	537.53	542.91
117	17250050@8	PPR冷水管(S5) 1.6MPa DN65	m	9.4793	39.22	371.78
118	17250370@9	UPVC排水管 DN200	m	11.305	53.22	601.65
119	18090060@6	室内塑料排水管件 DN200	个	6.0809	20.00	121.62
120	19000001@5	截止阀 DN25	个	7.07	27.00	190.89
121	26410060@8	五孔插座	个	3.06	16.32	49.94
122	26410060@9	防水带UPS充电插口插座	个	1.02	80.00	81.60
123	25000001@17	户外筒灯光感感应灯 12W	套	7.07	120.00	848.40
124	17250370@10	UPVC排水管 DN75	m	0.392	9.07	3.56
125	18090060@7	室内塑料排水管件 DN75	个	0.354	6.00	2.12
		合计				36517.51