

洲涡村儿童公园改造

工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)：370772.69 元

(大写)：叁拾柒万零柒佰柒拾贰元陆角玖分

其中：绿色施工安全防护措施费：12555.58元，人工费：54346.02元。

结构类型：_____

楼层层数：_____

建筑面积：_____

单方造价：_____

混凝土用量：89.56 m3

混凝土含量：_____

钢筋用量：1.416 吨

钢筋含量：_____

招 标 人：_____



(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：_____



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

陈耀启

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

编 制 人：_____



(造价工程师签字盖专用章)


复 核 人：_____



(造价工程师签字盖专用章)

编制日期：2021 年 12 月 30 日

复核日期：2021 年 12 月 30 日



编制说明

工程名称：洲涡村儿童公园改造工程

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

- 1、本工程施工设计图纸文件：根据委托方提供的图纸及相关说明；
- 2、执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；
- 3、执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》；
- 4、计价程序执行东建价〔2019〕4号文发布的《2018广东省建筑与装饰工程综合定额》清单计价程序表、《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表、《2018广东省市政工程综合定额》清单计价程序表、《2018广东省园林绿化工程综合定额》清单计价程序表；
- 5、东建价〔2019〕5号关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知；
- 6、材料价格按《东莞建设工程造价信息》2021年11月及2021年12月上半月东莞市主要建筑材料综合价格，其他材料参考临近市信息价或市场价。

二、本预算包含内容：

三、本预算未包含内容：

四、其他说明：

- 1、运距为5km。
- 2、暂定拆除15cm厚人行道砖基层。

五、附注：

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：洲涡村儿童公园改造工程											第 1 页 共 1 页
序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		建筑面积	单方造价(元/m2)	商品砼(m3)	混凝土含量(m3/m2)	钢筋(吨)	钢筋含量(kg/m2)	
			绿色施工安全防护措施费	人工费							
1	洲涡村儿童公园改造工程	370772.69	12555.58	54346.02			89.56		1.42		
1.1	洲涡村儿童公园改造工程-园建工程	347209.90	11240.72	49847.12			88.85		1.39		
1.2	洲涡村儿童公园改造工程-给排水工程	8381.90	426.35	2091.01							
1.3	洲涡村儿童公园改造工程-电气工程	15180.89	888.51	2407.89			0.71		0.02		
合计		370772.69	12555.58	54346.02			89.56		1.42		

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：洲涡村儿童公园改造工程-园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价 (元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		302221.69	
1.1	拆除工程			15766.50	
1.2	新建工程			286455.19	
2	措施项目费	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		12913.22	
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	安全及文明施工措施费		11240.72	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		1672.50	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		1672.50	
3	其他项目	其他项目合计		3406.28	—
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		3406.28	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		318541.19	
5	应纳增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	28668.71	—
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		335969.18	
7	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额		347209.90	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

编制人：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：洲涡村儿童公园改造工程-园建工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价
		拆除工程					15766.50	
1	050101010001	整理绿化用地	1. 名称:清表	m2	408.22	1.89	771.54	
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	218	5.04	1098.72	
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:自行考虑	m3	218	20.05	4370.90	
4	041001002001	拆除人行道	1. 厚度:拆除人行道透水砖和卵石面层+砂浆 2. 运距:自行考虑	m2	197.34	5.86	1156.41	
5	041001003001	拆除基层	1. 厚度:拆除人行道基层（暂定15cm） 2. 运距:自行考虑	m2	197.34	16.84	3323.21	
6	050101001002	砍伐乔木	1. 树干胸径:50-100cm以内	株	4	689.54	2758.16	
7	050101001003	砍伐乔木	1. 树干胸径:30cm以内	株	1	237.70	237.70	
8	041001010001	拆除电杆	1. 结构形式:拆除2.5m高庭院灯 2. 运距:自行考虑	根	7	54.62	382.34	
9	041001010003	拆除运动器具	1. 结构形式:拆除运动器具（小型） 2. 运距:自行考虑	个	12	100.00	1200.00	
10	041001010004	拆除运动器具	1. 结构形式:拆除成品组合儿童爬梯、滑梯 2. 运距:自行考虑	个	1	200.00	200.00	
11	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除20基层抹灰+10面层面砖 2. 运距:自行考虑	m2	8.29	32.27	267.52	
		【拆除工程】分部小计					15766.5	
		新建工程					286455.19	
		花岗岩铺装					51074.87	
12	040204001005	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	175.02	2.07	362.29	
13	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:100厚6%水泥石粉垫层	m2	175.02	35.17	6155.45	
14	040204003005	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 厚度:80mm厚C25混凝土,随抹随压光	m2	175.02	68.76	12034.38	
15	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*300*30厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	149.7	185.81	27815.76	
本页小计							62134.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：洲湾村儿童公园改造工程-园建工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	040204002006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：波打-150*300*30厚烧面中国黑花岗岩 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30mm厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	25.32	185.90	4706.99	
		【花岗岩铺装】分部小计					51074.87	
		拼装式橡胶地垫					36798.62	
17	040204001003	人行道整形碾压	1. 部位：人行道整形碾压	m2	170.91	2.07	353.78	
18	040202015009	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：100厚6% 水泥石粉垫层	m2	170.91	35.17	6010.90	
19	040204003010	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 厚度：80mm厚C25混凝土，随抹随压光	m2	170.91	68.76	11751.77	
20	011103001001	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：2cm拼装式橡胶地垫	m2	170.91	109.31	18682.17	
		【拼装式橡胶地垫】分部小计					36798.62	
		13mm橡胶地垫					42656.14	
21	040202015010	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：160厚6% 水泥石粉垫层	m2	65.16	56.31	3669.16	
22	040202015011	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：100厚6% 水泥石粉垫层	m2	31.22	35.17	1098.01	
23	040204003012	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 厚度：80mm厚C25混凝土，随抹随压光 2. 内配Φ3钢筋网片	m2	96.38	72.44	6981.77	
24	011103001002	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：13mmEDPM橡胶层 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	96.38	163.34	15742.71	
25	040204003013	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 厚度：80mm厚C25混凝土，随抹随压光	m2	31.22	68.76	2146.69	
26	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：1:3水泥砂浆砌水泥砖斜坡	m3	15.61	833.94	13017.80	
		【13mm橡胶地垫】分部小计					42656.14	
		树池					6077.87	
27	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：树池 2. 砖品种、规格、强度等级：1:2.5水泥砂浆砌红砖墙体	m3	2.88	837.06	2410.73	
28	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5水泥防水砂浆，随抹随压光	m2	13.55	28.41	384.96	
本页小计							86957.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：洲湾村儿童公园改造工程-园建工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：50*100*20厚芝麻灰花岗岩 2. 20厚1:2水泥砂浆	m2	13.86	171.02	2370.34	
30	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：500*360*30厚光面芝麻灰花岗岩压顶	m2	5.61	144.14	808.63	
31	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度：回填种植土	m3	2.42	42.65	103.21	
		【树池】分部小计					6077.87	
		景观墙					8317.49	
32	010507005003	扶手、压顶	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.53	1018.06	539.57	
33	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格：钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ12-16mm	t	0.093	6162.24	573.09	
34	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格：钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.025	6580.26	164.51	
35	040901008001	植筋	1. 材料规格：Φ14植筋孔	根	56	14.57	815.92	
36	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：1:2.5水泥砂浆砌240厚水泥砖 2. 墙体类型：外墙	m3	2.96	682.73	2020.88	
37	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆批荡	m2	29.75	43.57	1296.21	
38	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：拼花马赛克瓷砖	m2	13.22	119.91	1585.21	
39	011204001002	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：30mm厚芝麻灰光面花岗岩压顶	m2	3.31	180.86	598.65	
40	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.21	948.34	199.15	
41	粤050403004001	树身包裹	1. 名称：原有大树外包 2. 材料种类：透气性防撞棉	m2	11.3	9.36	105.77	
42	010401012003	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：1:3水泥砂浆砌120厚水泥砖（树池）	m3	0.5	837.06	418.53	
		【景观墙】分部小计					8317.49	
		不锈钢栏杆					9629.76	
本页小计							11599.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：洲湾村儿童公园改造工程-园建工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.57	926.13	527.89	
44	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 12-16mm	t	0.075	6162.24	462.17	
45	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:钢筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内	t	0.021	6580.26	138.19	
46	040901008002	植筋	1. 材料规格: ϕ 14植筋孔	根	58	14.57	845.06	
47	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类:铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.057	9982.55	569.01	
48	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:1500*1100mm不锈钢栏杆 2. ϕ 50*2不锈钢立柱、 ϕ 50*2不锈钢扶手、 ϕ 40*1.5不锈钢栏杆	m	11.78	506.85	5970.69	
49	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆批荡	m2	8.29	43.57	361.20	
50	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:50X50拼花面砖贴面	m2	8.29	91.14	755.55	
		【不锈钢栏杆】分部小计					9629.76	
		沙池					74851.82	
51	040204001006	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	234.99	2.07	486.43	
52	040202015012	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:100厚6%水泥石粉垫层	m2	234.99	35.17	8264.60	
53	040204003008	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 厚度:120mm厚C30混凝土,随抹随压光	m2	234.99	100.80	23686.99	
54	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:钢筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内	t	0.743	6580.26	4889.13	
55	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:基层处理剂一遍、2mm聚氨酯防水涂料	m2	234.99	45.39	10666.20	
56	040204003009	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 厚度:80厚C30混凝土,内配1*1*10钢丝网片	m2	234.99	77.99	18326.87	
57	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	234.99	35.20	8271.65	
58	040501004002	塑料管	1. 材质及规格: ϕ 160mm盲管（外包三层土工布）	m	4.24	61.31	259.95	
		【沙池】分部小计					74851.82	
本页小计							84481.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：洲湾村儿童公园改造工程-园建工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		包塑围网					5298.00	
59	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	6.24	8.23	51.36	
60	040103001004	回填方	1. 密实度要求：按规范要求 2. 填方材料品种：原土	m3	5.3	18.54	98.26	
61	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：自行考虑	m3	0.94	20.05	18.85	
62	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.94	829.90	780.11	
63	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类：钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 18-25mm	t	0.013	6063.51	78.83	
64	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格：1800mm高成品浸塑钢丝网片（网眼80*160） 2. ϕ 75*2镀锌钢管立柱 3. 边框及立柱型钢品种、规格：成品50*60*1.5连接固定片，M4不锈钢螺丝固定	m2	40.79	102.84	4194.84	
65	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：防锈漆一遍、深绿色油漆	m2	7.18	9.16	65.77	
66	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类：铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.001	9982.55	9.98	
		【包塑围网】分部小计					5298	
		运动器具					51750.62	
67	040205004004	运动器具	1. 材质、规格尺寸：4700*3000*2600mm成品组合儿童攀爬、滑梯	组	1	23000.00	23000.00	
68	031004003001	洗脸盆	1. 材质：洗脸盆	组	2	239.31	478.62	
69	040205004001	座椅	1. 材质、规格尺寸：成品座椅	组	6	800.00	4800.00	
70	050301005001	点风景石	1. 石料种类：风景石 2. 暂定1m*1m*1m	块	1	4573.51	4573.51	
71	040205004005	运动器具	1. 材质、规格尺寸：跷跷板	组	1	900.00	900.00	
72	040205004007	运动器具	1. 材质、规格尺寸：摇摇马	组	3	900.00	2700.00	
73	040205004006	运动器具	1. 材质、规格尺寸：封闭式大型室外儿童弹床	组	1	7358.49	7358.49	
74	040205004002	运动器具	1. 材质、规格尺寸：滑梯	组	3	1980.00	5940.00	
本页小计							55048.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

编制日期：

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 洲涡村儿童公园改造工程-园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 洲涡村儿童公园改造工程-园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

编制人:

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：洲涡村儿童公园改造工程-园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

主要材料设备价格表

工程名称：洲涡村儿童公园改造工程-园建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价 (元)
	材料					
1	01000001	型钢	综合	kg	8.06	5.39
2	01010007	热轧圆盘条	Φ10	kg	0.02	4.97
3	01010015	热轧圆盘条	综合	t	0.04	4937.87
4	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	1.17	4937.87
5	01010125@1	螺纹钢	Φ18-25	t	0.01	4809.65
6	01010125@2	螺纹钢	Φ12-16mm	t	0.17	4904.58
7	01130001	扁钢	综合	t	0.02	5317.29
8	01290180	钢板	15以内	kg	39.03	5.64
9	02010030@1	2cm拼装式橡胶地垫		m ²	174.33	80.00
10	02010030@2	13mmEDPM橡胶层		m ²	98.31	110.00
11	02270070	土工布		m ²	2.66	1.05
12	02290020@1	透气性防撞棉		m	36.16	1.67
13	03210080	镀锌钢丝网	Φ3×50×50	m ²	42.83	15.71
14	03213001	铁件	综合	kg	4.11	4.92
15	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	10.00	656.49
16	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.02	688.99
17	04070045	石屑		m ³	99.60	139.49
18	04090155	熟耕土(松方)		m ³	0.83	32.97
19	04090175	通用种植土(松方)		m ³	1.95	32.97
20	04130001	标准砖	240×115×53	千块	12.06	462.18
21	05030080	松杂板枋材		m ³	0.28	2006.78
22	05030320	垫木		m ³	0.00	1157.86
23	05050120	防水胶合板	模板用 18mm	m ²	1.48	69.23
24	06530001@1	拼花马赛克瓷砖		m ²	13.55	43.52
25	07010000@1	50X50拼花面砖贴面		m ²	8.62	28.29
26	08030050@2	50*100*20厚芝麻灰花岗岩		m ²	14.14	80.36
27	08030050@3	30mm厚芝麻灰光面花岗岩压顶		m ²	3.38	107.86
28	08030080@1	波打-150*300*30厚烧面中国黑花岗岩		m ²	26.33	116.30
29	08030080@3	500*360*30厚光面芝麻灰花岗岩压顶		m ²	5.69	107.86
30	13050153	聚氨酯防水涂料	双组份 I型	kg	705.82	11.82
31	13310050	乳化沥青		kg	2.59	2.87
32	14410480	强力植筋胶		L	3.69	50.16

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：洲涡村儿童公园改造工程-给排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价 (元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		7134.27	
1.1	给水			352.51	
1.2	排水			6781.76	
2	措施项目费	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		426.35	
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	安全及文明施工措施费		426.35	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
3	其他项目	其他项目合计		129.20	—
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		129.20	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		7689.82	
5	应纳增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	692.08	—
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		7955.55	
7	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额		8381.90	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

编制人：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：洲湾村儿童公园改造工程-给排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			给水				352.51	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	2.87	8.23	23.62	
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求：按规范要求 2. 填方材料品种：原土	m3	2.87	18.54	53.21	
3	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：De25PP-R给水管 2. 管道检验及试验要求：管道试压	m	23.91	11.53	275.68	
		【给水】分部小计					352.51	
			排水				6781.76	
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	5.45	8.23	44.85	
5	040103001001	回填方	1. 密实度要求：按规范要求 2. 填方材料品种：原土	m3	5.45	18.54	101.04	
6	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：Φ160 PVC-U排水管 2. 管道检验及试验要求：管道试压	m	26	62.91	1635.66	
7	040501004003	塑料管	1. 材质及规格：Φ200 PVC-U排水管 2. 管道检验及试验要求：管道试压	m	8.08	97.29	786.10	
8	040504001001	砌筑井	1. 名称：Φ700mm圆形砖砌雨水检查井 2. 图集：06MS201-3，页9 3. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5. 盖板材质、规格：Φ700mm铸铁盖板	座	2	1479.48	2958.96	
9	040501004004	塑料管	1. 材质及规格：Φ200 PVC地漏雨水口	个	9	104.91	944.19	
10	040502005001	阀门	1. 材质及规格：DN25阀门	个	4	77.74	310.96	
		【排水】分部小计					6781.76	
本页小计							7134.27	
合 计							7134.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

编制日期：

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 洲涡村儿童公园改造工程-给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 洲涡村儿童公园改造工程-给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

编制人：

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：洲涡村儿童公园改造工程-给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：洲湾村儿童公园改造工程-电气工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价 (元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		12377.36	
2	措施项目费	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		1301.66	
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	安全及文明施工措施费		888.51	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		413.15	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		413.15	
3	其他项目	其他项目合计		248.40	—
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		248.40	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		13927.42	
5	应纳增值销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	1253.47	—
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		14292.38	
7	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		15180.89	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

编制人：

编制日期：

• 20

第 1 页 共 1 页

编制日期:

第 1 页 共 1 页

编制日期:




第 1 页 共 1 页

编制日期:

第 1 页 共 1 页

10

编制日期: