


编号：建预字2110-041号

福岛公园升级改造工程


招 标 控 制 价

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2022 年 3 月 11 日

编号：建预字2110-041号

福岛公园升级改造

工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 771520.63 元

(大写)： 柒拾柒万壹仟伍佰贰拾元陆角叁分

其中： 绿色施工安全防护措施单列费：28364.06元，人工费总额：112701.48元。

结构类型： _____

楼层层数： _____

建筑面积： _____

单方造价： _____

混凝土用量： 84.43 m3


混凝土含量： _____

钢筋用量： 2.807 吨

钢筋含量： _____

招 标 人： _____

工程造价
咨 询 人： _____



(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____

法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人： _____

复 核 人： _____



(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制日期： 年 月 日

复核日期： 年 月 日

编制单位： 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司

联系电话：0769-22659191

单位地址： 广东省东莞市东城区下桥银门街1号建筑之家四楼401室

编制说明

工程名称：福岛公园升级改造工程

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

- 1、本工程施工设计图纸文件：根据委托方提供的资料；
- 2、执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 3、执行执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》；
- 4、计价程序执行东建价〔2019〕4号文发布的《2018广东省建筑与装饰工程综合定额》清单计价程序表、《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表；
- 5、执行东建价〔2019〕5号关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知
- 6、材料价格按《东莞建设工程造价信息》2022年1月及2022年2月下半月东莞市主要建筑材料综合价格，其他材料参考临近市信息价或市场价。

二、本预算包含内容：

- 1、园建、绿化、给水、排水、电气工程。

三、本预算未包含内容：

四、其他说明：

- 1、土石方运距按5km；

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：福岛公园升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		建筑面积	单方造价(元/m2)	商品砼(m3)	混凝土含量(m3/m2)	钢筋(吨)	钢筋含量(kg/m2)
			绿色施工安全防护措施费	人工费						
1	福岛公园升级改造工程	771520.63	28364.06	112701.48			84.43		2.81	
1.1	福岛公园升级改造工程-园建工程	568573.71	19086.44	78004.85			79.01		2.81	
1.2	福岛公园升级改造工程-绿化工程	113811.85	2263.90	17021.02						
1.3	福岛公园升级改造工程-电气	46091.20	3143.47	8103.11			0.32			
1.4	福岛公园升级改造工程-给排水	43043.87	3870.25	9572.5			5.10			
合计		771520.63	28364.06	112701.48			84.43		2.81	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：福岛公园升级改造工程-园建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		485465.56	
1.1	路桥			5657.14	
1.2	风雨廊			165572.27	
1.3	艺术小品			11842.50	
1.4	入口景墙			24211.84	
1.5	A区平面图			263540.89	
1.6	健身器材			3445.30	
1.7	挡土墙			11195.62	
2	措施项目费	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		29907.09	
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	安全及文明施工措施费		19086.44	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		10820.65	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		10820.65	
3	其他项目	其他项目合计		6254.61	—
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		6254.61	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		521627.26	
5	应纳增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	46946.45	—
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		549487.27	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-园建工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价 (元)
7	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费 +其他项目+应纳增值销项税 额		568573.71	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

编制人：

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-园建工程

标段:

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		路桥					5657.14	
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1.抹灰层种类:水泥砂浆抹灰 2.运距:5km	m2	14.48	11.07	160.29	
2	011406001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:面饰二道芝麻灰仿真石漆 外刷罩光漆一遍	m2	14.48	60.65	878.21	
3	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:抗裂网（玻纤网一层）	m2	14.48	13.09	189.54	
4	011201001001	墙面一般抹灰	1.基层墙面固化剂一层 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	14.48	54.88	794.66	
5	041001004001	铣刨路面	1.材质:铣刨路面30厚水泥砂浆	m2	21.03	12.07	253.83	
6	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:400*200*20厚仿芝麻灰PC砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:新建30厚1:3水泥砂浆	m2	21.03	144.49	3038.62	
7	030412004001	装饰灯	1.名称:50*30LED灯带	m	21.59	15.84	341.99	
		【路桥】分部小计					5657.14	
		风雨廊					165572.27	
8	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	172.03	8.22	1414.09	
9	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	6.12	8.12	49.69	
10	010103001001	回填方	1.密实度要求:符合设计及相关规范要求	m3	159.99	19.29	3086.21	
11	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:5km	m3	18.16	23.53	427.30	
本页小计							10634.43	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称：福岛公园升级改造工程-园建工程

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	2.59	689.37	1785.47	
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	9.22	706.81	6516.79	
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.76	698.67	1928.33	
15	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.02	819.21	1654.80	
16	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：二次浇筑混凝土护脚 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.01	1131.06	1142.37	
17	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：二次浇筑混凝土护脚 2. 混凝土强度等级：C40	m3	0.08	1185.05	94.80	
18	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12~16以内 三级钢	t	0.609	5765.94	3511.46	
19	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ18~25以内 三级钢	t	0.359	5671.02	2035.90	
20	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 2. 钢筋种类、规格：Φ10以内 三级钢	t	0.349	7208.68	2515.83	
21	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：400*400*20钢板	t	0.201	9403.50	1890.10	
22	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：M24预埋螺栓	t	0.158	10150.90	1603.84	
23	040602001001	格栅	1. 材质：拉丝面仿古铜色不锈钢方管	t	0.714	37810.14	26996.44	
24	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格：镀锌钢柱	t	0.662	6572.97	4351.31	
本页小计							56027.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-园建工程

标段:

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
25	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 仿古铜色不锈钢管	t	0.747	21510.30	16068.19	
26	011405001004	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 仿古铜色氟碳漆一道	m2	171.89	54.74	9409.26	
27	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 新建30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 18厚仿芝麻深灰PC砖	m2	29.27	149.33	4370.89	
28	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 新建30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚仿芝麻深灰PC砖	m2	3.14	154.40	484.82	
29	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 3厚拉丝面古铜色铝板	m2	34.55	529.53	18295.26	
30	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格: 10厚5+PVB0.38+5透明钢化夹胶玻璃	m2	36.15	278.25	10058.74	
31	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 镀锌方通 2. 构件类型: 屋面钢支撑	t	5.617	6999.24	39314.73	
32	01B004	成品桌椅	1. 成品桌椅	套	1	2000.00	2000.00	
本页小计							100001.89	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-园建工程

标段:

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
33	050305002001	水磨石坐凳	1. 部位:水磨石坐凳 2. 100厚碎石垫层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 5. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 6. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 7. 面层材料品种、规格、颜色:10厚仿芝麻灰光面水磨石	m	8.1	563.66	4565.65	
		【风雨廊】分部小计					165572.27	
		艺术小品					11842.50	
34	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	4.76	8.22	39.13	
35	010103001003	回填方	1. 密实度要求:符合设计及相关规范要求	m ³	2.76	19.29	53.24	
36	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m ³	2	23.53	47.06	
37	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.31	689.37	213.70	
38	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.68	706.81	1187.44	
39	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	0.021	5968.61	125.34	
40	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12~16以内 三级钢	t	0.218	5765.94	1256.97	
41	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:400*400*20钢板	t	0.144	9403.50	1354.10	
42	011508004001	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:1.5厚25号不锈钢字体	个	3	394.63	1183.89	
本页小计							10026.52	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-园建工程

标段:

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
43	01B003	雪浪石	1. 雪浪石一 2. 规格及尺寸:详图纸	个	1	1800.00	1800.00	
44	01B003	雪浪石	1. 雪浪石二 2. 规格及尺寸:详图纸	个	1	1500.00	1500.00	
45	01B003	雪浪石	1. 雪浪石三 2. 规格及尺寸:详图纸	个	1	1600.00	1600.00	
46	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:3厚不锈钢板	m2	1.51	593.70	896.49	
47	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌方通 2. 构件类型:屋面钢支撑	t	0.047	6999.24	328.96	
48	011405001006	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆一道	m2	4.68	54.74	256.18	
		【艺术小品】分部小计					11842.5	
		入口景墙					24211.84	
49	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	18.75	8.12	152.25	
50	010103001004	回填方	1. 密实度要求:符合设计及相关规范要求	m3	13.36	19.29	257.71	
51	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	5.39	23.53	126.83	
52	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.21	689.37	834.14	
53	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.54	706.81	1795.30	
54	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	1.04	590.05	613.65	
本页小计							10161.51	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-园建工程

标段:

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
55	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	2.16	644.87	1392.92	
56	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.12	817.62	98.11	
57	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.6	698.67	419.20	
58	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.3	917.97	275.39	
59	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类:二次浇筑混凝土护脚 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.48	1131.06	542.91	
60	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	0.04	5968.61	238.74	
61	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12~16以内 三级钢	t	0.208	5765.94	1199.32	
62	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ18~25以内 三级钢	t	0.208	5671.02	1179.57	
63	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 2. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	0.042	7208.68	302.76	
64	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:400*400*20钢板	t	0.383	9403.50	3601.54	
65	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M20地面砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20光面芝麻灰花岗岩	m2	10.99	143.93	1581.79	
66	011207001005	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:3厚不锈钢板	m2	4.1	593.70	2434.17	
本页小计							13266.42	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称：福岛公园升级改造工程-园建工程

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：镀锌方通 2. 构件类型：屋面钢支撑	t	0.611	6999.24	4276.54	
68	011405001007	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆一道	m2	23.94	54.74	1310.48	
69	011508004002	金属字	1. 镏字材料品种、颜色：1.5厚25号不锈钢字体	个	4	394.63	1578.52	
		【入口景墙】分部小计					24211.84	
		A区平面图					263540.89	
70	010202003001	圆木桩	1. 桩长：6m 2. 材质：松木桩 3. 尾径：Φ120	根	313	231.44	72440.72	
71	011102001004	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：新建30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：20光面芝麻灰花岗岩	m2	221.81	154.40	34247.46	
72	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：10cm	m2	274.99	77.92	21427.22	
73	040202011002	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：15cm	m2	475.97	57.58	27406.35	
74	011503004001	GRC栏杆、扶手	1. 仿石栏杆 2. 高度：1.5m	m	98.8	407.54	40264.95	
75	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：600*150*30厚光面芝麻灰道牙	m	365.29	94.88	34658.72	
76	010501001005	垫层	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	12.79	698.47	8933.43	
本页小计							246544.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-园建工程

标段:

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
77	011102001005	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M20地面砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*200*50厚荔枝面芝麻黑	m ²	18.3	282.51	5169.93	
78	011204001002	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*150*25厚荔枝面芝麻灰	m ²	27.45	188.38	5171.03	
79	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖	m ³	8.69	644.87	5603.92	
80	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	3.66	698.47	2556.40	
81	011107001004	石材台阶面	1. 台阶 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚荔枝面芝麻灰踏面, 600*150*25厚荔枝面芝麻灰踢面	m ²	4.31	310.04	1336.27	
82	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:60mmAC-10细粒式改性沥青 2. 粘层油乳化PC-3 (0.5L/m ²)	m ²	46.56	92.88	4324.49	
		【A区平面图】分部小计					263540.89	
		健身器材					3445.30	
83	01B005	肩关节康复器	1. 肩关节康复器	套	2	1150.00	2300.00	
84	01B006	双人漫步机	1. 双人漫步机	套	1	1145.30	1145.30	
		【健身器材】分部小计					3445.3	
		挡土墙					11195.62	
85	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	8.2	879.06	7208.29	
本页小计							34815.63	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-园建工程

标段:

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：福岛公园升级改造工程-园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	计算基础	费率%	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项			2109.65
1.2	靠脚手架安全挡板	项			
1.3	密目式安全网	项			
1.4	围尼龙编织布	项			
1.5	模板的支架	项			
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项			
1.7	施工围挡照明	项			
1.8	临时钢管架通道	项			
1.9	独立安全防护挡板	项			
1.10	吊装设备基础	项			
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项			
1.12	施工便道	项			
1.13	样板引路	项			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19	16976.79
2	措施其他项目				
WMDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0	
011707002001	夜间施工增加费	项		20	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0	
QTFY00000001	其他费用	项			
2.5	模板工程	项			9957.54
2.6	垂直运输工程	项			
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项			
2.8	成品保护工程	项			
2.9	井点降水工程	项			
2.10	里脚手架	项			863.11
	合计				29907.09

编制人：

证号：

编制日期：

单价措施项目清单与计价表

工程名称：福岛公园升级改造工程-园建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	2109.65	2109.65
1.1.1	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:4.5m内	m2	55.32	22.22	1229.21
1.1.2	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:4.5m内	m2	58	15.18	880.44
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1	9957.54	9957.54
2.1.1	011702001002	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	8.49	35.85	304.37
2.1.2	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	50.1	55.56	2783.56
2.1.3	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	27.09	63.1	1709.38
2.1.4	011702002001	矩形柱	1. 支模高度:周长1.2m内, 高度3.6m内	m2	13.44	73.91	993.35
2.1.5	011702008001	圈梁	1. 支模高度:3.6m内	m2	1.15	51.26	58.95
2.1.6	011702003001	构造柱	1. 支模高度:周长1.2m内, 高度3.6m内	m2	5.01	73.91	370.29
2.1.7	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡土墙模板	m2	59.64	62.67	3737.64
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号：

编制日期：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	6254.61	
6	工程优质费		
7	概算幅度差		
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		
	合 计	6254.61	

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料设备价格表

工程名称：福岛公园升级改造工程-园建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价(元)
	材料					
1	01010040@1	螺纹钢	Φ12~16以内	t	1.06	4784.75
2	01010040@2	螺纹钢	Φ18~25以内	t	0.58	4692.14
3	01010040@3	螺纹钢	Φ12~16以内	t	0.57	4784.75
4	01010120	螺纹钢	Φ10以内	t	0.59	4817.22
5	01030017	镀锌低碳钢丝	Φ4.0	kg	37.25	4.62
6	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	9.57	4.62
7	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	0.79	4.62
8	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	0.71	4.62
9	02270070	土工布		m ²	30.44	2.36
10	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.23	551.97
11	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.02	551.97
12	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.23	661.43
13	04010045@1	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.00	661.43
14	04030015	中砂		m ³	0.11	297.17
15	04050005	碎石	20~40	m ³	75.99	228.93
16	04050040	碎石	40	m ³	0.60	228.93
17	04050045	碎石	60	m ³	21.71	228.93
18	04070045	石屑		m ³	10.79	139.49
19	04130001	标准砖	240×115×53	千块	6.36	439.35
20	04130001@1	标准砖	240×115×53	千块	1.56	439.35
21	04270270@1	10厚仿芝麻灰光面水磨石		m ²	14.80	93.36
22	04270270@2	仿芝麻深灰PC砖	18厚	m ²	29.71	90.00
23	04270270@3	仿芝麻深灰PC砖	300*150*20厚	m ²	3.19	95.00
24	05010020@1	松木桩	综合	m ³	35.49	1061.00
25	05030060	板枋材	综合	m ³	0.16	2006.78
26	05030080	松杂板枋材		m ³	0.92	2006.78
27	06250030@2	10厚5+PVB0.38+5透明钢化夹胶玻璃	综合	m ²	43.74	210.00
28	08030050@1	荔枝面芝麻灰	300*150*25厚	m ²	28.00	116.70
29	08030080@3	荔枝面芝麻灰	50厚	m ²	4.37	130.00
30	08030080@4	荔枝面芝麻灰	600*150*25厚	m ²	1.67	116.70
31	09050260@4	3厚不锈钢板		m ²	5.95	518.10

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料设备价格表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-园建工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价 (元)
	材料					
32	09130010@1	3厚拉丝面古铜色铝板		m2	42.66	387.00
33	13310050	乳化沥青		kg	24.21	2.78
34	14030001	柴油		t	0.00	7455.00
35	34110010	水		m3	35.74	3.80
36	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	4.17	593.78
37	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	44.94	602.74
38	8021903@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.56	602.74
39	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.53	615.90
40	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	19.43	628.44
41	8021905@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30 泵送	m3	8.28	639.24
42	8021907	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C40	m3	0.08	668.31
	机械					
1	99450670	汽油	(机械用) 国III93#	kg	2.58	8.90
2	99450680	柴油	(机械用) 0#	kg	789.06	7.45
3	99450700	电	(机械用)	kW·h	1839.93	0.62
	主材					
1	01290255@1	拉丝面仿古铜色不锈钢方管		kg	749.70	20.00
2	08000005@3	光面芝麻灰花岗岩	20厚	m2	11.15	93.36
3	08000005@4	荔枝面芝麻黑	400*200*50厚	m2	18.57	229.89
4	25570010@1	LED灯带	50*30	m	21.81	12.26
5	33010365@1	镀锌钢柱		t	0.66	5062.67
6	33010365@2	仿古铜色不锈钢管		t	0.75	20000.00
7	33310610	无机高分子仿木护栏构件		m	103.74	233.76
8	35090237@1	镀锌方通		t	6.28	5062.67
9	36050020@1	仿芝麻灰PC砖	400*200*20	m2	246.59	95.00
10	36070001@1	光面芝麻灰道牙	600*150*30厚	m	370.77	76.80

编制人:

证号:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		100792.30	
2	措施项目费	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		2263.90	
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	安全及文明施工措施费		2263.90	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
3	其他项目	其他项目合计		1358.34	—
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		1358.34	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		104414.54	
5	应纳增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	9397.31	—
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		111547.95	
7	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额		113811.85	

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称：福岛公园升级改造工程-绿化工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类：宫粉紫荆 2. 胸径或干径：13~15cm 3. 株高：400~450cm 4. 冠幅：300~350cm 5. 养护期：6个月	株	3	2000.70	6002.10	
2	050102001003	栽植乔木	1. 种类：秋枫 2. 胸径或干径：16~18cm 3. 株高：500~550cm 4. 冠幅：300~350cm 5. 养护期：6个月	株	4	1462.75	5851.00	
3	050102001004	栽植乔木	1. 种类：红花鸡蛋花 2. 胸径或干径：13~15cm 3. 株高：250~300cm 4. 冠幅：250~300cm 5. 养护期：6个月	株	2	2944.23	5888.46	
4	050102001005	栽植乔木	1. 种类：锦叶榄仁 2. 胸径或干径：13~15cm 3. 株高：650~700cm 4. 冠幅：300~350cm 5. 养护期：6个月	株	6	2601.50	15609.00	
5	050102001006	栽植乔木	1. 种类：蓝花楹 2. 胸径或干径：18~20cm 3. 株高：500~550cm 4. 冠幅：300~350cm 5. 养护期：6个月	株	5	4792.94	23964.70	
6	050102002001	栽植灌木	1. 种类：造型红花檵木 2. 株高：250~300cm 3. 冠幅：150~180cm 4. 养护期：6个月	株	1	281.27	281.27	
7	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类：紫背万年青 2. 单位面积株数：36袋/m ² 3. 株高：20~30cm 4. 冠幅：20~25cm 5. 养护期：6个月	m ²	3	124.47	373.41	
本页小计							57969.94	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：福岛公园升级改造工程-绿化工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类：金边佛甲草 2. 单位面积株数：81袋/m ² 3. 株高：10~15cm 4. 冠幅：10~15cm 5. 养护期：6个月	m ²	7	107.75	754.25	
9	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类：花叶假连翘 2. 单位面积株数：36袋/m ² 3. 株高：30~35cm 4. 冠幅：20~30cm 5. 养护期：6个月	m ²	16	76.37	1221.92	
10	050102008005	栽植花卉	1. 花卉种类：胡椒木 2. 单位面积株数：49袋/m ² 3. 株高：30~35cm 4. 冠幅：30~35cm 5. 养护期：6个月	m ²	5	305.62	1528.10	
11	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类：紫花翠芦莉 2. 单位面积株数：36袋/m ² 3. 株高：40~45cm 4. 冠幅：40~45cm 5. 养护期：6个月	m ²	8	153.96	1231.68	
12	050102008007	栽植花卉	1. 花卉种类：矮花大红花 2. 单位面积株数：36袋/m ² 3. 株高：35~40cm 4. 冠幅：35~40cm 5. 养护期：6个月	m ²	13	151.31	1967.03	
13	050102008008	栽植花卉	1. 花卉种类：小兔子狼尾草 2. 单位面积株数：25袋/m ² 3. 株高：30~40cm 4. 冠幅：25~30cm 5. 养护期：6个月	m ²	18	105.07	1891.26	
本页小计							8594.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：福岛公园升级改造工程-绿化工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	050102008009	栽植花卉	1. 花卉种类：毛杜鹃 2. 单位面积株数：36袋/m ² 3. 株高：30~40cm 4. 冠幅：20~25cm 5. 养护期：6个月	m ²	2	106.61	213.22	
15	050102008010	栽植花卉	1. 花卉种类：金边六月雪 2. 单位面积株数：49袋/m ² 3. 株高：30~35cm 4. 冠幅：30~35cm 5. 养护期：6个月	m ²	13	91.07	1183.91	
16	050102008011	栽植花卉	1. 花卉种类：鸳鸯茉莉 2. 单位面积株数：36袋/m ² 3. 株高：40~45cm 4. 冠幅：40~45cm 5. 养护期：6个月	m ²	20	246.47	4929.40	
17	050102008012	栽植花卉	1. 花卉种类：肾蕨 2. 单位面积株数：36袋/m ² 3. 株高：20~25cm 4. 冠幅：20~25cm 5. 养护期：6个月	m ²	6	91.21	547.26	
18	050102008013	栽植花卉	1. 花卉种类：雪茄花 2. 单位面积株数：25袋/m ² 3. 株高：20~25cm 4. 冠幅：15~20cm 5. 养护期：6个月	m ²	12	71.47	857.64	
19	050102008014	栽植花卉	1. 花卉种类：千屈菜（盆苗） 2. 单位面积株数：25盆/m ² 3. 株高：40~50cm 4. 冠幅：25~30cm 5. 养护期：6个月	m ²	43	187.29	8053.47	
本页小计							15784.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：福岛公园升级改造工程-绿化工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	050102008015	栽植花卉	1. 花卉种类：花叶美人蕉 2. 单位面积株数：25袋/m2 3. 株高：30~40cm 4. 冠幅：25~30cm 5. 养护期：6个月	m2	35	143.66	5028.10	
21	050102008016	栽植花卉	1. 花卉种类：再力花（盆苗） 2. 单位面积株数：25盆/m2 3. 株高：50~60cm 4. 冠幅：30~40cm 5. 养护期：6个月	m2	49	191.88	9402.12	
22	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：大叶油草 2. 养护期：6个月 3. 铺种方式：满铺	m2	100	40.13	4013.00	
							100792.3	
本页小计							18443.22	
合 计							100792.30	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

证号：

编制日期：

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 福島公園升級改造工程-綠化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

编制人：

证号:

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 福岛公园升级改造-绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

表一13

主要材料设备价格表

工程名称：福岛公园升级改造工程-绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价 (元)
	材料					
1	34110010	水		m3	289.90	3.80
	机械					
1	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	152.24	8.90
2	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	305.52	7.45
	主材					
1	32010070@1	宫粉紫荆	胸径13~15cm	株	3.12	1575.53
2	32010070@2	红花鸡蛋花	胸径13~15cm	株	2.08	2482.77
3	32010070@3	锦叶榄仁	胸径13~15cm	株	6.24	2153.22
4	32010090@1	秋枫	胸径16~18cm	株	4.16	1030.27
5	32010100@1	蓝花楹	胸径18~20cm	株	5.20	4200.00
6	32030050@1	造型红花檵木	苗高×冠径 300cm×180cm	丛	1.04	132.79
7	32070001@1	紫背万年青	育苗袋Φ10cm内	株	113.40	1.68
8	32070001@2	金边佛甲草	育苗袋Φ10cm内	株	595.35	0.55
9	32070001@3	紫花翠芦莉	育苗袋Φ10cm内	株	302.40	2.46
10	32070001@4	矮花大红花	育苗袋Φ10cm内	株	491.40	2.39
11	32070001@5	小兔子狼尾草	育苗袋Φ10cm内	株	472.50	1.68
12	32070001@6	肾蕨	育苗袋Φ10cm内	株	226.80	0.80
13	32070001@7	雪茄花	育苗袋Φ10cm内	株	315.00	0.40
14	32070001@8	花叶美人蕉	育苗袋Φ10cm内	株	918.75	3.15
15	32070050@1	大叶油草	件装 30cm×30cm/件	m2	105.00	5.61
16	32070130@1	花叶假连翘	育苗袋Φ10cm内	株	604.80	0.70
17	32070130@2	胡椒木	育苗袋Φ10cm内	株	257.25	4.97
18	32070130@4	毛杜鹃	育苗袋Φ10cm内	株	75.60	1.50
19	32070130@5	金边六月雪	育苗袋Φ10cm内	株	668.85	0.80
20	32070130@6	鸳鸯茉莉	育苗袋Φ10cm内	株	756.00	5.20
21	32130001@1	千屈菜	花盆内径20cm内	株	1096.50	1.80
22	32130001@2	再力花	花盆内径20cm内	株	1249.50	1.98

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：福岛公园升级改造工程-电气

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价 (元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		38263.23	
2	措施项目费	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		3143.47	
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	安全及文明施工措施费		3143.47	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
3	其他项目	其他项目合计		878.80	—
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		878.80	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		42285.50	
5	应纳增值销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	3805.70	—
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		42947.73	
7	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		46091.20	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：福岛公园升级改造工程-电气

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 材质、规格:不锈钢箱体 3. 含箱体内元器件,基础	台	1	2738.51	2738.51	
2	030411001001	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:埋地敷设	m	233.36	12.15	2835.32	
3	030411001002	配管（数量暂定）	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PVC50 3. 配置形式:埋地敷设	m	200	19.78	3956.00	
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3X4 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kv	m	243.8	13.79	3362.00	
5	030408001002	电力电缆（数量暂定）	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kv	m	200	43.38	8676.00	
6	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED灯带~220V 6W/m 暖白	m	66	18.60	1227.60	
7	030412007001	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:~220V 40W LED灯 暖白 H=3.5m	套	7	1115.02	7805.14	
8	030412004002	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:~220V 12W LED灯 暖白 H=0.6m	套	7	275.60	1929.20	
9	030412004003	埋地投光灯	1. 名称:埋地投光灯 2. 规格:~220V 15W LED灯 投射角度可调(暖白)	套	3	163.58	490.74	
10	030412004004	射树灯	1. 名称:射树灯 2. 规格:~220V 15W LED灯 投射角度可调(暖白)	套	11	153.48	1688.28	
11	030412004005	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:~220V 9W LED灯 暖白	套	6	144.39	866.34	
12	040504001001	电缆井	1. 名称:室外电缆井 2. 规格:600*600*600	座	1	564.19	564.19	
本页小计							36139.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-电气

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：福岛公园升级改造工程-电气

标段：

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	计算基础	费率%	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项			
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项			
1.3	施工围挡照明	项			
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项			
1.5	施工便道	项			
1.6	样板引路	项			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77	3143.47
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0	
031302002001	夜间施工增加费	项		20	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项			
QTFY00000001	其他费用	项			
	合计				3143.47

编制人：

证号：

编制日期：

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-电气

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-电气

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	878.80	
6	工程优质费		
7	概算幅度差		
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		
	合 计	878.80	

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

编制人：

证号:

编制日期:

主要材料设备价格表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-电气

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价 (元)
	材料					
1	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	1.73	4.62
2	01130060	镀锌扁钢	综合	kg	1.50	5.12
3	01290003	钢板	综合	kg	19.80	4.87
4	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.02	551.97
5	04030015	中砂		m3	0.03	297.17
6	04130001@2	标准砖	240×115×53	千块	0.26	439.35
7	14030040	汽油	综合	kg	1.56	8.90
8	28030500	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-4mm2	m	18.32	2.71
9	34110010	水		m3	0.01	3.80
10	34110010@2	水		m3	0.37	3.80
11	8021902@2	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.08	593.78
	机械					
1	99450670	汽油	(机械用) 国III93#	kg	1.53	8.90
2	99450680	柴油	(机械用) 0#	kg	3.89	7.45
3	99450680@1	柴油	(机械用) 0#	kg	20.02	7.45
4	99450680@2	柴油	(机械用) 0#	kg	0.31	7.45
5	99450700	电	(机械用)	kw·h	6.03	0.62
6	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	166.36	0.62
7	99450700@2	电	(机械用)	kw·h	0.10	0.62
	主材					
1	25000001@1	庭院灯~220V 40W LED灯 暖白 H=3.5m		套	7.07	870.00
2	25000001@2	草坪灯~220V 12W LED灯 暖白 H=0.6m		套	7.07	126.00
3	25000001@3	埋地投光灯~220V 15W LED灯 投射角度可调(暖白)		套	3.03	105.00
4	25000001@4	射树灯~220V 15W LED灯 投射角度可调(暖白)		套	11.11	95.00
5	25000001@5	筒灯~220V 9W LED灯 暖白		套	6.06	86.00
6	25570010@1	LED灯带~220V 6W/m 暖白		m	66.66	15.00
7	28110210@2	铜芯电缆 YJV-3X4		m	246.24	10.59

编制人:

证号:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-给排水

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		34537.56	
1.1	给水			6144.36	
1.2	雨水			28393.20	
2	措施项目费	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		3870.25	
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	安全及文明施工措施费		3870.25	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
3	其他项目	其他项目合计		1081.98	—
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		1081.98	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		39489.79	
5	应纳增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	3554.08	—
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		39173.62	
7	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额		43043.87	

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称：福岛公园升级改造工程-给排水

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给水					6144.36	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PE给水管, PN=1.25MPa 4. 规格: DN32 5. 连接方式: 热熔接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范要求	m	103.12	16.88	1740.67	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PE给水管, PN=1.25MPa 4. 规格: DN25 5. 连接方式: 热熔接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范要求	m	37.61	14.45	543.46	
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	1	100.62	100.62	
4	031003001002	DN25快速取水器	1. 类型: 快速取水器 2. 规格、压力等级: DN25	个	2	51.10	102.20	
5	040504001002	砌筑井	1. 类型: 砖砌阀门井 2. 井盖及井座类型: 轻型铸铁井盖、井座φ700	座	1	2520.87	2520.87	
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	42.219	8.38	353.80	
7	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯实机夯实 2. 填方材料品种: 土方	m3	42.219	18.54	782.74	
		【给水】分部小计					6144.36	
		雨水					28393.20	
本页小计							6144.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 福岛公园升级改造工程-给排水

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
8	040501004001	塑料管	1. 管道材料名称:HDPE双壁波纹管 2. 管材规格:DN300 3. 接口形式:承插式胶圈接口 4. 垫层:100厚砂砾垫层	m	41.56	171.10	7110.92	
9	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN200 4. 连接形式:粘接	m	70.68	87.38	6176.02	
10	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	24.39	29.81	727.07	
11	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 备注:外包土工布两层	m	51.81	51.88	2687.90	
12	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	4	66.05	264.20	
13	040504003001	砌筑井	1. 类型:砖砌圆形雨水检查井 ϕ 700 2. 平均井深:1.363m 3. 图集号:详国标02S515 4. 井盖及井座类型:重型铸铁井盖、井座 ϕ 700	座	3	1477.35	4432.05	
14	040504009001	绿化雨水口	1. 名称:绿化雨水口	座	5	358.72	1793.60	
15	040504009002	铺装雨水口	1. 名称:铺装雨水口	座	5	431.57	2157.85	
16	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	110.80272	8.38	928.53	
本页小计							26278.14	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 福島公園升級改造工程-給排水

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：福岛公园升级改造工程-给排水

标段：

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	计算基础	费率%	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项			
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项			
1.3	施工围挡照明	项			
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项			
1.5	施工便道	项			
1.6	样板引路	项			
LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77	3870.25
2	措施其他项目				
031301010002	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0	
031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0	
TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30	
粤031302008002	赶工措施费	项	RGF+JXF	0	
031302002002	夜间施工增加费	项		20	
JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费	项		10	
粤031302009002	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0	
DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费	项			
QTFY00000002	其他费用	项			
	合计				3870.25

编制人：

证号：

编制日期：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 福島公園升級改造工程-給排水

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	1081.98	
6	工程优质费		
7	概算幅度差		
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		
	合 计	1081.98	

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料设备价格表

工程名称：福岛公园升级改造工程-给排水

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价 (元)
	材料					
1	01290043	钢板	8~15	kg	0.51	4.87
2	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	1.09	551.97
3	04030015	中砂		m3	4.88	297.17
4	04050040@1	碎石	40	m3	3.82	228.93
5	04130001	标准砖	240×115×53	千块	2.09	439.35
6	04130001@1	标准砖	240×115×53	千块	0.69	439.35
7	17010054	焊接钢管		kg	0.22	5.22
8	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.07	33.99
9	34110010	水		m3	6.73	3.80
10	34110010@1	水		m3	2.08	3.80
11	34110040	电		kw·h	1.04	0.62
12	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.89	593.78
13	8021902@3	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.86	593.78
	机械					
1	99450680	柴油	(机械用) 0#	kg	14.78	7.45
2	99450680@1	柴油	(机械用) 0#	kg	40.20	7.45
3	99450700	电	(机械用)	kw·h	5.71	0.62
4	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	181.36	0.62
	主材					
1	02050001@3	橡胶圈 DN300		个	8.56	16.49
2	03072021@1	地漏 DN100		个	4.04	10.29
3	13030410@1	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	0.52	10.25
4	17250050@1	PE给水管, PN=1.25MPa DN32		m	105.18	4.76
5	17250050@2	PE给水管, PN=1.25MPa DN25		m	38.36	3.72
6	17250350@1	HDPE双壁波纹管 DN300		m	41.98	111.09
7	17250370@3	UPVC排水管 DN200		m	70.19	58.94
8	17250370@4	UPVC排水管 DN100		m	75.67	16.15
9	18090060@3	UPVC排水管管件 DN200		个	3.39	18.20
10	18090060@4	UPVC排水管管件 DN100		个	4.42	12.84

编制人：

证号：

编制日期：

