

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDZZS20140006

工程名称： 东莞市望牛墩医院新院护士站装饰工程及候药大厅改造工程

招标人（盖章）： 东莞市望牛墩资产经营管理有限公司

招标代理机构（盖章）： 东莞市东信工程造价咨询有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：
或造价员（盖专用章并签名）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 10 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

分部分项工程计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院新护士站装修工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			护士站				
1	020207001001	装饰板墙面	1. 铝塑板饰面层 贴在胶合板基层上 墙柱面 2. 龙骨上钉阻燃夹板基层 3. 木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300	m2	507.28		
2	020207001002	装饰玻璃墙面	1. 镜面玻璃饰面层 墙面 粘结在胶合板基层上	m2	31		
3	020604002001	木质装饰线	1. 木装饰线(直线) 乳液粘贴 宽度100mm以内	m	125.28		
4	020601020001	服务台 (共6个, 每个长18.4米)	1. 服务台 外饰面防火板 内饰面防火板	个	6		
5	020206001001	石材零星项目	1. 石英石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2	m2	88.32		
6	020601011001	矮柜	1. 电视柜(低柜) 外饰面榉木胶合板 带木门 内饰面防火板	个	6		
7	020105007001	金属踢脚线	1. 踢脚线 金属板	m2	25.2		
8	020601010001	钢制配药台(医药专用, 共6个, 每个长9.18米)	1. 钢制配药台	个	6		
9	020601010002	钢制药品柜(医药专用, 共6个, 每个长9米)	1. 钢制药品柜	个	6		
10	020302001001	天棚吊顶	1. 方木天棚龙骨(吊在混凝土板下或梁下) 双层楞 面层规格(mm) 300×300 2. 胶合板 3. 阶梯型天棚 直线型 硅酸钙板 4. 软膜	m2	172.8		
11	0101101101001	护士站字体制作安装(每层3个字体共24个)	1. 护士站字体制作安装(每层3个字体共24个)	项	6		
12	020401003001	实木装饰门	1. 实木装饰门(含五金件及闭门器)	樘	12		
			分部小计				
			门诊大厅				
13	020204001001	石材墙面 沙安娜米黄石	1. 干挂花岗岩(钢骨架上) 墙面 2. 干挂大理石骨架 钢骨架	m2	37.6		
			本页小计				

1/4

分部分项工程计价表

工程名称：东莞市望牛墩医院新护士站装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	020204001002	石材墙面 啡网石	1. 干挂花岗岩(钢骨架上) 墙面 2. 干挂大理石骨架 钢骨架	m2	5.22		
15	020601020002	导诊台	1. 服务台 外饰面防火板 内饰面防火板	个	1		
16	020206001002	石材零星项目	1. 石英石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2	m2	15.9		
17	0101101101001	背景墙字体制作安装 (共8个字体)	1. 背景墙字体制作安装 (共8个字体)	项	1		
			分部小计				
			住院部大厅				
18	011010101001	出入院办理处不锈钢方通玻璃窗口	1. 出入院办理处不锈钢方通玻璃窗口	m2	13.5		
19	020606003001	出入院办理处标示灯箱	1. 基层 柱面灯箱基层 木框 2. 灯箱、广告牌面层 3mm中纤板 3. 不锈钢支架 制作 4. 不锈钢支架 安装 5. 灯箱、广告牌面层 乳白色灯片 1.2mm 6. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 8. 胶合板面 墙柱面 8. T5灯管	m	7.4		
20	020204001003	灯箱上方干挂大理石啡网	1. 干挂大理石(钢骨架上) 墙面 2. 干挂大理石骨架 钢骨架	m2	8		
21	020105002001	出入院办理处窗口下方粘贴黑色石脚线	1. 铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	1.11		
22	020601020003	出入院办理处办公台	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1		
23	020206001003	出入院办理处墙面、办公台台面人造莎安娜米黄石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	16.21		
本页小计							

2/4

分部分项工程计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院新护士站装修工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	020506001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子 一遍 实际遍数 (遍):2 2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 3. 底层抹灰 各种墙面 15mm 4. 水泥石灰砂浆 1:1:6	m2	13		
25	020206001004	取药窗口下方粘贴人造莎安娜米黄石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	15.32		
26	020105002002	取药窗口下方粘贴黑色石脚线	1. 铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	1.11		
27	020601020004	取药窗口办公台	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1		
28	020206001005	取药窗口墙面、办公台台面人造莎安娜米黄石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	12.21		
29	020606003002	取药窗口标示灯箱	1. 基层 柱面灯箱基层 木框 2. 灯箱、广告牌面层 3mm中纤板 3. 不锈钢支架 制作 4. 不锈钢支架 安装 5. 灯箱、广告牌面层 乳白色灯片 1.2mm 6. 刮腻子 一遍 实际遍数 (遍):3 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 8. T5灯管	m	7.4		
30	020506001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子 一遍 实际遍数 (遍):2 2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 3. 底层抹灰 各种墙面 15mm 4. 水泥石灰砂浆 1:1:6	m2	132		
本页小计							

3/4

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩医院候药大厅改造工程

共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010304001001	空心砖墙、砌块墙	1. 轻质混凝土小型空心砌块内墙 墙体厚度 17.5cm 2. 水泥石灰砂浆 M7.5	m3	1.62		
2	020201001001	墙面一般抹灰	1. 各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 2. 水泥石灰砂浆 1:2:8 3. 水泥砂浆 1:2.5	m2	18		
3	020209001001	隔断	1. 木龙骨硅钙板隔墙(包龙骨)双面 2. 龙骨 断面13cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 300	m2	10		
4	020201001002	墙面一般抹灰	1. 各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 2. 水泥石灰砂浆 1:2:8 3. 水泥砂浆 1:2.5	m2	20		
5	020506001001	抹灰面油漆	1. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 实际遍数(遍):3	m2	20		
6	粤020612006001	墙体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 人工装卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	3.06		
7	020209001002	门诊候药大厅收费处隔断	1. 玻璃隔断 不锈钢框	m2	23.2		
8	020208001001	收费处隔断上吊梁	1. 包方柱(包龙骨、基层) 木龙骨胶合板基层 胶合夹板 2. 18mm细木工板基层 3. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 5. 乳胶漆底漆每增减一遍	m2	17		
9	020606003001	收费处隔断上灯箱	1. 基层 柱面灯箱基层 木框 2. 灯箱、广告牌面层 3mm中纤板 3. 不锈钢支架 制作 4. 不锈钢支架 安装 5. 灯箱、广告牌面层 乳白色灯片 1.2mm 6. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 8. T5灯管	m2	16		
本页小计							

1/6

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩医院候药大厅改造工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	020601020001	造型收费台 7050*795*1150	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1		
11	020601020002	造型收费台 6630*795*1150	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1		
12	020206001001	收费台上部台面 金丝米黄大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	11		
13	020206001002	收费台正立面深啡网大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	13.1		
14	020105002001	收费台正立面中国黑地脚线 H=150	1. 铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	2.1		
15	020209001003	门诊候药大厅中西药房窗口隔断	1. 玻璃隔断 不锈钢框	m2	23.2		
16	020208001002	药房窗口隔断上吊梁	1. 包方柱(包龙骨、基层) 木龙骨胶合板基层 胶合夹板 2. 胶合板基层 9mm 3. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 5. 乳胶漆底漆每增减一遍	m2	17		
本页小计							

2/6

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩医院候药大厅改造工程




序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
17	020606003002	药房窗口隔断上灯箱及LED显示屏位置装饰	1. 基层 柱面灯箱基层 木框 2. 灯箱、广告牌面层 3mm中纤板 3. 不锈钢支架 制作 4. 不锈钢支架 安装 5. 灯箱、广告牌面层 乳白色灯片 1.2mm 6. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 8. LED显示屏	m2	16		
18	020601020003	造型收费台 7050*795*1150	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1		
19	020601020004	造型收费台 6630*795*1150	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1		
20	020206001003	服务台上部台面 金丝米黄大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	11		
21	020206001004	服务台正立面深啡网大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	13.1		
22	020105002002	服务台正立面中国黑地脚线 H=150	1. 铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	2.1		
23	020209001004	门诊候药大厅急诊药房窗口隔断	1. 玻璃隔断 不锈钢框	m2	10.1		
本页小计							

3/6

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩医院候药大厅改造工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	020208001003	急诊药房窗口隔断上吊梁	1. 包方柱(包龙骨、基层) 木龙骨胶合板基层 胶合夹板 2. 胶合板基层 9mm 3. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 5. 乳胶漆底漆每增减一遍	m2	5.6		
25	020606003003	急诊药房窗口隔断上灯箱及LED显示屏位置装饰	1. 基层 柱面灯箱基层 木框 2. 灯箱、广告牌面层 3mm中纤板 3. 不锈钢支架 制作 4. 不锈钢支架 安装 5. 灯箱、广告牌面层 乳白色灯片 1.2mm 6. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 8. LED显示屏	m2	5.6		
26	020601020005	急诊药房造型服务台 2410*795*775	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1		
27	020601020006	急诊药房造型服务台 2410*795*1150	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1		
28	020206001005	急诊药房服务台上部台面金丝米黄大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	3.8		
29	020206001006	急诊药房服务台正立面深啡网大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	4.6		
30	020105002003	急诊药房服务台正立面中国黑地脚线 H=150	1. 铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	4.8		
本页小计							

4/6

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩医院候药大厅改造工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	020209001005	急诊收费及发热门诊窗口隔断	1. 玻璃隔断 不锈钢框	m2	5.8	757.7	4894.66
32	020208001004	急诊收费及发热门诊隔断上吊梁	1. 包方柱(包龙骨、基层) 木龙骨胶合板基层 胶合夹板 2. 胶合板基层 9mm 3. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 5. 乳胶漆底漆每增减一遍	m2	2.4		
33	020606003004	急诊收费及发热门诊窗口隔断上灯箱	1. 基层 柱面灯箱基层 木框 2. 灯箱、广告牌面层 3mm中纤板 3. 不锈钢支架 制作 4. 不锈钢支架 安装 5. 灯箱、广告牌面层 乳白色灯片 1.2mm 6. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面	m2	4.8		
34	020601020007	造型服务台 2000*795*1150	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1		
35	020601020008	造型服务台 2500*795*1150	1. 造型收费台 18mm细木工板结构基层 内饰面防火板 外饰面3mm装饰木夹板 2. 木材面刷底油、油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面	个	1		
36	020206001007	服务台上部台面 金丝米黄大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	3.6		
37	020206001008	服务台正立面深啡网大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 2. 水泥砂浆 1:2 3. 大理石底面刷养护液 4. 大理石表面刷保护液	m2	4.4		
本页小计							

5/6

第 6 页 共 6 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 6 页 共 6 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

6/6