

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDZSZ20140003

工程名称： 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外景观(安装)工程

招标人（盖章）： 东莞市望牛墩资产经营管理有限公司

招标代理机构（盖章）： 深圳市合创建设工程顾问有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：

或造价员（盖专用章并签名）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____年____月____日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 17 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名): _____或造价员(盖专用章并签名): _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

编号: 预字1010-254号

东莞市望牛墩医院迁扩建
工程-室外景观(安装) 工程

工 程 量 清 单

广东丰帆工程咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号: 甲120144330243
有效期至: 2015年12月31日

招 标 人:

东莞市望牛墩资产经营
管理有限公司

(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

2013 年 12 月 28 日

复 核 时 间:

2013 年 12 月 28 日

编制总说明

一、本工程清单编制依据:

- 1、本工程依据东莞市建筑设计院有限公司2013年10月设计的《东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外》项目施工图及相关说明等资料进行编制。
- 2、工程量计算与计价执行二〇一〇年《广东省安装工程计价办法》、《广东省安装工程综合定额》按二类地区清单计价。

二、本工程清单包含内容:

- 1、设计图纸范围内的: 室外安装工程(弱电除外)。

三、本工程清单不包含内容:

- 1、宿舍楼、专家楼、门诊楼、住院楼的土建安装工程。
- 2、供氧中心、洗衣房、太平间、垃圾房、垃圾处理用房、污水池、门卫室、设备房的土建安装工程。
- 3、成品岗亭、连廊。
- 4、室外市政道路、绿化、园建。

工程量清单总价表



工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外排水工程

序号	费用代号	费用名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	_FHJ	分部分项工程费	FBFXHJ		
2	_CHJ	措施项目费	_AFWSCXMF + _QTCSF		
2.1	_AFWSCXMF	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		
2.2	_QTCSF	其他措施项目费	_CSYBXMF + _CSQTXMF		
2.2.1	_CSYBXMF	措施一般项目费	CSYBXMF		
2.2.2	_CSQTXMF	措施其他项目费	_JSJDCF+ _WMDZJF+ YJ SGZJF+_GGCSF+_CSXMQT FY		
2.2.2.1	_JSJDCF	脚手架搭拆费	JSJDCF		
2.2.2.2	_WMDZJF	文明工地增加费	FBFXHJ		
2.2.2.3	_YJSGZJF	夜间施工增加费			
2.2.2.4	_GGCSF	赶工措施费	FBFXHJ		
2.2.2.5	_CSXMQTFY	措施项目其他费用			
3	_QTXM	其他项目费	_CLJYSYF+ _GCYZF+ _ZLJ E+_ZGJ+_JRG+ _ZCBFWF+ _YSBGF+QTXMQTFY		
3.1	_CLJYSYF	材料检验试验费	FBFXHJ		
3.2	_GCYZF	工程优质费	GCYZF		
3.3	_ZLJE	暂列金额	ZLJE		
3.4	_ZGJ	暂估价	ZYGCZGJ		
3.5	_JRG	计日工	JRG		
3.6	_ZCBFWF	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	_YSBGF	预算包干费	FBFXHJ		
3.8	QTXMQTFY	其他项目其他费用			
4	_GF	规费	_FHGCWHF		
4.1	_FHGCWHF	防洪工程维护费	_FHJ + _CHJ + _QTXM		
5	_SJ	税金	_FHJ + _CHJ + _QTXM + _GF		
6	HSGCZJ_WHDL FY	含税不含单列费工程造价	_FHJ + _CHJ + _QTXM + _GF + _SJ - _AFWSC XMF		
7	_QZRGF	其中人工费	RGF+JSCS_RGF+JXRG		

编制人:

证号:

1/1

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外排水工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			污水部分				
1	040101002003	挖沟槽土方	1.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	m3	5081.070		
2	040103001003	填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	128.090		
3	040103002003	余方弃置	1.挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km): 5	m3	4952.980		
4	040501006031	HDPE双壁纹管(N=8) DN300	1.垫层 砂 2.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 4.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2 5.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	m	340.430		
5	040501006023	HDPE双壁纹管(N=8) DN200	1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 200 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 3.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2 4.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	m	1206.410		
6	040504001009	Φ1000砌筑检查井2米以内	1.砖砌圆型污水检查井 适用管径200-600 井径1000 井深2.5m内 2.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2 3.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 4.检查井筒砌筑(Φ700) 筒高(m以内) 每增0.5 5.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2 6.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10	座	124.000		
7	010303004002	化粪池Z9-30F	1.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km): 5 3.砖砌化粪池(行车) 外型体积 50m3以内 换为【水泥砂浆 1:2】 换为【水泥砂浆 M10】 4.非定型井垫层 混凝土C10 5.贮水(油)池 池底 6.贮水(油)池 池壁 7.贮水(油)池 池盖 8.预制 矩形盖板(板厚cm) 10以内 9.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 10.防水工程 防水砂浆 平池底 11.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2 12.刷热沥青 13.通气管及管罩 14.三通 15.管道支架 16.现浇(直径mm) Φ25以内 17.井盖、井箅安装 检查井 铸铁	座	4.000		
本页小计							

编制人:
编制日期:

证号:

2/17

第 1 页 共 3 页

工程量清单综合单价报价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外排水工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			井盖、座 18. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2				
8	010303004005	化粪池Z1-2SQF	1. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km): 10 3. 砖砌化粪池(行车) 外型体积 50m ³ 以内 换为【水泥砂浆 1:2】 换为【水泥砂浆 M10】 4. 非定型井垫层 混凝土C10 5. 贮水(油)池 池底 6. 贮水(油)池 池壁 7. 贮水(油)池 池盖 8. 钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 9. 防水工程 防水砂浆 平池底 10. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2 11. 刷热沥青 12. 通风管及管罩 13. 三通 14. 管道支架 15. 现浇(直径mm) $\Phi 25$ 以内 16. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 17. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2	座	2.000		
			分部小计				
			雨水部分				
9	040101002004	挖沟槽土方	1. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	m ³	4472.000		
10	040103001004	填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	4221.000		
11	040103002004	余方弃置	1. 挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km): 5	m ³	251.000		
12	040504003001	雨水进水井(单)	1. 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380) 井深 1m 2. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 3 3. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 4. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2	座	133.000		
13	040504001010	$\Phi 1000$ 砌筑检查井2米以内	1. 砖砌圆形雨水检查井 适用管径 200-600 井径1000 井深2.5m内 2. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2 3. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 4. 检查井筒砌筑($\Phi 700$) 筒高(m以内) 每增0.5 5. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2 6. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 7. 平接(企口)式($\Phi 150-3000$) 人工下管管径(mm以内) 200	座	93.000		
			本页小计				

编制人:
编制日期:

证号: 3/17

第 2 页 共 3 页

工程量清单综合单价报价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外排水工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	040501002002	钢筋混凝土管DN 200	1.平接(企口)式(ϕ 150-3000) 人工下管管径(mm以内) 200 2.水泥砂浆接口 管径(mm以内) 200 3.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥石灰砂 1: 2 4.混凝土管截断 有筋 管径(mm以内) 300 5.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 6.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥石灰砂 1: 2 7.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥石灰砂 M7.5	m	610.000		
15	040501002003	钢筋混凝土管DN 300	1.平接(企口)式(ϕ 150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 300 2.水泥砂浆接口 管径(mm以内) 300 3.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥石灰砂 1: 2 4.混凝土管截断 有筋 管径(mm以内) 300 5.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 6.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥石灰砂 1: 2 7.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥石灰砂 M7.5	m	1024.780		
16	040501002004	钢筋混凝土管DN 400	1.平接(企口)式(ϕ 150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 400 2.水泥砂浆接口 管径(mm以内) 400 3.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥石灰砂 1: 2 4.混凝土管截断 有筋 管径(mm以内) 600 5.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 6.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥石灰砂 1: 2 7.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥石灰砂 M7.5	m	188.000		
17	040501002001	钢筋混凝土管DN 500	1.平接(企口)式(ϕ 150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 500 2.水泥砂浆接口 管径(mm以内) 500 3.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥石灰砂 1: 2 4.混凝土管截断 有筋 管径(mm以内) 600 5.管道闭水试验 管径(mm以内) 600 6.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥石灰砂 1: 2 7.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥石灰砂 M7.5	m	172.280		
			分部小计				
本页小计							
合 计							

编制人：
编制日期：

证号: 4/17

措施项目费报价表



工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外排水工程

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施费				
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项			
1.1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	26.570		
1.2	建筑工地视频监控系统项目费用	项			
1.3	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项			
	小计	元			
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	交通干扰工程施工增加费	项	0.000		
2.1.2	地下管线交叉降效费	项	0.000		
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费	项	0.000		
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用	项	0.000		
2.1.5	模板工程	项			
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项			
2.1.7	施工排水、降水	项			
	小计	元			
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	脚手架搭拆费	项			
2.2.2	文明工地增加费	项	0.000		
2.2.3	夜间施工增加费	项	0.000		
2.2.4	赶工措施费	项	0.000		
2.2.5	其他费用	项	0.000		
	脚手架搭拆 (给排水、采暖、燃气工程)	项			
	脚手架搭拆 (刷油、防腐蚀、绝缘工程)	项			
	脚手架搭拆 (消防安装工程)	项			
	脚手架搭拆 (工业管道工程)	项			
	小计	元			
	合计				

编制人：

证号：

5/17

编制日期：

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外给水及消防水工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
给水系统							
1	030801007002	钢塑复合给水管 DN100	1. 室外钢塑给水管 公称直径(mm以内) 100 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	771.500		
2	030801007003	钢塑复合给水管 DN80	1. 室外钢塑给水管 公称直径(mm以内) 80 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	98.300		
3	030801007004	钢塑复合给水管 DN50	1. 室外钢塑给水管 公称直径(mm以内) 50 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	16.100		
4	030801007005	钢塑复合给水管 DN40	1. 室外钢塑给水管 公称直径(mm以内) 40 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	46.400		
5	030801007006	钢塑复合给水管 DN32	1. 室外钢塑给水管 公称直径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	23.100		
6	030801007001	钢塑复合给水管 DN25	1. 室外钢塑给水管 公称直径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	34.800		
7	040504004002	水表井	1. 砖砌矩形水表井、井室净空尺寸(m) 2.5×1.5 井室净高 1.9m 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 3. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2	座	3.000		
8	040504004003	圆阀门井	1. 收口式井内径 1.2m 井深 1.6m 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	座	8.000		
9	040503002003	法兰水表(含倒流防止器、Y型过滤器及闸阀) DN100	1. 焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 100	组	2.000		
10	040503002002	法兰水表(含止回阀及闸阀) DN100	1. 焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 100	组	1.000		
11	030701007003	闸阀DN100	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100 2. 法兰阀门 公称直径(mm以内) 100	个	8.000		
12	030803010001	水表DN80	1. 螺纹水表 公称直径(mm以内) 80	组	2.000		
13	030701018002	地上式室外消防栓	1. 室外地上式消火栓安装 1.6MPa 深100型	套	8.000		
14	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	m3	523.600		
15	040103001001	填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	523.600		
分部小计							
消防给水系统							
16	030701003003	消火栓镀锌钢管 DN150埋	1. 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(mm以内) 150	m	597.000		
本页小计							

编制人：
编制日期：

证号：7/17

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外给水及消防水工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 卡箍安装 公称直径 (mm以内) 150 3. 埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布一布二油 4. 埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布每增一布一油				
17	030701003002	消防栓镀锌钢管 DN100埋	1. 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(mm以内) 100 2. 卡箍安装 公称直径 (mm以内) 100 3. 埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布一布二油 4. 埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布每增一布一油	m	157.100		
18	030701003005	喷淋镀锌钢管DN150埋	1. 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(mm以内) 150 2. 卡箍安装 公称直径 (mm以内) 150 3. 埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布一布二油 4. 埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布每增一布一油 5. 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径 (mm以内) 150	m	770.540		
19	030701003004	喷淋镀锌钢管DN80埋	1. 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(mm以内) 80 2. 卡箍安装 公称直径 (mm以内) 80 3. 埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布一布二油 4. 埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布每增一布一油 5. 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径 (mm以内) 80	m	24.000		
20	030701007005	闸阀DN100	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (100mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(100mm以内)	个	2.000		
21	030701007004	闸阀DN150	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (mm以内) 150 2. 法兰阀门 公称直径(mm以内) 150	个	11.000		
22	030701007002	止回阀DN150	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 (mm以内) 150 2. 法兰阀门 公称直径(mm以内) 150	个	4.000		
23	040504004004	阀门井	1. 收口式井内径 1.2m 井深 1.6m 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	座	9.000		
24	040504004006	矩形阀门井	1. 砖砌井、井室净空尺寸(m) 1.5×1 井室净高 1.9m 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 3. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2	座	4.000		
25	040504004007	水泵接合器井	1. 砖砌矩形井、井室净空尺寸(m) 2.5×1.5 井室净高 1.9m 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 3. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2	座	6.000		
26	030701019001	消防水泵接合	1. 消防水泵接合器安装 地上式 100	套	6.000		
本页小计							

编制人：
编制日期：

证号：8/17

第 2 页 共 3 页

工程量清单综合单价报价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外给水及消防水工程

[illegible]

编制人：
编制日期：

证号: 9117

措施项目费报价表



工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外给水及消防水工程

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施费				
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项			
1.1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	26.570		
1.2	建筑工地视频监控系统项目费用	项			
1.3	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项			
	小计	元			
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	交通干扰工程施工增加费	项	0.000		
2.1.2	地下管线交叉降效费	项	0.000		
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费	项	0.000		
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用	项	0.000		
2.1.5	模板工程	项			
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项			
2.1.7	施工排水、降水	项			
	小计	元			
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	脚手架搭拆费	项			
2.2.2	文明工地增加费	项	0.000		
2.2.3	夜间施工增加费	项	0.000		
2.2.4	赶工措施费	项	0.000		
2.2.5	其他费用	项	0.000		
	脚手架搭拆 (给排水、采暖、燃气工程)	项			
	脚手架搭拆 (刷油、防腐蚀、绝缘工程)	项			
	脚手架搭拆 (消防安装工程)	项			
	脚手架搭拆 (工业管道工程)	项			
	小计	元			
	合计				

编制人：

10/17 证号：

编制日期：

长丰工程咨询有限公司
合同编号: 20140101
编制单位盖章

合同编号:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			室外照明				
1	030204018001	路灯及球场照明 配电总箱AL	成套配电箱安装 悬挂嵌入式	台	1.000		
2	030212001003	电气配管埋地敷 设PC25(重型)	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(2 5mm以内)	m	2595.540		
3	030212003001	电气配线BVV-2. 5	管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截 面(mm ² 以内) 2.5	m	444.000		
4	030208001019	电力电缆VV-3*6	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以 下) 10	m	2752.630		
5	030208001020	电源进线电缆ZR YJV-4*95+1*50(引至低压配电室)	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以 下) 95五芯电力电缆 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头 制作、安装 铜芯干包终端头(截面m m ² 以下) 95	m	43.500		
6	030213006005	3.0米单挑钢杆 路灯 金卤灯70W	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深 度在2m内 回填土 夯实机夯实 槽、坑 10kV以下架空配电线路基础工程 一 般钢筋 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m ³) 1以下 预埋铁件 法兰 路灯金属杆 单杆式(杆长5m以下) 抱箍式单臂挑灯架 单抱箍(臂长1.2 m)以下 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 镀锌角钢L400*40*4 L=1500	套	25.000		
7	030213006004	3.5米单挑钢杆 路灯 金卤灯70W	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深 度在2m内 回填土 夯实机夯实 槽、坑 10kV以下架空配电线路基础工程 一 般钢筋 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m ³) 1以下 预埋铁件 法兰 路灯金属杆 单杆式(杆长5m以下) 抱箍式单臂挑灯架 单抱箍(臂长1.2 m)以下 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 镀锌角钢L400*40*4 L=1500	套	49.000		
8	040101002002	挖沟槽土方	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深 度在2m内 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类 土	m ³	669.840		
9	040103001002	回填土方	回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	669.840		
			分部小计				
本页小计							
合 计							

第 1 页 共 1 页

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-室外强电工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			总图强电管道工程				
1	030212001014	电气配管埋地敷设PC32(重型)	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(32mm以内)	m	21.500		
2	030212001015	电气配管埋地敷设PC40(重型)	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(40mm以内)	m	999.000		
3	030212001016	电气配管埋地敷设PC50(重型)	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(50mm以内)	m	781.700		
4	030212001017	电气配管埋地敷设PC75(重型)	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(75mm以内)	m	622.500		
5	030212001018	电气配管埋地敷设PC100(重型)	半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(100mm以内)	m	942.500		
6	030801005004	排水管埋地敷设UPVC150	室外塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 150	m	195.500		
7	030212001019	镀锌钢管埋地敷设SC100	镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 100	m	12.000		
8	040504004009	电缆手孔井800MM*800MM*800MM	现浇基础 C15混凝土垫层 100厚 砖砌240检查井MU7.5 M10水泥砂浆 现浇C20混凝土 压顶 抹灰 砖墙墙面1:2水泥砂浆15厚 砖墙 抹灰 井底1:2水泥砂浆15厚 C25砼地沟盖板 预制 地沟盖板 安装 预制(直径mm) Φ10以内 镀锌型钢包边制作、安装 预埋铁件 钢套管G25 集水口内回填 粗砂 铸铁格栅160*160	座	2.000		
9	040504004010	电缆手孔井1000MM*1000MM*1000MM	现浇基础 C15混凝土垫层 100厚 砖砌240检查井MU7.5 M10水泥砂浆 现浇C20混凝土 压顶 抹灰 砖墙墙面1:2水泥砂浆15厚 砖墙 抹灰 井底1:2水泥砂浆15厚 C25砼地沟盖板 预制 地沟盖板 安装 预制(直径mm) Φ10以内 镀锌型钢包边制作、安装 预埋铁件 钢套管G25 集水口内回填 粗砂 铸铁格栅160*160	座	12.000		
10	010407003006	隐蔽式电缆沟2310MM*1000MM	现浇基础 C15混凝土垫层 100厚 砖砌240地沟MU7.5 M10水泥砂浆 现浇C35混凝土 压顶 抹灰 砖墙墙面1:2水泥砂浆15厚 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰 抹灰 砖墙底面1:2水泥砂浆15厚 预制地沟盖板 C35 渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 预制(直径mm) Φ10以内 预制(直径mm) Φ25以内 镀锌型钢支架制作、安装 预埋铁件 接地母线敷设 户内接地母线敷设Φ16镀锌圆钢 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 镀锌角钢L50*50*5, L=2500 集水口内回填 粗砂 铸铁格栅160*160	m	225.000		
11	010407003007	隐蔽式电缆沟1230MM*1000MM	现浇基础 C15混凝土垫层 100厚 砖砌240地沟MU7.5 M10水泥砂浆	m	20.000		
本页小计							

编制人:
编制日期:

证号: 18/17

第 1 页 共 2 页

长丰工程咨询有限公司
合同编号:
编制单位盖章:

合同编号:
编制单位盖章:

编制人：
编制日期：

16/17

