

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDZFJ20130043

工程名称： 望牛墩水乡公园景观工程

招标人（盖章）： 东莞市望牛墩资产经营管理有限公司

招标代理机构（盖章）： 东莞市东信工程造价咨询有限公司

投标人（盖公司法人公章）：

投标时间：

造价工程师（盖注册章并签名）：
或造价员（盖专用章并签名）：

投标单位法定代表人（签名或盖私章）：

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 103 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名): _____或造价员(盖专用章并签名): _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

编号:

望牛墩水乡公园景观工程

工程量清单

深圳市合创建设工程顾问有限公司

工程造价咨询企业执业印章

编 号: 甲110844001336

有效期至: 2014年6月3日

招 标 人: 东莞市望牛墩资产经营管
理有限公司
(招标单位盖章)

工 程 造 价 深圳市合创建设工程顾问有
咨 询 人: 限 公 司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

清单总页数: 共 103 页

编制单位: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

联系电话: 0769-22629703

单位地址: 东莞市南城区胜和健升大厦18楼

编制日期: 2013-10-19

清单编制说明

一、工程概况:

本工程建设单位是东莞市望牛墩资产管理有限公司，水乡公园位于东莞市望牛墩镇，属景观园林工程。

二、本清单编制依据:

1、根据广州建筑设计研究院2013年07月设计的望牛墩水乡公园景观工程施工图纸、设计变更单及甲方要求进行编制。

2、执行东建价[2010]3号文，自2010年6月1日起执行2010年广东省建设工程计价依据，本工程执行《广东省园林绿化工程综合定额 2010》、《广东省土建、安装、市政、园林绿化工程工程量清单计价指引 2010》。按二类地区计取管理费。

3、执行东建价[2010]4号文，《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。

4、执行东建价[2010]6号文公布的取费表：附表7《广东省园林绿化工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2010)、《广东省安装工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2010)。

三、本清单包含内容:

1、 施工图纸范围内的景观园林安装工程，项目详清单。

四、本清单其它说明:

1、本工程采用转窑泵送商品砼，场外运距按5公里考虑。

2、本工程暂估价项目为水闸一个、标识系统。

3、本预算不包含进入公园的主水表组及水表井。

4、本雕塑、农具工程为暂定价。

5、本预算不包含绿化工程。

望牛墩水乡公园景观工程清单页面汇总表

建设单位：东莞市望牛墩资产管理有限公司

序号	项目名称	页数（页）	备注
1	望牛墩水乡公园景观工程-餐厅土建工程	7	
2	望牛墩水乡公园景观工程-茶室土建工程	7	
3	望牛墩水乡公园景观工程-公厕土建工程	7	
4	望牛墩水乡公园景观工程-岭南特色商业街土建工程	8	
5	望牛墩水乡公园景观工程-戏台土建工程	6	
6	望牛墩水乡公园景观工程-宣传廊土建工程	5	
7	望牛墩水乡公园景观工程-综合服务区土建工程	6	
8	望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程（大门、土地庙、市墟、机房等）	23	
9	望牛墩水乡公园景观设计-土方、铺装工程	4	
9	望牛墩水乡公园景观工程-雕塑、农具工程	3	
10	望牛墩水乡公园景观工程-砖渣回填工程	3	
11	望牛墩水乡公园景观工程-电气工程	9	
12	望牛墩水乡公园景观工程-室外给排水工程	9	
13	望牛墩水乡公园景观工程-水处理工程	6	
	合计	103	

编制单位：深圳市合创建设工程有限公司

编制日期：2013-10-19

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-餐厅土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	备注
	A.1	A.1 土(石)方工程				综合单价	合计
1	010101001001	平整场地	1. 其它:平整场地	m ²	356.84		
2	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2.0M	m ³	76.42		
3	010101003002	截(凿)桩头	1. 其它:截(凿)桩头 机械切割预制桩头	个	37		
4	010103001001	土(石)方回填	1. 夯填(碾压):回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	204.54		
	A.2	A.2 桩基础工程					
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 37 2. 桩截面:PHC-AB300-70 3. 管桩填充材料种类:微膨胀砼 4. 混凝土强度等级:C30 5. 其它:钢桩尖制作安装	m	555		
6	010201002001	接桩	1. 接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	37		
	A.3	A.3 砌筑工程					
7	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结粉煤灰砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	9.17		
8	010304001001	空心砖墙、砌块墙(外墙180)	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:180mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×180×200 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m ³	48.83		
9	010304001002	空心砖墙、砌块墙(内墙180)	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:180mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×180×200 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m ³	9.42		
	A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010401005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m ³	9.32		
11	010401006001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m ³	2.37		
12	010401006002	垫层(室内地面)	1. 其它:100mm厚6%水泥石粉垫层	m ³	13.93		
13	010402001001	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m ³	21.53		
14	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20	m ³	32.91		

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号: 1/103

第 1 页 共 4 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-餐厅土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			石					
15	010403005001	过梁	1. 梁截面尺寸: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.47			
16	010405001001	有梁板	1. 板厚度: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	71.39			
17	粤010407004001	地坪	1. 地坪厚度: 10cm 2. 混凝土强度等级: C15 3. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	139.29			
18	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内	t	5.547			
19	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\phi 12 \sim 14$	t	0.501			
20	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 $\phi 16 \sim 25$	t	0.284			
21	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 内	t	2.628			
22	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊接	个	552			
23	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.605			
24	010416001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 $\phi 12 \sim 14$	t	0.144			
25	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 $\phi 16 \sim 25$	t	18.178			
26	010416001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 $\phi 10$ 内	t	3.66			
27	010416001011	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 $\phi 10$ 外	t	1.042			
	A.7	A.7 屋面及防水工程						
28	010701001001	青灰色陶瓦屋面 (坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 青灰色陶瓦 2. 找平层: 15mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	280.32			
29	010702001001	屋面卷材防水 (平屋面)	1. 卷材品种、规格: 高聚物改性沥青防水卷材2mm厚 2. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	174.3			
30	010702002001	屋面涂膜防水 (坡屋面)	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 上翻200mm高 2. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	280.32			
31	010702003001	屋面刚性防水 (平屋面)	1. 防水层厚度: 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm): 8 2. 混凝土强度等级: C25	m2	174.3			
	A.8	A.8 防腐、隔热、保温工程						

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号: 2/103

第 2 页 共 4 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-餐厅土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
32	010803001001	保温隔热屋面 (平屋面)	1. 保温隔热材料品种、规格: 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	174.3			
	B.1	B.1 楼地面工程						
33	020101001001	水泥砂浆楼地面 (平屋面)	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2水泥砂浆	m2	174.3			
34	020102001001	石材楼地面 (平台)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 烧面黄锈石 500×500×20	m2	226.55			
35	020102002001	块料楼地面 (室内地面)	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 500*500*12乳白色地砖	m2	139.29			
	B.2	B.2 墙、柱面工程						
36	020201001001	墙面一般抹灰 (内墙面)	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	450			
37	粤020201004001	墙面底层抹灰 (独立柱梁面)	1. 底层抹灰厚度: 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	210.7			
38	粤020201004002	墙面底层抹灰 (外墙面)	1. 底层抹灰厚度: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	389.74			
39	020204001001	石材墙面 (红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 红砂岩 600*300*20	m2	107.56			
40	020204003001	块料墙面 (仿青砖陶片)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 仿青砖陶片 200*50*10	m2	255.18			
41	020205001001	石材柱面 (红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 红砂岩 (造型)	m2	15.24			
	B.4	B.4 门窗工程						
42	020401003001	栗色实木玻璃双开门 (M1: 1600*2400)	1. 门类型: 双开门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1600*2400 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 栗色实木玻璃双开门	樘	4			
43	020401003002	栗色实木玻璃双开门 (M2: 1400*2400)	1. 门类型: 双开门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1400*2400 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 栗色实木玻璃双开门	樘	3			
44	020406001001	金属推拉窗 (C1: 1080*1080)	1. 窗类型: 推拉窗 2. 框材质、规格、外围尺寸: 1080*1080 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 黑框白玻铝合金双向推拉窗 4. 防护材料种类: 1020*1020*40钢预制构件	樘	10			
45	020406001002	金属装饰窗	1. 窗类型: 金属装饰窗 2. 防护材料种类: 钢预制构件 (刷红砂岩色调和漆)	m2	34.49			
	B.5	B.5 油漆、涂料、裱糊工程						
46	020506001001	抹灰面油漆 (内墙面)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面	m2	450			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

3/103

第 3 页 共 4 页

金额 (元)		(编制单位)
综合单价	合计	备注

(编制单位盖章)

编制日期： 年 月 日

证号:

4/103

[illegible]

(编制单位盖章)

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 1 页

措施项目清单报价表（二）

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-餐厅土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		备注
						综合单价	合价	
1	1	安全文明施工措施费						
1.1	1.1	综合脚手架(含安全网)		项	1			
1.2	011001001001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5	m2	928.35			
1.3	1.2	内脚手架		项	1			
1.4	011001003001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	356.84			
1.5	011001004001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.8	m2	178.42			
1.6	1.3	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.7	1.4	独立挡板		项	1			
1.8	1.5	围尼龙编织布		项	1			
1.9	1.6	模板的支撑		项	1			
1.10	010606001001	钢支撑	1. 钢支撑	kg	744.41			
1.11	1.7	现场围挡		项	1			
1.12	1.8	现场设置的卷扬机架		项	1			
2	2	其他措施项目费						
3	2.1	措施一般项目费						
3.1	2.1.1	模板工程		项	1			
3.2	010606001002	钢支撑	1. 钢支撑	kg	-744.41			
3.3	010901001001	基础模板	1. 桩承台模板	m2	41.2			
3.4	010901001002	基础模板	1. 基础垫层模板	m2	11.84			
3.5	010901002001	柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际高度(m):4.5	m2	279.31			
3.6	010901003001	梁模板	1. 基础梁模板	m2	318.25			
3.7	010901003002	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):4.5	m2	270.08			
3.8	010901005001	板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):4.5	m2	385.74			
3.9	010901003004	梁模板(过梁)	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	6.18			
3.10	2.1.2	垂直运输工程		项	1			
3.11	011201001001	建筑物20米以内垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	m2	1			
3.12	2.1.3	材料二次运输		项	1			
3.13	2.1.4	成品保护工程		项	1			
3.14	2.1.5	混凝土泵送增加费		项	1			
3.15	011101001001	混凝土泵送增加费	1. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m3	145.74			
本页小计								

编制日期： 年 月 日

证号：

6/103

第 1 页 共 2 页

编制人：

(编制单位盖章)

[illegible]

编制日期: 年 月 日

证号:

编制人：

第 2 页 共 2 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-茶室土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
	A.1	A.1 土(石)方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 其它:平整场地	m2	277.7			
2	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2.0M	m3	127.12			
3	010101003002	截(凿)桩头	1. 其它:截(凿)桩头 机械切割预制桩头	个	54			
4	010103001001	土(石)方回填	1. 夯填(碾压):回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	447.76			
	A.2	A.2 桩基础工程						
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 54根 2. 桩截面:PHC-AB300-70 3. 管桩填充材料种类:微膨胀砼 4. 混凝土强度等级:C30 5. 其它:钢桩尖制作安装	m	810			
6	010201002001	接桩	1. 接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	54			
	A.3	A.3 砌筑工程						
7	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结粉煤灰砖240×115×53 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.45			
8	010304001001	空心砖墙、砌块墙(外墙180)	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:180mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×180×200 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m3	18.79			
9	010305004001	毛石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡土墙	m3	64.8			
	A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010401005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	13.61			
11	010401006001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.46			
12	010401006002	垫层(室内地面、梯段)	1. 其它:100mm厚6%水泥石粉垫层	m3	10.32			
13	010402001001	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	34			
14	010402001002	构造柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.28			
15	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土	m3	49.31			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

8/103

第 1 页 共 4 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-茶室土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			碎石粒径20石					
16	010405001001	有梁板	1. 板厚度: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	103.52			
17	010407001003	其他构件	1. 构件的类型: 压顶 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1			
18	040301001001	松木桩	1. 材质: 松木桩 2. 尾径: 120mm	m	960			
19	040305001001	挡土墙基础	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C25 砼 2. 垫层厚度、材料品种、强度: C15 砼	m3	20.34			
20	010407001001	其他构件	1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.96			
21	010407001002	台阶	1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	2.14			
22	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内	t	13.393			
23	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 $\phi 12 \sim 14$	t	1.985			
24	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 $\phi 16 \sim 25$	t	4.513			
25	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 内	t	5.365			
26	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊接	个	1044			
27	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.883			
28	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 $\phi 16 \sim 25$	t	21.264			
29	010416001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 $\phi 10$ 内	t	5.964			
30	010416001011	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 $\phi 12 \sim 14$	t	1.571			
A.7	A.7	A.7 屋面及防水工程						
31	010701001001	青灰色陶瓦屋面 (坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 青灰色陶瓦 2. 找平层: 15mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	357.91			
32	010702001001	屋面卷材防水 (平屋面)	1. 卷材品种、规格: 高聚物改性沥青防水卷材2mm厚 2. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	82.82			
33	010702002001	屋面涂膜防水 (坡屋面)	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 上翻200mm高 2. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	357.91			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

9/103

第 2 页 共 4 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-茶室土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
34	010702003001	屋面刚性防水 (平屋面)	1. 防水层厚度: 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度 (cm): 8 2. 混凝土强度等级: C20	m2	82.82			
	A. 8	A. 8 防腐、隔热、保温工程						
35	010803001001	保温隔热屋面 (平屋面)	1. 保温隔热材料品种、规格: 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	82.82			
	B. 1	B. 1 楼地面工程						
36	020101001001	水泥砂浆楼地面 (平屋面)	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2水泥砂浆	m2	82.82			
37	020102002001	块料楼地面 (室内地面)	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 哑光面橙红色地砖 500*500*12	m2	90.66			
38	020108001001	石材台阶面	1. 粘结层材料种类: 30mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 1000x400x50荔枝面芝麻灰 500x120x20烧面芝麻灰	m2	10.53			
39	020102001001	石材楼地面 (室内地面)	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 烧面芝麻灰 600*300*20	m2	12.3			
	B. 2	B. 2 墙、柱面工程						
40	粤020201004002	墙面底层抹灰 (外墙)	1. 底层抹灰厚度: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	176.33			
41	粤020203003001	零星项目底层抹灰	1. 底层抹灰厚度: 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	53.89			
42	020204001001	石材墙面 (红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 红砂岩 600*300*20	m2	40.69			
43	020204003001	块料墙面 (仿青砖陶片)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 仿青砖陶片 200*50*10	m2	135.64			
44	020205001001	石材柱面 (红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 红砂岩 (造型)	m2	1.47			
45	020210002001	全玻璃墙	1. 玻璃品种、规格、品牌、颜色: 10mm厚钢化玻璃 100*60*5方钢管	m2	115.95			
	B. 4	B. 4 门窗工程						
46	020406001001	金属推拉窗 (C1: 1080*1080)	1. 窗类型: 推拉窗 2. 框材质、规格、外围尺寸: 1080*1080 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 黑框白玻铝合金双向推拉窗 4. 防护材料种类: 1020*1020*40钢预制构件	樘	7			
47	020406001002	金属装饰窗	1. 窗类型: 金属装饰窗 2. 防护材料种类: 钢预制构件 (刷红砂岩色调和漆)	m2	39.55			
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程						

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

10/103

第 3 页 共 4 页

 (编制单位)

金额 (元)	
综合单价	合计

(编制单位盖章)

编制日期： 年 月 日

11/103

(编制单位盖章)

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 1 页

措施项目清单报价表（二）

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-茶室土建工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
1	1	安全文明施工措施费						
1.1	1.1	综合脚手架（含安全网）		项	1			
1.2	011001001001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5	m2	834.73			
1.3	1.2	内脚手架		项	1			
1.4	011001003001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	277.7			
1.5	011001004001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m): 4.8	m2	138.85			
1.6	1.3	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.7	1.4	独立挡板		项	1			
1.8	1.5	围尼龙编织布		项	1			
1.9	1.6	模板的支撑		项	1			
1.10	010606001001	钢支撑	1. 钢支撑	kg	1120.97			
1.11	1.7	现场围挡		项	1			
1.12	1.8	现场设置的卷扬机架		项	1			
2	2	其他措施项目费						
3	2.1	措施一般项目费						
3.1	2.1.1	模板工程		项	1			
3.2	010606001002	钢支撑	1. 钢支撑	kg	-1120.97			
3.3	010901001001	基础模板	1. 桩承台模板	m2	53.87			
3.4	010901001002	基础模板	1. 基础垫层模板	m2	17.28			
3.5	010901002001	柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内	m2	459.18			
3.6	010901002002	柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内	m2	10.01			
3.7	010901014001	小型构件模板	1. 小型构件模板	m2	34.93			
3.8	010901003001	梁模板	1. 基础梁模板	m2	461.81			
3.9	010901003002	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m): 4.5	m2	276.24			
3.10	010901005001	板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m): 4.5	m2	578.1			
3.11	010901006001	楼梯模板	1. 楼梯模板 直形	m2	10.53			
3.12	2.1.2	垂直运输工程		项	1			
3.13	011201001001	建筑物20米以内垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	m2	1			
3.14	2.1.3	材料二次运输		项	1			
3.15	2.1.4	成品保护工程		项	1			
3.16	2.1.5	混凝土泵送增加费		项	1			
3.1	01110100100	混凝土泵送增加	1. 混凝土泵送增加费 商	m	206.0			
本页小计								

编制日期： 年 月 日

编制人：

证号：

13/102

第 1 页 共 2 页

(编制单位盖章)

[illegible]

编制日期: 年 月 日

证号:

14/103

第 2 页 共 2 页

编制人:

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-公厕土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
	A.1	A.1 土(石)方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 其它:平整场地	m ²	241.8			
2	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2.0M	m ³	58.89			
3	010101003002	截(凿)桩头	1. 其它:截(凿)桩头 机械切割预制桩头	个	27			
4	010103001001	土(石)方回填	1. 夯填(碾压):回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	166.05			
	A.2	A.2 桩基础工程						
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 8根 2. 桩截面:PHC-AB300-70 3. 管桩填充材料种类:微膨胀砼 4. 混凝土强度等级:C30 5. 其它:钢桩尖制作安装	m	360			
6	010201001002	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 1根 2. 桩截面:PHC-AB400-95 3. 管桩填充材料种类:微膨胀砼 4. 混凝土强度等级:C30 5. 其它:钢桩尖制作安装	m	45			
7	010201002001	接桩	1. 接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	27			
	A.3	A.3 砌筑工程						
8	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结粉煤灰砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	23.25			
9	010302006001	零星砌砖(山墙)	1. 零星砌砖名称、部位:烧结粉煤灰砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m ³	9.75			
10	010304001001	空心砖墙、砌块墙(外墙180)	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:180mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×180×200 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m ³	81.21			
11	010304001002	空心砖墙、砌块墙(内墙180)	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:180mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×180×200 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m ³	7.59			
12	010304001003	空心砖墙、砌块墙(内墙120)	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:120mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×115 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m ³	5.7			
	A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程						

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

15/103

第 1 页 共 4 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-公厕土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
13	010401005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	7.38			
14	010401006001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.84			
15	010401006002	垫层 (室内地面)	1. 其它:100mm厚6%水泥石粉垫层	m3	24.12			
16	010401006003	垫层 (砖基础)	1. 混凝土强度等级:C10 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	11.37			
17	010402001001	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	12.39			
18	010402001002	构造柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	4.02			
19	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	24.45			
20	010403004001	圈梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.36			
21	010403005001	过梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.48			
22	010405001001	有梁板	1. 板厚度:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	39.9			
23	010405007001	天沟、挑檐板	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.74			
24	010407001001	压顶	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.36			
25	010407001002	短柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.18			
26	粤010407004001	地坪	1. 地坪厚度:10cm 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	241.17			
27	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 10 内	t	3.843			
28	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 12	t	0.456			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

第 2 页 共 4 页

16/103

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-公厕土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			~14					
29	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 $\Phi 12 \sim 14$	t	0.582			
30	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 $\Phi 16 \sim 25$	t	11.082			
31	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 内	t	2.049			
32	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊接	个	216			
33	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:桩头插筋	t	0.456			
34	010416001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 $\Phi 12 \sim 14$	t	0.201			
35	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 $\Phi 10$ 内	t	2.055			
36	010416001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 $\Phi 10$ 外	t	0.819			
	A.7	A.7 屋面及防水工程						
37	010701001001	青灰色陶瓦屋面 (坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:青灰色陶瓦 2. 找平层:15mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	259.11			
38	010702002001	屋面涂膜防水 (坡屋面)	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	259.11			
	B.1	B.1 楼地面工程						
39	020102001001	石材楼地面 (平台)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烧面芝麻灰 500×500×20	m ²	32.85			
40	020102002001	块料楼地面 (室内地面)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:浅灰色防滑地砖 400×400×12	m ²	208.32			
	B.2	B.2 墙、柱面工程						
41	020201001001	墙面一般抹灰 (内墙面)	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	891.84			
42	020201004001	墙面底层抹灰 (红砂岩处)	1. 底层抹灰厚度:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	89.04			
43	020204001001	石材墙面 (红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红砂岩 500×500×20	m ²	55.29			
44	020204003001	块料墙面 (仿青砖陶片)	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:仿青砖陶片 200×50×10	m ²	468.09			
45	020209001001	隔断 (卫生间)	1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:抗培特板成品隔断	m ²	119.34			
	B.4	B.4 门窗工程						

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

第 3 页 共 4 页

17/103

金额 (元)	
综合单价	合计

(编制单位盖章)

编制人:

证号:

编制日期： 年 月 日

[illegible]

(编制单位盖章)

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 1 页

措施项目清单报价表（二）

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-公厕土建工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
1	1	安全文明施工措施费						
1.1	1.1	综合脚手架（含安全网）		项	1			
1.2	011001001001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5	m2	610.56			
1.3	1.2	内脚手架		项	1			
1.4	011001003001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	242.19			
1.5	011001004001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.8	m2	121.1			
1.6	1.3	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.7	1.4	独立挡板		项	1			
1.8	1.5	围尼龙编织布		项	1			
1.9	1.6	模板的支撑		项	1			
1.10	010606001001	钢支撑	1. 钢支撑	kg	511.71			
1.11	1.7	现场围挡		项	1			
1.12	1.8	现场设置的卷扬机架		项	1			
2	2	其他措施项目费						
3	2.1	措施一般项目费						
3.1	2.1.1	模板工程		项	1			
3.2	010606001002	钢支撑	1. 钢支撑	kg	-511.71			
3.3	010901001001	基础模板	1. 桩承台模板	m2	31.92			
3.4	010901001002	基础模板	1. 基础垫层模板	m2	49.44			
3.5	010901002001	柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 实际高度(m):4.8	m2	163.17			
3.6	010901002002	柱模板（构造柱）	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际高度(m):4.8	m2	82.59			
3.7	010901003001	梁模板	1. 基础梁模板	m2	243.99			
3.8	010901003002	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):4.8	m2	153.78			
3.9	010901005001	板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):4.8	m2	217.05			
3.10	010901003003	梁模板	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	39			
3.11	010901003004	梁模板（过梁）	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	8.19			
3.12	010901010001	压顶模板	1. 压顶、扶手模板	m	38.1			
3.13	010901012001	挑檐模板	1. 挑檐模板	m2	25.56			
3.14	010901014001	短柱	1. 小型构件模板	m2	15.45			
3.15	2.1.2	垂直运输工程		项	1			
本页小计								

编制日期： 年 月 日

证号：

20/103

编制人：

第 1 页 共 2 页

（编制单）

(编制单位盖章)

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 2 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-岭南特色商业街土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
	A.1	A.1 土(石)方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:二类土	m2	1172.48			
2	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土 2. 基础类型:独立基础 3. 挖土深度:1.5M	m3	243.77			
3	010101003002	截(凿)桩头	1. 其它:截(凿)桩头 机械切割预制桩头	个	74			
4	010103001001	土(石)方回填	1. 夯填(碾压):回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	971.33			
	A.2	A.2 桩基础工程						
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 69根 2. 桩截面:PHC-AB300-70 3. 管桩填充材料种类:微膨胀砼 4. 混凝土强度等级:C30 5. 其它:钢桩尖制作安装	m	1656			
6	010201001002	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:24m 5根 2. 桩截面:PHC-AB400-95 3. 管桩填充材料种类:微膨胀砼 4. 混凝土强度等级:C30 5. 其它:钢桩尖制作安装	m	75			
7	010201002001	接桩	1. 接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	74			
	A.3	A.3 砌筑工程						
8	010302006001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:烧结粉煤灰砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m3	14.88			
9	010302006003	零星(M7.5水泥砂浆砌MU10砖)	1. 零星砌砖名称、部位:烧结粉煤灰砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥石灰砂浆	m3	14.24			
10	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [外墙180mm]	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:180 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×175×115 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m3	94.15			
11	010304001002	空心砖墙、砌块墙 [内墙180mm]	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:180 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×175×115 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m3	37.2			
	A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010401005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	19.63			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 5 页

22/103

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-岭南特色商业街土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
13	010401006001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	5.58			
14	010401006002	垫层(室内地面)	1. 砂浆强度等级:100厚6%水泥石粉垫层	m3	38.78			
15	010401006003	垫层(100厚C10素砼)	1. 混凝土强度等级:C10	m3	2.04			
16	010402001001	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	42.5			
17	010402001002	构造柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	4.35			
18	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	95.81			
19	010403004001	圈梁	1. 梁截面尺寸:180*180 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	6.72			
20	010405001002	有梁板	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	216.92			
21	010405003001	平板(100厚 C25钢筋砼)	1. 板厚度:100MM 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	2.37			
22	010407001001	台阶100厚	1. 构件的类型:台阶 2. 垫层:100石粉层水泥含量 6% 3. 混凝土强度等级:C15 4. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	4.5			
23	粤010407004001	地坪	1. 地坪厚度:10cm 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	387.77			
24	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\Phi 10$ 内	t	17.467			
25	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\Phi 12 \sim 14$	t	0.841			
26	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 $\Phi 16 \sim 25$	t	0.913			
27	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 内	t	7.7			
28	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊接	个	600			
29	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:桩头插筋	t	1.233			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 5 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-岭南特色商业街土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
30	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 $\Phi 12 \sim 14$	t	1.438			
31	010416001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 $\Phi 16 \sim 25$	t	30.414			
32	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 $\Phi 10$ 内	t	4.251			
33	010416001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 $\Phi 12 \sim 14$	t	2.207			
34	010416001011	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 $\Phi 10$ 内	t	0.369			
A.7		A.7 屋面及防水工程						
35	010701001002	青灰色陶瓦屋面 (坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:青灰色陶瓦 2. 找平层:15mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	863.6			
36	010702001001	屋面卷材防水 (平屋面)	1. 卷材品种、规格:高聚物改性沥青防水卷材 2mm 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	427.45			
37	010702002001	屋面涂膜防水 (坡屋面)	1. 防水膜品种:屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	863.6			
38	010702003001	屋面刚性防水 (平屋面)	1. 防水层厚度:细石混凝土刚性防水 厚10cm 2. 混凝土强度等级:C25	m ²	427.45			
A.8		A.8 防腐、隔热、保温工程						
39	010803001001	保温隔热屋面 (平屋面)	1. 保温隔热材料品种、规格:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	429.15			
B.1		B.1 楼地面工程						
40	020101001001	水泥砂浆楼地面 (屋面)	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆 1:2	m ²	429.15			
41	020101001002	梁面找平	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	54.64			
42	020102001002	零星 (500*400*20 红砂岩)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:500*400*20红砂岩	m ²	14.22			
43	020102001004	零星 (600*500*20 红砂岩)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*500*20红砂岩	m ²	26.69			
44	020102001007	零星 (500*500*20 红砂岩)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:500*500*20红砂岩	m ²	58.72			
45	020102002002	块料楼地面 (室内地面)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:乳白色地砖 500×500×1	m ²	387.77			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

24/103

第3页共5页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-岭南特色商业街土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			2					
	B.2	B.2 墙、柱面工程						
46	020201001002	墙面一般抹灰(内墙)	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	241.71			
47	020201001003	墙面一般抹灰(外墙)	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	534.33			
48	020202001001	柱面一般抹灰(独立柱)	1. 面层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	212.1			
49	020204001004	零星(1200*900*50红石岩浮雕板)	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1200*900*50红石岩浮雕板	m2	22.86			
50	020204001006	零星(600*400*20红砂岩)	1. 贴结层厚度、材料种类:20厚水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*400*20红砂岩	m2	8.05			
51	020204001007	零星(600*300*20红砂岩)	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*300*20红砂岩	m2	29.56			
52	020204001010	零星(200*50*10仿青砖陶片)	1. 贴结层厚度、材料种类:20厚水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:200*50*10仿青砖陶片	m2	30.16			
53	020204001013	零星(500*130*20红砂岩)	1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:500*130*20红砂岩	m2	10.8			
54	020204001014	红砂岩墙面(外墙)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红砂岩600*300*20	m2	181.01			
55	020204003001	仿青砖陶片(外墙)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:200*50*10仿青砖陶片	m2	436.94			
56	020209001001	隔断	1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:1103*3150, 屏风	m2	41.69			
	B.4	B.4 门窗工程						
57	020404009002	实木玻璃双开门(M1: 1600*2400)	1. 门类型:双开门 2. 框材质、外围尺寸:1600*2400 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:栗色实木玻璃双开门	樘	15			
58	020406001005	金属推拉窗(C1: 1080*1080)	1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、规格、外围尺寸:1080*1080 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:黑框白玻铝合金双向推拉窗 4. 防护材料种类:1020*1020*40钢预制构件	樘	13			
59	020406001006	金属装饰窗	1. 窗类型:金属装饰窗 2. 防护材料种类:钢预制构件(刷红砂岩色调和漆)	m2	85.78			
	B.5	B.5 油漆、涂料						

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

第 4 页 共 5 页

25/103

工程名称	工程名称		工程名称
工程数量	综合单价	金额 (元)	合计

编制单位盖章)

编制日期: 年 月 日

证号:

26/103

(编制单位盖章)

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 1 页

措施项目清单报价表（二）

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-岭南特色商业街土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		备注
						综合单价	合价	
1	1	安全文明施工措施费						
1.1	1.1	综合脚手架(含安全网)		项	1			
1.2	011001001001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架 高度(m以内) 6	m2	1740			
1.3	1.2	内脚手架		项	1			
1.4	011001004001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):6	m2	560.25			
1.5	011001003001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	399			
1.6	1.3	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.7	1.4	独立挡板		项	1			
1.8	1.5	围尼龙编织布		项	1			
1.9	1.6	模板的支撑		项	1			
1.10	010606001001	钢支撑	1. 钢支撑	kg	2064.19			
1.11	1.7	现场围挡		项	1			
1.12	1.8	现场设置的卷扬机架		项	1			
2	2	其他措施项目费						
3	2.1	措施一般项目费						
3.1	2.1.1	模板工程		项	1			
3.2	010901001001	基础模板	1. 桩承台模板	m2	76.74			
3.3	010901002001	柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 实际高度(m):6	m2	623.73			
3.4	010901003003	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	565.9			
3.5	010901003001	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):6	m2	739.74			
3.6	010901003002	圈梁模板	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	81.96			
3.7	010901005001	板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):6	m2	1184.7			
3.8	010901001002	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	25.22			
3.9	010606001002	钢支撑	1. 钢支撑	kg	-2064.19			
3.10	2.1.2	垂直运输工程		项	1			
3.11	011201001001	建筑物20米以内垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	m2	774.46			
3.12	2.1.3	材料二次运输		项	1			
3.13	2.1.4	成品保护工程		项	1			
3.14	2.1.5	混凝土泵送增加费		项	1			
3.15	011101001001	混凝土泵送增加费	1. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m3	402.45			
3.16	2.1.6	大型机械设备进出		项	1			
本页小计								

编制日期： 年 月 日

证号：

28/103

第 1 页 共 2 页

编制人：

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-戏台土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
	A.1	A.1 土(石)方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 其它:平整场地	m2	132.1			
2	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2.0M	m3	41.57			
3	010101003002	截(凿)桩头	1. 其它:截(凿)桩头 机械切割预制桩头	个	12			
4	010103001001	土(石)方回填	1. 夯填(碾压):回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	175.08			
	A.2	A.2 桩基础工程						
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 8根 2. 桩截面:PHC-AB300-70 3. 管桩填充材料种类:微膨胀砼 4. 混凝土强度等级:C30 5. 其它:钢桩尖制作安装	m	180			
6	010201002001	接桩	1. 接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	12			
	A.3	A.3 砌筑工程						
7	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结粉煤灰砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	6.66			
8	010304001001	空心砖墙、砌块墙(外墙180)	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:180mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×180×200 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m3	13.5			
	A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010401005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.02			
10	010401006001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.77			
11	010402001001	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	6.04			
12	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	5.14			
13	010405001001	有梁板	1. 板厚度:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	23.84			
14	010407001001	台阶	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20	m2	10.5			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

30/102

第 1 页 共 3 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-戏台土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			石					
15	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.196			
16	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内	t	0.68			
17	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 $\phi 12-14$	t	2.167			
18	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 $\phi 16-25$	t	1.486			
19	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 $\phi 16-25$	t	4.072			
20	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 内	t	1.541			
21	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 $\phi 10$ 外	t	0.349			
22	010416001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊接	个	136			
A. 7		A. 7 屋面及防水工程						
23	010701001001	青灰色陶瓦屋面 (坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 青灰色陶瓦 2. 找平层: 15mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	47.68			
24	010702002001	屋面涂膜防水 (坡屋面)	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 2. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	47.68			
B. 1		B. 1 楼地面工程						
25	020108001001	石材台阶面	1. 粘结层材料种类: 30mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 1000x400x50荔枝面芝麻灰 500x120x20烧面芝麻灰	m ²	8.4			
26	020108001002	石材台阶面	1. 粘结层材料种类: 30mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 1750x400x50荔枝面芝麻灰 500x120x20烧面芝麻灰	m ²	2.1			
B. 2		B. 2 墙、柱面工程						
27	020201004001	墙面底层抹灰 (深灰色墙面漆)	1. 底层抹灰厚度: 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	46.45			
28	020204003001	块料墙面 (仿青砖陶片)	1. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 仿青砖陶片 200*50*10	m ²	52.11			
29	020205001001	石材柱面 (红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 红砂岩 (造型)	m ²	5.1			
30	0202010003001	采光天棚	1. 面层材料规格、品种、颜色: 12mm厚钢化玻璃光棚	m ²	22.32			
B. 5		B. 5 油漆、涂料、裱糊工程						

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

31/103

第 2 页 共 3 页

金额 (元)	
综合单价	合计

(编制单位盖章)

$$\frac{32}{103}$$

证号:

第 3 页 共 3 页

费率(%)	金额(元)
-------	-------

(编制单位盖章)

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 1 页

措施项目清单报价表 (二)



工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-戏台土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		备注
						综合单价	合价	
1	1	安全文明施工措施费						
1.1	1.1	综合脚手架 (含安全网)		项	1			
1.2	011001001001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5	m2	337.74			
1.3	1.2	内脚手架		项	1			
1.4	011001003001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	132.1			
1.5	011001004001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.8	m2	66.05			
1.6	1.3	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.7	1.4	独立挡板		项	1			
1.8	1.5	围尼龙编织布		项	1			
1.9	1.6	模板的支撑		项	1			
1.10	010606001001	钢支撑	1. 钢支撑	kg	272.07			
1.11	1.7	现场围挡		项	1			
1.12	1.8	现场设置的卷扬机架		项	1			
2	2	其他措施项目费						
3	2.1	措施一般项目费						
3.1	2.1.1	模板工程		项	1			
3.2	010606001002	钢支撑	1. 钢支撑	kg	-272.07			
3.3	010901001001	基础模板	1. 桩承台模板	m2	13.85			
3.4	010901001002	基础模板	1. 基础垫层模板	m2	3.84			
3.5	010901002001	柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 实际高度(m):4.8	m2	81.63			
3.6	010901003001	梁模板	1. 基础梁模板	m2	41.11			
3.7	010901003002	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):4.5	m2	125.95			
3.8	010901005001	板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):4.8	m2	97.46			
3.9	2.1.2	垂直运输工程		项	1			
3.10	011201001001	建筑物20米以内垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	m2	1			
3.11	2.1.3	材料二次运输		项	1			
3.12	2.1.4	成品保护工程		项	1			
3.13	2.1.5	混凝土泵送增加费		项	1			
3.14	011101001001	混凝土泵送增加费	1. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m3	40.76			
3.15	2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
本页小计								

编制日期: 年 月 日

证号:

34/11-3

第 1 页 共 2 页

编制人:

金额 (元)	
综合单价	合价

(编制单位盖章)

[illegible]

证号:

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 2 页

35/103

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-宣传廊土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
	A.1	A.1 土(石)方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 其它:平整场地	m2	42.3			
2	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2.0M	m3	16.27			
3	010101003002	截(凿)桩头	1. 其它:截(凿)桩头 机械切割预制桩头	个	8			
4	010103001001	土(石)方回填	1. 夯填(碾压):回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	51.59			
	A.2	A.2 桩基础工程						
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 8根 2. 桩截面:PHC-AB300-70 3. 管桩填充材料种类:微膨胀砼 4. 混凝土强度等级:C30 5. 其它:钢桩尖制作安装	m	120			
6	010201002001	接桩	1. 接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	8			
	A.3	A.3 砌筑工程						
7	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结粉煤灰砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	3.95			
8	010304001001	空心砖墙、砌块墙(外墙180)	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:180mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×180×200 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m3	8.38			
	A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010401005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	2.02			
10	010401006001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.51			
11	010402001001	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	2.26			
12	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	4.88			
13	010405001001	有梁板	1. 板厚度:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	11.77			
14	010407001001	台阶	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20	m2	8.1			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

36/103

第 1 页 共 2 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-宣传廊土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			石					
15	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.131			
16	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内	t	0.613			
17	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 $\phi 16 \sim 25$	t	0.554			
18	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 $\phi 16 \sim 25$	t	2.099			
19	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 $\phi 10$ 外	t	0.233			
20	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 内	t	0.643			
21	010416001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊接	个	64			
	A.7	A.7 屋面及防水工程						
22	010701001001	青灰色陶瓦屋面 (坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 青灰色陶瓦 2. 找平层: 15mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	38.56			
23	010702002001	屋面涂膜防水 (坡屋面)	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 2. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	38.56			
	B.1	B.1 楼地面工程						
24	020108001001	石材台阶面	1. 粘结层材料种类: 30mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 1000x400x50荔枝面芝麻灰 500x120x20烧面芝麻灰	m ²	8.1			
	B.2	B.2 墙、柱面工程						
25	020201004001	墙面底层抹灰 (独立柱梁面)	1. 底层抹灰厚度: 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	34.41			
26	020204003001	块料墙面 (仿青砖陶片)	1. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 仿青砖陶片 200*50*10	m ²	42.41			
27	020205001001	石材柱面 (红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 红砂岩 (造型)	m ²	4.25			
28	020604003001	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 石材装饰线 (直线) 白水泥膏粘贴 宽度100mm以内	m	20.6			
	B.5	B.5 油漆、涂料、裱糊工程						
29	020506001005	抹灰面油漆 (天棚)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 抹灰面 乳胶漆 底油二遍面油二遍 天棚面	m ²	91.13			
30	020506001006	抹灰面油漆 (红砂岩真石漆)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 红砂岩色真石漆	m ²	34.41			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

37/103

第2页共2页

费率(%)		金额(元)	
-------	--	-------	--

(编制单位盖章)

编制日期： 年 月 日

38/103

措施项目清单报价表 (二)

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-宣传廊土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		备注
						综合单价	合价	
1	1	安全文明施工措施费						
1.1	1.1	综合脚手架 (含安全网)		项	1			
1.2	011001001001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架 高度 (m 以内) 4.5	m2	75.24			
1.3	1.2	内脚手架		项	1			
1.4	011001004001	里脚手架	1. 里脚手架 (钢管) 民用建筑 基本层 3.6m 实际高度 (m): 4.3	m2	42.3			
1.5	1.3	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.6	1.4	独立挡板		项	1			
1.7	1.5	围尼龙编织布		项	1			
1.8	1.6	模板的支撑		项	1			
1.9	010606001001	钢支撑	1. 钢支撑	kg	102.56			
1.10	1.7	现场围挡		项	1			
1.11	1.8	现场设置的卷扬机架		项	1			
2	2	其他措施项目费						
3	2.1	措施一般项目费						
3.1	2.1.1	模板工程		项	1			
3.2	010606001002	钢支撑	1. 钢支撑	kg	-102.56			
3.3	010901001001	基础模板	1. 桩承台模板	m2	9.24			
3.4	010901001002	基础模板	1. 基础垫层模板	m2	2.56			
3.5	010901002001	柱模板	1. 矩形柱模板 (周长 m) 支模高度 3.6m 内 1.8m 内 实际高度 (m): 4.3	m2	35.53			
3.6	010901003001	梁模板	1. 基础梁模板	m2	39.07			
3.7	010901003002	梁模板	1. 单梁、连续梁模板 (梁宽 cm) 25 以内 支模高度 3.6m 实际高度 (m): 4.3	m2	63.93			
3.8	010901005001	板模板	1. 有梁板模板 支模高度 3.6m 实际高度 (m): 4.3	m2	23.19			
3.9	2.1.2	垂直运输工程		项	1			
3.10	011201001001	建筑物 20 米以内垂直运输	1. 建筑物 20m 以内的垂直运输 现浇框架结构	m2	1			
3.11	2.1.3	材料二次运输		项	1			
3.12	2.1.4	成品保护工程		项	1			
3.13	2.1.5	混凝土泵送增加费		项	1			
3.14	011101001001	混凝土泵送增加费	1. 混凝土泵送增加费 商品混凝土 (不计算超高降效)	m3	23.4			
3.15	2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
3.16	2.1.7	施工排水、降水		项	1			
4	2.1	措施其他项目费						
本页小计								

编制日期: 年 月 日

证号:

39/103

第 1 页 共 2 页

编制人:

措施项目清单报价表（二）



工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-宣传廊土建工程

(编制单位盖章)

合 计			
-----	--	--	--

编制人：

证号：40/103

编制日期： 年 月 日

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-综合服务区土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
	A.1	A.1 土(石)方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 其它:平整场地	m2	157.44			
2	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2.0M	m3	32.97			
3	010103001001	土(石)方回填	1. 夯填(碾压):回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	75.08			
4	010101003002	截(凿)桩头	1. 其它:截(凿)桩头 机械切割预制桩头	个	12			
	A.2	A.2 桩基础工程						
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 8根 2. 桩截面:PHC-AB300-70 3. 管桩填充材料种类:微膨胀砼 4. 混凝土强度等级:C30 5. 其它:钢桩尖制作安装	m	180			
6	010201002001	接桩	1. 接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	12			
	A.3	A.3 砌筑工程						
7	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结粉煤灰砖240×115×53 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	7.25			
8	010302006001	零星砌砖(山墙)	1. 零星砌砖名称、部位:烧结粉煤灰砖240×115×53 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m3	9.86			
9	010302006002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:烧结粉煤灰砖240×115×53 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m3	16.54			
10	010304001001	空心砖墙、砌块墙(外墙180)	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:180mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×180×200 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m3	38.52			
11	010304001002	空心砖墙、砌块墙(内墙180)	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:180mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×180×200 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m3	15.75			
	A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010401005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.02			
13	010401006001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.77			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

41/103

第 1 页 共 3 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-综合服务区土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
14	010401006002	垫层 (室内地面)	1. 其它:100mm厚6%水泥石粉垫层	m3	14.14			
15	010402001001	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	5.48			
16	010402001002	构造柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.15			
17	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	15.91			
18	010403005001	过梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.15			
19	010405001001	有梁板	1. 板厚度:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	27.27			
20	010405007001	天沟、挑檐板	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.85			
21	010407001002	短柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.12			
22	粤010407004001	地坪	1. 地坪厚度:10cm 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	141.44			
23	010416001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:桩头插筋	t	0.196			
24	010416001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 Φ 10内	t	1.467			
25	010416001011	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 Φ 10外	t	0.349			
26	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 10内	t	2.671			
27	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 12~14	t	0.221			
28	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ 16~25	t	1.922			
29	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10内	t	1.436			
30	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊接	个	96			
31	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 Φ 16~25	t	5.18			
	A.7	A.7 屋面及防水工						

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

42/103

第 2 页 共 3 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-综合服务区土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
		程						
32	010701001001	青灰色陶瓦屋面 (坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:青灰色陶瓦 2. 找平层:15mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	181.53			
33	010803001001	保温隔热屋面 (坡屋面)	1. 保温隔热材料品种、规格:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	181.53			
34	010702002001	屋面涂膜防水 (坡屋面)	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	181.53			
	B.1	B.1 楼地面工程						
35	020102001001	石材楼地面 (平台)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烧面黄锈石 500×500×20	m2	56.6			
36	020102002001	块料楼地面 (室内地面)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:乳白色地砖 500×500×12	m2	141.44			
	B.2	B.2 墙、柱面工程						
37	020201001001	墙面一般抹灰 (内墙面)	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	456.61			
38	020201004001	墙面底层抹灰 (红砂岩处)	1. 底层抹灰厚度:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	130.52			
39	020204001001	石材墙面 (红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红砂岩 500*500*20	m2	103.84			
40	020204003001	块料墙面 (仿青砖陶片)	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:仿青砖陶片 200*50*10	m2	219.41			
	B.4	B.4 门窗工程						
41	020401003001	栗色实木玻璃单开门 (M1: 1000*2400)	1. 门类型:单开门 2. 框截面尺寸、单扇面积:1600*2400 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:栗色实木玻璃单开门	樘	5			
	B.5	B.5 油漆、涂料、裱糊工程						
42	020506001001	抹灰面油漆 (内墙面)	1. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面	m2	456.61			
43	020506001003	抹灰面油漆 (顶棚)	1. 刮腻子要求:刮腻子 一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面	m2	142.86			
44	020506001002	抹灰面油漆 (红砂岩色真石漆)	1. 油漆品种、刷漆遍数:红砂岩色真石漆	m2	26.68			
45	020509001001	灰塑图案	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:灰塑图案	m2	13.2			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

43/103

第 3 页 共 3 页

费率(%)	金额(元)

(编制单位盖章)

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 1 页

措施项目清单报价表（二）

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-综合服务区土建工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
1	1	安全文明施工措施费						
1.1	1.1	综合脚手架（含安全网）		项	1			
1.2	011001001001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5	m2	346.62			
1.3	1.2	内脚手架		项	1			
1.4	011001003001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	157.44			
1.5	011001004001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.8	m2	78.72			
1.6	1.3	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.7	1.4	独立挡板		项	1			
1.8	1.5	围尼龙编织布		项	1			
1.9	1.6	模板的支撑		项	1			
1.10	010606001001	钢支撑	1. 钢支撑	kg	302.99			
1.11	1.7	现场围挡		项	1			
1.12	1.8	现场设置的卷扬机架		项	1			
2	2	其他措施项目费						
3	2.1	措施一般项目费						
3.1	2.1.1	模板工程		项	1			
3.2	010606001002	钢支撑	1. 钢支撑	kg	-302.99			
3.3	010901001001	基础模板	1. 桩承台模板	m2	13.44			
3.4	010901001002	基础模板	1. 基础垫层模板	m2	3.84			
3.5	010901002001	柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 实际高度(m):4.8	m2	71.7			
3.6	010901002002	柱模板（构造柱）	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际高度(m):4.8	m2	19.66			
3.7	010901003001	梁模板	1. 基础梁模板	m2	117.4			
3.8	010901003002	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):4.8	m2	78.87			
3.9	010901005001	板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):4.8	m2	157.97			
3.10	010901003004	梁模板（过梁）	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	2.53			
3.11	010901012001	挑檐模板	1. 挑檐模板	m2	23.71			
3.12	010901014001	短柱	1. 小型构件模板	m2	6.47			
3.13	2.1.2	垂直运输工程		项	1			
3.14	011201001001	建筑物20米以内垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	m2	1			
本页小计								

编制日期： 年 月 日

证号：

45/103

第 1 页 共 2 页

编制人：

数量	综合单价	合价

(编制单位盖章)

[illegible]

证号:

第 2 页 共 2 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程 (大门、土地庙、市墟、机房等)

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
		主入口大门						
1	010101001001	平整场地	1. 其它:平整场地	m2	60.45			
2	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土, 2. 挖土深度:2.0M	m3	32.43			
3	010101003002	截(凿)桩头	1. 其它:截(凿)桩头 机械切割预制桩头	个	10			
4	010103001001	土(石)方回填	1. 夯填(碾压):回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	97.16			
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 10根, 2. 桩截面:PHC-AB300-70, 3. 管桩填充材料种类:微膨胀砼, 4. 混凝土强度等级:C30, 5. 其它:钢桩尖制作安装	m	150			
6	010201002001	接桩	1. 接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	10			
7	010304001001	空心砖墙、砌块墙(外墙180)	1. 墙体类型:外墙, 2. 墙体厚度:180mm, 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×180×200, 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m3	3.59			
8	010401001001	带形基础	1. 混凝土强度等级:C30, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	1.85			
9	010401005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	2.52			
10	010401006001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.64			
11	010401006002	垫层(室内地面)	1. 其它:100mm厚6%水泥石灰粉垫层	m3	0.4			
12	010402001001	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C30, 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	5.15			
13	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C30, 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	10.35			
14	010403005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C20, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.44			
15	010405001001	有梁板	1. 板厚度:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	21.58			
16	粤010407004001	地坪	1. 地坪厚度:10cm, 2. 混凝土强度等级:C15, 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	4.04			
17	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:桩头插筋	t	0.164			
18	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 ϕ 10 内	t	0.882			
19	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 ϕ 16~25	t	8.224			
20	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 ϕ 10外	t	0.95			
21	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢	t	1.524			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

47/103

第 1 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程 (大门、土地庙、市墟、机房等)

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			Φ10内					
22	010416001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:冷挤压接头 Φ32内	个	272			
23	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ12-14	t	0.216			
24	010416001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 Φ10外	t	0.282			
25	010701001001	青灰色陶瓦屋面 (坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:青灰色陶瓦, 2. 找平层:15mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	83.24			
26	010702002001	屋面涂膜防水 (坡屋面、平屋面)	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚, 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	87.28			
27	020102002001	块料楼地面 (室内地面)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆, 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:乳白色地砖 500×500×12	m2	4.04			
28	粤020201004001	墙面底层抹灰 (深灰色墙面漆)	1. 底层抹灰厚度:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	224.45			
29	粤020201004002	墙面底层抹灰 (白色墙面漆)	1. 底层抹灰厚度:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	14.44			
30	020204003001	块料墙面 (仿青砖陶片)	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆, 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:仿青砖陶片 200*50*10	m2	27.53			
31	020205001001	石材柱面 (红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红砂岩 (造型)	m2	25.92			
32	020401003001	栗色实木玻璃双开门 (M1: 1600*2400)	1. 门类型:双开门, 2. 框截面尺寸、单扇面积:1600*2400, 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:栗色实木玻璃双开门	樘	1			
33	020406001001	金属推拉窗 (C1: 680*680)	1. 窗类型:推拉窗, 2. 框材质、规格、外围尺寸:680*680, 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:黑框白玻铝合金双向推拉窗, 4. 防护材料种类:620*620*40钢预制构件	樘	1			
34	020406001002	屏风	1. 防护材料种类:不锈钢预制构件	m2	15.91			
35	020506001003	抹灰面油漆 (深灰色墙面漆)	1. 油漆品种、刷漆遍数:深灰色墙面漆	m2	224.45			
36	020506001005	抹灰面油漆 (天棚)	1. 刮腻子要求:刮腻子 一遍, 2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面	m2	153.89			
37	020506001006	抹灰面油漆 (白色墙面漆)	1. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面	m2	14.44			
38	020506001007	抹灰面油漆 (红砂岩真石漆)	1. 油漆品种、刷漆遍数:红砂岩色真石漆	m2	159.7			
		土地庙						
39	010101001002	平整场地	1. 其它:平整场地	m2	12.09			
40	010101003003	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土, 2. 挖土深度:2.0M	m3	10.92			
41	010101003004	截 (凿) 桩头	1. 其它:截 (凿) 桩头 机械切割预制桩	个	4			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

48/103

第 2 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单价	合计	
			头					
42	010103001002	土(石)方回填	1. 夯填(碾压): 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	48.78			
43	010201001002	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数: 15m 4根, 2. 桩截面: PHC-AB300-70, 3. 管桩填充材料种类: 微膨胀砼, 4. 混凝土强度等级: C30, 5. 其它: 钢桩尖制作安装	m	60			
44	010201002002	接桩	1. 接桩材料: 管桩接桩 电焊接桩	个	4			
45	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结粉煤灰砖 240×115×53, 2. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	2.1			
46	010304001002	空心砖墙、砌块墙(外墙180)	1. 墙体类型: 外墙, 2. 墙体厚度: 180mm, 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 600×180×200, 4. 砂浆强度等级、配合比: M5 水泥石灰砂浆	m3	7.67			
47	010401005002	桩承台基础	1. 混凝土强度等级: C30, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.01			
48	010401006003	垫层	1. 混凝土强度等级: C15, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.26			
49	010401006004	垫层(室内地面)	1. 其它: 100mm厚6%水泥石粉垫层	m3	1.21			
50	010402001002	矩形柱	1. 柱截面尺寸: 详见图纸, 2. 混凝土强度等级: C30, 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.22			
51	010403001002	基础梁	1. 梁截面尺寸: 详见图纸, 2. 混凝土强度等级: C30, 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.56			
52	010405001002	有梁板	1. 板厚度: 详见图纸, 2. 混凝土强度等级: C25, 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.74			
53	粤010407004002	地坪	1. 地坪厚度: 10cm, 2. 混凝土强度等级: C15, 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	12.09			
54	010416001011	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.065			
55	010416001012	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 ϕ 10 内	t	0.164			
56	010416001013	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 ϕ 16~25	t	0.621			
57	010416001015	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10 内	t	0.258			
58	010416001016	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊接	个	16			
59	010416001018	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 ϕ 10 外	t	0.09			
60	010701001002	青灰色陶瓦屋面(坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 青灰色陶瓦, 2. 找平层: 15mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	14.52			
61	010702002002	屋面涂膜防水(坡屋面)	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚, 2. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	14.52			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

49/103

第 3 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单价	合计	
62	020102002002	块料楼地面(室内地面)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆, 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:乳白色地砖 500×500×12	m ²	12.09			
63	粤020201004003	墙面底层抹灰(深灰色墙面漆)	1. 底层抹灰厚度:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	1.12			
64	020204003002	块料墙面(仿青砖陶片)	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆, 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:仿青砖陶片 200*50*10	m ²	51.44			
65	020205001002	石材柱面(红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红砂岩(造型)	m ²	26.92			
66	020406001004	金属装饰窗	1. 窗类型:金属装饰窗, 2. 防护材料种类:不锈钢预制构件	m ²	0.63			
67	020506001008	抹灰面油漆(深灰色墙面漆)	1. 油漆品种、刷漆遍数:深灰色墙面漆	m ²	1.12			
68	020506001009	抹灰面油漆(天棚)	1. 刮腻子要求:刮腻子 一遍, 2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面	m ²	15.56			
69	020506001011	抹灰面油漆(红砂岩真石漆)	1. 油漆品种、刷漆遍数:红砂岩色真石漆	m ²	159.7			
		市墟						
70	010101003007	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土, 2. 挖土深度:2.0M	m ³	743.16			
71	010103001003	土(石)方回填	1. 夯填(碾压):回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	724.11			
72	010101003006	截(凿)桩头	1. 其它:截(凿)桩头 机械切割预制桩头	个	60			
73	010201001003	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 60根, 2. 桩截面:PHC-AB300-70, 3. 管桩填充材料种类:微膨胀砼, 4. 混凝土强度等级:C30, 5. 其它:钢桩尖制作安装	m	900			
74	010201002003	接桩	1. 接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	60			
75	010304001003	空心砖墙、砌块墙(外墙180)	1. 墙体类型:外墙, 2. 墙体厚度:180mm, 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×180×200, 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m ³	20.55			
76	010401005003	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m ³	15.15			
77	010401006005	垫层	1. 混凝土强度等级:C15, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m ³	3.9			
78	010402001003	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C30, 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m ³	17.7			
79	010402001004	构造柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C20, 3. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 碎石粒径20石	m ³	7.8			
80	010405001003	有梁板	1. 板厚度:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m ³	43.02			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

50/103

第 4 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程 (大门、土地庙、市城、机房等)

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
81	010416001019	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.975			
82	010416001020	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 ϕ 10 内	t	1.662			
83	010416001025	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 ϕ 12-14	t	2.22			
84	010416001021	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 ϕ 16~25	t	8.781			
85	010416001022	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10 内	t	3.012			
86	010416001026	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10 内	t	1.566			
87	010416001023	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊接	个	720			
88	010416001024	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 ϕ 10 外	t	1.74			
89	010701001003	青灰色陶瓦屋面 (坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 青灰色陶瓦, 2. 找平层: 15mm 厚 1:2.5 水泥砂浆	m ²	46.44			
90	010702002003	屋面涂膜防水 (坡屋面)	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 屋面聚氨酯涂膜防水 2mm 厚, 2. 找平层: 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆	m ²	46.44			
91	020204003003	块料墙面 (仿青砖陶片)	1. 底层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:2.5 水泥砂浆, 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 仿青砖陶片 200*50*10	m ²	200.1			
92	020104002001	140*50 山樟木地面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 140*50 山樟木地面	m ²	147			
93	020204001001	石材墙面 (红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 红砂岩 500*500*20	m ²	114.93			
94	020302001001	成品竹帘	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 成品竹帘	m ²	88.5			
95	050301004001	D40 竹竿	1. 竹梢径: D40 竹竿	m	444			
96	020406001005	金属装饰窗	1. 窗类型: 金属装饰窗, 2. 防护材料种类: 不锈钢预制构件	m ²	24.3			
97	020506001013	抹灰面油漆 (天棚)	1. 刮腻子要求: 刮腻子 一遍, 2. 油漆品种、刷漆遍数: 抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面	m ²	46.44			
		观景台						
98	010101003008	挖基础土方	1. 土壤类别: 二类土, 2. 挖土深度: 2.0M	m ³	2764			
99	010103001004	土 (石) 方回填	1. 夯填 (碾压): 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	2557.01			
100	010101003009	截 (凿) 桩头	1. 其它: 截 (凿) 桩头 机械切割预制桩头	个	19			
101	010201001004	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数: 15m 19 根, 2. 桩截面: PHC-AB500-100, 3. 管桩填充材料种类: 微膨胀砼, 4. 混凝土强度等级: C30, 5. 其它: 钢桩尖制作安装	m	285			
102	010201002004	接桩	1. 接桩材料: 管桩接桩 电焊接桩	个	19			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

5/103

第 5 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程（大门、土地庙、市墟、机房等）

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单价	合计	
103	010401005004	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	17.1			
104	010401003001	满堂基础	1. 混凝土强度等级:C30, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	187.15			
105	010401006006	垫层	1. 混凝土强度等级:C15, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	11.02			
106	010404001001	直形墙	1. 混凝土强度等级: C30, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	151.32			
107	010403001003	基础梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C30, 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	10.61			
108	010416001027	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:桩头插筋	t	0.465			
109	010416001087	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 $\Phi 10$ 内	t	0.993			
110	010416001029	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 $\Phi 12-14$	t	0.23			
111	010416001030	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 $\Phi 16-25$	t	44.939			
112	010416001032	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 内	t	0.143			
113	010416001033	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:冷挤压接头 $\Phi 32$ 内	个	640			
114	010416001088	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 $\Phi 10$ 内	t	3.563			
115	010416001034	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 $\Phi 10$ 外	t	1.224			
116	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢方管 $50 \times 32 \times 3$, 2. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:圆钢 $\Phi 16$	m	23.35			
117	010407001001	台阶	1. 混凝土强度等级:C15, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.55			
118	050202003001	塑假山	1. 骨架材料种类、规格:钢网钢骨架塑假山	m2	82.56			
119	050201010001	红砂岩整石	1. 石料种类、规格:红砂岩整石	m2	25.54			
120	050201001001	600*300*30自然面深灰麻	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30自然面深灰麻, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	58.28			
121	050201001002	900*400*30青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:900*400*30青石板, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	112.78			
		龙舟栈道码头						
122	010101003010	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土, 2. 挖土深度:2.0M	m3	149			
123	010103001005	土(石)方回填	1. 夯填(碾压):回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	124.72			
124	010101003011	截(凿)桩头	1. 其它:截(凿)桩头 机械切割预制桩	个	10			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

57/102

第 6 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单价	合价	
			头					
125	010201001005	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 10根, 2. 桩截面:PHC-AB300-70, 3. 管桩填充材料种类:微膨胀砼, 4. 混凝土强度等级:C30, 5. 其它:钢桩尖制作安装	m	150			
126	010201002005	接桩	1. 接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	10			
127	010401005005	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.24			
128	010302006001	栏杆	1. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 砌MU10砖	m3	0.86			
129	010401006007	垫层	1. 混凝土强度等级:C15, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.64			
130	010402001005	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C30, 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.8			
131	010405001004	有梁板	1. 板厚度:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	26.51			
132	010416001035	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:桩头插筋	t	0.164			
133	010416001036	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 ϕ 10 内	t	0.531			
134	010416001037	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 ϕ 16~25	t	6.246			
135	010416001038	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 ϕ 10外	t	1.666			
136	010416001039	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.671			
137	010416001040	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊接	个	70			
138	010416001041	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 ϕ 16-25	t	3.109			
139	010416001042	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 ϕ 10外	t	0.368			
140	050201001003	500*450*20烧面芝麻灰	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:500*450*20烧面芝麻灰, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	39.46			
141	050201001005	740*400*30荔枝面芝麻灰	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:740*400*30荔枝面芝麻灰, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	17.02			
142	050201001004	800*300*20青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:800*300*20青石板, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	49.7			
143	050201001006	900*400*30青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:900*400*30青石板, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	25.2			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

52/102

第 7 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单价	合计	
144	050201001007	600*300*30荔枝面芝麻灰	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30荔枝面芝麻灰, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	66.83			
145	050201001008	600*300*30手酱面青砂岩	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30手酱面青砂岩, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	78			
146	050304007001	坐凳	1. 砖石种类:砖砌坐凳, 2. 颜料品种、颜色:500*500*30烧面芝麻灰、450*200*30烧面芝麻灰	m	15.89			
147	050201001009	Φ200-250深灰色料石	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:Φ200-250深灰色料石 平整面朝外	m2	215.63			
148	050201001010	500*500*30烧面芝麻灰	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:500*500*30烧面芝麻灰, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	45.99			
149	050201001011	900*300*30青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:900*300*30青石板, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	127.1			
150	010407001007	其他构件	1. 构件的类型:压顶, 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.85			
151	040301001003	松木桩	1. 材质:松木桩, 2. 尾径:120mm	m	1776			
152	040305001002	挡土墙基础	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 砼, 2. 垫层厚度、材料品种、强度:C15 砼	m3	37.63			
153	010305004001	毛石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡土墙	m3	119.88			
		甘蔗迷宫						
154	050201001012	Φ250-300毛石	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:Φ250-300毛石 平整面朝外	m2	99.3			
155	050304007002	坐凳	1. 砖石种类:砖砌坐凳, 2. 颜料品种、颜色:500*500*30烧面芝麻灰、450*200*30烧面芝麻灰	个	6			
156	050101006001	整理绿化用地	1. 其它:绿化地平整	m2	187			
		亲水平台						
157	010305004002	毛石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡土墙	m3	26.64			
158	020104002002	140*40山樟木	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:140*40山樟木	m2	18			
159	010405003001	亲水平台板	1. 混凝土强度等级: C25, 2. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.8			
160	020101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	18			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

54/103

第 8 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程（大门、土地庙、市墟、机房等）

编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
161	010401006008	垫层	1. 混凝土强度等级: C15, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.8			
		连桥						
162	010101003012	挖基础土方	1. 土壤类别: 二类土, 2. 挖土深度: 2.0M	m3	59			
163	010103001006	土(石)方回填	1. 夯填(碾压): 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	43.5			
164	010101003013	截(凿)桩头	1. 其它: 截(凿)桩头 机械切割预制桩头	个	8			
165	010201001012	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数: 15m 8根, 2. 桩截面: PHC-AB300-70, 3. 管桩填充材料种类: 微膨胀砼, 4. 混凝土强度等级: C30, 5. 其它: 钢桩尖制作安装	m	120			
166	010201002006	接桩	1. 接桩材料: 管桩接桩 电焊接桩	个	8			
167	010401005006	桩承台基础	1. 混凝土强度等级: C30, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	4.04			
168	010401006009	垫层	1. 混凝土强度等级: C15, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.02			
169	010302006002	栏杆	1. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 砌MU10砖	m3	30.24			
170	010405001005	有梁板	1. 板厚度: 详见图纸, 2. 混凝土强度等级: C25, 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	38.58			
171	040302013001	板拱	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m3	662.4			
172	040302004001	墩(台)身	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	32.4			
173	010416001043	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.13			
174	010416001044	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内	t	1.062			
175	010416001045	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 $\phi 16 \sim 25$	t	4.47			
176	010416001046	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 $\phi 10$ 外	t	1.44			
177	010416001047	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 内	t	0.04			
178	010416001048	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊接	个	140			
179	010416001049	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 $\phi 16 \sim 25$	t	1.242			
180	020108001001	700*400*20烧面红砂岩	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆, 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 700*400*20烧面红砂岩	m2	43.68			
181	020204001002	20烧面红砂岩按形下斜	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 20烧面红砂岩按形下斜	m2	87.78			
		水乡码头及休息平台						

编制人:

证号:

55/1023

编制日期: 年 月 日

第 9 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程 (大门、土地庙、市墟、机房等)

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
182	050201001013	800*200*40青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:800*200*40青石板, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	1816.12			
183	050201004001	800*300*50荔枝面深灰麻 (50mm缝嵌草)	1. 垫层厚度:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 嵌草砖品种、规格、颜色:800*300*50荔枝面深灰麻 (50mm缝嵌草)	m2	185.14			
184	050201001014	600*300*30自然面深灰麻	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30自然面深灰麻, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	21.17			
185	020206001001	600*400*50烧面芝麻灰	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*400*50烧面芝麻灰	m2	33.2			
186	020206001002	200*150*1100烧面芝麻白	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:200*150*1100烧面芝麻白	m2	16.74			
187	010407001002	台阶	1. 构件的类型:台阶, 2. 垫层:填石粉, 3. 混凝土强度等级:C15, 4. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	139.64			
188	020108001002	石材台阶1000*500*50荔枝面芝麻灰	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石材台阶1000*500*50荔枝面芝麻灰	m2	139.64			
189	020108001003	石材台阶500*100*20厚烧面黄锈石	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:500*100*20厚烧面黄锈石	m2	14.15			
190	020108001004	石材台阶500*120*20厚烧面芝麻灰	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:500*120*20厚烧面芝麻灰	m2	3.12			
191	020109001001	700*300*80烧面芝麻灰	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:700*300*80烧面芝麻灰	m2	31.86			
192	050306007001	50厚红砂岩浮雕	1. 浮雕种类:50厚红砂岩浮雕	m2	11.52			
193	020206001003	700*300*50烧面红砂岩	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:700*300*50烧面红砂岩	m2	30.36			
194	010302006003	浮雕树池	1. 零星砌砖名称、部位:M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m3	13.44			
195	050304007003	坐凳	1. 砖石种类:砖砌坐凳, 2. 颜料品种、颜色:2000*500*150烧面芝麻灰、300*300*280烧面芝麻灰	个	10			
		机房						
196	010202004001	喷粉桩 (深层搅拌桩)	1. 桩长:13米, 2. 桩截面:550mm, 3. 水泥强度等级:P, C32.5	m	2288			
197	粤010202005001	打IV型拉森板桩	1. 桩长数量:12米, 2. 桩种类:拉森IV型钢板桩	t	131.501			
198	010203005001	喷射水泥砂浆护坡	1. 支护厚度、材料种类:60厚 水泥砂浆, 2. 砂浆强度等级:1: 2.5水泥砂浆	m2	277.34			
199	010306002001	砖地沟、明沟	1. 沟截面尺寸:300*300, 2. 垫层材料种类、厚度:100厚混凝土垫层, 3. 混凝土强度等级:C10, 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m	144.44			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 10 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程 (大门、土地庙、市墟、机房等)

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
200	040504001001	坑底集水井	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚混凝土, 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240*115*53 标准砖 MU10, 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5, 4. 混凝土强度等级:C15	座	4			
201	010606001003	钢支撑	1. 钢材品种、规格:钢管 400*12	t	9.14			
202	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:300H型钢 300*200*8*8	t	8.78			
203	020107001002	金属扶手带栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:钢管 D48*3, 2. 固定配件种类:扣件固定	m	88.44			
204	010101002001	挖土方	1. 土壤类别:二类土, 2. 挖土平均厚度:4M	m3	1496.46			
205	010401003003	满堂基础	1. 混凝土强度等级: C30, 2. 混凝土拌和料要求:商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石	m3	76.31			
206	010401006017	垫层	1. 混凝土强度等级:C15, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	15.01			
207	010402001008	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C30, 3. 混凝土拌和料要求:商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石	m3	1.02			
208	010405001008	有梁板	1. 板厚度:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C30, 3. 混凝土拌和料要求:商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石	m3	26.01			
209	010404001003	直形墙	1. 混凝土强度等级:C30, 2. 混凝土拌和料要求:商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石	m3	82.61			
210	010405006001	栏板	1. 混凝土强度等级:C25, 2. 混凝土拌和料要求:商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石	m3	0.57			
211	010416001080	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 ϕ 10内	t	1.858			
212	010416001085	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 ϕ 12-14	t	5.61			
213	010416001081	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 ϕ 16~25	t	27.336			
214	010416001082	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 ϕ 10外	t	0.19			
215	010416001083	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.105			
216	010416001086	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊接	个	506			
217	010703001001	卷材防水 (外侧防水)	1. 卷材、涂膜品种:1.5厚合成高分子防水卷材, 2. 防水部位:20厚1:2水泥砂浆	m2	262.2			
218	010703004001	变形缝	1. 止水带材料种类:钢板止水带	m	41.4			
219	粤02020100404	墙面底层抹灰 (内墙面)	1. 底层抹灰厚度:20厚1:2水泥砂浆	m2	235.4			
220	粤010407004003	地坪	1. 地坪厚度:10cm, 2. 混凝土强度等级:C15, 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	101.98			
221	010703001002	卷材防水	1. 卷材、涂膜品种:1.5厚合成高分子防水卷材, 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:0.3厚塑料膜隔离层, 3. 防水部位:20厚1:2.5水泥砂	m2	101.98			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

57/103

第 11 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程 (大门、土地庙、市墟、机房等)

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			浆					
222	020101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石砼保护层	m2	101.98			
223	020101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	101.98			
224	010702001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格:1.5厚合成高分子防水卷材, 2. 防水层做法:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	108.1			
225	010702003001	屋面刚性防水	1. 防水层厚度:70厚C20细石砼保护层(配Φ8双向@250)	m2	108.1			
226	010803001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:12厚蜂窝型塑料排水排水格片, 2. 保温隔热材料品种、规格:铺设无纺布, 3. 隔气层厚度:屋面过滤层 土工布	m2	108.1			
		景墙						
227	010407001003	压顶	1. 混凝土强度等级: C25, 2. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	4.03			
228	010416001050	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ12-14	t	0.415			
229	010416001051	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10内	t	0.126			
230	040301001002	松木桩	1. 材质:松木桩, 2. 尾径:120mm	m	192			
231	010302006004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:标准砖 240*115*53, 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	10.6			
232	010401006010	垫层	1. 混凝土强度等级: C15, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.9			
233	020206001004	500*500*20烧面红砂岩墙面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:500*500*20烧面红砂岩	m2	20.68			
234	020407003001	石材门窗套	1. 面层材料品种、规格、品牌、品牌、颜色:400*150*30红砂岩	m2	5.6			
235	020206001005	600*500*30灰色麻石墙面	1. 面层材料品种、规格、品牌、品牌、颜色:600*500*30灰色麻石	m2	0.82			
236	020204003004	块料墙面	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆, 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:200*50*10仿古青砖陶片	m2	80.56			
237	020401003002	成品木门	1. 面层材料品种、规格、品牌、品牌、颜色:成品木门	m2	8.58			
		节点平台						
238	050201001015	800*200*40青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:800*200*40青石板, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	215.3			
239	050201001016	500*500*30烧面红砂岩	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:500*500*30烧面红砂岩, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	116.8			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

58/103

第 12 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单价	合计	
240	050201001017	600*300*30 自然面深灰麻	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30 自然面深灰麻, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	28.24			
241	010302006005	花池	1. 零星砌砖名称、部位:M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m3	2.16			
242	020109001002	300*300*60烧面芝麻灰	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300*60烧面芝麻灰	m2	7.68			
243	020206001006	390*390*20烧面芝麻灰	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:390*390*20烧面芝麻灰	m2	7.19			
244	010407001010	其他构件	1. 构件的类型:压顶, 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	10.5			
245	040301001006	松木桩	1. 材质:松木桩, 2. 尾径:120mm	m	10080			
246	040305001005	挡土墙基础	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 砼, 2. 垫层厚度、材料品种、强度:C15 砼	m3	213.57			
247	010305004006	毛石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡土墙	m3	680.4			
248	010416001098	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 ϕ 10 内	t	0.663			
249	010416001099	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 ϕ 16-25	t	16.925			
		百果园廊架						
250	050201001032	混凝土路面	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:100mm厚, 3. 混凝土强度等级:C20	m2	112.24			
251	050201001033	230*115*60灰色烧结砖人字形铺(车行道)	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:200mm厚6%水泥石粉垫层、150mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:230*115*60灰色烧结砖人字形铺, 3. 混凝土强度等级:C20	m2	247.8			
252	050201001034	Φ 250-300毛石	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层, 2. 路面厚度、宽度、材料种类: Φ 250-300毛石 平整面朝外	m2	168.5			
253	010101003014	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土, 2. 挖土深度:2.0M	m3	290.53			
254	010103001007	土(石)方回填	1. 夯填(碾压):回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	213.36			
255	010305004003	毛石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡土墙	m3	162.5			
256	010407001006	其他构件	1. 构件的类型:压顶, 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.25			
257	040301001001	松木桩	1. 材质:松木桩, 2. 尾径:120mm	m	5472			
258	040305001001	挡土墙基础	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 砼, 2. 垫层厚度、材料品种、强度:C15 砼	m3	50.9			
259	010401003002	满堂基础	1. 混凝土强度等级:C30, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20	m3	31.45			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

59/103

第 13 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单价	合计	
			石					
260	010401006011	垫层	1. 混凝土强度等级:C15, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	20.1			
261	010403001004	基础梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C30, 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	25.62			
262	010416001053	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内	t	1.424			
263	010416001054	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 $\phi 16 \sim 25$	t	3.445			
264	010416001089	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 $\phi 16 \sim 25$	t	3.962			
265	010416001056	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 内	t	1.166			
266	010416001058	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 $\phi 12 \sim 14$	t	2.645			
267	010417002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:预埋铁件	t	0.778			
268	010602002001	方钢管廊架	1. 钢材品种、规格:100*100*5方钢管、100*50*5方钢管、150*75*5方钢管, 2. 单榀重量:1.0t内, 3. 运距:10km, 4. 油漆品种、刷漆遍数:机喷防锈漆 防锈漆一遍, 5. 油漆品种、刷漆遍数:金属面调和漆调和漆二遍	t	25.6			
269	粤010502003001	100*40菠萝格木板	1. 材料品种、规格:100*40菠萝格木板	m2	274.03			
		平桥						
270	010101003015	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土, 2. 挖土深度:2.0M	m3	182.24			
271	010103001008	土(石)方回填	1. 夯填(碾压):回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	175.92			
272	010101003016	截(凿)桩头	1. 其它:截(凿)桩头 机械切割预制桩头	个	16			
273	010201001011	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 16根, 2. 桩截面:PHC-AB300-70, 3. 管桩填充材料种类:微膨胀砼, 4. 混凝土强度等级:C30, 5. 其它:钢桩尖制作安装	m	240			
274	010201002007	接桩	1. 接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	16			
275	010401005007	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	5.2			
276	010401006012	垫层	1. 混凝土强度等级:C15, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.04			
277	010402001006	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C30, 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	5.32			
278	010302006006	栏杆	1. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 砌MU10砖	m3	0.7			
279	010405001006	有梁板	1. 板厚度:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混	m3	20.72			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

60/102

第 14 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			凝土 碎石粒径20石					
280	010416001059	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.26			
281	010416001060	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 ϕ 10 内	t	0.576			
282	010416001061	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 ϕ 16~25	t	5.12			
283	010416001062	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 ϕ 10外	t	0.804			
284	010416001063	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.48			
285	010416001065	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 ϕ 10内	t	0.028			
286	010416001066	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 ϕ 12-14	t	0.588			
287	010416001067	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 三级螺纹钢 ϕ 10内	t	1.76			
288	020108001005	600*300*20红砂岩	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 2.5 水泥砂浆, 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*300*20红砂岩	m2	43.81			
289	020204001003	600*390*20烧面新疆红	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*390*20烧面新疆红	m2	36.42			
		登瀛桥						
290	010101003017	挖基础土方	1. 土壤类别: 二类土, 2. 挖土深度: 2.0M	m3	228			
291	010103001009	土(石)方回填	1. 夯填(碾压): 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	222.05			
292	010101003018	截(凿)桩头	1. 其它: 截(凿)桩头 机械切割预制桩头	个	8			
293	010201001013	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数: 15m 8根, 2. 桩截面: PHC-AB300-70, 3. 管桩填充材料种类: 微膨胀砼, 4. 混凝土强度等级: C30, 5. 其它: 钢桩尖制作安装	m	120			
294	010201002008	接桩	1. 接桩材料: 管桩接桩 电焊接桩	个	8			
295	010401005008	桩承台基础	1. 混凝土强度等级: C30, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	2.02			
296	010401006013	垫层	1. 混凝土强度等级: C15, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.51			
297	010402001007	矩形柱	1. 柱截面尺寸: 详见图纸, 2. 混凝土强度等级: C30, 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	2.66			
298	010404001002	直形墙	1. 混凝土强度等级: C30, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.42			
299	010405001007	有梁板	1. 板厚度: 详见图纸, 2. 混凝土强度等级: C25, 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	38.1			
300	010416001068	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.13			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 15 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单价	合计	
301	010416001069	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内	t	0.9			
302	010416001070	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 $\phi 12-14$	t	1.236			
303	010416001071	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 $\phi 16-25$	t	6.062			
304	010416001072	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 内	t	0.99			
305	010416001074	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 $\phi 10$ 内	t	0.162			
306	010416001075	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 $\phi 12-14$	t	0.266			
307	040305002001	现浇混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	3.1			
308	040304002006	浆砌块料	1. 材料品种:浆砌块石	m3	39.9			
309	040304002002	M7.5砌筑MU10砖	1. 材料品种:M7.5砌筑MU10砖	m3	27.1			
310	020108001006	300*300*20烧面红砂岩	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆, 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300*20烧面红砂岩	m2	31			
311	020204001004	300*300*20烧面新疆红	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300*20烧面新疆红	m2	28.14			
312	020204001005	600*300*30手凿面青砂岩	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*300*30手凿面青砂岩	m2	24.6			
313	020204001006	80厚荔枝面红砂岩	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:80厚荔枝面红砂岩按形下斜	m2	30.68			
314	010407001008	其他构件	1. 构件的类型:压顶, 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.35			
315	040301001004	松木桩	1. 材质:松木桩, 2. 尾径:120mm	m	1296			
316	040305001003	挡土墙基础	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 砾, 2. 垫层厚度、材料品种、强度:C15 砾	m3	27.46			
317	010305004004	毛石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡土墙	m3	87.48			
		鹊桥						
318	010401006014	垫层	1. 混凝土强度等级:C15, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	8.5			
319	010401006018	垫层	1. 其它:碎石垫层 干铺	m3	8			
320	010201001009	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 18根, 2. 桩截面:PHC-AB500-100, 3. 混凝土强度等级:C30, 4. 其它:钢桩尖制作安装	m	270			
321	040302001001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	52.52			
322	040302011001	混凝土止滑板	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 片石混凝土	m3	55.44			
323	040302013002	板拱	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:普通商品混凝土 碎石粒径20石 C3	m3	36.68			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

62/103

第 16 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单价	合计	
			0					
324	010416001077	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 ϕ 10 内	t	0.424			
325	010416001078	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 ϕ 12~14	t	3.951			
326	010416001079	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 ϕ 16~25	t	3.676			
327	040304002003	浆砌块料	1. 材料品种:浆砌块石	m3	29.5			
328	040304002004	M7.5砌筑MU10砖	1. 材料品种:M7.5砌筑MU10砖	m3	45.13			
329	050201001021	900*300*30青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:900*300*30青石板, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	198			
330	050201001022	500*500*30烧面红砂岩	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:500*500*30烧面红砂岩, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	88			
331	050201001024	500*300*30烧面芝麻灰	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:500*300*30烧面芝麻灰, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	20.2			
332	050201001023	600*300*30荔枝面芝麻灰	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30荔枝面芝麻灰, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	37.2			
333	020108001007	900*400*30麻石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆, 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:900*400*30麻石	m2	60.55			
334	020204001007	800*800*20光面红砂岩	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*800*20光面红砂岩	m2	38.5			
335	粤010502003002	150*60菠萝格木	1. 材料品种、规格:150*60菠萝格木	m2	30.18			
		入口铭牌						
336	010407001004	压顶	1. 混凝土强度等级:C25, 2. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.09			
337	010401006015	垫层	1. 混凝土强度等级:C15, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1			
338	020206001007	510*500*30烧面红砂岩墙面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:510*500*30烧面红砂岩	m2	39.5			
339	020204001008	730*500*20红砂岩	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:730*500*20红砂岩	m2	22.8			
		特色树池坐凳						
340	040304002005	M7.5砌筑MU10砖	1. 材料品种:M7.5砌筑MU10砖	m3	10.35			
341	010407001005	压顶	1. 混凝土强度等级:C25, 2. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	2.45			
342	010401006016	垫层	1. 混凝土强度等级:C15, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石, 3.	m3	4.78			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 17 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			其它:填石屑					
343	020206001008	400*560*20烧面芝麻灰	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:400*560*20烧面芝麻灰	m2	67.8			
344	020206001009	600*500*60烧面黄锈石	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*500*60烧面黄锈石	m2	22.8			
345	050306007002	50厚红砂岩浮雕	1. 浮雕种类:50厚红砂岩浮雕	m2	13.9			
		市墟场街						
346	050201001025	Φ200-250深灰色料石	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:Φ200-250深灰色料石 平整面朝外	m2	183.9			
347	050201001026	500*500*30烧面红砂岩	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:500*500*30烧面红砂岩, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	106.4			
348	050201001027	205*100*45青砖侧铺	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:205*100*45青砖侧铺, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	147			
349	050201001029	600*300*30自然面深灰麻	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30自然面深灰麻, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	53.6			
350	050201001028	900*300*30青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:900*300*30青石板, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	133			
351	050201001031	400*400*50青石板(台阶)	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:400*400*50青石板, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	27			
352	050201001030	400*400*50烧面芝麻灰	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:400*400*50烧面芝麻灰, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	7.5			
353	010407001009	其他构件	1. 构件的类型:压顶, 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	9			
354	040301001005	松木桩	1. 材质:松木桩, 2. 尾径:120mm	m	8640			
355	040305001004	挡土墙基础	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 砼, 2. 垫层厚度、材料品种、强度:C15 砼	m3	183.06			
356	010305004005	毛石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡土墙	m3	583.2			
357	010416001096	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10 内	t	0.569			
358	010416001097	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ16-25	t	14.509			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 18 页 共 20 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程 (大门、土地庙、市墟、机房等)

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
		茶寮						
359	010101003020	截 (凿) 桩头	1. 其它: 截 (凿) 桩头 机械切割预制桩头	个	12			
360	010201001010	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数: 15m 12根, 2. 桩截面: PHC-AB300-70, 3. 管桩填充材料种类: 微膨胀砼, 4. 混凝土强度等级: C30, 5. 其它: 钢桩尖制作安装	m	180			
361	010201002009	接桩	1. 接桩材料: 管桩接桩 电焊接桩	个	12			
362	010401005009	桩承台基础	1. 混凝土强度等级: C30, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.02			
363	010401006019	垫层	1. 混凝土强度等级: C15, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.77			
364	010402001009	矩形柱	1. 柱截面尺寸: 详见图纸, 2. 混凝土强度等级: C30, 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	6.27			
365	010403001005	基础梁	1. 梁截面尺寸: 详见图纸, 2. 混凝土强度等级: C30, 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	18.12			
366	010405001009	有梁板	1. 板厚度: 详见图纸, 2. 混凝土强度等级: C25, 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	7.8			
367	010416001090	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.195			
368	010416001091	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内	t	0.468			
369	010416001092	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 $\phi 16 \sim 25$	t	7.908			
370	010416001093	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 内	t	0.63			
371	010416001094	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊接	个	16			
372	010416001095	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 $\phi 10$ 外	t	2.036			
373	020402005001	浅灰色塑钢单开门	1. 门类型: 浅灰色塑钢单开门	m2	3.7			
374	020406001006	金属推拉窗	1. 窗类型: 黑框白玻铝合金双向推拉窗	m2	2.22			
375	020406003001	金属落地窗	1. 窗类型: 12厚白色透明钢化玻璃固定落地窗	m2	5.56			
376	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 钢管100*100*5, 2. 运距: 10km, 3. 油漆品种、刷漆遍数: 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍, 4. 油漆品种、刷漆遍数: 喷氟碳面漆 二遍	t	1.56			
377	010417002002	预埋铁件	1. 钢材种类、规格: 预埋铁件	t	1.53			
378	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 钢管100*100*5、角钢50*4, 2. 运距: 10km, 3. 油漆品种、刷漆遍数: 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍, 4. 油漆品种、刷漆遍数: 喷氟碳面漆 二遍	t	4.157			
379	010701002001	10厚松木皮	1. 型材品种、规格、品牌、颜色: 10厚松木皮, 2. 骨架材料品种、规格: 50*10竹片	m2	175.05			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 19 页 共 20 页

金额 (元)	
综合单价	合计

(编制单位盖章)

66/103

第 20 页 共 20 页

(编制单位盖章)

[illegible]

第 1 页 共 1 页

措施项目清单报价表（二）

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程（大门、土地庙、市墟、机房等）



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
1	1	安全文明施工措施费						
1.1	1.1	综合脚手架（含安全网）		项	1			
1.2	011001001001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5	m2	490.34			
1.3	011001002001	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	277.34			
1.4	1.2	内脚手架		项	1			
1.5	011001003001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	163.67			
1.6	011001004001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.8	m2	5.62			
1.7	1.3	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.8	1.4	独立挡板		项	1			
1.9	1.5	围尼龙编织布		项	1			
1.10	1.6	模板的支撑		项	1			
1.11	010606001001	钢支撑	1. 钢支撑	kg	272.07			
1.12	1.7	现场围挡		项	1			
1.13	1.8	现场设置的卷扬机架		项	1			
2	2	其他措施项目费						
3	2.1	措施一般项目费						
3.1	2.1.1	模板工程		项	1			
3.2	010606001002	钢支撑	1. 钢支撑	kg	-272.07			
3.3	010901001001	基础模板	1. 桩承台模板	m2	164.4			
3.4	010901001005	基础模板	1. 独立基础模板	m2	12.24			
3.5	010901001003	基础模板	1. 带形基础模板 有筋	m2	1.48			
3.6	010901001004	基础模板（观景台）	1. 满堂基础模板 有梁式	m2	179.8			
3.7	010901001002	基础模板	1. 基础垫层模板	m2	82.16			
3.8	010901002001	柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 实际高度(m):4.8	m2	525.02			
3.9	010901003001	梁模板	1. 基础梁模板	m2	262.27			
3.10	010901003003	梁模板	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	4.5			
3.11	010901003002	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):5.5	m2	577.37			
3.12	010901005001	板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):5.5	m2	343.47			
3.13	010901005002	板模板（鹊桥）	1. 拱形板模板 支模高度3.6m	m2	15.2			
3.14	010901005003	板模板（鹊桥）	1. 无梁板模板 支模高度3.6m	m2	16.76			
本页小计								

编制日期： 年 月 日

编制人：

证号：

68/103

第 1 页 共 2 页

(编制单位盖章)

(编制单位盖章)

编制人：

69/103

第 2 页 共 2 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-土方、铺装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
		土方工程						
1	010101002002	挖土方	1. 土壤类别: 二类土 2. 弃土运距: 1km	m3	23187.33			
2	010103001001	土(石)方回填	1. 夯填(碾压): 回填土 夯实机夯实 平地	m3	16634.16			
		铺装大样						
3	050201001001	230*115*60灰色烧结砖人字形铺(车行道)	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 200mm厚6%水泥石粉垫层、150mm厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 230*115*60灰色烧结砖人字形铺 3. 混凝土强度等级: C20	m2	2181.98			
4	050201001002	300*300*70植草格(停车场)	1. 路面厚度、宽度、材料种类: 300*300*70植草格 2. 垫层厚度、宽度、材料种类: 150mm厚6%水泥石粉垫层 3. 垫层厚度、宽度、材料种类: 30厚黄土粗砂 4. 垫层厚度、宽度、材料种类: 250厚碎石垫层	m2	867.96			
5	050201001003	青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 1200*200*40青石板 3. 混凝土强度等级: C20	m2	3343.1			
6	050201001004	Φ250-300毛石	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层 2. 路面厚度、宽度、材料种类: Φ250-300毛石 平整面朝外	m2	489.02			
7	050201001006	Φ200-250深灰色料石	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层 2. 路面厚度、宽度、材料种类: Φ200-250深灰色料石 平整面朝外	m2	565.66			
8	050201001005	500*500*30烧面红砂岩	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 500*500*30烧面红砂岩 3. 混凝土强度等级: C20	m2	1483.93			
9	050201001007	205*100*45青砖侧铺	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 205*100*45青砖侧铺 3. 混凝土强度等级: C20	m2	1237.16			
10	050201001008	600*300*30自然面深灰麻	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 600*300*30自然面深灰麻 3. 混凝土强度等级: C20	m2	780.33			
11	050201001009	900*300*30青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 900*300*30青石板 3. 混凝土强度等级: C2	m2	1039.71			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 2 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-土方、铺装工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			0					
12	020104002001	140*40山樟木	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:140*40山樟木	m2	26.29			
13	050201001010	150厚散置Φ50-80杂色卵石	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层 2. 路面厚度、宽度、材料种类:150厚散置Φ50-80杂色卵石	m2	57.09			
14	050201001011	混凝土路面	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层 2. 路面厚度、宽度、材料种类:100mm厚 3. 混凝土强度等级:C20	m2	206.4			
15	050201004001	800*300*50荔枝面深灰麻 (50mm缝嵌草)	1. 垫层厚度:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土 2. 嵌草砖品种、规格、颜色:800*300*50荔枝面深灰麻 (50mm缝嵌草)	m2	405.34			
16	050201001012	L300-600, 边数>4, 青石板碎拼	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类:L300-600, 边数>4, 青石板碎拼 3. 混凝土强度等级:C15	m2	201.27			
17	050201001013	600*300*30手酱面青砂岩	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30手酱面青砂岩 3. 混凝土强度等级:C15	m2	149.63			
18	050201001014	700*400*30荔枝面芝麻灰	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类:700*400*30荔枝面芝麻灰 3. 混凝土强度等级:C15	m2	23			
19	010101001001	平整场地	1. 其它:平整场地	m2	13057.87			
		供游玩湖底						
20	010401006001	垫层	1. 垫层:填细砂100厚	m3	2000			
21	040202009001	卵石	1. 其它:路床碾压检验 2. 隔离层:2厚高密度聚乙烯土工膜 3. 厚度:人机配合铺装卵石底层 厚度 15cm	m2	20000			
22	020101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C15细石混凝土	m2	20000			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 2 页

费率(%)	金额(元)

(编制单位盖章)

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 1 页

金额(元)		备注
单价	合价	

(编制单位盖章)

编制人: 证号: 73/103 编制日期: 年 月 日 第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

金额 (元)		(编制单位盖章)
综合单价	合计	备注

(编制单位盖章)

编制日期: 年 月 日

证号: 74/103

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

合创建设工程有限公司		(编制单)
费率 (%)	金额 (元)	

(编制单位盖章)

[illegible]

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

第 1 页 共 1 页

75/103

综合单价		金额 (元)	备
合价			

(编制单位盖章)

[illegible]

76/103

第 1 页 共 1 页

 (编制单位)

金额 (元)	
综合单价	合计

(编制单位盖章)

编制人:

77/103

第 1 页 共 1 页

费率 (%)		金额
--------	--	----

(编制单位盖章)

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
		一、强电工程						
		1、室外强电工程						
1	030204018010	成套景观配电箱JGAM-1	1. 名称、型号: 景观配电箱JGAM-1 2. 安装方式: 室外坐地 3. 基础: C15混凝土	台	1			
2	030204018011	成套景观配电箱JGAM-2	1. 名称、型号: 景观配电箱JGAM-2 2. 安装方式: 室外坐地 3. 基础: C15混凝土	台	1			
3	030204018012	成套景观配电箱JGAM-3	1. 名称、型号: 景观配电箱JGAM-3 2. 安装方式: 室外坐地 3. 基础: C15混凝土	台	1			
4	030204018017	成套景观配电箱JGAM-4	1. 名称、型号: 景观配电箱JGAM-4 2. 安装方式: 室外坐地 3. 基础: C15混凝土	台	1			
5	030204018013	成套配电箱AL-1	1. 名称、型号: 配电箱AL-1 2. 安装方式: 室外坐地 3. 基础: C15混凝土	台	1			
6	030212001010	电气配管PC110	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC110 4. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	25.1			
7	030212001011	电气配管PC90	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC90 4. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	65.6			
8	030212001012	电气配管PC63	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC63 4. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	739.2			
9	030212001009	电气配管PC50	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC50 4. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	102.5			
10	030212001004	电气配管PC40	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC40 4. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	1243.3			
11	030212001005	电气配管PC32	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC32 4. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	2102.5			
12	030212001006	电气配管PC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC25 4. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	10482			
13	030208001002	电力电缆YJV-0.6/1KV(3X2.5)	1. 型号、规格: YJV-0.6/1KV(3X2.5) 2. 敷设方式: 管道敷设	m	5885.9			
14	030208001003	电力电缆YJV-0.6/1KV(3X4)	1. 型号、规格: YJV-0.6/1KV(3X4) 2. 敷设方式: 管道敷设	m	4018.7			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 7 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合价	
15	030208001008	电力电缆YJV-0.6/1KV(4X2.5)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(4X2.5) 2. 敷设方式:管道敷设	m	249.1			
16	030208001004	电力电缆YJV-0.6/1KV(4X4)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(4X4) 2. 敷设方式:管道敷设	m	398.1			
17	030208001005	电力电缆YJV-0.6/1KV(4X6)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(4X6) 2. 敷设方式:管道敷设	m	131.3			
18	030208001007	电力电缆YJV-0.6/1KV(5X4)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(5X4) 2. 敷设方式:管道敷设	m	621.1			
19	030208001010	电力电缆YJV-0.6/1KV(5X6)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(5X6) 2. 敷设方式:管道敷设	m	1176.4			
20	030208001006	电力电缆YJV-0.6/1KV(5X10)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(5X10) 2. 敷设方式:管道敷设	m	1202.5			
21	030208001011	电力电缆YJV-0.6/1KV(5X16)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(5X16) 2. 敷设方式:管道敷设	m	111.2			
22	030208001012	电力电缆YJV-0.6/1KV(4X25+1X16)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(4X25+1X16) 2. 敷设方式:管道敷设	m	83.7			
23	030208001013	电力电缆YJV-0.6/1KV(4X50+1X25)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(4X50+1X25) 2. 敷设方式:管道敷设	m	228.4			
24	030208001014	电力电缆YJV-0.6/1KV(4X70+1X50)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(4X70+1X50) 2. 敷设方式:管道敷设	m	73.4			
25	030208001015	电力电缆YJV-0.6/1KV(4X95+50)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(4X95+50) 2. 敷设方式:管道敷设	m	464.1			
26	030208001009	电力电缆YJV-0.6/1KV(4X120+1X70)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(4X120+1X70) 2. 敷设方式:管道敷设	m	31.9			
27	030213003001	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 光源:LED球泡-15W 3. 基础:C15混凝土 4. 规格:h0.6m	套	70			
28	030213003002	吊灯	1. 名称:吊灯 2. 光源:LED球泡-4*15W 3. 颜色、色温:黄光 4. 安装高度:底边距地3.1米	套	34			
29	030213003003	射灯	1. 名称:射灯 2. 光源:LED球泡-12W 3. 颜色/色温:黄光	套	15			
30	粤030213011001	埋地灯	1. 名称:埋地灯 2. 光源:LED球泡-50W 3. 颜色/色温:4100K	套	49			
31	030213003004	泛光灯	1. 名称:泛光灯 2. 光源:LED球泡-50W 3. 颜色/色温:4100K	套	13			

编制人:

证号:

8/103

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 7 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额/元		备注
						综合单价	合计	
32	030213003005	台阶灯	1. 名称: 台阶灯 2. 光源: LED球泡-5W 3. 颜色/色温: 黄光	套	119			
33	030213001001	壁灯	1. 名称: 壁灯 2. 光源: LED球泡-15W 3. 色温/颜色: 黄光	套	189			
34	粤030213012001	霓虹灯	1. 型号: 霓虹灯 2. 规格: LED球泡-13.5W/m	m	156			
35	030213006001	庭院灯	1. 名称: 庭院灯 2. 光源: LED球泡-50W 3. 基础: C15混凝土 4. 预埋件: 铁件	套	90			
36	040504004001	手孔井600x600x800	1. 名称: 手孔井 2. 井的尺寸: 600x600x800 3. 井盖、座: 不锈钢井盖	座	22			
37	030213004002	特色窗花灯管 LED日光灯-15W	1. 名称: 特色窗花灯管 2. 规格: LED日光灯-15W	套	222			
38	040101001001	挖一般土方	1. 名称: 人工、机械挖沟槽土方	m ³	1693.2			
39	040103001001	回填原土	1. 名称: 回填原土	m ³	1693.2			
		2、室内强电工程						
40	030204018018	成套岗亭配电箱MX-1	1. 名称、型号: 岗亭配电箱MX-1 2. 安装方式: 室内挂墙 3. 安装高度: 距地1.6m	台	1			
41	030204018019	成套茶寮配电箱MX-2	1. 名称、型号: 茶寮配电箱MX-2 2. 安装方式: 室内挂墙 3. 安装高度: 距地1.6m	台	1			
42	030204018020	成套茶寮配电箱MX-3	1. 名称、型号: 茶寮配电箱MX-3 2. 安装方式: 室内挂墙 3. 安装高度: 距地1.6m	台	1			
43	030204018021	成套茶寮配电箱MX-4	1. 名称、型号: 茶寮配电箱MX-4 2. 安装方式: 室内挂墙 3. 安装高度: 距地1.6m	台	1			
44	030204018022	成套茶寮配电箱MX-5	1. 名称、型号: 茶寮配电箱MX-5 2. 安装方式: 室内挂墙 3. 安装高度: 距地1.6m	台	1			
45	030204018023	成套餐厅配电箱(室内挂墙) DX1~DX7	1. 名称、型号: 餐厅配电箱DX1~DX7 2. 安装方式: 室内挂墙 3. 安装高度: 距地1.6m	台	7			
46	030204018024	成套商铺配电箱AP1~AP3, AP5, AP6, AP8~AP18	1. 名称、型号: 商铺配电箱AP1~AP3, AP5, AP6, AP8~AP18 2. 安装方式: 室内挂墙 3. 安装高度: 距地1.6m	台	16			
47	030204018025	成套商铺配电箱AP4, AP7	1. 名称、型号: 商铺配电箱AP4, AP7 2. 安装方式: 室内挂墙 3. 安装高度: 距地1.6m	台	2			
48	030212001018	电气配管TC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: TC25 4. 其他: 接线盒、开关盒	m	153.7			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

82/103

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
49	030212001019	电气配管PC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC25 4. 其他: 接线盒、开关盒	m	158.4			
50	030212001020	电气配管PC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC20	m	97.2			
51	030208001016	电力电缆YJV-0.6/1KV(3X2.5)	1. 型号、规格: YJV-0.6/1KV(3X2.5) 2. 敷设方式: 管道敷设	m	162.36			
52	030212003006	管内穿线RVS-2x1.5mm ²	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: RVS-2x1.5	m	99.63			
53	030212003007	管内穿线ZRBV-2.5mm ²	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: ZRBV-2.5mm ²	m	810.7			
54	030212003008	管内穿线ZRBV-4mm ²	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: ZRBV-4mm ²	m	279.9			
55	030204031007	插座	1. 名称: 插座 2. 规格: 10A 3. 安装高度: 距地0.3m	个	9			
56	030204031008	单联照明开关	1. 名称: 单联照明开关 2. 安装高度: 距地1.3m	个	7			
57	030204031009	空调插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 16A 3. 安装高度: 距地2m	个	4			
58	031206001003	蜂鸣器	1. 名称: 蜂鸣器 2. 安装高度: 距地2.2m	台	6			
59	030204031010	控制器	1. 名称: 控制器 2. 安装高度: 距地2.5m	个	6			
60	030204031011	钥匙复位开关	1. 名称: 钥匙复位开关 2. 安装高度: 距地1.1m	个	6			
61	030204031012	呼叫按钮	1. 名称: 呼叫按钮 2. 安装高度: 距地0.4m	个	24			
62	030213004003	单管荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 型号: 36W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	46			
		二、弱电工程						
		1、电视、电话、网络系统						
63	030212001022	电气配管PC110	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC110 4. 配置形式及部位: 埋地敷设	m	197.7			
64	030212001014	电气配管PC50	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC50 4. 配置形式及部位: 暗配	m	792.3			
65	030212001016	电气配管PC32	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC32 4. 配置形式及部位: 暗	m	1005.9			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

83/103

第 4 页 共 7 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额(元)		备注
						综合单价	合价	
			配					
66	031103015001	电话/网络配线架	1. 名称: 电话/网络配线架 2. 其他: 含配线架内各种设备	个	1			
67	031205009001	电视放大器箱	1. 名称: 电视放大器箱	个	1			
68	031103015002	八分配器	1. 名称: 八分配器	个	4			
69	031103015003	二分配器	1. 名称: 二分配器	个	3			
70	031103015004	弱电总箱BD	1. 名称: 弱电总箱BD 2. 其他: 含箱内各种设备	个	2			
71	031202007001	ONU	1. 名称: ONU	台	1			
72	031103015006	户内多媒体弱电箱RD	1. 名称: 户内多媒体弱电箱RD	个	25			
73	031103018001	电话线HYA-2x2x0.5	1. 规格: HYA-2x2x0.5	m	5030.7			
74	031103020001	1芯光纤	1. 名称: 1芯光纤	m	5030.7			
75	031103020002	四芯多膜光缆(暂定)	1. 名称: 四芯多膜光缆(暂定)	m	300			
76	031103021001	单模光纤连接	1. 名称: 单模光纤连接	芯	50			
77	031103021002	多模光纤连接	1. 名称: 多模光纤连接	芯	6			
78	031103034001	光纤链路系统测试	1. 名称: 光纤链路系统测试	链路	56			
79	030204019005	断路器S262-C25	1. 名称: 断路器 2. 型号: S262-C25	个	3			
80	030204019006	电涌保护器OVR TC 200V	1. 名称: 电涌保护器 2. 规格: OVR TC 200V	个	3			
81	031103018002	电视线SYV-75-9	1. 规格: SYV-75-9	m	227.9			
82	031103018003	电视线SYV-75-5	1. 规格: SYV-75-5	m	878			
83	040504004002	手孔井600x600x800	1. 名称: 手孔井 2. 井的尺寸: 600x600x800 3. 井盖、座: 不锈钢井盖	座	29			
84	040101001002	挖一般土方	1. 名称: 人工、机械挖沟槽土方	m3	246.6			
85	040103001002	回填原土	1. 名称: 回填原土	m3	246.6			
		2、监控系统						
86	031208010001	控制台和监视器柜	1. 名称: 控制台和监视器柜	台	1			
87	031208015002	监控主机	1. 名称: 监控主机	台	1			
88	031208015001	主控键盘	1. 名称: 主控键盘	台	1			
89	031208008001	全球摄像机	1. 名称: 全球摄像机	台	30			
90	031208014001	嵌入式硬盘录像机	1. 名称: 嵌入式硬盘录像机 2. 规格: 16路输入	台	1			
91	031208009001	视频矩阵切换控制器	1. 名称: 视频矩阵切换控制器	台	1			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 5 页 共 7 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
92	031208011002	视频分配器	1. 名称: 视频分配器	台	1			
93	031208015003	21'' 监视器	1. 名称: 21'' 监视器	台	2			
94	030204019003	断路器S262-C25	1. 名称: 断路器 2. 型号: S262-C25	个	1			
95	030204019004	电涌保护器OVR TC 200V	1. 名称: 电涌保护器 2. 规格: OVR TC 200V	个	1			
96	030212001017	电气配管PC32	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC32 4. 配置形式及部位: 暗配	m	7193.4			
97	030212003004	管内穿线BV-2.5	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: BV-2.5	m	16191			
98	030212003005	电气配线RVVP-4*1.5	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: RVVP-4*1.5	m	8095.5			
99	031103018004	视频线SYWV-75-5	1. 名称: 视频线 2. 规格: SYWV-75-5	m	8095.5			
100	040101001003	挖一般土方	1. 名称: 人工、机械挖沟槽土方	m3	923.8			
101	040103001003	回填原土	1. 名称: 回填原土	m3	923.8			
		3、广播系统						
102	031206001002	BL-203A(20W) 仿真石头音箱	1. 名称: BL-203A(20W) 仿真石头音箱	台	70			
103	040504004003	过线井500X400X500	1. 名称: 手孔井 2. 井的尺寸: 500X400X500	座	1			
104	031206003001	报警信号发生器BL-8803T	1. 名称: 报警信号发生器BL-8803T 2. 功能: 强切优先功能	台	1			
105	031206003002	麦克风BL-M01	1. 名称: 麦克风BL-M01	台	1			
106	031206003003	光碟机DVDBL-8821T	1. 名称: 光碟机DVDBL-8821T	台	1			
107	031206003004	数码调谐器BV-8820T	1. 名称: 数码调谐器BV-8820T	台	1			
108	031206003005	数码编程节目播放器BL-8808C	1. 名称: 数码编程节目播放器BL-8808C	台	1			
109	031206003006	十六电源时序器BL-8809S	1. 名称: 十六电源时序器BL-8809S	台	1			
110	031208014002	数显十六路监听器BL-8812L	1. 名称: 数显十六路监听器BL-8812L	台	1			
111	031206003007	前置放大器BL-8801A	1. 名称: 前置放大器BL-8801A	台	1			
112	031206001004	音频均衡器BL-8811E	1. 名称: 音频均衡器BL-8811E	台	1			
113	031206003008	纯后定压功率放大器BL-P1000 (1000W-100V)	1. 名称: 纯后定压功率放大器BL-P1000 (1000W-100V)	台	3			
114	031206003009	十六分区矩阵器BL-8816S	1. 名称: 十六分区矩阵器BL-8816S	台	1			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 6 页 共 7 页

表

(编制单)

(编制单位盖章)

第 7 页 共 7 页

(编制单位盖章)

[illegible]

87/103

第 1 页 共 1 页

措施项目清单报价表 (二)

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
		一、室外给水工程						
1	030501006009	PVC给水管 DN150	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN150 5. 连接方式:粘接	m	194.6			
2	030501006010	PVC给水管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:粘接	m	1065.9			
3	030501006012	PVC给水管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN65 5. 连接方式:粘接	m	6			
4	030501006013	PVC给水管 DN50	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:粘接	m	246			
5	030501006014	PVC给水管 DN40	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:粘接	m	442.6			
6	030501006015	PVC给水管 DN32	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:粘接	m	514.4			
7	030501006016	PVC给水管 DN25	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:粘接	m	825.6			
8	040501005004	钢管 DN250	1. 管材材质:钢管 2. 管材规格:DN250	m	5.3			
9	040501005006	钢管 DN80	1. 管材材质:钢管 2. 管材规格:DN80	m	6			
10	040501005002	钢管 DN65	1. 管材材质:钢管 2. 管材规格:DN65	m	5.1			
11	040501005005	钢管 DN50	1. 管材材质:钢管 2. 管材规格:DN50	m	21.8			
12	040501005001	钢管 DN40	1. 管材材质:钢管 2. 管材规格:DN40	m	11.7			
13	040503002002	水表DN50	1. 公称直径:DN50 2. 其他:含闸阀、止回阀、法兰	个	1			
14	040503002003	商铺水表DN25	1. 公称直径:DN25 2. 其他:含截止阀、止回阀、圆阀箱	个	8			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 7 页

89/103

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
15	040503001007	回水管法兰闸阀DN150	1. 公称直径: DN150 2. 阀门类型: 法兰阀	个	2			
16	040503001001	闸阀DN50	1. 公称直径: DN50 2. 阀门类型: 法兰阀 3. 其他: 方形阀箱(塑钢材料)	个	3			
17	040503001002	截止阀DN25	1. 公称直径: DN25 2. 阀门类型: 截止阀 3. 其他: 圆阀箱(塑钢材料)	个	1			
18	040503001003	接水栓DN25	1. 名称: 接水栓 2. 型号、规格: DN25 3. 基础: C25混凝土 4. 其他: 圆阀箱(塑钢材料)	个	50			
19	030109011003	潜水泵QY15-45-4	1. 名称: 潜水泵 2. 型号: QY15-45-4 3. 输送介质: 水 4. 其他: 含橡胶接头、阀门法兰等附件, 以及水泵控制箱	台	4			
20	030204017002	潜水泵控制箱	1. 名称、型号: 潜水泵控制箱	台	2			
21	040503001004	自动泄压阀DN32	1. 名称: 自动泄压阀 2. 型号、规格: DN32	个	2			
22	040504004005	阀门井600x600x800	1. 名称: 阀门井 2. 井的尺寸: 600x600x800 3. 井盖: 不锈钢井盖	座	2			
23	040504004013	水泵井1400x1000	1. 名称: 阀门井 2. 井的尺寸: 1400x1000 3. 井盖: 井盖	座	2			
24	040504004008	阀门井1400x600	1. 名称: 阀门井 2. 井的尺寸: 1400x600 3. 井盖: 不锈钢井盖	座	2			
25	040501003006	镀锌钢管 DN100	1. 公称直径: DN100 2. 接口形式: 焊接	m	25.3			
26	040501003007	镀锌钢管 DN32	1. 公称直径: DN32 2. 接口形式: 焊接	m	18.9			
27	粤030707002002	磷酸铵盐干粉灭火器MF4	1. 名称: 磷酸铵盐干粉灭火器MF4	个	25			
28	030701018002	消防软管卷盘	1. 安装部位: 室外 2. 型号、规格: JPS 0.8—19	套	9			
29	030701018004	地上消火栓	1. 安装部位: 室外	套	11			
30	040101001003	人工、机械挖沟槽土方	1. 名称: 人工、机械挖沟槽土方	m3	1303			
31	040103001003	回填土	1. 名称: 回填原土	m3	1303			
		二、室外排水工程						
32	040501006007	UPVC双壁波纹管De300	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De300 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 8KN/m2	m	484.9			
33	040501006034	UPVC双壁波纹管De25	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De250	m	3.6			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 7 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
		0	3. 接口形式:承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度:8KN/m2					
34	040501006031	UPVC双壁波纹管De200	1. 管道材料名称:UPVC双壁波纹管 2. 管材规格:De200 3. 接口形式:承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度:8KN/m2	m	8.7			
35	040501006036	UPVC排水管De110	1. 管道材料名称:UPVC排水管 2. 管材规格:De110 3. 接口形式:粘接	m	147.7			
36	040501006035	UPVC排水管De90	1. 管道材料名称:UPVC排水管 2. 管材规格:De90 3. 接口形式:粘接	m	35			
37	030804018002	地面扫除口DN100	1. 型号、规格:DN100	个	3			
38	030109011004	污水潜水泵JYWQ80-50-13.7-1600-5.5	1. 名称:潜水泵 2. 型号:JYWQ80-50-13.7-1600-5.5 3. 其他:含止回阀、橡胶接头、法兰等附件	台	2			
39	030109011002	污水潜水泵JYWQ50-15-15-1200-1.5	1. 名称:潜水泵 2. 型号:JYWQ50-15-15-1200-1.5 3. 其他:含止回阀、橡胶接头、法兰等附件	台	2			
40	030204017001	污水潜水泵控制箱	1. 名称、型号:污水潜水泵控制箱	台	2			
41	040504001014	污水检查井Φ700	1. 名称:污水检查井 2. 尺寸:Φ700	座	31			
42	040504004012	污水井(底:-2.1) W1800xL1200	1. 名称:污水井 2. 井的尺寸:W1800xL1200 3. 深:2.1米	座	1			
43	040504004002	污水井(底:-2.54) W1600xL2500	1. 名称:污水井 2. 井的尺寸: W1600xL2500 3. 深:2.54米	座	1			
44	010303004001	钢筋混凝土化粪池G2-4SF	1. 池截面:方型 2. 垫层材料种类、厚度:砼 3. 型号:G2-4SF 4. 混凝土强度等级:C25 5. 井盖及支座:再生树脂复合材料井盖及支座Φ700 轻型	座	1			
45	010303004002	钢筋混凝土化粪池G4-9SQF	1. 池截面:方型 2. 垫层材料种类、厚度:砼 3. 型号:G4-9SQF 4. 混凝土强度等级:C25 5. 井盖及支座:再生树脂复合材料井盖及支座Φ700 轻型	座	3			
46	040101001007	人工、机械挖沟槽土方	1. 名称:人工、机械挖沟槽土方	m3	2149.3			
47	040103001007	回填原土	1. 名称:回填原土	m3	1121.9			
48	040103002002	土方外运	1. 名称:土方外运 2. 运距:1km内	m3	1027.4			
49	040103001010	回填粗砂	1. 填方材料品种:粗砂	m3	354.4			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 3 页 共 7 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
50	040103001009	回填碎石	1. 填方材料品种: 碎石	m3	252.9			
51	040302001001	混凝土带形基础	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C20 5~20	m3	120.6			
		三、室外雨水工程						
52	040501006025	UPVC双壁波纹管De1000	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De1000 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 8KN/m2	m	96			
53	040501006026	UPVC双壁波纹管De800	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De800 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 8KN/m2	m	140.6			
54	040501006027	UPVC双壁波纹管De600	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De600 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 8KN/m2	m	149.7			
55	040501006028	UPVC双壁波纹管De500	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De500 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 8KN/m2	m	142.6			
56	040501006029	UPVC双壁波纹管De400	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De400 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 8KN/m2	m	244			
57	040501006030	UPVC双壁波纹管De300	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De300 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 8KN/m2	m	321.4			
58	040501006009	UPVC双壁波纹管De250	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De250 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 8KN/m2	m	1			
59	040501006010	UPVC双壁波纹管De200	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De200 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 8KN/m2	m	917.8			
60	040504001013	雨水检查井Φ1000	1. 材料: 砖砌雨水检查井 2. 井深、尺寸: Φ1000 3. 井环盖、井座: Φ700复合材料井盖	座	25			
61	040504001010	雨水检查井Φ1250	1. 名称: 砖砌雨水检查井 2. 尺寸: Φ1250 3. 井环盖、井座: Φ700复合材料井盖	座	4			
62	040504001011	雨水检查井Φ1500	1. 名称: 砖砌雨水检查井 2. 尺寸: Φ1500 3. 井环盖、井座: Φ700复合材料井盖	座	5			
63	040201013006	不锈钢格栅排水沟	1. 名称: 不锈钢格栅排水沟 2. 断面: 250*300 3. 井盖、座: 不锈钢格栅350x500 4. 混凝土强度等级: C15 5. 砂浆强度等级: M5	m	29			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

92/103

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
64	040201013007	石材盖板排水沟	1. 名称: 石材盖板排水沟 2. 断面: 250*300 3. 混凝土强度等级: C15 4. 砂浆强度等级: M5	m	208			
65	040201013008	卵石排水沟	1. 名称: 卵石排水沟 2. 断面: 250*300 3. 混凝土强度等级: C15 4. 砂浆强度等级: M5 5. 井盖、座: 复合材料井盖350x500	m	247			
66	040201013009	溢流堰 (W400mmxH800mm)	1. 名称: 溢流堰 2. 断面: W400mmxH800mm 3. 混凝土强度等级: C15 4. 砂浆强度等级: M5 5. 井盖、座: 500X300复合材料井盖	m	33			
67	040504003003	绿化雨水口500*300	1. 名称: 绿化雨水口 2. 雨水口尺寸: 500*300 3. 垫层厚度、材料品种、强度: 100厚C15混凝土 4. 井盖、井算: 复合材料雨水口350x500	座	74			
68	040504003004	道路雨水口700*400	1. 名称: 道路雨水口 2. 尺寸: 700*400 3. 垫层厚度、材料品种、强度: 100厚C15混凝土 4. 井盖、井算: 复合材料雨水口(加强型)700x400	座	6			
69	040101001008	人工、机械挖沟槽土方	1. 名称: 人工、机械挖沟槽土方	m3	5421.4			
70	040103001008	回填原土	1. 名称: 回填原土	m3	2268.3			
71	040103002001	土方外运	1. 废弃料的品种: 一、二类土 2. 运距: 10KM	m3	3153.1			
72	040103001011	回填粗砂	1. 填方材料品种: 粗砂	m3	868.5			
73	040103001013	回填碎石	1. 填方材料品种: 碎石	m3	554.8			
74	040302001002	混凝土带形基础	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C20 5~20	m3	419.8			
		四、室内给水工程						
75	030801005014	PVC给水管 DN50	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 塑料 4. 型号、规格: DN50 5. 连接方式: 粘接	m	42			
76	030801005015	PVC给水管 DN40	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 塑料 4. 型号、规格: DN40 5. 连接方式: 粘接	m	5.4			
77	030801005016	PVC给水管 DN32	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 塑料 4. 型号、规格: DN32 5. 连接方式: 粘	m	15.6			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

93/103

第 5 页 共 7 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			接					
78	030801005017	PVC给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:粘接	m	38.1			
79	030801005018	PVC给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:粘接	m	33			
80	030801005019	PVC给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:粘接	m	40.2			
81	030803001001	截止阀DN25	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25	个	3			
		五、室内排水工程						
82	040501006033	UPVC双壁波纹管De200	1. 管道材料名称:UPVC双壁波纹管 2. 管材规格:De200 3. 接口形式:承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度:8KN/m3	m	67.5			
83	030801005020	UPVC排水管DN150	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN150 5. 连接方式:粘接	m	29.4			
84	030801005021	UPVC排水管DN100	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:粘接 6. 其他:通气帽DN100	m	285.6			
85	030801005022	UPVC排水管DN75	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN75 5. 连接方式:粘接	m	27.6			
86	030801005023	UPVC排水管DN50	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:粘接	m	57.9			
87	030804017001	地漏 DN75	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	27			
88	030804018001	地面扫除口DN100	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	9			
89	030804003001	成套圆形洗脸盆	1. 名称:圆形洗脸盆 2. 组装形式:成套安装	组	15			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 6 页 共 7 页

94/103

表		(编制单	
金额	(元)		
综合单价	合计		

(编制单位盖章)

95/103

第 7 页 共 7 页

费率(%)		金额

(编制单位盖章)

[illegible]

编制日期: 年 月 日

证号:

第 1 页 共 1 页

96/103

合创建设工程顾问公司
(编制单位)

(编制单位盖章)

97/103

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-水处理工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
		水处理工程						
1	040501006001	UPVC给水管DN400	1. 管道材料名称:UPVC给水管 2. 管材规格:DN400 3. 接口形式:胶圈接口	m	196.5			
2	040501006002	UPVC给水管DN300	1. 管道材料名称:UPVC给水管 2. 管材规格:DN300 3. 接口形式:胶圈接口	m	185.1			
3	030501006003	UPVC给水管DN200	1. 安装部位:室外 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN200 4. 连接方式:粘接	m	1161.8			
4	030501006004	UPVC给水管DN150	1. 安装部位:室外 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN150 4. 连接方式:粘接	m	585			
5	030501006005	UPVC给水管DN100	1. 安装部位:室外 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 连接方式:粘接	m	7.8			
6	030801005007	UPVC给水管DN80	1. 安装部位:室外 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN80 4. 连接方式:粘接	m	6			
7	030501006006	UPVC给水管DN50	1. 安装部位:室外 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN50 4. 连接方式:粘接	m	271.1			
8	030501006006	UPVC给水管DN20	1. 安装部位:室外 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN20 4. 连接方式:粘接	m	7.7			
9	030501006008	反冲洗排水管DN500	1. 管道材料名称:反冲洗排水管 2. 管材规格:DN500 3. 接口形式:粘接	m	13.3			
10	040501006003	UPVC排水管DN100	1. 管道材料名称:UPVC排水管 2. 管材规格:DN100 3. 接口形式:粘接	m	126.4			
11	030310003002	机后循环给水泵ZHWD150-250B	1. 名称:机后循环给水泵 2. 型号:ZHWD150-250B 3. 参数:Q=220m ³ /hr, H=12.5m, P=11Kw	台	3			
12	030310003003	浅水鱼塘循环给水泵ZHWD125-250A	1. 名称:浅水鱼塘循环给水泵 2. 型号:ZHWD125-250A 3. 参数:Q=60m ³ /hr, H=15m, P=4Kw	台	2			
13	030109011001	集水坑排污水泵100WQ100-10-5.5	1. 名称:集水坑排污水泵 2. 型号:100WQ100-10-5.5 3. 参数:Q=100m ³ /hr, H=10m, P=5.5Kw	台	2			
14	030109011002	初次及补水水泵150YW110-15-7.5	1. 名称:初次及补水水泵 2. 型号:150YW110-15-7.5 3. 参数:Q=110m ³ /hr, H=15m, P=7.5Kw	台	2			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 4 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-水处理工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
15	030204017004	机后循环给水泵控制箱	1. 名称、型号: 机后循环给水泵控制箱	台	1			
16	030204017003	浅水鱼塘循环给水泵控制	1. 名称、型号: 浅水鱼塘循环给水泵控制	台	1			
17	030204017002	集水坑排污水泵控制箱	1. 名称、型号: 集水坑排污水泵控制箱	台	1			
18	030204017001	初次及补水水泵控制箱	1. 名称、型号: 初次及补水水泵控制箱	台	1			
19	030109011003	消毒剂投药泵04120	1. 名称: 消毒剂投药泵 2. 型号: 04120 3. 参数: Q=50 L/hr P=0.2Kw	台	2			
20	粤030113031001	全自动水力溶氧曝气精滤设备WQX-9A	1. 名称: 全自动水力溶氧曝气精滤设备 2. 型号: WQX-9A 3. 参数: Q=450m3/h	台	1			
21	030804025001	紫外光消毒器YBZX-150	1. 名称: 紫外光消毒器 2. 类型: YBZX-150 3. 参数: Q=150m3/hr, P=1.2Kw	台	3			
22	030315005001	粗杂质过滤器 DN100	1. 名称: 粗杂质过滤器 2. 直径: DN100	台	2			
23	030315005003	粗杂质过滤器 DN400	1. 型号: 粗杂质过滤器 2. 直径: DN400	台	1			
24	031002016001	全自动调节启闭器 WQX-TB	1. 名称: 全自动调节启闭器 2. 类型: WQX-TB	台	1			
25	030803003001	蝶阀 DN400	1. 名称: 蝶阀 2. 型号、规格: DN400	个	8			
26	030803003003	蝶阀 DN200	1. 名称: 蝶阀 2. 型号、规格: DN200	个	12			
27	030803003004	蝶阀 DN150	1. 名称: 蝶阀 2. 型号、规格: DN150	个	5			
28	030803003005	蝶阀 DN100	1. 名称: 蝶阀 2. 型号、规格: DN100	个	4			
29	030803001001	闸阀 DN80	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN80	个	2			
30	030803001002	闸阀 DN20	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN20	个	2			
31	030803001010	消音止回阀DN100	1. 名称: 消音止回阀 2. 型号、规格: DN100	个	2			
32	030803003008	可曲挠橡胶接头DN200	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格: DN200	个	3			
33	030803003009	可曲挠橡胶接头DN150	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格: DN150	个	5			
34	030803003010	可曲挠橡胶接头DN100	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格: DN100	个	4			
35	030803003006	可曲挠橡胶接头DN80	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格: DN80	个	2			
36	030803001003	止回阀DN150	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN150	个	5			
37	030803001006	止回阀DN80	1. 名称: 止回阀	个	2			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 4 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-水处理工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			2. 型号、规格: DN80					
38	031001002001	压力表	1. 名称: 压力表	台	11			
39	030804016001	水龙头 DN20	1. 名称: 水龙头 2. 材质: 钢制 3. 型号、规格: DN20	个	1			
40	031204007001	水位传感器 (含阀门)	1. 名称: 水位传感器 (含阀门) 2. 类型: 液位计 普通型	支	1			
41	030804017006	出水口 DN50	1. 名称: 出水口 2. 型号、规格: DN50	个	81			
42	030804017001	取水口 DN300	1. 名称: 取水口 2. 型号、规格: DN300	个	6			
43	030804017002	刚性防水套管DN400	1. 名称: 刚性防水套管 2. 型号、规格: DN400	个	3			
44	030804017004	刚性防水套管DN300	1. 名称: 刚性防水套管 2. 型号、规格: DN300	个	2			
45	030804017007	刚性防水套管DN200	1. 名称: 刚性防水套管DN200	个	3			
46	030804017003	刚性防水套管DN150	1. 名称: 刚性防水套管DN150	个	2			
47	030804017005	刚性防水套管DN100	1. 名称: 刚性防水套管DN100	个	1			
48	040101001001	人工、机械挖沟槽土方	1. 名称: 挖土方 2. 土壤类别: 一二类土 3. 挖土深度: 1.5m以内	m3	2409			
49	040103001001	回填土方	1. 填方材料品种: 回填原土	m3	2334.76			
50	040103002001	余方弃置	1. 废弃料的品种: 一、二类土 2. 运距: 10KM	m3	74.24			
		水处理机房电气工程						
51	030204018001	水处理电控柜AC01	1. 名称: 水处理电控柜	台	1			
52	030212001003	电气配管SC40	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢制 3. 规格: SC40 4. 配置形式及部位: 暗配	m	617			
53	030212001002	电气配管SC32	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢制 3. 规格: SC32 4. 配置形式及部位: 暗配	m	16.5			
54	030212001004	电气配管SC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢制 3. 规格: SC25 4. 配置形式及部位: 暗配	m	122.6			
55	030212001001	电气配管SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢制 3. 规格: SC20 4. 配置形式及部位: 暗配	m	95.2			
56	030212003002	管内穿线BVV-10	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: BVV-1	m	2488			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

100/103

第 3 页 共 4 页

		(编制单位盖章)
综合单价	金额 (元)	备注
	合计	

(编制单位盖章)

[illegible]

第 4 页 共 4 页

金额(元)	

△(编制单位盖章)

第 1 页 共 1 页

措施项目清单报价表 (二)

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-水处理工程

[illegible]

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

第 1 页 共 1 页

103/103