

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDZSZ20130048

工程名称： 望牛墩镇新医院周边道路工程

招标人（盖章）： 东莞市望牛墩资产经营管理有限公司

招标代理机构（盖章）： 东莞市东信工程造价咨询有限公司

投标人（盖公司法人公章）：

投标时间：

造价工程师（盖注册章并签名）：
或造价员（盖专用章并签名）：

投标单位法定代表人（签名或盖私章）：

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 12 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

望牛墩镇新医院周边道路工程

工程量清单



招 标 人： 东莞市望牛墩资产经营管理有限公司

(招标单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人：

深圳市合创建设工程
顾问有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

王 珊 萍

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



清单总页数：共 12 页

编制时间： 2013年11月11日

咨询单位盖章：

编制说明

一、工程概况：

1、东莞市望牛墩镇新医院周边道路工程位于东莞市望牛墩镇，项目由新建路、规划四路等两条路组成。新建路长约170米，规划四路长约320米。本预算内容为人行道工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、电气照明工程。本工程人行道工程均采用彩色环保透水砖铺装，标准段宽度为5米。人行道上设树池，树池尺寸为1.2米x1.2米，间距7米布置一个。路缘石采用C30砼立缘石，人行道外侧及树池均设C30砼平缘石。

二、本工程清单编制依据：

1、根据深圳华粤城市建设工程设计有限公司2013年9月设计的《望牛墩镇新医院周边道路工程》(版本号：0)施工图进行编制。

2、执行东建价[2010]3号文，自2010年6月1日起执行2010年广东省建设工程计价依据，本工程执行《广东省市政工程综合定额 2010》、《广东省市政工程计价办法 2010》。按二类地区计取管理费。

3、执行东建价[2010]4号文件：《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。

4、执行东建价[2010]6号文公布的取费表：附表5《广东省市政工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2010)、《广东省安装工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2010)。

三、本工程清单包含内容：

1、本施工图详细说明的道路工程（详见清单）。

四、本工程清单其他说明

1、土石方运距按10km计入单价内考虑。

2、混凝土采用泵送商品混凝土（转窑），运距按10km计入单价内考虑。

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩镇新医院周边道路工程-道路工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
	D.1	D.1 土石方工程						
1	040101001009	挖一般土方(用于回填)	1. 挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km m 一、二类土	m3	3864			
2	040101001010	挖一般土方(借土用于回填)	1. 挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km m 一、二类土 实际运距(km):10	m3	8278.09			
3	040103001002	填方	1. 压路机碾压填方 填土碾压	m3	15359.81			
4	040103001003	换填山皮石	1. 填山皮石	m3	15360			
	D.2	D.2 道路工程						
5	040203004001	4cm沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)	1. 4cm沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13) 2. 机械喷洒道路用改性乳化沥青粘油层(PC-3) 0.3~0.6L/m2	m2	8544			
6	040203004002	7cm中粒式普通沥青混凝土AC-20C	1. 7cm中粒式普通沥青混凝土(AC-20C) 2. 乳化沥青稀浆封层 3. 机械喷洒道路用改性乳化沥青透油层(PC-2) 0.7~1.5L/m2	m2	8544			
7	040202014002	20cm 6%水泥稳定级配碎石	1. 集中搅拌6%水泥稳定级配碎石 2. 自卸汽车运输水泥石屑混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度15cm 实际厚度(cm):20	m2	8436			
8	040202014003	25cm4%稳定石屑	1. 路床碾压检验 2. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 3. 自卸汽车运输水泥石屑混合料 自卸汽车装载 第一个1km 4. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度15cm 实际厚度(cm):25	m2	8436			
	D.3	D.3 交通工程						
9	粤040205034001	标线线条	1. 路面标线 热熔型漆	m2	869.47			
10	040205007001	标记(直行)	1. 路面标线 直行箭头(3m) 热熔型漆	个	18			
11	040205007003	标记(左或右转弯)	1. 路面标线 转弯箭头(3m) 热熔型漆	个	10			
12	040205004001	人行横道标志牌, □0.8m*0.8m	1. 2mm厚铝板, 面贴二级超强级反光膜, 背面加固铝滑槽制安	块	3			
13	040205004002	禁令标志牌, 0.8m(限制速度/禁止车辆临时或长时停放)	1. 2mm厚铝板, 面贴二级超强级反光膜, 背面加固铝滑槽制安	块	8			
14	040205004003	警告标志牌(△0.9m*0.9m*0.9m)	1. 2mm厚铝板, 面贴二级超强级反光膜, 背面加固铝滑槽制安	块	5			
15	040205003001	单柱矩形(□800*800*2)标杆 φ76X3.75X3000	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 现浇(直径mm) φ10以内 5. 垫层 砂碎石 6. 水泥混凝土路面 厚度 15cm 7. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 8. 混凝土平基 钢筋混凝土 9. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 10. 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管柱式杆制作 11. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 12. 喷射除锈 喷河砂 一般钢结构 13. 热镀锌处理 镀锌量600g/m2	套	3			

编制人:

证号:

1/12

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 4 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩镇新医院周边道路工程-道路工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			14. 机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 15. 喷氟碳面漆 一遍 16. 预埋螺栓					
16	040205003002	单柱圆形(Φ800*2)标杆 Φ76X3.75X3000	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 现浇(直径mm) Φ10以内 5. 垫层 砂碎石 6. 水泥混凝土路面 厚度 15cm 7. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 8. 混凝土路基 钢筋混凝土 9. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 10. 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管柱式杆制作 11. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 12. 喷射除锈 喷河砂 一般钢结构 13. 热镀锌处理 镀锌量600g/m2 14. 机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 15. 喷氟碳面漆 一遍 16. 预埋螺栓	套	4			
17	040205003003	单柱三角形(△900*2)标杆 Φ76X3.75X2950	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 现浇(直径mm) Φ10以内 5. 垫层 砂碎石 6. 水泥混凝土路面 厚度 15cm 7. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 8. 混凝土路基 钢筋混凝土 9. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 10. 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管柱式杆制作 11. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 12. 喷射除锈 喷河砂 一般钢结构 13. 热镀锌处理 镀锌量600g/m2 14. 机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 15. 喷氟碳面漆 一遍 16. 预埋螺栓	套	5			
	D.4	D.4 人行道						
18	040202014004	15cm厚4%水泥稳定碎石层	1. 人行道整形碾压 2. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 3. 自卸汽车运输水泥石屑混合料 自卸汽车装载 第一个1km 4. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	3935.06			
19	040204001001	彩色环保透水砖(厚6cm)	1. 铺设彩色环保透水砖 水泥砂浆1:3	m2	3665			
20	040204001002	彩色导盲砖300*300*6	1. 铺设彩色导盲砖导盲砖300*300*6 普通型砖 水泥砂浆1:3	m2	270.06			
21	040204003005	安砌砼立缘石12*40*50	1. 安砌C30砼立缘石12*40*50 2. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 3. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 4. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 5. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3 6. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 7. 水泥砂浆 1:2	m	975			

编制人:

证号:

3/12

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 4 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩镇新医院周边道路工程-道路工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
22	040204003006	安砌砼树池压条10*15*50	1. 安砌砼树池压条10*15*50 2. 浇筑侧 (缘) 石混凝土后座 3. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 4. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 5. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3 6. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 7. 水泥砂浆 1:3	m	556.8			
23	040204003007	安砌砼平缘石10*15*50	1. 安砌砼平缘石10*15*50 2. 浇筑侧 (缘) 石混凝土后座 3. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 4. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 5. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3 6. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 7. 水泥砂浆 1:3	m	900.2			
24	040204006001	安砌车止石	1. 现浇基础 混凝土 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 3. 安装车止石	个	24			
25	040304002002	M7.5浆砌片石挡土墙	1. 浆砌块石 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥石灰砂浆 M7.5 3. 浆砌块石面勾平缝 4. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2 5. 抹灰 石墙墙面 6. 碎石滤层 厚度在30cm内 7. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1:2	m3	748.59			
26	040201005002	抛石挤淤	1. 抛石挤淤 机械推运	m3	365.19			
27	020107001005	金属扶手带栏杆、栏板H=1200mm	1. $\phi 76 \times 3$ 不锈钢扶手、 $\phi 83 \times 2.5$ 立柱、 $\phi 45 \times 2.5$ 、 $\phi 32 \times 2.5$ 不锈钢栏杆	m	306.8			
	D.5	D.5 路基、箱涵工程						
28	040101001012	挖一般土方 (用于回填)	1. 挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土	m3	1090.7			
29	040103001004	填石渣	1. 填石渣	m3	433.6			
30	040306001001	基础垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	m3	24.3			
31	040306001002	砂砾垫层	1. 现浇基础 碎石垫层	m3	24.3			
32	040201005001	抛石挤淤	1. 抛石挤淤 机械推运	m3	533.1			
33	040306004001	箱涵顶板	1. 箱涵制作 顶板 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	307.2			
34	040304002003	M7.5浆砌片石挡土墙	1. 浆砌块石 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥石灰砂浆 M7.5 3. 浆砌块石面勾平缝 4. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2 5. 抹灰 石墙墙面 6. 安装泄水孔 塑料管 7. 碎石滤层 厚度在30cm内 8. 安装沉降缝 沥青木板	m3	49.3			
35	040305001001	挡墙基础	1. 现浇基础 混凝土 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	20.76			
36	040701002001	非预应力钢筋 (盖板)	1. 钢筋制作、安装 预制混凝土 $\Phi 10$ mm 以外	t	0.775			

编制人:

证号:

3/12

编制日期: 年 月 日

第 3 页 共 4 页

		(编制单位)
金额 (元)		
综合单价	合计	

(编制单位盖章)

编制日期 年 月 日

证号:

$$\frac{4}{12}$$

第 4 页 共 4 页

率 (%)		金额 (元)	

(编制单位盖章)

[illegible]


编制日期: 年 月 日

证号:

 $\frac{5}{12}$

第 1 页 共 1 页

措施项目清单报价表（二）



(编制单位盖章)

工程名称：望牛墩镇新医院周边道路工程-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
1	1	安全文明施工项目费						
1.1	1.1	综合脚手架		项	1			
1.2	040306005001	箱涵支架	1. 支架（空间体积）	m3	478.8			
1.3	011001002001	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	657.42			
1.4	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.5	011001004001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	168			
1.6	1.3	独立安全防护挡板		项	1			
1.7	1.4	围尼龙编织布		项	1			
1.8	1.5	现场围挡、围墙		项	1			
2	2	其他措施费						
3	2.1	措施一般项目费						
3.1	2.1.1	围堰工程		项	1			
3.2	011001010001	围尼龙编织布	1. 围尼龙编织布 搭设高度(m以内) 4.5	m2	50			
3.3	2.1.2	其他工程		项	1			
3.4	2.1.3	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
3.5	040101001006	履带式挖掘机每次场外运费	1. 履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 子目乘以系数0.6072	台次	1			
3.6	040101001007	履带式推土机每次场外运费	1. 履带式推土机每次场外运费 功率90kW以内 子目乘以系数0.6072	台次	1			
3.7	040101001008	压路机每次场外运费	1. 压路机每次场外运费 子目乘以系数0.6072	台次	1			
3.8	040101001011	抽水台班费用	1. 抽水台班费用	台次	30			
3.9	2.1.4	临时工程费		项	1			
3.10	2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销（或租赁）费		项	1			
3.11	040306003001	箱涵模板	1. 箱涵模板制作、安装 侧墙	m2	515.17			
3.12	040302001001	基础模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m2	37.09			
3.13	040204003004	侧（平、缘）石基座模板	1. 后座木模制安	m2	710.43			
3.14	011101001001	混凝土泵送增加费	1. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m3	449.19			
4	2.2	措施其他项目费						
本页小计								
合 计								

编制人：

证号：

6/12

编制日期： 年 月 日

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩镇新医院周边道路工程-市政管线工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
		一、照明工程						
1	030213006001	单悬臂LED路灯120W	1. 名称:单悬臂LED路灯 2. 型号:120W 3. 灯杆材质及高度:金属杆H=9m 4. 灯架形式及臂长:L=1.7m 5. 灯杆形式:单杆 6. 基础:详见大样 7. 接地:镀锌角钢L50*5 L=2500	套	32			
2	030208001001	电力电缆YJV22-26/35KV-3*70	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-26/35KV-3*70 3. 其它:户外铜芯电力电缆终端头制作、安装	m	180			
3	030208001003	电力电缆VV-0.6/1kV-5*16	1. 名称:电力电缆 2. 规格:VV-0.6/1kV-5*16 3. 其它:铜芯电力电缆终端头制作、安装	m	436.4			
4	030208001002	电力电缆VV-0.6/1kV-5*10	1. 名称:电力电缆 2. 规格:VV-0.6/1kV-5*10 3. 其它:铜芯电力电缆终端头制作、安装	m	712.3			
5	030212003001	电气配线BVV-2.5	1. 名称:路灯电线 2. 导线型号、材质、规格:BVV-2.5	m	1104			
6	040205002010	PE塑料管Φ50	1. 材料品种:PE塑料管 2. 名称:电缆保护管 3. 规格:Φ50	m	1011.6			
7	040205002002	PE塑料管Φ100	1. 材料品种:PE塑料管 2. 名称:电缆保护管 3. 规格:Φ100	m	103.5			
8	040205001001	手孔井SK-1 (610*420)	1. 名称:手孔井SK-1 2. 井环盖、井座:球墨铸铁防盗盖板 (650*460/125KN) 3. 尺寸:610*420 4. 垫层:C15	座	9			
9	030202018001	箱式变电站160KVA, 10±2×2.5%/0.4kV	1. 名称:美式箱变 2. 型号:160KVA, 10±2×2.5%/0.4kV 3. 内容:高压柜、变压器、低压柜	台	1			
10	030204019001	空气开关C65N-16A/1P	1. 名称:空气开关 2. 规格:C65N-16A/1P	个	32			
11	030211002001	负荷隔离开关系统调试	1. 名称:负荷隔离开关 2. 电压等级 (kV):10	系统	3			
12	030211007002	电容器调试	1. 电压等级:10KV以下	组	3			
13	030211006001	母线系统调试	1. 电压等级:10KV以下	段	1			
14	030211001001	电力变压器系统调试	1. 名称:电力变压器系统调试 2. 容量 (kV.A):560kV.A以下	系统	1			
15	030211007001	避雷器调试	1. 名称:避雷器调试	组	3			
16	030211008001	接地装置	1. 类别:接地装置调试	系统	1			
17	030211002003	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV):1kV以下交流供电	系统	1			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

7/12

第 1 页 共 4 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩镇新医院周边道路工程-市政管线工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
18	030211004001	电缆试验 电缆泄漏试验	1. 名称: 电缆试验 电缆泄漏试验	次	1			
19	040101002004	人工、机械挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2M以内 3. 开挖方式: 综合考虑	m3	280.1			
20	040103001007	回填土方	1. 填方材料品种: 优质原土 2. 密实度: 达到使用要求 3. 回填方式: 综合考虑	m3	280.1			
		二、给水工程						
21	030801005001	给水 (PE) 管DN200	1. 管道材料名称: 给水 (PE) 管 2. 管材规格: DN200 3. 接口形式: 热熔连接 4. 其他: 管道试压、消毒冲洗	m	299.5			
22	030801005002	给水 (PE) 管DN100	1. 管道材料名称: 给水 (PE) 管 2. 管材规格: DN100 3. 接口形式: 热熔连接 4. 其他: 管道试压、消毒冲洗	m	15			
23	030801005003	三通DN200x100	1. 名称: 三通 2. 规格: DN200x100	个	4			
24	040503001001	闸阀DN200, PN0.6	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN200, PN0.6	个	2			
25	040504004001	闸阀井 φ1200	1. 阀门井: 圆形阀门井 2. 井的尺寸、深度: φ1200 3. 井身材料: 砖 4. 定型井名称、图号、尺寸及井深: 07MS101-2, 页14	座	2			
26	040503003001	室外地上式消防栓SS100/65	1. 名称: 室外地上式消防栓 2. 型号: SS100/65	个	2			
27	040101002005	人工、机械挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2M以内 3. 开挖方式: 综合考虑	m3	225.1			
28	040103001008	回填土方	1. 填方材料品种: 优质原土 2. 密实度: 达到使用要求 3. 回填方式: 综合考虑	m3	225.1			
		三、排水工程						
29	040501006001	HDPE双壁波纹管雨水管d300	1. 管道材料名称: HDPE双壁波纹管 2. 管材规格: d300, 环刚度≥8KN/m2 3. 接口形式: 承插口 4. 探测线要求: 管道闭水试验	m	356.3			
30	040501006002	HDPE双壁波纹管污水管d500	1. 管道材料名称: HDPE双壁波纹管 2. 管材规格: d500, 环刚度≥8KN/m2 3. 接口形式: 承插口 4. 其他: 管道闭水试验	m	344			
31	040501006003	HDPE双壁波纹管雨水管d600	1. 管道材料名称: HDPE双壁波纹管 2. 管材规格: d600, 环刚度≥8KN/m2 3. 接口形式: 承插口 4. 其他: 管道闭水试验	m	371			
32	040501006004	HDPE双壁波纹管雨水管d800	1. 管道材料名称: HDPE双壁波纹管 2. 管材规格: d800, 环刚度≥8KN/m2 3. 接口形式: 承插口	m	187			

编制人:

证号:

8/12

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 4 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩镇新医院周边道路工程-市政管线工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			4. 其他:管道闭水试验					
33	040504003001	砖砌平算式双算雨水口1450×380	1. 混凝土强度、石料最大粒径:普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 2. 雨水口尺寸:1450×380 3. 井深:1.0M 4. 井环盖、井座:带防盗铸铁平篦750*450 5. 垫层厚度、材料品种、强度:普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 6. 定型井名称、图号、尺寸及井深:06MS201-8-7	座	17			
34	040504003002	砖砌平算式单算雨水口680×380	1. 混凝土强度、石料最大粒径:普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 2. 井环盖、井座:带防盗铸铁平篦750*450 3. 雨水口尺寸:680×380 4. 井深:1.0M 5. 垫层厚度、材料品种、强度:普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 6. 定型井名称、图号、尺寸及井深:06MS201-8-6	座	22			
35	040504001001	圆形砖砌雨水检查井(盖板式) φ1500	1. 名称:圆形砖砌雨水检查井(盖板式) 2. 井环盖、井座:φ700球墨铸铁防盗井盖、井座 3. 井深、尺寸:φ1500 4. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深:06MS201-3-16 5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度:C15混凝土	座	7			
36	040504001002	圆形砖砌雨水检查井(盖板式) φ1250	1. 名称:圆形砖砌雨水检查井(盖板式) 2. 井环盖、井座:φ700球墨铸铁防盗井盖、井座 3. 井深、尺寸:φ1250 4. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深:06MS201-3-14 5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度:C15混凝土	座	12			
37	040504004002	预制装配式钢筋混凝土污水检查井 φ1000	1. 名称:预制装配式钢筋混凝土污水检查井 φ1000 2. 井环盖、井座:φ700球墨铸铁防盗井盖、井座 3. 定型井名称、图号、尺寸及井深:06MS201-5 11	套	13			
38	040101002006	人工、机械挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 开挖方式:综合考虑	m3	4305.33			
39	040103001009	回填中粗砂垫层	1. 填方材料品种:中粗砂 2. 密实度:达到使用要求	m3	143.28			
40	040103001010	回填石粉渣	1. 填方材料品种:石粉渣 2. 密实度:达到使用要求	m3	1704.44			
41	040103001011	回填土方	1. 填方材料品种:优质原土 2. 密实度:达到使用要求 3. 回填方式:综合考	m3	2178.32			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 3 页 共 4 页

金额（元）		备注
合单价	合计	

(编制单位盖章)

[illegible]

证号:

$$\frac{10}{12}$$

(编制单位)	
率 (%)	金额 (元)

(编制单位盖章)

[illegible]

编制人：

证号:

$$\frac{11}{12}$$

第 1 页 共 1 页

