

函谷石堤

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：

668,882.19 元

（大写）：

（人民币）陆拾陆万捌仟捌佰捌拾贰元壹角玖分

（其中安全防护、文明施工单列费用：24,941.65元

工日人工费总额：216,579.48元）

结构类型：

层数：

建筑面积：

平方米

单方造价：

元/平方米

钢筋量：2.630吨

混凝土量：

立方米

单位面积钢筋量：

公斤/平方米

单位面积混凝土量：

立方米/平方米

招 标 人：

东莞市望牛墩镇望东村村
民委员会

（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号：甲120344000593
有效期至：2015年12月31日法定代表人
或其授权人：法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）



编 制 人：



复 核 人：

编 制 时 间：

年 月 日



核 对 时 间：

年 月 日

编制说明

一、编制依据:

- 1、本工程施工设计图纸文件: 函谷石堤工程一施工图纸
- 2、执行2010年《广东省市政工程综合定额》及《广东省市政工程计价通则》。
- 3、采用清单计价方式, 取费执行(东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知,《广东省市政工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2010) 。
- 4、执行东莞市二〇一四年《东莞工程造价管理信息》10月份信息价和东莞市主要建筑材料价格参考信息(2014年11月1日-30日), 缺项参考广州信息价。
- 5、执行东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、执行东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》。
- 7、执行东建(2005)45号文, 关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。
- 8、关于我市建设工程税率的通知执行东建函[2011]5号文。

二、套价说明

- 1、商品砼运距按10公里考虑。
- 2、材料价格见主要材料价格表。

三、工程量计算说明

- 1、施工图纸内所有内容;
- 2、土壤类别按一、二类土计算, 回填土按挖土类别回填;
- 3、根据甲方要求, 所有挖土就地回填完, 不外运。

四、未计工程量

- 1、

五、附注

编号：建预字 1409-095 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称： 函谷石堤

建设单位： 东莞市望牛墩镇望东村村民委员会

结构形式：


建筑面积： 平方米 单方造价： 元/平方米

工程总造价： 668,882.19 元 钢筋量： 2.630 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用：24,941.65 元)

工日人工费总额：216,579.48 元)

编制人：



资格证号：

复核人：



资格证号：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：函谷石堤

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		601,048.47	
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		43,909.95	
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		24,941.65	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		18,968.30	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		18,968.30	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0		
2.2.2.4	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	材料检验试验费		1,202.10	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	1,202.10	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	0		
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费		646.16	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	22,075.51	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		643,940.54	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		216,579.48	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		668,882.19	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 函谷石堤

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	1,954.160	6.48	12,662.96	
2	040103001001	回填方	1.密实度要求：>95% 2.填方材料品种：原土	m3	1,954.160	15.60	30,484.90	
3	040302001001	圆木桩	1.桩长：4m 2.材质：松木桩 3.尾径：Φ80 4.防腐种类、遍数：三遍煤焦油沥青	m	4,732.000	17.25	81,627.00	
4	040303001002	砂石垫层	1.垫层种类、厚度：200厚砂石垫层	m3	110.438	143.46	15,843.44	
5	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级：C25	m3	233.160	508.74	118,617.82	
6	040305003001	浆砌块料	1.部位：垫石护脚 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	367.420	274.99	101,036.83	
7	040305003002	浆砌块料	1.部位：石挡墙 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.泄水孔材料品种、规格：Φ100PVC排水管 4.滤水层要求：碎石滤层	m3	567.050	364.12	206,474.25	
8	040402017001	变形缝	1.类别：石挡墙缩缝 2.材料品种、规格：填塞沥青麻筋涂沥青木板	m	77.840	16.94	1,318.61	
9	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C25	m3	36.100	590.96	21,333.66	
10	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋规格：圆钢 Φ10以内	t	1.041	4,986.91	5,191.37	
11	040901001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格：三级螺纹钢 Φ12~14	t	1.509	4,279.41	6,457.63	
		分部小计					601,048.47	
本页小计							601,048.47	
合 计							601,048.47	

措施项目清单计价表(一)

工程名称：函谷石堤

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工项目费			24,941.65
1.0	安全防护、文明施工单列费用(交易中心 电子投标人只填报这项)			
1.1	综合脚手架			7,438.61
1.2	靠脚手架安全挡板			
1.3	独立安全防护挡板			
1.4	围尼龙编制布			
1.5	现场围挡、围墙			
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施 工	603552.97	2.9	17,503.04
1.7	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.8	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全 防护和监测费用			
2	其他措施费			18,968.30
2.1	措施一般项目费			18,968.30
2.1.1	围堰工程			
2.1.2	模板工程			15,761.16
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆			3,207.14
2.1.4	临时工程费			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输 、摊销(或租赁)费			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	603552.97	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	赶工措施费	603552.97	0	
2.2.4	地下管线交叉降效费		0	
2.2.5	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.6	其他费用		0	

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人：

证号：

编制日期：

