

望牛墩镇

建设工程预算书

工程名称：望牛墩镇朱平沙村有余纸业外接排水工程


工程总造价：111754.32 元

(其中安全防护、文明施工单列费用：2950.33 元，

工日人工费用总额：31479.03 元

大写（人民币）：壹拾壹万壹仟柒佰伍拾肆元叁角贰分

二〇一四年



工 程 量 清 单

建设单位:

东莞市望牛墩资产管理有限公司


预算总价:

壹拾壹万壹仟柒佰伍拾肆元叁角贰分

111,754.32

编制单位:

望牛墩镇规划建设办



编制人:

卢伟希

编制时间:

2014-10-14

编制说明

一、 编制依据

- 1、 执行国家标准（GB50500-2008）《建设工程工程量清单计价规范》及《2010 年广东省市政工程综合定额》进行计价，按二类城市计取管理费；
- 2、 材料价格按东莞市 2014 年 7 月份材料价格信息和东莞市建设网上公布 2014 年 9 月 1 日至 30 日主材价格，部分缺项材料参照附近城市有关发布价及网上询价；
- 3、 执行东建价[2013]2 号文件：《关于调整我市建设工程动态工资的通知》，按二类地区计，每工日为 99 元；
- 4、 根据望牛墩镇朱平沙村有余纸业外接排水工程设计图纸。

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇朱平沙村有余纸业外接排水工程

第1页 共1页

序号	费用名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	备注
1	分部分项工程费	分部分项合计		94323.23	项目利润按人工费的18%计算
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		12502.95	
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		2950.33	单列，按东建价(2010)4号文规定计算
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		9552.62	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		9552.62	包括本项价差、利润
2.2.2	措施其他项目费	文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+地下管线交叉降效费+交通干扰工程施工增加费+措施项目其他费用			发生时按综合定额结合合同约定计算；投标报价可结合工程及自身实际计算
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0		
2.2.2.4	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	措施项目其他费用		0		按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
3	其他项目费	其他项目合计		1131.88	发生时按综合定额结合合同约定计算；投标报价可结合工程及自身实际计算
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	188.65	单独承包土石方工程除外
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	专业工程暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	943.23	0.00~2.00
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费		107.96	
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	107.96	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	3688.30	市区(东城、南城、城区、万江)按3.477%计算，镇区按3.413%计算
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		108803.99	
7	其中人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		31479.03	
	含税含安全防护、文明施工工程总造价			111,754.32	

编制人：卢伟希

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇朱平沙村有余纸业外接排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
雨水工程							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):3 单项目挖、填、总土方量在1000m3以内	m3	967	18.5	17889.5
2	040202001001	回填50cm厚石渣	1. 路床碾压检验 2. 人机配合铺装混石底层 厚度25cm 子目*2	m2	30	63.48	1904.40
3	040501002001	DN800钢筋混凝土管铺设	1. 钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 1500以内 换为【普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子】 2. 承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 800 3. 水泥砂浆接口(120° 管基) 管径(mm以内) 800	m	61	481.46	29369.06
4	040504001001	DN1250砌筑检查井井深3米内(沉砂井)	1. 现浇(直径mm) Φ25以内 2. 预制 井室盖板 3. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 4. 砖砌圆形雨水检查井 适用管径600-800 井径1250 井深3m内 换为【普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子】	座	6	2410.71	14464.26
5	010101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖土机挖淤泥、流砂 2. 挖土机挖淤泥流砂自卸汽车运淤泥流砂 运距1km内 实际运距(km):5	m3	200	49.60	9920
6	070302027001	清理污水管 汽车吸泥	1. 疏通机疏通管道 1000-1200mm 1/4 积泥 2. 汽车运渠泥 1公里内 实际运距(公里):5	m3	140	148.40	20776
分部小计							94323.23
本页小计							94529.58
合 计							94529.58

编制人：卢伟希

证号：

编制日期：

其他项目清单与计价表

工程名称：望牛墩镇朱平沙村有余纸业外接排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	材料检验试验费	项	188.65	
6	预算包干费	项	943.23	
7	工程质优费	项		
8	其他费用	项		
合 计				—

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

