

编号:

望牛墩水乡公园景观工程

招标控制价

招标控制价 (小写) 28909451.16元

(大写): 贰仟捌佰玖拾万玖仟肆佰伍拾壹元壹角陆分

其中: 未含安全防护、文明施工单列费用: 28183010.25元

安全防护、文明施工单列费用: 726440.91元

工日人工费总额: 4964057.69元

深圳市合创建设工程顾问有限公司

工程造价咨询企业执业印章

编号: 甲110844001336

有效期至: 2014年6月3日

深圳市合创建设工程顾问有限公司

(单位资质专用章)

招标人:

东莞市望牛墩资产经营管理有限公司

(招标单位盖章)

工程造价
咨询人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制单位: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

单位地址: 东莞市南城区胜和健升大厦18楼

联系电话: 0769-22629703

编制日期: 2013-10-19

预算编制说明

一、工程概况:

本工程建设单位是东莞市望牛墩资产管理有限公司, 水乡公园位于东莞市望牛墩镇, 属景观园林工程。

二、本预算编制依据:

1、根据广州建筑设计研究院2013年07月设计的望牛墩水乡公园景观工程施工图纸、设计变更单及甲方要求进行编制。

2、执行东建价[2010]3号文, 自2010年6月1日起执行2010年广东省建设工程计价依据, 本工程执行《广东省园林绿化工程综合定额 2010》、《广东省土建、安装、市政、园林绿化工程工程量清单计价指引 2010》。按二类地区计取管理费。

3、执行东建价[2010]4号文, 《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。

4、执行东建价[2010]6号文公布的取费表: 附表7《广东省园林绿化工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2010)、《广东省安装工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2010)。

5、执行东建价[2013]2号文件:《关于调整我市建设工程动态工资的通知》, 按二类地区计, 每工日为99元。

6、执行东建价[2011]5号文, 《关于调整建设工程计价税金内容及税率的通知》, 自2011年5月5日起税金计算基础及税率市区(东城、南城、城区、万江)调整为3.477%, 镇区3.413%。

7、材料价格按2013年6月《东莞工程造价信息》调整, 主要材料按东莞市建设网公布的“2013年7月21~30日东莞市主要建筑材料价格参考信息”调整, 部分材料参考市场价格。

三、本预算包含内容:

- 1、施工图纸范围内的景观园林安装工程, 项目详预算书。

四、本预算其它说明:

- 1、本工程采用转窑泵送商品砼, 场外运距按5公里考虑。
- 2、本工程暂估价项目为水闸一个、标识系统。
- 3、本预算不包含进入公园的主水表组及水表井。
- 4、雕塑、农具工程为暂定价。
- 5、本预算不包含绿化工程。

望牛墩水乡公园景观工程造价汇总表

建设单位: 东莞市望牛墩资产经营管理有限公司				单位: 元	
序号	项目名称	其中		含安全防护、文明施工 单列费用工程总造价	工日人工费
		不含安全防护、文明 施工单列费用造价	安全防护、文明施工 单列费用造价		
1	望牛墩水乡公园景观工程- 餐厅土建工程	825,433.33	45,232.19	870,665.52	209,177.24
2	望牛墩水乡公园景观工程- 茶室土建工程	999,516.25	48,505.92	1,048,022.17	240,650.91
3	望牛墩水乡公园景观工程- 公厕土建工程	656,357.35	33,093.90	689,451.25	191,453.72
4	望牛墩水乡公园景观工程- 岭南特色商业街土建工程	1,858,852.05	95,400.00	1,954,252.05	489,477.12
5	望牛墩水乡公园景观工程- 戏台土建工程	190,512.48	13,338.36	203,850.84	49,638.82
6	望牛墩水乡公园景观工程- 宣传廊土建工程	104,604.83	4,891.59	109,496.42	25,549.50
7	望牛墩水乡公园景观工程- 综合服务区土建工程	415,127.85	20,567.82	435,695.67	117,092.80
8	望牛墩水乡公园景观工程- 其它土建工程(大门、土 地庙、市墟、机房等)	7,861,639.21	248,756.56	8,110,395.77	1,539,269.94
9	望牛墩水乡公园景观工程- 土方、铺装工程	5,977,344.74	55,509.79	6,032,854.53	1,117,836.53
10	望牛墩水乡公园景观工程- 雕塑、农具工程	2,425,052.53		2,425,052.53	1,406.30
11	望牛墩水乡公园景观工程- 砖渣回填工程	224,014.75	6,786.13	230,800.88	74,076.55
12	望牛墩水乡公园景观工程- 电气工程	2,154,015.78	59,386.96	2,213,402.74	384,416.74
13	望牛墩水乡公园景观工程- 室外给排水工程	2,102,368.93	57,553.27	2,159,922.20	407,058.85
14	望牛墩水乡公园景观工程- 水处理工程	2,388,170.17	37,418.42	2,425,588.59	116,952.67
	合计	28,183,010.25	726,440.91	28,909,451.16	4,964,057.69

编制单位: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

编制日期: 2013-10-19

单位工程费汇总表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-餐厅土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		704,013.03
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		127,924.14
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		45,232.19
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		82,691.95
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		82,691.95
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			20	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		9,152.17
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	2,112.04
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	7,040.13
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		841.09
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	841.09
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	28,735.09
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		825,433.33
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		209,177.24
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		870,665.52

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-餐厅土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		A.1	A.1 土(石)方工程				
1	010101001001	平整场地	1.其它:平整场地	m ²	356.84	4.57	1630.76
2	010101003001	挖基础土方	1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:2.0M	m ³	76.42	21.39	1634.62
3	010101003002	截(凿)桩头	1.其它:截(凿)桩头 机械切割 预制桩头	个	37	108.65	4020.05
4	010103001001	土(石)方回填	1.夯实(碾压):回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m ³	204.54	15.99	3270.59
		分部小计					10556.02
		A.2	A.2 桩基础工程				
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩	1.单桩长度、根数:15m 37 2.桩截面:PHC-AB300-70 3.管桩填充材料种类:微膨胀砼 4.混凝土强度等级:C30 5.其它:钢桩尖制作安装	m	555	128.89	71533.95
6	010201002001	接桩	1.接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	37	115.24	4263.88
		分部小计					75797.83
		A.3	A.3 砌筑工程				
7	010301001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:烧结 粉煤灰砖 240×115×53 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	9.17	333.19	3055.35
8	010304001001	空心砖墙、砌块墙 (外墙180)	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:180mm 3.空心砖、砌块品种、规格、强度 等级:蒸压加气混凝土砌块 60 0×180×200 4.砂浆强度等级、配合比:M5水 泥石灰砂浆	m ³	48.83	399.52	19508.56
9	010304001002	空心砖墙、砌块墙 (内墙180)	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:180mm 3.空心砖、砌块品种、规格、强度 等级:蒸压加气混凝土砌块 60 0×180×200 4.砂浆强度等级、配合比:M5水 泥石灰砂浆	m ³	9.42	383.46	3612.19
		分部小计					26176.10
		A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				
10	010401005001	桩承台基础	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m ³	9.32	485.53	4525.14
11	010401006001	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m ³	2.37	427.04	1012.08
12	010401006002	垫层(室内地面)	1.其它:100mm厚6%水泥石粉垫层	m ³	13.93	122.37	1704.61
13	010402001001	矩形柱	1.柱截面尺寸:详见图纸 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20	m ³	21.53	506.52	10905.38
本页小计							130677.16

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-餐厅土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			石				
14	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	32.91	454.81	14967.80
15	010403005001	过梁	1. 梁截面尺寸: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.47	513.39	241.29
16	010405001001	有梁板	1. 板厚度: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	71.39	432.44	30871.89
17	010407004001	地坪	1. 地坪厚度: 10cm 2. 混凝土强度等级: C15 3. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	139.29	62.14	8655.48
18	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ 10内	t	5.547	5345.28	29650.27
19	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ 12~14	t	0.501	5062.16	2536.14
20	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 Φ 16~25	t	0.284	4814.14	1367.22
21	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10内	t	2.628	5731.44	15062.22
22	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊接	个	552	9.53	5260.56
23	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.605	4924.96	2979.60
24	010416001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 Φ 12~14	t	0.144	5054.49	727.85
25	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 Φ 16~25	t	18.178	4897.74	89031.12
26	010416001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 Φ 10内	t	3.66	5773.96	21132.69
27	010416001011	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 Φ 10外	t	1.042	5111.72	5326.41
		分部小计					245957.75
		A.7 A.7 屋面及防水工程					
28	010701001001	青灰色陶瓦屋面 (坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 青灰色陶瓦 2. 找平层: 15mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	280.32	267.39	74954.76
29	010702001001	屋面卷材防水 (平屋面)	1. 卷材品种、规格: 高聚物改性沥青防水卷材2mm厚 2. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	174.3	56.01	9762.54
30	010702002001	屋面涂膜防水 (坡屋面)	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚上翻200mm高 2. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂	m2	280.32	61.45	17225.66
本页小计							329753.50

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-餐厅土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			浆				
31	010702003001	屋面刚性防水 (平屋面)	1. 防水层厚度: 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度 (cm): 8 2. 混凝土强度等级: C25	m ²	174.3	65.05	11338.22
		分部小计					113281.18
		A.8 A.8 防腐、隔热、保温工程					
32	010803001001	保温隔热屋面 (平屋面)	1. 保温隔热材料品种、规格: 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	174.3	47.10	8209.53
		分部小计					8209.53
		B.1 B.1 楼地面工程					
33	020101001001	水泥砂浆楼地面 (平屋面)	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2水泥砂浆	m ²	174.3	19.56	3409.31
34	020102001001	石材楼地面 (平台)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 烧面黄锈石 500×500×20	m ²	226.55	217.57	49290.48
35	020102002001	块料楼地面 (室内地面)	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 500×500×12乳白色地砖	m ²	139.29	70.23	9782.34
		分部小计					62482.13
		B.2 B.2 墙、柱面工程					
36	020201001001	墙面一般抹灰 (内墙面)	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	450	28.16	12672.00
37	020201004001	墙面底层抹灰 (独立柱梁面)	1. 底层抹灰厚度: 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	210.7	29.57	6230.40
38	020201004002	墙面底层抹灰 (外墙面)	1. 底层抹灰厚度: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	389.74	24.59	9583.71
39	020204001001	石材墙面 (红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 红砂岩 600×300×20	m ²	107.56	260.58	28027.98
40	020204003001	块料墙面 (仿青砖陶片)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 仿青砖陶片 200×50×10	m ²	255.18	90.51	23096.34
41	020205001001	石材柱面 (红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 红砂岩 (造型)	m ²	15.24	964.53	14699.44
		分部小计					94309.87
		B.4 B.4 门窗工程					
42	020401003001	栗色实木玻璃双开门 (M1: 1600×2400)	1. 门类型: 双开门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1600×2400 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 栗色实木玻璃双开门	樘	4	1728.00	6912.00
43	020401003002	栗色实木玻璃双开门 (M2: 1400×2400)	1. 门类型: 双开门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1400×2400 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 栗色实木玻璃双	樘	3	1512.00	4536.00
本页小计							187787.75

措施项目费汇总表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-餐厅土建工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工措施费				
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	综合脚手架 (含安全网)	项	1	13219.7	13219.7
011001001001	综合钢脚手架	m2	928.35	14.24	13219.7
A22-1	综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5	100m2	9.2835	1423.78	13217.66
1.2	内脚手架	项	1	6275.03	6275.03
011001003001	满堂脚手架	m2	356.84	11.27	4021.59
A22-26	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	3.5684	1127.4	4023.01
011001004001	里脚手架	m2	178.42	12.63	2253.44
A22-28 + A22-29	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.8	100m2	1.7842	1263.32	2254.02
1.3	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.4	独立挡板	项	1		
1.5	围尼龙编织布	项	1		
1.6	模板的支撑	项	1	3349.85	3349.85
010606001001	钢支撑	kg	744.41	4.5	3349.85
3001001	钢支撑	kg	744.41	4.5	3349.85
1.7	现场围挡	项	1		
1.8	现场设置的卷扬机架	项	1		
1.9	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	22387.61	22387.61
1.10	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.11	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			45232.19
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	模板工程	项	1	73287.04	73287.04
010606001002	钢支撑	kg	-744.41	4.5	-3349.85
3001001	钢支撑	kg	-744.41	4.5	-3349.85
010901001001	基础模板	m2	41.2	45.22	1863.06
A21-13	桩承台模板	100m2	0.412	4520.7	1862.53
010901001002	基础模板	m2	11.84	27.05	320.27
A21-12	基础垫层模板	100m2	0.1184	2705.61	320.34
010901002001	柱模板	m2	279.31	55.1	15389.98
A21-15 + A21-19	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8 内 实际高度(m):4.5	100m2	2.7931	5509	15387.19
010901003001	梁模板	m2	318.25	52.59	16736.77
A21-24	基础梁模板	100m2	3.1825	5259.53	16738.45
010901003002	梁模板	m2	270.08	65.99	17822.58
A21-25 + A21-32	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):4.5	100m2	2.7008	6598.41	17820.99
010901005001	板模板	m2	385.74	62.58	24139.61
A21-49 + A21-57	有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):4.5	100m2	3.8574	6257.62	24138.14

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-餐厅土建工程

第 2 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
010901003004	梁模板 (过梁)	m2	6.18	59	364.62
A21-25	单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	100m2	0.0618	5898.53	364.53
2.1.2	垂直运输工程	项	1	7247.96	7247.96
011201001001	建筑物20米以内垂直运输	m2	1	7247.96	7247.96
A23-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	100m2	3.5684	2031.15	7247.96
2.1.3	材料二次运输	项	1		
2.1.4	成品保护工程	项	1		
2.1.5	混凝土泵送增加费	项	1	2156.95	2156.95
011101001001	混凝土泵送增加费	m3	145.74	14.8	2156.95
A26-3	混凝土泵送增加费 商品混凝土 (不计算超高降效)	10m3	14.574	147.97	2156.51
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
2.1.7	施工排水、降水	项	1		
	小计	元			82691.95
2.1	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施	项	1		
2.2.4	泥浆池 (槽) 砌筑及拆除	项	1		
	小计	元			
	合计				127924.14

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料消耗量价格表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-餐厅土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	2013.12	99.00	199298.96
2	0101031	螺纹钢	Φ10以内	t	3.82	4080.00	15604.78
3	0101041@3	三级螺纹钢	Φ16~25	t	19.62	4010.00	78672.99
4	0109041@1	圆钢	Φ12~14	t	0.52	4010.00	2099.24
5	0109061	圆钢	Φ10以内	kg	46.92	4.01	188.15
6	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	40.29	430.00	17325.82
7	0401013@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	1.85	430.00	796.66
8	0401021	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	0.85	470.00	397.29
9	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.31	698.00	216.73
10	0403021	中砂		m3	95.40	83.00	7918.51
11	0405061	碎石	20	m3	1.89	78.00	147.78
12	0407011	石屑		m3	18.99	30.00	569.60
13	0409031	生石灰		t	0.75	290.00	218.08
14	0413071	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	4.80	295.00	1416.41
15	0415021	蒸压加气混凝土砌块	600×180×200	千块	2.59	5508.00	14245.34
16	0429001	预应力混凝土管桩	Φ300	m	576.09	94.00	54152.46
17	0503051	松杂板枋材		m3	5.39	1207.00	6504.89
18	0505121	防水胶合板	模板用 18	m2	118.57	58.00	6877.21
19	0662001@1	仿青砖陶片	200*50*10	m2	262.84	27.05	7109.70
20	0662021@1	乳白色地砖	500*500*12	m2	142.77	34.33	4901.37
21	0701101	红砂岩	造型	m2	16.15	850.00	13731.24
22	0701101@1	红砂岩	600*300*20	m2	109.71	160.00	17553.79
23	0701131@1	烧面黄锈石	500×500×20	m2	229.95	180.00	41390.69
24	12001035@1	栗色实木玻璃双开门		m2	25.44	450.00	11448.00
25	12001092	铝合金双扇推拉窗90系列	无上亮	m2	11.66	348.00	4059.07
26	3001001	钢支撑		kg	750.93	4.50	3379.17
27	3115001	水		m3	215.22	2.09	450.24
28	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m3	16.61	291.75	4846.90
29	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m3	0.47	307.36	145.90
30	8021904	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C25	m3	87.22	321.95	28079.09
31	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C30	m3	65.30	349.59	22827.81
32	补充材料002@1	1020*1020*40钢预制构件		m2	10.40	280.00	2913.12
33	补充材料002@2	钢预制构件（刷红砂岩色调和漆）		m2	34.49	350.00	12071.50
34	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	502.52	8.48	4261.38
35	9946071	电	(机械用)	kw·h	5325.20	0.85	4521.10
36	9946606	机上人工		工日	99.78	99.00	9878.55

编制人：

审核人：

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-茶室土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		839,359.56
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		162,150.02
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		48,505.92
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		113,644.10
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		113,644.10
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			20	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		10,911.68
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	2,518.08
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	8,393.60
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		1,012.42
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	1,012.42
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	34,588.49
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		999,516.25
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		240,650.91
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		1,048,022.17

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-茶室土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		A.1	A.1 土 (石) 方工程				
1	010101001001	平整场地	1. 其它: 平整场地	m ²	277.7	4.57	1269.09
2	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别: 二类土 2. 挖土深度: 2.0M	m ³	127.12	26.53	3372.49
3	010101003002	截 (凿) 桩头	1. 其它: 截 (凿) 桩头 机械切割 预制桩头	个	54	108.65	5867.10
4	010103001001	土 (石) 方回填	1. 夯填 (碾压): 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m ³	447.76	15.99	7159.68
		分部小计					17668.36
		A.2	A.2 桩基础工程				
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数: 15m 54根 2. 桩截面: PHC-AB300-70 3. 管桩填充材料种类: 微膨胀砼 4. 混凝土强度等级: C30 5. 其它: 钢桩尖制作安装	m	810	128.48	104068.80
6	010201002001	接桩	1. 接桩材料: 管桩接桩 电焊接桩	个	54	115.24	6222.96
		分部小计					110291.76
		A.3	A.3 砌筑工程				
7	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结 粉煤灰砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m ³	0.45	333.19	149.94
8	010304001001	空心砖墙、砌块墙 (外墙180)	1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 180mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度 等级: 蒸压加气混凝土砌块 60 0×180×200 4. 砂浆强度等级、配合比: M5 水 泥石灰砂浆	m ³	18.79	399.53	7507.17
9	010305004001	毛石挡土墙	1. 石料种类、规格: 毛石挡土墙	m ³	64.8	351.05	22748.04
		分部小计					30405.15
		A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				
10	010401005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m ³	13.61	485.53	6608.06
11	010401006001	垫层	1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m ³	3.46	427.04	1477.56
12	010401006002	垫层 (室内地面、 梯段)	1. 其它: 100mm厚6%水泥石粉垫层	m ³	10.32	122.37	1262.86
13	010402001001	矩形柱	1. 柱截面尺寸: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m ³	34	506.52	17221.68
14	010402001002	构造柱	1. 柱截面尺寸: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m ³	0.28	532.66	149.14
本页小计							185084.57

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-茶室土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	49.31	454.81	22426.68
16	010405001001	有梁板	1. 板厚度: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	103.52	432.44	44766.19
17	010407001003	其他构件	1. 构件的类型: 压顶 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1	546.53	546.53
18	040301001001	松木桩	1. 材质: 松木桩 2. 尾径: 120mm	m	960	19.98	19180.80
19	040305001001	挡土墙基础	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C25 粒 2. 垫层厚度、材料品种、强度: C15 粒	m3	20.34	556.36	11316.36
20	010407001001	其他构件	1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.96	590.17	566.56
21	010407001002	台阶	1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	2.14	457.08	978.15
22	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ 10内	t	13.393	5345.28	71589.34
23	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 Φ 12~14	t	1.985	4970.89	9867.22
24	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 Φ 16~25	t	4.513	4814.14	21726.21
25	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10内	t	5.365	5731.44	30749.18
26	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊接	个	1044	9.53	9949.32
27	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.883	4924.95	4348.73
28	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 Φ 16~25	t	21.264	4897.74	104145.54
29	010416001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 Φ 10内	t	5.964	5773.96	34435.90
30	010416001011	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 Φ 12~14	t	1.571	5111.72	8030.51
		分部小计					421342.52
		A.7 A.7 屋面及防水工程					
31	010701001001	青灰色陶瓦屋面 (坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 青灰色陶瓦 2. 找平层: 15mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	357.91	267.39	95701.55
32	010702001001	屋面卷材防水 (平屋面)	1. 卷材品种、规格: 高聚物改性沥青防水卷材2mm厚	m2	82.82	56.01	4638.75
本页小计							494963.52

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-茶室土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		)	2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆				
33	010702002001	屋面涂膜防水 (坡屋面)	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚上翻200mm高 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	357.91	61.45	21993.57
34	010702003001	屋面刚性防水 (平屋面)	1. 防水层厚度:细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度 (cm):8 2. 混凝土强度等级:C20	m2	82.82	63.78	5282.26
		分部小计					127616.13
		A.8 A.8 防腐、隔热、保温工程					
35	010803001001	保温隔热屋面 (平屋面)	1. 保温隔热材料品种、规格:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	82.82	47.10	3900.82
		分部小计					3900.82
		B.1 B.1 楼地面工程					
36	020101001001	水泥砂浆楼地面 (平屋面)	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆	m2	82.82	19.56	1619.96
37	020102002001	块料楼地面 (室内地面)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:哑光面橙红色地砖 500*500*12	m2	90.66	81.17	7358.87
38	020108001001	石材台阶面	1. 粘结层材料种类:30mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1000x400x50荔枝面芝麻灰 500x120x20烧面芝麻灰	m2	10.53	290.56	3059.60
39	020102001001	石材楼地面 (室内地面)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烧面芝麻灰 600*300*20	m2	12.3	156.67	1927.04
		分部小计					13965.47
		B.2 B.2 墙、柱面工程					
40	020201004002	墙面底层抹灰 (外墙)	1. 底层抹灰厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	176.33	24.59	4335.95
41	020203003001	零星项目底层抹灰	1. 底层抹灰厚度:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	53.89	67.89	3658.59
42	020204001001	石材墙面 (红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红砂岩 600*300*20	m2	40.69	260.58	10603.00
43	020204003001	块料墙面 (仿青砖陶片)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:仿青砖陶片 200*50*10	m2	135.64	90.51	12276.78
44	020205001001	石材柱面 (红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红砂岩 (造型)	m2	1.47	964.53	1417.86
45	020210002001	全玻璃幕墙	1. 玻璃品种、规格、品牌、颜色:10mm厚钢化玻璃 100*60*5方钢管	m2	115.95	318.04	36876.74
		分部小计					69168.92
本页小计							114311.04

15

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-茶室土建工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		B.4 B.4 门窗工程					
46	020406001001	金属推拉窗(C1: 1080*1080)	1.窗类型:推拉窗 2.框材质、规格、外围尺寸:1080*1080 3.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:黑框白玻铝合金双向推拉窗 4.防护材料种类:1020*1020*40钢预制构件	樘	7	697.22	4880.54
47	020406001002	金属装饰窗	1.窗类型:金属装饰窗 2.防护材料种类:钢预制构件(刷红砂岩色调和漆)	m2	39.55	350.00	13842.50
		分部小计					18723.04
		B.5 B.5 油漆、涂料、裱糊工程					
48	020506001003	抹灰面油漆(深灰色墙面漆)	1.油漆品种、刷漆遍数:深灰色墙面漆	m2	325.79	20.33	6623.31
49	020506001004	抹灰面油漆(顶棚)	1.刮腻子要求:刮腻子一遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆底油二遍面油二遍天棚面	m2	585.64	33.56	19654.08
		分部小计					26277.39
本页小计							45000.43
合 计							839359.56

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-茶室土建工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工措施费				
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	综合脚手架 (含安全网)	项	1	11886.56	11886.56
011001001001	综合钢脚手架	m2	834.73	14.24	11886.56
A22-1	综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5	100m2	8.3473	1423.78	11884.72
1.2	内脚手架	项	1	4883.36	4883.36
011001003001	满堂脚手架	m2	277.7	11.27	3129.68
A22-26	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	2.777	1127.4	3130.79
011001004001	里脚手架	m2	138.85	12.63	1753.68
A22-28 + A22-29	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.8	100m2	1.3885	1263.32	1754.12
1.3	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.4	独立挡板	项	1		
1.5	围尼龙编织布	项	1		
1.6	模板的支撑	项	1	5044.37	5044.37
010606001001	钢支撑	kg	1120.97	4.5	5044.37
3001001	钢支撑	kg	1120.97	4.5	5044.37
1.7	现场围挡	项	1		
1.8	现场设置的卷扬机架	项	1		
1.9	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	26691.63	26691.63
1.10	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.11	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			48505.92
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	模板工程	项	1	104954.06	104954.06
010606001002	钢支撑	kg	-1120.97	4.5	-5044.37
3001001	钢支撑	kg	-1120.97	4.5	-5044.37
010901001001	基础模板	m2	53.87	45.22	2436
A21-13	桩承台模板	100m2	0.5387	4520.7	2435.3
010901001002	基础模板	m2	17.28	27.05	467.42
A21-12	基础垫层模板	100m2	0.1728	2705.61	467.53
010901002001	柱模板	m2	459.18	51.12	23473.28
A21-15	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	100m2	4.5918	5111.25	23469.84
010901002002	柱模板	m2	10.01	60.4	604.6
A21-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	100m2	0.1001	6040.42	604.65
010901014001	小型构件模板	m2	34.93	75.61	2641.06
A21-72	小型构件模板	100m2	0.3493	7560.21	2640.78
010901003001	梁模板	m2	461.81	52.59	24286.59
A21-24	基础梁模板	100m2	4.6181	5259.53	24289.04
010901003002	梁模板	m2	276.24	65.99	18229.08

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-茶室土建工程

第 2 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
A21-25 + A21-32	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):4.5	100m2	2.7624	6598.41	18227.45
010901005001	板模板	m2	578.1	62.58	36177.5
A21-49 + A21-57	有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):4.5	100m2	5.781	6257.62	36175.3
010901006001	楼梯模板	m2	10.53	159.82	1682.9
A21-62	楼梯模板 直形	100m2	0.1053	15981.48	1682.85
2.1.2	垂直运输工程	项	1	5640.5	5640.5
011201001001	建筑物20米以内垂直运输	m2	1	5640.5	5640.5
A23-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	100m2	2.777	2031.15	5640.5
2.1.3	材料二次运输	项	1		
2.1.4	成品保护工程	项	1		
2.1.5	混凝土泵送增加费	项	1	3049.54	3049.54
011101001001	混凝土泵送增加费	m3	206.05	14.8	3049.54
A26-3	混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	10m3	20.605	147.97	3048.92
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
2.1.7	施工排水、降水	项	1		
	小计	元			113644.1
2.1	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施	项	1		
2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除	项	1		
	小计	元			
	合计				162150.02

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料消耗量价格表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-茶室土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	2308.52	99.00	228543.58
2	0101041@1	螺纹钢	Φ12~14	t	3.72	4080.00	15161.28
3	0101041@2	螺纹钢	Φ16~25	t	4.72	3930.00	18534.27
4	0109031	圆钢	Φ10以内	t	19.18	4010.00	76903.78
5	0109061	圆钢	Φ10以内	kg	88.74	4.01	355.85
6	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	31.19	430.00	13413.64
7	0401013@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	1.37	430.00	590.22
8	0401021	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	1.20	470.00	561.70
9	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.83	698.00	581.22
10	0403021	中砂		m3	88.46	83.00	7342.04
11	0405061	碎石	20	m3	2.68	78.00	208.94
12	0407011	石屑		m3	14.07	30.00	421.99
13	0409031	生石灰		t	1.53	290.00	443.76
14	0413071	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.24	295.00	69.50
15	0415021	蒸压加气混凝土砌块	600×180×200	千块	0.83	5508.00	4595.32
16	0429001	预应力混凝土管桩	Φ300	m	840.78	94.00	79033.32
17	0503051	松杂板枋材		m3	8.50	1207.00	10261.31
18	0503311	松杂直边板		m3	0.49	1266.00	622.87
19	0505121	防水胶合板	模板用 18	m2	165.96	58.00	9625.65
20	0611001@1	Low-E中空玻璃		m2	122.91	146.00	17944.42
21	0662001@1	仿青砖陶片	200*50*10	m2	139.71	27.05	3779.13
22	0662021@1	哑光面橙红色地砖	500*500*12	m2	92.93	45.00	4181.69
23	0701101	红砂岩	造型	m2	1.56	850.00	1324.47
24	0701101@1	红砂岩	600*300*20	m2	41.50	160.00	6640.61
25	12001092	铝合金双扇推拉窗90系列	无上亮	m2	8.16	348.00	2841.35
26	1405001@1	100*60*5方钢管	(综合)	t	2.67	3997.00	10682.38
27	3001001	钢支撑		kg	997.47	4.50	4488.61
28	3115001	水		m3	251.13	2.09	525.36
29	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m3	8.48	291.75	2474.36
30	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m3	7.46	307.36	2293.92
31	8021904	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C25	m3	129.24	321.95	41608.69
32	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C30	m3	99.20	349.59	34680.87
33	补充材料002@1	1020*1020*40钢预制构件		m2	7.28	280.00	2039.18
34	补充材料002@2	钢预制构件 (刷红砂岩色调和漆)		m2	39.55	350.00	13842.50
35	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	758.51	8.48	6432.20
36	9946071	电	(机械用)	kw·h	7862.92	0.85	6675.62
37	9946606	机上人工		工日	122.30	99.00	12107.71

编制人：

审核人：

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-公厕土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		560,786.40
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		97,954.24
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		33,093.90
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		64,860.34
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		64,860.34
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			20	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		7,290.22
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	1,682.36
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	5,607.86
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		666.03
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	666.03
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	22,754.36
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		656,357.35
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		191,453.72
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		689,451.25

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-公厕土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		A.1	A.1 土 (石) 方工程				
1	010101001001	平整场地	1. 其它: 平整场地	m ²	241.8	4.57	1105.03
2	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别: 二类土 2. 挖土深度: 2.0M	m ³	58.89	22.25	1310.30
3	010101003002	截 (凿) 桩头	1. 其它: 截 (凿) 桩头 机械切割 预制桩头	个	27	108.65	2933.55
4	010103001001	土 (石) 方回填	1. 夯填 (碾压): 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m ³	166.05	15.99	2655.14
		分部小计					8004.02
		A.2	A.2 桩基础工程				
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数: 15m 8根 2. 桩截面: PHC-AB300-70 3. 管桩填充材料种类: 微膨胀砼 4. 混凝土强度等级: C30 5. 其它: 钢桩尖制作安装	m	360	133.75	48150.00
6	010201001002	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数: 15m 1根 2. 桩截面: PHC-AB400-95 3. 管桩填充材料种类: 微膨胀砼 4. 混凝土强度等级: C30 5. 其它: 钢桩尖制作安装	m	45	163.66	7364.70
7	010201002001	接桩	1. 接桩材料: 管桩接桩 电焊接桩	个	27	115.24	3111.48
		分部小计					58626.18
		A.3	A.3 砌筑工程				
8	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结 粉煤灰砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m ³	23.25	333.19	7746.67
9	010302006001	零星砌砖 (山墙)	1. 零星砌砖名称、部位: 烧结粉 煤灰砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级、配合比: M5水 泥石灰砂浆	m ³	9.75	443.19	4321.10
10	010304001001	空心砖墙、砌块墙 (外墙180)	1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 180mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强 度等级: 蒸压加气混凝土砌块 60 0×180×200 4. 砂浆强度等级、配合比: M5水 泥石灰砂浆	m ³	81.21	399.52	32445.02
11	010304001002	空心砖墙、砌块墙 (内墙180)	1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 180mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强 度等级: 蒸压加气混凝土砌块 60 0×180×200 4. 砂浆强度等级、配合比: M5水 泥石灰砂浆	m ³	7.59	383.46	2910.46
12	010304001003	空心砖墙、砌块墙 (内墙120)	1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 120mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强 度等级: 蒸压灰砂砖 240×115× 115 4. 砂浆强度等级、配合比: M5	m ³	5.7	406.87	2319.16
本页小计							116372.61

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-公厕土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			水泥石灰砂浆				
		分部小计					49742.41
		A.4 A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010401005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	7.38	485.53	3583.21
14	010401006001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.84	427.05	785.77
15	010401006002	垫层 (室内地面)	1. 其它:100mm厚6%水泥石粉垫层	m3	24.12	122.37	2951.56
16	010401006003	垫层 (砖基础)	1. 混凝土强度等级:C10 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	11.37	419.21	4766.42
17	010402001001	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	12.39	506.52	6275.78
18	010402001002	构造柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	4.02	532.68	2141.37
19	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	24.45	454.81	11120.10
20	010403004001	圈梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.36	528.14	1774.55
21	010403005001	过梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.48	513.43	246.45
22	010405001001	有梁板	1. 板厚度:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	39.9	432.44	17254.36
23	010405007001	天沟、挑檐板	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.74	529.51	921.35
24	010407001001	压顶	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.36	546.52	196.75
25	010407001002	短柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.18	590.14	106.23
26	010407004001	地坪	1. 地坪厚度:10cm 2. 混凝土强度等级:C15	m2	241.17	62.14	14986.30
本页小计							67110.20

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-公厕土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石				
27	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\Phi 10$ 内	t	3.843	5345.28	20541.91
28	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\Phi 12\sim 14$	t	0.456	5062.17	2308.35
29	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 $\Phi 12\sim 14$	t	0.582	4970.90	2893.06
30	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 $\Phi 16\sim 25$	t	11.082	4897.74	54276.75
31	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 内	t	2.049	5731.44	11743.72
32	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊接	个	216	9.53	2058.48
33	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:桩头插筋	t	0.456	4924.94	2245.77
34	010416001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 $\Phi 12\sim 14$	t	0.201	5054.57	1015.97
35	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 $\Phi 10$ 内	t	2.055	5773.96	11865.49
36	010416001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 $\Phi 10$ 外	t	0.819	5111.72	4186.50
		分部小计					180246.20
		A.7 A.7 屋面及防水工程					
37	010701001001	青灰色陶瓦屋面 (坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:青灰色陶瓦 2. 找平层:15mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	259.11	267.39	69283.42
38	010702002001	屋面涂膜防水 (坡屋面)	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	259.11	61.45	15922.31
		分部小计					85205.73
		B.1 B.1 楼地面工程					
39	020102001001	石材楼地面 (平台)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烧面芝麻灰 500×500×20	m ²	32.85	116.07	3812.90
40	020102002001	块料楼地面 (室内地面)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:浅灰色防滑地砖 400×400×12	m ²	208.32	62.77	13076.25
		分部小计					16889.15
		B.2 B.2 墙、柱面工程					
41	020201001001	墙面一般抹灰 (内墙面)	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	891.84	28.16	25114.21
42	020201004001	墙面底层抹灰 (红砂岩处)	1. 底层抹灰厚度:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	89.04	24.59	2189.49
本页小计							242534.58

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-公厕土建工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	020204001001	石材墙面(红砂岩)	1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:红砂岩 500*500*20	m2	55.29	260.58	14407.47
44	020204003001	块料墙面(仿青砖陶片)	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:仿青砖陶片 200*50*10	m2	468.09	115.10	53877.16
45	020209001001	隔断(卫生间)	1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:抗培特板成品隔断	m2	119.34	224.77	26824.05
		分部小计					122412.38
		B.4 B.4 门窗工程					
46	020402005001	白色塑钢单开门(M1:1000*2200)	1.门类型:白色塑钢单开门 2.框材质、外围尺寸:1000*2200	樘	6	770.00	4620.00
47	020402005002	无障碍专用门(M2:1000*2200)	1.门类型:无障碍专用门 2.框材质、外围尺寸:1000*2200	樘	6	880.00	5280.00
		分部小计					9900.00
		B.5 B.5 油漆、涂料、裱糊工程					
48	020506001001	抹灰面油漆(内墙面)	1.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面	m2	891.84	23.94	21350.65
49	020506001002	抹灰面油漆(红砂岩色真石漆)	1.油漆品种、刷漆遍数:红砂岩色真石漆	m2	33.75	70.04	2363.85
50	020506001003	抹灰面油漆	1.刮腻子要求:刮腻子 一遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面	m2	180.15	33.56	6045.83
		分部小计					29760.33
本页小计							134769.01
合 计							560786.40

措施项目费汇总表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-公厕土建工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工措施费				
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	综合脚手架 (含安全网)	项	1	8694.37	8694.37
011001001001	综合钢脚手架	m2	610.56	14.24	8694.37
A22-1	综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5	100m2	6.1056	1423.78	8693.03
1.2	内脚手架	项	1	4263.82	4263.82
011001003001	满堂脚手架	m2	242.19	11.28	2731.9
A22-26	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	2.4219	1127.4	2730.45
011001004001	里脚手架	m2	121.1	12.65	1531.92
A22-28 + A22-29	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.8	100m2	1.211	1263.32	1529.88
1.3	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.4	独立挡板	项	1		
1.5	围尼龙编织布	项	1		
1.6	模板的支撑	项	1	2302.7	2302.7
010606001001	钢支撑	kg	511.71	4.5	2302.7
3001001	钢支撑	kg	511.71	4.5	2302.7
1.7	现场围挡	项	1		
1.8	现场设置的卷扬机架	项	1		
1.9	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	17833.01	17833.01
1.10	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.11	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			33093.9
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	模板工程	项	1	61522.29	61522.29
010606001002	钢支撑	kg	-511.71	4.5	-2302.7
3001001	钢支撑	kg	-511.71	4.5	-2302.7
010901001001	基础模板	m2	31.92	45.22	1443.42
A21-13	桩承台模板	100m2	0.3192	4520.7	1443.01
010901001002	基础模板	m2	49.44	27.05	1337.35
A21-12	基础垫层模板	100m2	0.4944	2705.61	1337.65
010901002001	柱模板	m2	163.17	59.07	9638.45
A21-15换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8 内 实际高度(m):4.8	100m2	1.6317	5906.76	9638.06
010901002002	柱模板 (构造柱)	m2	82.59	68.36	5645.85
A21-14换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2 内 实际高度(m):4.8	100m2	0.8259	6835.93	5645.79
010901003001	梁模板	m2	243.99	52.59	12831.43
A21-24	基础梁模板	100m2	2.4399	5259.53	12832.73
010901003002	梁模板	m2	153.78	72.99	11224.4
A21-25换	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):4.8	100m2	1.5378	7298.3	11223.33

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-公厕土建工程

第 2 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
010901005001	板模板	m2	217.05	70.29	15256.44
A21-49换	有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m): 4.8	100m2	2.1705	7029.08	15256.62
010901003003	梁模板	m2	39	46.53	1814.67
A21-29	圈梁模板 支模高度3.6m	100m2	0.39	4652.56	1814.5
010901003004	梁模板 (过梁)	m2	8.19	59	483.21
A21-25	单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	100m2	0.0819	5898.53	483.09
010901010001	压顶模板	m	38.1	36.63	1395.6
A21-68	压顶、扶手模板	100m	0.381	3662.7	1395.49
010901012001	挑檐模板	m2	25.56	62.05	1586
A21-70	挑檐模板	100m2	0.2556	6205.28	1586.07
010901014001	短柱	m2	15.45	75.61	1168.17
A21-72	小型构件模板	100m2	0.1545	7560.21	1168.05
2.1.2	垂直运输工程	项	1	1639.75	1639.75
011201001001	建筑物20米以内垂直运输	m2	1	1639.75	1639.75
A23-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	100m2	0.8073	2031.15	1639.75
2.1.3	材料二次运输	项	1		
2.1.4	成品保护工程	项	1		
2.1.5	混凝土泵送增加费	项	1	1698.3	1698.3
011101001001	混凝土泵送增加费	m3	114.75	14.8	1698.3
A26-3	混凝土泵送增加费 商品混凝土 (不计算超高降效)	10m3	11.475	147.97	1697.96
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
2.1.7	施工排水、降水	项	1		
	小计	元			64860.34
2.1	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施	项	1		
2.2.4	泥浆池 (槽) 砌筑及拆除	项	1		
	小计	元			
	合计				97954.24

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-公厕土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	1878.24	99.00	185945.70
2	0101031	螺纹钢	Φ10以内	t	2.15	4080.00	8761.80
3	0101041@3	三级螺纹钢	Φ16~25	t	12.05	4010.00	48322.10
4	0101041@5	螺纹钢	Φ12-14	t	0.86	4080.00	3492.07
5	0109031	圆钢	Φ10以内	t	6.07	4010.00	24343.51
6	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	38.82	430.00	16694.02
7	0401021	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	0.67	470.00	312.83
8	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.03	698.00	22.62
9	0403021	中砂		m3	92.05	83.00	7640.15
10	0405061	碎石	20	m3	1.49	78.00	116.36
11	0407011	石屑		m3	32.88	30.00	986.27
12	0409031	生石灰		t	1.05	290.00	305.28
13	0413071	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	17.55	295.00	5177.22
14	0415001	蒸压加气混凝土砌块	400×120×200	千块	0.56	2448.00	1378.71
15	0415021	蒸压加气混凝土砌块	600×180×200	千块	3.94	5508.00	21716.39
16	0429001	预应力混凝土管桩	Φ300	m	373.68	94.00	35125.92
17	0429011	预应力混凝土管桩	Φ400	m	46.71	122.00	5698.62
18	0503051	松杂板枋材		m3	5.42	1207.00	6538.32
19	0503311	松杂直边板		m3	0.39	1266.00	498.68
20	0505121	防水胶合板	模板用 18	m2	80.79	58.00	4685.96
21	0662001@1	仿青砖陶片	200*50*10	m2	482.13	27.05	13041.69
22	0662021@1	浅灰色防滑地砖	400×400×12	m2	213.53	27.05	5775.93
23	0701101@1	红砂岩	600*300*20	m2	56.40	160.00	9023.33
24	0701131@1	烧面芝麻灰	500×500×20	m2	33.34	80.00	2667.42
25	0821091@1	抗培特板成品隔断	(成品)	m2	119.34	200.00	23868.00
26	12001049@1	白色塑钢单开门		m2	13.20	350.00	4620.00
27	12001049@2	无障碍专用门		m2	13.20	400.00	5280.00
28	3001001	钢支撑		kg	511.70	4.50	2302.63
29	3115001	水		m3	167.68	2.09	350.80
30	8021901	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C10	m3	11.54	284.04	3277.99
31	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m3	26.47	291.75	7721.72
32	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m3	4.55	307.36	1396.95
33	8021904	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C25	m3	46.00	321.95	14808.22
34	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C30	m3	45.37	349.59	15861.81
35	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	421.53	8.48	3574.59
36	9946071	电	(机械用)	kw·h	3044.93	0.85	2585.14
37	9946606	机上人工		工日	55.64	99.00	5508.11

编制人:

审核人:

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-岭南特色商业街土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		1,564,681.17
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		302,844.83
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		95,400.00
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		207,444.83
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		207,444.83
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			20	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		20,340.85
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	4,694.04
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	15,646.81
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		1,887.87
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	1,887.87
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	64,497.33
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		1,858,852.05
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		489,477.12
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		1,954,252.05

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-岭南特色商业街土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		A.1	A.1 土(石)方工程				
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:二类土	m ²	1172.48	4.57	5358.23
2	010101003001	挖基础土方	1.土壤类别:二类土 2.基础类型:独立基础 3.挖土深度:1.5M	m ³	243.77	28.72	7001.07
3	010101003002	截(凿)桩头	1.其它:截(凿)桩头 机械切割 预制桩头	个	74	108.65	8040.10
4	010103001001	土(石)方回填	1.夯填(碾压):回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m ³	971.33	15.99	15531.57
		分部小计					35930.97
		A.2	A.2 桩基础工程				
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩	1.单桩长度、根数:15m 69根 2.桩截面:PHC-AB300-70 3.管桩填充材料种类:微膨胀砼 4.混凝土强度等级:C30 5.其它:钢桩尖制作安装	m	1656	84.43	139816.08
6	010201001002	预制钢筋混凝土桩	1.单桩长度、根数:24m 5根 2.桩截面:PHC-AB400-95 3.管桩填充材料种类:微膨胀砼 4.混凝土强度等级:C30 5.其它:钢桩尖制作安装	m	75	176.85	13263.75
7	010201002001	接桩	1.接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	74	115.24	8527.76
		分部小计					161607.59
		A.3	A.3 砌筑工程				
8	010302006001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:烧结粉 煤灰砖 240×115×53 2.砂浆强度等级、配合比:M5水 泥石灰砂浆	m ³	14.88	443.19	6594.67
9	010302006003	零星(M7.5水泥砂 浆砌MU10砖)	1.零星砌砖名称、部位:烧结粉 煤灰砖 240×115×53 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥石灰砂浆	m ³	14.24	446.55	6358.87
10	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [外墙180mm]	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:180 3.空心砖、砌块品种、规格、强 度等级:蒸压灰砂砖 240×175× 115 4.砂浆强度等级、配合比:M5水 泥石灰砂浆	m ³	94.15	399.52	37614.81
11	010304001002	空心砖墙、砌块墙 [内墙180mm]	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:180 3.空心砖、砌块品种、规格、强 度等级:蒸压灰砂砖 240×175× 115 4.砂浆强度等级、配合比:M5水 泥石灰砂浆	m ³	37.2	383.46	14264.71
		分部小计					64833.06
		A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				
本页小计							262371.62

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-岭南特色商业街土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	010401005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	19.63	485.53	9530.95
13	010401006001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	5.58	427.04	2382.88
14	010401006002	垫层(室内地面)	1. 砂浆强度等级:100厚6%水泥石粉垫层	m3	38.78	122.37	4745.51
15	010401006003	垫层(100厚C10素砼)	1. 混凝土强度等级:C10	m3	2.04	419.21	855.19
16	010402001001	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	42.5	506.52	21527.10
17	010402001002	构造柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	4.35	532.68	2317.16
18	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	95.81	454.81	43575.35
19	010403004001	圈梁	1. 梁截面尺寸:180*180 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	6.72	528.14	3549.10
20	010405001002	有梁板	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	216.92	432.44	93804.88
21	010405003001	平板(100厚 C25 钢筋砼)	1. 板厚度:100MM 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	2.37	432.44	1024.88
22	010407001001	台阶100厚	1. 构件的类型:台阶 2. 垫层:100石粉层水泥含量 6% 3. 混凝土强度等级:C15 4. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	4.5	54.89	247.01
23	010407004001	地坪	1. 地坪厚度:10cm 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	387.77	62.14	24096.03
24	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 10内	t	17.467	5345.28	93366.01
25	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 12~14	t	0.841	5062.17	4257.28
26	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ 16~25	t	0.913	4814.14	4395.31
本页小计							309674.64

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-岭南特色商业街土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
27	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	7.7	5731.44	44132.09
28	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊接	个	600	9.53	5718.00
29	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:桩头插筋	t	1.233	4924.95	6072.46
30	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 Φ 12~14	t	1.438	5054.49	7268.36
31	010416001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 ϕ 16~25	t	30.414	4897.74	148959.86
32	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 ϕ 10内	t	4.251	5773.96	24545.10
33	010416001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 ϕ 12~14	t	2.207	5111.72	11281.57
34	010416001011	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 ϕ 10内	t	0.369	5278.94	1947.93
		分部小计					559600.01
		A.7 A.7 屋面及防水工程					
35	010701001002	青灰色陶瓦屋面 (坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:青灰色陶瓦 2. 找平层:15mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	863.6	267.39	230918.00
36	010702001001	屋面卷材防水 (平屋面)	1. 卷材品种、规格:高聚物改性沥青防水卷材 2mm 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	427.45	54.44	23270.38
37	010702002001	屋面涂膜防水 (坡屋面)	1. 防水膜品种:屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	863.6	61.45	53068.22
38	010702003001	屋面刚性防水 (平屋面)	1. 防水层厚度:细石混凝土刚性防水 厚10cm 2. 混凝土强度等级:C25	m ²	427.45	78.83	33695.88
		分部小计					340952.48
		A.8 A.8 防腐、隔热、保温工程					
39	010803001001	保温隔热屋面 (平屋面)	1. 保温隔热材料品种、规格:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	429.15	47.10	20212.97
		分部小计					20212.97
		B.1 B.1 楼地面工程					
40	020101001001	水泥砂浆楼地面 (屋面)	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1:2	m ²	429.15	19.56	8394.17
41	020101001002	梁面找平	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆	m ²	54.64	15.71	858.39
42	020102001002	零星 (500*400*20红砂岩)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:500*400*20红砂岩	m ²	14.22	235.26	3345.40
43	020102001004	零星 (600*500*20红砂岩)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌	m ²	26.69	235.26	6279.09
本页小计							629967.87

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-岭南特色商业街土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			、颜色:600*500*20红砂岩				
44	020102001007	零星 (500*500*20红砂岩)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:500*500*20红砂岩	m2	58.72	194.48	11419.87
45	020102002002	块料楼地面 (室内地面)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:乳白色地砖 500×500×12	m2	387.77	70.23	27233.09
		分部小计					57530.01
		B.2	B.2 墙、柱面工程				
46	020201001002	墙面一般抹灰 (内墙)	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	241.71	26.16	6323.13
47	020201001003	墙面一般抹灰 (外墙)	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	534.33	26.16	13978.07
48	020202001001	柱面一般抹灰 (独立柱)	1. 面层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	212.1	34.28	7270.79
49	020204001004	零星 (1200*900*50红石岩浮雕板)	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1200*900*50红石岩浮雕板	m2	22.86	1011.16	23115.12
50	020204001006	零星 (600*400*20红砂岩)	1. 贴结层厚度、材料种类:20厚水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*400*20红砂岩	m2	8.05	260.58	2097.67
51	020204001007	零星 (600*300*20红砂岩)	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*300*20红砂岩	m2	29.56	260.58	7702.74
52	020204001010	零星 (200*50*10仿青砖陶片)	1. 贴结层厚度、材料种类:20厚水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:200*50*10仿青砖陶片	m2	30.16	109.28	3295.88
53	020204001013	零星 (500*130*20红砂岩)	1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:500*130*20红砂岩	m2	10.8	260.58	2814.26
54	020204001014	红砂岩墙面 (外墙)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红砂岩600*300*20	m2	181.01	257.34	46581.11
55	020204003001	仿青砖陶片 (外墙)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:200*50*10仿青砖陶片	m2	436.94	87.13	38070.58
56	020209001001	隔断	1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:1103*3150, 屏风	m2	41.69	320.00	13340.80
		分部小计					164590.15
		B.4	B.4 门窗工程				
57	020404009002	实木玻璃双开门 (M1: 1600*2400)	1. 门类型:双开门 2. 框材质、外围尺寸:1600*2400 3. 玻璃品种、厚度、五金材料	樘	15	1685.00	25275.00
本页小计							228518.11

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-岭南特色商业街土建工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目费汇总表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-岭南特色商业街土建工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工措施费				
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	综合脚手架 (含安全网)	项	1		
011001001001	综合钢脚手架	m2	1740	14.24	24777.6
A22-1	综合钢脚手架 高度(m以内) 6	100m2	17.4	1423.78	24773.77
1.2	内脚手架	项	1	11576.68	11576.68
011001004001	里脚手架	m2	560.25	12.63	7075.96
A22-28 + A22-29	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):6	100m2	5.6025	1263.31	7077.69
011001003001	满堂脚手架	m2	399	11.28	4500.72
A22-26	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	3.99	1127.4	4498.33
1.3	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.4	独立挡板	项	1		
1.5	围尼龙编织布	项	1		
1.6	模板的支撑	项	1	9288.86	9288.86
010606001001	钢支撑	kg	2064.19	4.5	9288.86
3001001	钢支撑	kg	2064.19	4.5	9288.86
1.7	现场围挡	项	1		
1.8	现场设置的卷扬机架	项	1		
1.9	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	49756.86	49756.86
1.10	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.11	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			95400
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	模板工程	项	1	185759.29	185759.29
010901001001	基础模板	m2	76.74	45.22	3470.18
A21-13	桩承台模板	100m2	0.7674	4520.7	3469.19
010901002001	柱模板	m2	623.73	55.1	34367.52
A21-15 + A21-19	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8 内 实际高度(m):6	100m2	6.2373	5508.99	34361.22
010901003003	基础梁模板	m2	565.9	52.59	29760.68
A21-24	基础梁模板	100m2	5.659	5259.53	29763.68
010901003001	梁模板	m2	739.74	65.99	48815.44
A21-25 + A21-32	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):6	100m2	7.3974	6598.41	48811.08
010901003002	圈梁模板	m2	81.96	46.53	3813.6
A21-29	圈梁模板 支模高度3.6m	100m2	0.8196	4652.56	3813.24
010901005001	板模板	m2	1184.7	62.58	74138.53
A21-49 + A21-57	有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):6	100m2	11.847	6257.61	74133.91
010901001002	垫层模板	m2	25.22	27.05	682.2
A21-12	基础垫层模板	100m2	0.2522	2705.61	682.35

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-岭南特色商业街土建工程

第 2 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
010606001002	钢支撑	kg	-2064.19	4.5	-9288.86
3001001	钢支撑	kg	-2064.19	4.5	-9288.86
2.1.2	垂直运输工程	项	1	15729.28	15729.28
011201001001	建筑物20米以内垂直运输	m2	774.46	20.31	15729.28
A23-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	100m2	7.7446	2031.15	15730.44
2.1.3	材料二次运输	项	1		
2.1.4	成品保护工程	项	1		
2.1.5	混凝土泵送增加费	项	1	5956.26	5956.26
011101001001	混凝土泵送增加费	m3	402.45	14.8	5956.26
A26-3	混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	10m3	40.245	147.97	5955.05
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
2.1.7	施工排水、降水	项	1		
	小计	元			207444.83
2.1	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施	项	1		
2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除	项	1		
	小计	元			
	合计				302844.83

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-岭南特色商业街土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	4729.48	99.00	468218.72
2	0101031@1	螺纹钢	Φ10以内	t	4.44	4080.00	18124.58
3	0101041@5	三级螺纹钢	Φ16~25	t	33.05	4010.00	132540.93
4	0101041@6	三级螺纹钢	Φ12~14	t	1.50	4160.00	6251.23
5	0101041@7	螺纹钢	Φ12~14	t	2.31	4080.00	9409.70
6	0109031	圆钢	Φ10以内	t	25.96	4010.00	104087.57
7	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	70.19	430.00	30180.50
8	0401021	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	2.33	470.00	1097.07
9	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.09	698.00	60.73
10	0403021	中砂		m3	188.63	83.00	15655.90
11	0405061	碎石	20	m3	5.23	78.00	408.09
12	0407011	石屑		m3	53.47	30.00	1604.12
13	0409031	生石灰		t	2.96	290.00	858.78
14	0413071	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	16.06	295.00	4736.73
15	0415021	蒸压加气混凝土砌块	600×180×200	千块	5.83	5508.00	32122.66
16	0429001	预应力混凝土管桩	Φ300	m	1074.33	94.00	100987.02
17	0429011	预应力混凝土管桩	Φ400	m	77.85	122.00	9497.70
18	0503051	松杂板枋材		m3	12.05	1207.00	14539.76
19	0503311	松杂直边板		m3	1.06	1266.00	1346.90
20	0505121	防水胶合板	模板用 18	m2	297.47	58.00	17253.17
21	0662001	仿青砖陶片	200*50*10	m2	482.02	27.05	13038.58
22	0662021@1	乳白色地砖	500×500×12	m2	397.46	34.33	13644.95
23	0701101	600*400*20红砂岩		m2	8.21	160.00	1313.76
24	0701101@1	1200*900*50红石岩浮雕板		m2	24.23	850.00	20596.86
25	0701101@2	600*300*20红砂岩		m2	30.15	160.00	4824.19
26	0701101@7	500*130*20红砂岩		m2	11.02	160.00	1762.56
27	0701101@8	红砂岩600*300*20		m2	184.63	160.00	29540.83
28	0701131@1	500*500*20红砂岩		m2	59.60	160.00	9536.13
29	0701131@3	600*500*20红砂岩		m2	28.29	160.00	4526.62
30	0701131@4	500*400*20红砂岩		m2	15.07	160.00	2411.71
31	1031001@1	水乡文化彩绘		m2	58.59	350.00	20507.03
32	12001026@1	栗色实木玻璃双开门制安		m2	56.17	450.00	25275.06
33	12001092@1	铝合金双扇推拉窗90系列	无上亮	m2	15.16	348.00	5276.79
34	3001001	钢支撑		kg	2064.19	4.50	9288.85
35	3115001	水		m3	547.80	2.09	1145.99
36	8021901	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C10	m3	2.07	284.04	588.13
37	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m3	45.67	291.75	13324.43
38	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m3	4.39	307.36	1350.39
39	8021904	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C25	m3	274.05	321.95	88230.40
40	8021905@1	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C30	m3	2.90	349.59	1013.36

编制人:

审核人:

主要材料消耗量价格表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-岭南特色商业街土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
41	BCCLF1@3	屏风		m2	41.69	320.00	13340.80
42	补充材料002	1020*1020*40钢预制构件		m2	13.53	280.00	3787.06
43	补充材料002@1	钢预制构件（刷红砂岩色调和漆）		m2	85.78	350.00	30023.00
44	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	1216.63	8.48	10317.00
45	9946071	电	(机械用)	kw·h	11358.37	0.85	9643.26
46	9946606	机上人工		工日	214.74	99.00	21258.98

编制人：

审核人：

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-戏台土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		156,613.76
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		38,276.36
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		13,338.36
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		24,938.00
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		24,938.00
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			20	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		2,035.98
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	469.84
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	1,566.14
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		196.93
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	196.93
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	6,727.81
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		190,512.48
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		49,638.82
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		203,850.84

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-戏台土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		A.1	A.1 土(石)方工程				
1	010101001001	平整场地	1.其它:平整场地	m2	132.1	4.57	603.70
2	010101003001	挖基础土方	1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:2.0M	m3	41.57	29.03	1206.78
3	010101003002	截(凿)桩头	1.其它:截(凿)桩头 机械切割 预制桩头	个	12	108.65	1303.80
4	010103001001	土(石)方回填	1.夯填(碾压):回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	175.08	15.99	2799.53
		分部小计					5913.81
		A.2	A.2 桩基础工程				
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩	1.单桩长度、根数:15m 8根 2.桩截面:PHC-AB300-70 3.管桩填充材料种类:微膨胀砼 4.混凝土强度等级:C30 5.其它:钢桩尖制作安装	m	180	131.68	23702.40
6	010201002001	接桩	1.接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	12	115.24	1382.88
		分部小计					25085.28
		A.3	A.3 砌筑工程				
7	010301001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:烧 结粉煤灰砖 240×115×53 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	6.66	333.19	2219.05
8	010304001001	空心砖墙、砌块墙 (外墙180)	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:180mm 3.空心砖、砌块品种、规格、强 度等级:蒸压加气混凝土砌块600 ×180×200 4.砂浆强度等级、配合比:M5水 泥石灰砂浆	m3	13.5	399.52	5393.52
		分部小计					7612.57
		A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				
9	010401005001	桩承台基础	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m3	3.02	485.53	1466.30
10	010401006001	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m3	0.77	427.06	328.84
11	010402001001	矩形柱	1.柱截面尺寸:详见图纸 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m3	6.04	506.52	3059.38
12	010403001001	基础梁	1.梁截面尺寸:详见图纸 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m3	5.14	454.81	2337.72
13	010405001001	有梁板	1.板厚度:详见图纸 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌和料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m3	23.84	432.44	10309.37
		本页小计					56113.27

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-戏台土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	010407001001	台阶	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	10.5	64.00	672.00
15	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:桩头插筋	t	0.196	4924.89	965.28
16	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.68	5345.27	3634.78
17	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 ϕ 12-14	t	2.167	4970.89	10771.92
18	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 ϕ 16~25	t	1.486	4814.14	7153.81
19	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 ϕ 16~25	t	4.072	4897.74	19943.60
20	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	1.541	5731.44	8832.15
21	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 ϕ 10外	t	0.349	5111.73	1783.99
22	010416001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊接	个	136	9.53	1296.08
		分部小计					72555.22
		A.7 A.7 屋面及防水工程					
23	010701001001	青灰色陶瓦屋面 (坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:青灰色陶瓦 2. 找平层:15mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	47.68	267.39	12749.16
24	010702002001	屋面涂膜防水 (坡屋面)	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	47.68	61.45	2929.94
		分部小计					15679.10
		B.1 B.1 楼地面工程					
25	020108001001	石材台阶面	1. 粘结层材料种类:30mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1000x400x50荔枝面芝麻灰 500x120x20烧面芝麻灰	m2	8.4	284.55	2390.22
26	020108001002	石材台阶面	1. 粘结层材料种类:30mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1750x400x50荔枝面芝麻灰 500x120x20烧面芝麻灰	m2	2.1	284.54	597.53
		分部小计					2987.75
		B.2 B.2 墙、柱面工程					
27	020201004001	墙面底层抹灰 (深灰色墙面漆)	1. 底层抹灰厚度:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	46.45	29.57	1373.53
28	020204003001	块料墙面 (仿青砖陶片)	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:仿青砖陶片 200*50*10	m2	52.11	115.10	5997.86
本页小计							81091.85

措施项目费汇总表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-戏台土建工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工措施费				
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	综合脚手架 (含安全网)	项	1	4809.42	4809.42
011001001001	综合钢脚手架	m2	337.74	14.24	4809.42
A22-1	综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5	100m2	3.3774	1423.78	4808.67
1.2	内脚手架	项	1	2324.3	2324.3
011001003001	满堂脚手架	m2	132.1	11.28	1490.09
A22-26	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	1.321	1127.4	1489.3
011001004001	里脚手架	m2	66.05	12.63	834.21
A22-28 + A22-29	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.8	100m2	0.6605	1263.32	834.42
1.3	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.4	独立挡板	项	1		
1.5	围尼龙编织布	项	1		
1.6	模板的支撑	项	1	1224.32	1224.32
010606001001	钢支撑	kg	272.07	4.5	1224.32
3001001	钢支撑	kg	272.07	4.5	1224.32
1.7	现场围挡	项	1		
1.8	现场设置的卷扬机架	项	1		
1.9	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	4980.32	4980.32
1.10	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.11	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			13338.36
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	模板工程	项	1	21651.6	21651.6
010606001002	钢支撑	kg	-272.07	4.5	-1224.32
3001001	钢支撑	kg	-272.07	4.5	-1224.32
010901001001	基础模板	m2	13.85	45.22	626.3
A21-13	桩承台模板	100m2	0.1385	4520.7	626.12
010901001002	基础模板	m2	3.84	27.05	103.87
A21-12	基础垫层模板	100m2	0.0384	2705.61	103.9
010901002001	柱模板	m2	81.63	59.07	4821.88
A21-15换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8 内 实际高度(m):4.8	100m2	0.8163	5906.76	4821.69
010901003001	梁模板	m2	41.11	52.59	2161.97
A21-24	基础梁模板	100m2	0.4111	5259.53	2162.19
010901003002	梁模板	m2	125.95	65.99	8311.44
A21-25 + A21-32	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):4.5	100m2	1.2595	6598.41	8310.7
010901005001	板模板	m2	97.46	70.29	6850.46
A21-49换	有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):4.8	100m2	0.9746	7029.08	6850.54

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-戏台土建工程

第 2 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
2.1.2	垂直运输工程	项	1	2683.15	2683.15
011201001001	建筑物20米以内垂直运输	m2	1	2683.15	2683.15
A23-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	100m2	1.321	2031.15	2683.15
2.1.3	材料二次运输	项	1		
2.1.4	成品保护工程	项	1		
2.1.5	混凝土泵送增加费	项	1	603.25	603.25
011101001001	混凝土泵送增加费	m3	40.76	14.8	603.25
A26-3	混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	10m3	4.076	147.97	603.13
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
2.1.7	施工排水、降水	项	1		
	小计	元			24938
2.1	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施	项	1		
2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除	项	1		
	小计	元			
	合计				38276.36

编制人：

证号：

编制日期：

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-戏台土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	468.65	99.00	46396.53
2	0101041@4	螺纹钢	Φ 16~25	t	1.55	3930.00	6102.90
3	0101041@5	三级螺纹钢	Φ 16~25	t	4.26	4010.00	17063.35
4	0101041@7	螺纹钢	Φ 12-14	t	2.26	4080.00	9239.16
5	0109031	圆钢	Φ 10以内	t	2.27	4010.00	9084.25
6	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	4.39	430.00	1887.36
7	0401021	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	0.24	470.00	111.11
8	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.12	698.00	82.78
9	0403021	中砂		m3	11.12	83.00	922.80
10	0405061	碎石	20	m3	0.53	78.00	41.33
11	0409031	生石灰		t	0.15	290.00	42.17
12	0413071	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	3.49	295.00	1028.72
13	0415021	蒸压加气混凝土砌块	600×180×200	千块	0.60	5508.00	3301.50
14	0429001	预应力混凝土管桩	Φ 300	m	186.84	94.00	17562.96
15	0503051	松杂板枋材		m3	1.12	1207.00	1349.18
16	0503311	松杂直边板		m3	0.22	1266.00	273.84
17	0505121	防水胶合板	模板用 18	m2	32.84	58.00	1904.52
18	0662001@1	仿青砖陶片	200*50*10	m2	53.67	27.05	1451.86
19	0701101@2	红砂岩	造型	m2	5.41	850.00	4595.10
20	0701131@2	1000x400x50荔枝面芝麻灰		m2	8.90	180.00	1602.72
21	0701131@3	500x120x20烧面芝麻灰		m2	3.15	80.00	252.00
22	0701131@4	1750x400x50荔枝面芝麻灰		m2	2.23	180.00	400.68
23	3001001	钢支撑		kg	266.76	4.50	1200.44
24	3115001	水		m3	42.42	2.09	88.74
25	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m3	2.37	291.75	692.15
26	8021904	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C25	m3	24.08	321.95	7752.04
27	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C30	m3	14.63	349.59	5116.00
28	9946041	汽油	(机械用) 国III93#	kg	6.06	10.54	63.85
29	9946051	柴油	(机械用) 0#	kg	189.82	8.48	1609.65
30	9946071	电	(机械用)	kw·h	1884.72	0.85	1600.13
31	9946606	机上人工		工日	32.75	99.00	3242.39

编制人:

审核人:

单位工程费汇总表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-宣传廊土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		88,817.59
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		15,804.65
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		4,891.59
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		10,913.06
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		10,913.06
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			20	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		1,154.63
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	266.45
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	888.18
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		105.78
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	105.78
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	3,613.77
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		104,604.83
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		25,549.50
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		109,496.42

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-宣传廊土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		A.1	A.1 土 (石) 方工程				
1	010101001001	平整场地	1. 其它: 平整场地	m ²	42.3	4.57	193.31
2	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别: 二类土 2. 挖土深度: 2.0M	m ³	16.27	23.79	387.06
3	010101003002	截 (凿) 桩头	1. 其它: 截 (凿) 桩头 机械切割 预制桩头	个	8	108.65	869.20
4	010103001001	土 (石) 方回填	1. 夯填 (碾压): 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m ³	51.59	15.99	824.92
		分部小计					2274.49
		A.2	A.2 桩基础工程				
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数: 15m 8根 2. 桩截面: PHC-AB300-70 3. 管桩填充材料种类: 微膨胀砼 4. 混凝土强度等级: C30 5. 其它: 钢桩尖制作安装	m	120	133.75	16050.00
6	010201002001	接桩	1. 接桩材料: 管桩接桩 电焊接桩	个	8	115.24	921.92
		分部小计					16971.92
		A.3	A.3 砌筑工程				
7	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结 粉煤灰砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m ³	3.95	333.19	1316.10
8	010304001001	空心砖墙、砌块墙 (外墙180)	1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 180mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度 等级: 蒸压加气混凝土砌块600 ×180×200 4. 砂浆强度等级、配合比: M5水 泥石灰砂浆	m ³	8.38	399.53	3348.06
		分部小计					4664.16
		A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				
9	010401005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m ³	2.02	485.53	980.77
10	010401006001	垫层	1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m ³	0.51	427.06	217.80
11	010402001001	矩形柱	1. 柱截面尺寸: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m ³	2.26	506.51	1144.71
12	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m ³	4.88	454.81	2219.47
13	010405001001	有梁板	1. 板厚度: 详见图纸 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m ³	11.77	432.44	5089.82
本页小计							33563.14

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-宣传廊土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010407001001	台阶	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	8.1	64.00	518.40
15	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:桩头插筋	t	0.131	4925.03	645.18
16	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内	t	0.613	5345.29	3276.66
17	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 φ16~25	t	0.554	4814.15	2667.04
18	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 φ16~25	t	2.099	4897.74	10280.36
19	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10外	t	0.233	5111.75	1191.04
20	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10内	t	0.643	5731.43	3685.31
21	010416001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊接	个	64	9.53	609.92
		分部小计					32526.48
		A.7 A.7 屋面及防水工程					
22	010701001001	青灰色陶瓦屋面（坡屋面）	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:青灰色陶瓦 2. 找平层:15mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	38.56	267.39	10310.56
23	010702002001	屋面涂膜防水（坡屋面）	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	38.56	61.45	2369.51
		分部小计					12680.07
		B.1 B.1 楼地面工程					
24	020108001001	石材台阶面	1. 粘结层材料种类:30mm厚1: 2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1000x400x50荔枝面芝麻灰 500x120x20烧面芝麻灰	m2	8.1	284.55	2304.86
		分部小计					2304.86
		B.2 B.2 墙、柱面工程					
25	020201004001	墙面底层抹灰（独立柱梁面）	1. 底层抹灰厚度:20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	34.41	29.57	1017.50
26	020204003001	块料墙面（仿青砖陶片）	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:仿青砖陶片 200*50*10	m2	42.41	115.10	4881.39
27	020205001001	石材柱面（红砂岩）	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红砂岩（造型）	m2	4.25	964.55	4099.34
28	020604003001	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:石材装饰线（直线）白水泥膏粘贴 宽度100mm以内	m	20.6	93.64	1923.98
		分部小计					11927.21
		B.5 B.5 油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							49786.05

措施项目费汇总表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-宣传廊土建工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工措施费				
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	综合脚手架 (含安全网)	项	1	1071.42	1071.42
011001001001	综合钢脚手架	m2	75.24	14.24	1071.42
A22-1	综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5	100m2	0.7524	1423.78	1071.25
1.2	内脚手架	项	1	534.25	534.25
011001004001	里脚手架	m2	42.3	12.63	534.25
A22-28 + A22-29	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.3	100m2	0.423	1263.32	534.38
1.3	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.4	独立挡板	项	1		
1.5	围尼龙编织布	项	1		
1.6	模板的支撑	项	1	461.52	461.52
010606001001	钢支撑	kg	102.56	4.5	461.52
3001001	钢支撑	kg	102.56	4.5	461.52
1.7	现场围挡	项	1		
1.8	现场设置的卷扬机架	项	1		
1.9	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	2824.4	2824.4
1.10	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.11	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			4891.59
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	模板工程	项	1	9707.57	9707.57
010606001002	钢支撑	kg	-102.56	4.5	-461.52
3001001	钢支撑	kg	-102.56	4.5	-461.52
010901001001	基础模板	m2	9.24	45.22	417.83
A21-13	桩承台模板	100m2	0.0924	4520.7	417.71
010901001002	基础模板	m2	2.56	27.05	69.25
A21-12	基础垫层模板	100m2	0.0256	2705.61	69.26
010901002001	柱模板	m2	35.53	55.09	1957.35
A21-15 + A21-19	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8 内 实际高度(m):4.3	100m2	0.3553	5509	1957.35
010901003001	梁模板	m2	39.07	52.59	2054.69
A21-24	基础梁模板	100m2	0.3907	5259.53	2054.9
010901003002	梁模板	m2	63.93	65.99	4218.74
A21-25 + A21-32	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):4.3	100m2	0.6393	6598.41	4218.36
010901005001	板模板	m2	23.19	62.58	1451.23
A21-49 + A21-57	有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):4.3	100m2	0.2319	6257.62	1451.14
2.1.2	垂直运输工程	项	1	859.17	859.17
011201001001	建筑物20米以内垂直运输	m2	1	859.17	859.17

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-宣传廊土建工程

第 2 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
A23-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	100m2	0.423	2031.15	859.18
2.1.3	材料二次运输	项	1		
2.1.4	成品保护工程	项	1		
2.1.5	混凝土泵送增加费	项	1	346.32	346.32
011101001001	混凝土泵送增加费	m3	23.4	14.8	346.32
A26-3	混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	10m3	2.34	147.97	346.25
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
2.1.7	施工排水、降水	项	1		
	小计	元			10913.06
2.1	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施	项	1		
2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除	项	1		
	小计	元			
	合计				15804.65

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-宣传廊土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	242.53	99.00	24010.35
2	0101041@1	螺纹钢	Φ16~25	t	0.58	3930.00	2275.08
3	0101041@3	三级螺纹钢	Φ16~25	t	0.13	4010.00	540.95
4	0101041@4	螺纹钢	Φ12~14	t	0.24	4080.00	993.48
5	0101041@5	三级螺纹钢	Φ16~25	t	2.19	4010.00	8795.94
6	0109031	圆钢	Φ10以内	t	1.28	4010.00	5137.61
7	0109061	圆钢	Φ10以内	kg	5.44	4.01	21.81
8	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	3.37	430.00	1450.82
9	0401021	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	0.14	470.00	63.78
10	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.01	698.00	9.49
11	0403021	中砂		m3	8.21	83.00	681.16
12	0405061	碎石	20	m3	0.30	78.00	23.73
13	0409031	生石灰		t	0.11	290.00	30.51
14	0413071	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	2.07	295.00	610.12
15	0415021	蒸压加气混凝土砌块	600×180×200	千块	0.37	5508.00	2049.53
16	0429001	预应力混凝土管桩	Φ300	m	124.56	94.00	11708.64
17	0503051	松杂板枋材		m3	0.63	1207.00	757.39
18	0503311	松杂直边板		m3	0.05	1266.00	57.48
19	0505121	防水胶合板	模板用 18	m2	15.78	58.00	915.41
20	0662001@1	仿青砖陶片	200*50*10	m2	43.68	27.05	1181.61
21	0701101@2	红砂岩	造型	m2	4.51	850.00	3829.25
22	0701131@2	1000x400x50荔枝面芝麻灰		m2	8.59	180.00	1545.48
23	0701131@3	500x120x20烧面芝麻灰		m2	2.43	80.00	194.40
24	1005011@1	500*100*20芝麻灰		m	20.81	80.00	1664.48
25	3001001	钢支撑		kg	102.56	4.50	461.51
26	3115001	水		m3	25.16	2.09	52.63
27	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m3	1.74	291.75	509.07
28	8021904	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C25	m3	11.89	321.95	3827.25
29	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C30	m3	9.45	349.59	3302.37
30	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	100.13	8.48	849.12
31	9946071	电	(机械用)	kw·h	842.98	0.85	715.69
32	9946606	机上人工		工日	15.55	99.00	1539.16

编制人:

审核人:

单位工程费汇总表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-综合服务区土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		361,533.37
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		54,661.95
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		20,567.82
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		34,094.13
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		34,094.13
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			20	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		4,699.93
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	1,084.60
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	3,615.33
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		420.90
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	420.90
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	14,379.52
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		415,127.85
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		117,092.80
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		435,695.67

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-综合服务区土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		A.1	A.1 土(石)方工程				
1	010101001001	平整场地	1.其它:平整场地	m ²	157.44	4.57	719.50
2	010101003001	挖基础土方	1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:2.0M	m ³	32.97	18.85	621.48
3	010103001001	土(石)方回填	1.夯填(碾压):回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m ³	75.08	15.99	1200.53
4	010101003002	截(凿)桩头	1.其它:截(凿)桩头 机械切割 预制桩头	个	12	108.65	1303.80
		分部小计					3845.31
		A.2	A.2 桩基础工程				
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩	1.单桩长度、根数:15m 8根 2.桩截面:PHC-AB300-70 3.管桩填充材料种类:微膨胀砼 4.混凝土强度等级:C30 5.其它:钢桩尖制作安装	m	180	131.68	23702.40
6	010201002001	接桩	1.接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	12	115.24	1382.88
		分部小计					25085.28
		A.3	A.3 砌筑工程				
7	010301001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:烧结 粉煤灰砖240×115×53 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	7.25	333.19	2415.63
8	010302006001	零星砌砖(山墙)	1.零星砌砖名称、部位:烧结粉 煤灰砖240×115×53 2.砂浆强度等级、配合比:M5水 泥石灰砂浆	m ³	9.86	443.19	4369.85
9	010302006002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:烧结粉 煤灰砖240×115×53 2.砂浆强度等级、配合比:M5水 泥石灰砂浆	m ³	16.54	443.19	7330.36
10	010304001001	空心砖墙、砌块墙 (外墙180)	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:180mm 3.空心砖、砌块品种、规格、强 度等级:蒸压加气混凝土砌块 60 0×180×200 4.砂浆强度等级、配合比:M5水 泥石灰砂浆	m ³	38.52	399.52	15389.51
11	010304001002	空心砖墙、砌块墙 (内墙180)	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:180mm 3.空心砖、砌块品种、规格、强 度等级:蒸压加气混凝土砌块 60 0×180×200 4.砂浆强度等级、配合比:M5水 泥石灰砂浆	m ³	15.75	383.46	6039.50
		分部小计					35544.85
		A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				
12	010401005001	桩承台基础	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:普通商品 混凝土 碎石粒径20石	m ³	3.02	485.53	1466.30
本页小计							65941.74

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-综合服务区土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	010401006001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.77	427.06	328.84
14	010401006002	垫层 (室内地面)	1. 其它:100mm厚6%水泥石粉垫层	m3	14.14	122.37	1730.31
15	010402001001	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	5.48	506.52	2775.73
16	010402001002	构造柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.15	532.67	612.57
17	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	15.91	454.81	7236.03
18	010403005001	过梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.15	513.38	77.01
19	010405001001	有梁板	1. 板厚度:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	27.27	432.44	11792.64
20	010405007001	天沟、挑檐板	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.85	529.51	979.59
21	010407001002	短柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.12	590.24	70.83
22	010407004001	地坪	1. 地坪厚度:10cm 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	141.44	62.14	8789.08
23	010416001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:桩头插筋	t	0.196	4924.89	965.28
24	010416001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 Φ 10内	t	1.467	5773.96	8470.40
25	010416001011	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 Φ 10外	t	0.349	5111.73	1783.99
26	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 10内	t	2.671	5345.28	14277.24
27	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 12~14	t	0.221	5062.18	1118.74
28	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ 16-25	t	1.922	4814.14	9252.78
29	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10内	t	1.436	5731.44	8230.35
本页小计							78491.41

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-综合服务区土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊接	个	96	9.53	914.88
31	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 $\phi 16\sim 25$	t	5.18	4897.74	25370.29
		分部小计					106242.88
		A.7 A.7 屋面及防水工程					
32	010701001001	青灰色陶瓦屋面（坡屋面）	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:青灰色陶瓦 2. 找平层:15mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	181.53	267.39	48539.31
33	010803001001	保温隔热屋面（坡屋面）	1. 保温隔热材料品种、规格:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	181.53	47.10	8550.06
34	010702002001	屋面涂膜防水（坡屋面）	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	181.53	61.45	11155.02
		分部小计					68244.39
		B.1 B.1 楼地面工程					
35	020102001001	石材楼地面（平台）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烧面黄锈石 500×500×20	m2	56.6	214.29	12128.81
36	020102002001	块料楼地面（室内地面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:乳白色地砖 500×500×12	m2	141.44	70.23	9933.33
		分部小计					22062.14
		B.2 B.2 墙、柱面工程					
37	020201001001	墙面一般抹灰（内墙面）	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	456.61	28.16	12858.14
38	020201004001	墙面底层抹灰（红砂岩处）	1. 底层抹灰厚度:20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	130.52	24.59	3209.49
39	020204001001	石材墙面（红砂岩）	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红砂岩 500*500*20	m2	103.84	260.58	27058.63
40	020204003001	块料墙面（仿青砖陶片）	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:仿青砖陶片 200*50*10	m2	219.41	115.10	25254.09
		分部小计					68380.35
		B.4 B.4 门窗工程					
41	020401003001	栗色实木玻璃单开门（M1: 1000*2400）	1. 门类型:单开门 2. 框截面尺寸、单扇面积:1600*2400 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:栗色实木玻璃单开门	樘	5	840.00	4200.00
		分部小计					4200.00
		B.5 B.5 油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							189172.05

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-综合服务区土建工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目费汇总表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-综合服务区土建工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工措施费				
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	综合脚手架 (含安全网)	项	1	4935.87	4935.87
011001001001	综合钢脚手架	m2	346.62	14.24	4935.87
A22-1	综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5	100m2	3.4662	1423.78	4935.11
1.2	内脚手架	项	1	2771.73	2771.73
011001003001	满堂脚手架	m2	157.44	11.28	1775.92
A22-26	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	1.5744	1127.4	1774.98
011001004001	里脚手架	m2	78.72	12.65	995.81
A22-28 + A22-29	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.8	100m2	0.7872	1263.32	994.49
1.3	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.4	独立挡板	项	1		
1.5	围尼龙编织布	项	1		
1.6	模板的支撑	项	1	1363.46	1363.46
010606001001	钢支撑	kg	302.99	4.5	1363.46
3001001	钢支撑	kg	302.99	4.5	1363.46
1.7	现场围挡	项	1		
1.8	现场设置的卷扬机架	项	1		
1.9	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	11496.76	11496.76
1.10	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.11	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			20567.82
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	模板工程	项	1	30071.63	30071.63
010606001002	钢支撑	kg	-302.99	4.5	-1363.46
3001001	钢支撑	kg	-302.99	4.5	-1363.46
010901001001	基础模板	m2	13.44	45.22	607.76
A21-13	桩承台模板	100m2	0.1344	4520.7	607.58
010901001002	基础模板	m2	3.84	27.05	103.87
A21-12	基础垫层模板	100m2	0.0384	2705.61	103.9
010901002001	柱模板	m2	71.7	59.07	4235.32
A21-15换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8 内 实际高度(m):4.8	100m2	0.717	5906.76	4235.15
010901002002	柱模板 (构造柱)	m2	19.66	68.36	1343.96
A21-14换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2 内 实际高度(m):4.8	100m2	0.1966	6835.93	1343.94
010901003001	梁模板	m2	117.4	52.59	6174.07
A21-24	基础梁模板	100m2	1.174	5259.53	6174.69
010901003002	梁模板	m2	78.87	72.99	5756.72
A21-25换	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):4.8	100m2	0.7887	7298.3	5756.17

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-综合服务区土建工程

第 2 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
010901005001	板模板	m2	157.97	70.29	11103.71
A21-49换	有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m): 4.8	100m2	1.5797	7029.08	11103.84
010901003004	梁模板 (过梁)	m2	2.53	59	149.27
A21-25	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	100m2	0.0253	5898.53	149.23
010901012001	挑檐模板	m2	23.71	62.05	1471.21
A21-70	挑檐模板	100m2	0.2371	6205.28	1471.27
010901014001	短柱	m2	6.47	75.61	489.2
A21-72	小型构件模板	100m2	0.0647	7560.21	489.15
2.1.2	垂直运输工程	项	1	3197.84	3197.84
011201001001	建筑物20米以内垂直运输	m2	1	3197.84	3197.84
A23-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	100m2	1.5744	2031.15	3197.84
2.1.3	材料二次运输	项	1		
2.1.4	成品保护工程	项	1		
2.1.5	混凝土泵送增加费	项	1	824.66	824.66
011101001001	混凝土泵送增加费	m3	55.72	14.8	824.66
A26-3	混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	10m3	5.572	147.97	824.49
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
2.1.7	施工排水、降水	项	1		
	小计	元			34094.13
2.1	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施	项	1		
2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除	项	1		
	小计	元			
	合计				54661.95

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-综合服务区土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	1139.79	99.00	112838.96
2	0101031	螺纹钢	Φ10以内	t	1.53	4080.00	6254.64
3	0101041①	螺纹钢	Φ16-25	t	2.01	3930.00	7893.41
4	0101041③	三级螺纹钢	Φ16~25	t	5.41	4010.00	21706.53
5	0109031	圆钢	Φ10以内	t	4.30	4010.00	17256.23
6	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	26.78	430.00	11513.72
7	0401013①	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	1.88	430.00	808.66
8	0401021	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	0.32	470.00	151.90
9	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.04	698.00	24.71
10	0403021	中砂		m3	67.74	83.00	5622.45
11	0405061	碎石	20	m3	0.72	78.00	56.50
12	0407011	石屑		m3	19.27	30.00	578.18
13	0409031	生石灰		t	0.99	290.00	287.33
14	0413071	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	18.35	295.00	5414.16
15	0415021	蒸压加气混凝土砌块	600×180×200	千块	2.41	5508.00	13272.08
16	0429001	预应力混凝土管桩	Φ300	m	186.84	94.00	17562.96
17	0503051	松杂板枋材		m3	2.26	1207.00	2723.23
18	0503311	松杂直边板		m3	0.24	1266.00	305.11
19	0505121	防水胶合板	模板用 18	m2	42.33	58.00	2455.27
20	0662001①	仿青砖陶片	200*50*10	m2	225.99	27.05	6113.09
21	0662021①	乳白色地砖	500×500×12	m2	144.98	34.33	4977.03
22	0701101①	红砂岩	600*300*20	m2	105.92	160.00	16946.69
23	0701131①	烧面黄锈石	500×500×20	m2	57.45	180.00	10340.82
24	1031001①	灰塑图案		m2	15.39	650.00	10004.28
25	12001035①	栗色实木玻璃单开门		m2	12.00	350.00	4200.00
26	3001001	钢支撑		kg	302.99	4.50	1363.44
27	3115001	水		m3	107.80	2.09	225.53
28	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m3	15.21	291.75	4437.08
29	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m3	1.31	307.36	403.56
30	8021904	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C25	m3	29.53	321.95	9507.96
31	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C30	m3	24.95	349.59	8721.01
32	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	196.39	8.48	1665.39
33	9946071	电	(机械用)	kw·h	1999.82	0.85	1697.85
34	9946606	机上人工		工日	42.97	99.00	4253.93

编制人:

审核人:

单位工程费汇总表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		7,261,215.95
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		479,276.96
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		248,756.56
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		230,520.40
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		230,520.40
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			20	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		94,395.81
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	21,783.65
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	72,612.16
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		7,834.89
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	7,834.89
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	267,672.16
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		7,861,639.21
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		1,539,269.94
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		8,110,395.77

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		主入口大门					
1	010101001001	平整场地	1. 其它:平整场地	m2	60.45	4.57	276.26
2	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土, 2. 挖土深度:2.0M	m3	32.43	22.76	738.11
3	010101003002	截（凿）桩头	1. 其它:截（凿）桩头 机械切割 预制桩头	个	10	108.52	1085.20
4	010103001001	土（石）方回填	1. 夯填（碾压）:回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	97.16	15.99	1553.59
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 10根, 2. 桩截面:PHC-AB300-70, 3. 管桩 填充材料种类:微膨胀砼, 4. 混凝土强度等级:C30, 5. 其它:钢桩尖 制作安装	m	150	132.51	19876.50
6	010201002001	接桩	1. 接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	10	115.24	1152.40
7	010304001001	空心砖墙、砌块墙（外墙180）	1. 墙体类型:外墙, 2. 墙体厚度:180mm, 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土 砌块600×180×200, 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m3	3.59	399.52	1434.28
8	010401001001	带形基础	1. 混凝土强度等级:C30, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	1.85	485.55	898.27
9	010401005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	2.52	485.53	1223.54
10	010401006001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.64	427.03	273.30
11	010401006002	垫层（室内地面）	1. 其它:100mm厚6%水泥石粉垫层	m3	0.4	122.39	48.96
12	010402001001	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C30, 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	5.15	506.52	2608.58
13	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C30, 3. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	10.35	454.81	4707.28
14	010403005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C20, 2. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.44	513.39	225.89
15	010405001001	有梁板	1. 板厚度:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	21.58	432.44	9332.06
16	010407004001	地坪	1. 地坪厚度:10cm, 2. 混凝土强度等级:C15, 3. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	4.04	62.15	251.09
17	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:桩头插筋	t	0.164	4924.93	807.69
本页小计							46493.00

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内	t	0.882	5345.29	4714.55
19	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 $\phi 16\sim 25$	t	8.224	4897.74	40279.01
20	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 $\phi 10$ 外	t	0.95	5773.87	5485.18
21	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 内	t	1.524	5731.44	8734.71
22	010416001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:冷挤压接头 $\phi 32$ 内	个	272	31.37	8532.64
23	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 $\phi 12\sim 14$	t	0.216	4970.89	1073.71
24	010416001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 $\phi 10$ 外	t	0.282	5116.96	1442.98
25	010701001001	青灰色陶瓦屋面(坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:青灰色陶瓦, 2. 找平层:15mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	83.24	267.39	22257.54
26	010702002001	屋面涂膜防水(坡屋面、平屋面)	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚, 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	87.28	61.45	5363.36
27	020102002001	块料楼地面(室内地面)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆, 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:乳白色地砖 500 $\times$ 500 $\times$ 12	m ²	4.04	70.23	283.73
28	020201004001	墙面底层抹灰(深灰色墙面漆)	1. 底层抹灰厚度:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	224.45	29.57	6636.99
29	020201004002	墙面底层抹灰(白色墙面漆)	1. 底层抹灰厚度:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	14.44	24.59	355.08
30	020204003001	块料墙面(仿青砖陶片)	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆, 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:仿青砖陶片 200 $\times$ 50 $\times$ 10	m ²	27.53	115.10	3168.70
31	020205001001	石材柱面(红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红砂岩(造型)	m ²	25.92	964.53	25000.62
32	020401003001	栗色实木玻璃双开门(M1:1600 $\times$ 2400)	1. 门类型:双开门, 2. 框截面尺寸、单扇面积:1600 $\times$ 2400, 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:栗色实木玻璃双开门	樘	1	1728.00	1728.00
33	020406001001	金属推拉窗(C1:680 $\times$ 680)	1. 窗类型:推拉窗, 2. 框材质、规格、外围尺寸:680 $\times$ 680, 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:黑框白玻铝合金双向推拉窗, 4. 防护材料种类:620 $\times$ 620 $\times$ 40钢预制构件	樘	1	268.55	268.55
34	020406001002	屏风	1. 防护材料种类:不锈钢预制构件	m ²	15.91	350.00	5568.50
35	020506001003	抹灰面油漆(深灰色墙面漆)	1. 油漆品种、刷漆遍数:深灰色墙面	m ²	224.45	20.33	4563.07
本页小计							145456.92

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程 (大门、土地庙、市墟、机房等)

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		)	漆				
36	020506001005	抹灰面油漆 (天棚)	1. 刮腻子要求: 刮腻子 一遍, 2. 油漆品种、刷漆遍数: 抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面	m2	153.89	33.56	5164.55
37	020506001006	抹灰面油漆 (白色墙面漆)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面	m2	14.44	23.94	345.69
38	020506001007	抹灰面油漆 (红砂岩真石漆)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 红砂岩色真石漆	m2	159.7	70.04	11185.39
		分部小计					208645.55
		土地庙					
39	010101001002	平整场地	1. 其它: 平整场地	m2	12.09	4.57	55.25
40	010101003003	挖基础土方	1. 土壤类别: 二类土, 2. 挖土深度: 2.0M	m3	10.92	31.00	338.52
41	010101003004	截 (凿) 桩头	1. 其它: 截 (凿) 桩头 机械切割 预制桩头	个	4	108.65	434.60
42	010103001002	土 (石) 方回填	1. 夯填 (碾压): 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	48.78	15.99	779.99
43	010201001002	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数: 15m 4根, 2. 桩截面: PHC-AB300-70, 3. 管桩填充材料种类: 微膨胀砼, 4. 混凝土强度等级: C30, 5. 其它: 钢桩尖制作安装	m	60	127.57	7654.20
44	010201002002	接桩	1. 接桩材料: 管桩接桩 电焊接桩	个	4	115.24	460.96
45	010301001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结粉煤灰砖 240×115×53, 2. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	2.1	333.18	699.68
46	010304001002	空心砖墙、砌块墙 (外墙180)	1. 墙体类型: 外墙, 2. 墙体厚度: 180mm, 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 600×180×200, 4. 砂浆强度等级、配合比: M5 水泥石灰砂浆	m3	7.67	399.53	3064.40
47	010401005002	桩承台基础	1. 混凝土强度等级: C30, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.01	779.19	786.98
48	010401006003	垫层	1. 混凝土强度等级: C15, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.26	427.01	111.02
49	010401006004	垫层 (室内地面)	1. 其它: 100mm厚6%水泥石粉垫层	m3	1.21	122.37	148.07
50	010402001002	矩形柱	1. 柱截面尺寸: 详见图纸, 2. 混凝土强度等级: C30, 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.22	506.51	617.94
51	010403001002	基础梁	1. 梁截面尺寸: 详见图纸, 2. 混凝土强度等级: C30, 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.56	454.81	709.50
本页小计							32556.74

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程 (大门、土地庙、市墟、机房等)

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
52	010405001002	有梁板	1. 板厚度: 详见图纸, 2. 混凝土强度等级: C25, 3. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.74	432.44	1617.33
53	010407004002	地坪	1. 地坪厚度: 10cm, 2. 混凝土强度等级: C15, 3. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	12.09	62.14	751.27
54	010416001011	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.065	4925.10	320.13
55	010416001012	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.164	5345.26	876.62
56	010416001013	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 ϕ 16~25	t	0.621	4897.74	3041.50
57	010416001015	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.258	5731.42	1478.71
58	010416001016	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊接	个	16	9.53	152.48
59	010416001018	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 ϕ 10外	t	0.09	5116.96	460.53
60	010701001002	青灰色陶瓦屋面 (坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 青灰色陶瓦, 2. 找平层: 15mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	14.52	267.39	3882.50
61	010702002002	屋面涂膜防水 (坡屋面)	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚, 2. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	14.52	61.45	892.25
62	020102002002	块料楼地面 (室内地面)	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 乳白色地砖 500×500×12	m2	12.09	70.23	849.08
63	020201004003	墙面底层抹灰 (深灰色墙面漆)	1. 底层抹灰厚度: 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	1.12	29.56	33.11
64	020204003002	块料墙面 (仿青砖陶片)	1. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆, 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 仿青砖陶片 200*50*10	m2	51.44	115.10	5920.74
65	020205001002	石材柱面 (红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 红砂岩 (造型)	m2	26.92	964.55	25965.69
66	020406001004	金属装饰窗	1. 窗类型: 金属装饰窗, 2. 防护材料种类: 不锈钢预制构件	m2	0.63	350.00	220.50
67	020506001008	抹灰面油漆 (深灰色墙面漆)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 深灰色墙面漆	m2	1.12	20.32	22.76
68	020506001009	抹灰面油漆 (天棚)	1. 刮腻子要求: 刮腻子 一遍, 2. 油漆品种、刷漆遍数: 抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面	m2	15.56	33.56	522.19
69	020506001011	抹灰面油漆 (红砂岩真石漆)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 红砂岩色真石漆	m2	159.7	70.04	11185.39
		分部小计					74053.89
		市墟					
		本页小计					58192.78

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
70	010101003007	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土, 2. 挖土深度:2.0M	m3	743.16	6.56	4875.13
71	010103001003	土(石)方回填	1. 夯填(碾压):回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	724.11	15.99	11578.52
72	010101003006	截(凿)桩头	1. 其它:截(凿)桩头 机械切割 预制桩头	个	60	108.65	6519.00
73	010201001003	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 60根, 2. 桩截面:PHC-AB300-70, 3. 管桩 填充材料种类:微膨胀砼, 4. 混凝土强度等级:C30, 5. 其它:钢桩尖 制作安装	m	900	127.57	114813.00
74	010201002003	接桩	1. 接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	60	115.24	6914.40
75	010304001003	空心砖墙、砌块墙 (外墙180)	1. 墙体类型:外墙, 2. 墙体厚度:180mm, 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土 砌块600×180×200, 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆	m3	20.55	399.52	8210.14
76	010401005003	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30, 2. 混凝土 拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	15.15	485.53	7355.78
77	010401006005	垫层	1. 混凝土强度等级:C15, 2. 混凝土 拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.9	427.03	1665.42
78	010402001003	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C30, 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	17.7	506.52	8965.40
79	010402001004	构造柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C20, 3. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 碎石粒径20石	m3	7.8	532.68	4154.90
80	010405001003	有梁板	1. 板厚度:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	43.02	432.44	18603.57
81	010416001019	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:桩头插筋	t	0.975	4924.95	4801.83
82	010416001020	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	1.662	5345.28	8883.86
83	010416001025	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 ϕ 12-14	t	2.22	4970.89	11035.38
84	010416001021	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 ϕ 16~25	t	8.781	4897.74	43007.05
85	010416001022	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	3.012	5731.44	17263.10
86	010416001026	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	1.566	5773.96	9042.02
87	010416001023	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊	个	720	9.53	6861.60
本页小计							294550.10

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			接				
88	010416001024	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 ϕ 10外	t	1.74	5116.95	8903.49
89	010701001003	青灰色陶瓦屋面(坡屋面)	1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:青灰色陶瓦, 2. 找平层:15mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	46.44	267.39	12417.59
90	010702002003	屋面涂膜防水(坡屋面)	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚, 2. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	46.44	61.45	2853.74
91	020204003003	块料墙面(仿青砖陶片)	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆, 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:仿青砖陶片 200*50*10	m ²	200.1	115.10	23031.51
92	020104002001	140*50山樟木地面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:140*50山樟木地面	m ²	147	299.79	44069.13
93	020204001001	石材墙面(红砂岩)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红砂岩 500*500*20	m ²	114.93	260.58	29948.46
94	020302001001	成品竹帘	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品竹帘	m ²	88.5	110.00	9735.00
95	050301004001	D40竹竿	1. 竹梢径:D40竹竿	m	444	20.00	8880.00
96	020406001005	金属装饰窗	1. 窗类型:金属装饰窗, 2. 防护材料种类:不锈钢预制构件	m ²	24.3	350.00	8505.00
97	020506001013	抹灰面油漆(天棚)	1. 刮腻子要求:刮腻子 一遍, 2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面	m ²	46.44	33.56	1558.53
		分部小计					444452.55
		观景台					
98	010101003008	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土, 2. 挖土深度:2.0M	m ³	2764	6.56	18131.84
99	010103001004	土(石)方回填	1. 夯填(碾压):回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m ³	2557.01	15.99	40886.59
100	010101003009	截(凿)桩头	1. 其它:截(凿)桩头 机械切割 预制桩头	个	19	108.65	2064.35
101	010201001004	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 19根, 2. 桩截面:PHC-AB500-100, 3. 管桩填充材料种类:微膨胀砼, 4. 混凝土强度等级:C30, 5. 其它:钢桩尖制作安装	m	285	264.13	75277.05
102	010201002004	接桩	1. 接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	19	115.24	2189.56
103	010401005004	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m ³	17.1	485.53	8302.56
104	010401003001	满堂基础	1. 混凝土强度等级:C30, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m ³	187.15	485.53	90866.94
105	010401006006	垫层	1. 混凝土强度等级:C15, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土	m ³	11.02	427.04	4705.98
		本页小计					392327.32

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			碎石粒径20石				
106	010404001001	直形墙	1. 混凝土强度等级: C30, 2. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	151.32	502.43	76027.71
107	010403001003	基础梁	1. 梁截面尺寸: 详见图纸, 2. 混凝土强度等级: C30, 3. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	10.61	454.81	4825.53
108	010416001027	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.465	4924.97	2290.11
109	010416001087	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 Φ 10内	t	0.993	5345.28	5307.86
110	010416001029	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 Φ 12-14	t	0.23	4970.94	1143.32
111	010416001030	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 Φ 16~25	t	44.939	4897.74	220099.54
112	010416001032	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10内	t	0.143	5773.98	825.68
113	010416001033	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 冷挤压接头 Φ 32内	个	640	31.37	20076.80
114	010416001088	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 Φ 10内	t	3.563	5773.96	20572.62
115	010416001034	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 Φ 10外	t	1.224	5116.95	6263.15
116	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 不锈钢方管 50 $\times$ 32 $\times$ 3, 2. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色: 圆钢 Φ 16	m	23.35	340.54	7951.61
117	010407001001	台阶	1. 混凝土强度等级: C15, 2. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.55	426.58	1514.36
118	050202003001	塑假山	1. 骨架材料种类、规格: 钢网钢骨架塑假山	m2	82.56	1790.33	147809.64
119	050201010001	红砂岩整石	1. 石料种类、规格: 红砂岩整石	m2	25.54	918.95	23469.98
120	050201001001	600*300*30自然面深灰麻	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 600*300*30自然面深灰麻, 3. 混凝土强度等级: C15	m2	58.28	211.90	12349.53
121	050201001002	900*400*30青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 900*400*30青石板, 3. 混凝土强度等级: C15	m2	112.78	253.86	28630.33
		分部小计					821582.64
		龙舟棧道码头					
122	010101003010	挖基础土方	1. 土壤类别: 二类土, 2. 挖土深度: 2.0M	m3	149	6.56	977.44
本页小计							580135.21

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
123	010103001005	土(石)方回填	1. 夯填(碾压): 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	124.72	15.99	1994.27
124	010101003011	截(凿)桩头	1. 其它: 截(凿)桩头 机械切割 预制桩头	个	10	108.65	1086.50
125	010201001005	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数: 15m 10根, 2. 桩截面: PHC-AB300-70, 3. 管桩 填充材料种类: 微膨胀砼, 4. 混凝土 强度等级: C30, 5. 其它: 钢桩尖 制作安装	m	150	132.51	19876.50
126	010201002005	接桩	1. 接桩材料: 管桩接桩 电焊接桩	个	10	115.24	1152.40
127	010401005005	桩承台基础	1. 混凝土强度等级: C30, 2. 混凝土 拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.24	485.53	1573.12
128	010302006001	栏杆	1. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆砌MU10砖	m3	0.86	102.79	88.40
129	010401006007	垫层	1. 混凝土强度等级: C15, 2. 混凝土 拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.64	427.03	273.30
130	010402001005	矩形柱	1. 柱截面尺寸: 详见图纸, 2. 混凝土 强度等级: C30, 3. 混凝土拌和 料要求: 普通商品混凝土 碎石粒 径20石	m3	3.8	506.52	1924.78
131	010405001004	有梁板	1. 板厚度: 详见图纸, 2. 混凝土强 度等级: C25, 3. 混凝土拌合料要 求: 普通商品混凝土 碎石粒径20 石	m3	26.51	432.44	11463.98
132	010416001035	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.164	4924.93	807.69
133	010416001036	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆 钢 ϕ 10内	t	0.531	5345.27	2838.34
134	010416001037	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三 级螺纹钢 ϕ 16~25	t	6.246	4897.74	30591.28
135	010416001038	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍 筋 螺纹钢 ϕ 10外	t	1.666	5773.96	9619.42
136	010416001039	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍 筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.671	5731.43	3845.79
137	010416001040	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊 接	个	70	9.53	667.10
138	010416001041	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺 纹钢 ϕ 16-25	t	3.109	4814.14	14967.16
139	010416001042	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍 筋 螺纹钢 ϕ 10外	t	0.368	5116.94	1883.03
140	050201001003	500*450*20烧面芝 麻灰	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm 厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、 材料种类: 500*450*20烧面芝麻 灰, 3. 混凝土强度等级: C15	m2	39.46	171.10	6751.61
141	050201001005	740*400*30荔枝面 芝麻	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm	m2	17.02	273.09	4647.99
本页小计							116052.66

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		灰	厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 740*400*30荔枝面芝麻灰, 3. 混凝土强度等级: C15				
142	050201001004	800*300*20青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 800*300*20青石板, 3. 混凝土强度等级: C15	m2	49.7	233.46	11602.96
143	050201001006	900*400*30青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 900*400*30青石板, 3. 混凝土强度等级: C15	m2	25.2	253.86	6397.27
144	050201001007	600*300*30荔枝面芝麻灰	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 600*300*30荔枝面芝麻灰, 3. 混凝土强度等级: C15	m2	66.83	273.10	18251.27
145	050201001008	600*300*30手酱面青砂岩	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 600*300*30手酱面青砂岩, 3. 混凝土强度等级: C15	m2	78	345.66	26961.48
146	050304007001	坐凳	1. 砖石种类: 砖砌坐凳, 2. 颜料品种、颜色: 500*500*30烧面芝麻灰、450*200*30烧面芝麻灰	m	15.89	415.68	6605.16
147	050201001009	Φ200-250深灰色料石	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层, 2. 路面厚度、宽度、材料种类: Φ200-250深灰色料石 平整面朝外	m2	215.63	97.77	21082.15
148	050201001010	500*500*30烧面芝麻灰	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 500*500*30烧面芝麻灰, 3. 混凝土强度等级: C15	m2	45.99	201.70	9276.18
149	050201001011	900*300*30青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 900*300*30青石板, 3. 混凝土强度等级: C15	m2	127.1	253.86	32265.61
150	010407001007	其他构件	1. 构件的类型: 压顶, 2. 混凝土强度等级: C25, 3. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.85	546.53	1011.08
151	040301001003	松木桩	1. 材质: 松木桩, 2. 尾径: 120mm	m	1776	19.98	35484.48
152	040305001002	挡土墙基础	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C25 砼, 2. 垫层厚度、材料品种、强度: C15 砼	m3	37.63	556.36	20935.83
153	010305004001	毛石挡土墙	1. 石料种类、规格: 毛石挡土墙	m3	119.88	351.05	42083.87
本页小计							231957.34

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		分部小计					348987.44
		甘蔗迷宫					
154	050201001012	Φ250-300毛石	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层, 2. 路面厚度、宽度、材料种类: Φ250-300毛石 平整面朝外	m2	99.3	77.56	7701.71
155	050304007002	坐凳	1. 砖石种类: 砖砌坐凳, 2. 颜料品种、颜色: 500*500*30烧面芝麻灰、450*200*30烧面芝麻灰	个	6	2183.63	13101.78
156	050101006001	整理绿化用地	1. 其它: 绿化地平整	m2	187	4.79	895.73
		分部小计					21699.22
		亲水平台					
157	010305004002	毛石挡土墙	1. 石料种类、规格: 毛石挡土墙	m3	26.64	351.05	9351.97
158	020104002002	140*40山樟木	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 140*40山樟木	m2	18	338.36	6090.48
159	010405003001	亲水平台板	1. 混凝土强度等级: C25, 2. 混凝土拌合料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.8	643.53	1158.35
160	020101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	18	14.15	254.70
161	010401006008	垫层	1. 混凝土强度等级: C15, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.8	427.04	768.67
		分部小计					17624.17
		连桥					
162	010101003012	挖基础土方	1. 土壤类别: 二类土, 2. 挖土深度: 2.0M	m3	59	6.56	387.04
163	010103001006	土(石)方回填	1. 夯填(碾压): 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	43.5	15.99	695.57
164	010101003013	截(凿)桩头	1. 其它: 截(凿)桩头 机械切割 预制桩头	个	8	108.65	869.20
165	010201001012	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数: 15m 8根, 2. 桩截面: PHC-AB300-70, 3. 管桩填充材料种类: 微膨胀砼, 4. 混凝土强度等级: C30, 5. 其它: 钢桩尖制作安装	m	120	127.57	15308.40
166	010201002006	接桩	1. 接桩材料: 管桩接桩 电焊接桩	个	8	115.24	921.92
167	010401005006	桩承台基础	1. 混凝土强度等级: C30, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	4.04	485.53	1961.54
168	010401006009	垫层	1. 混凝土强度等级: C15, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.02	427.06	435.60
169	010302006002	栏杆	1. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆砌MU10砖	m3	30.24	102.84	3109.88
本页小计							63012.54

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市城、机房等)

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
170	010405001005	有梁板	1.板厚度:详见图纸,2.混凝土强度等级:C25,3.混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	38.58	432.44	16683.54
171	040302013001	板拱	1.混凝土强度等级、石料最大粒径:普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m3	662.4	593.24	392962.18
172	040302004001	墩(台)身	1.混凝土强度等级、石料最大粒径:普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	32.4	525.25	17018.10
173	010416001043	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:桩头插筋	t	0.13	4924.85	640.23
174	010416001044	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	1.062	5345.28	5676.69
175	010416001045	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 ϕ 16~25	t	4.47	4897.74	21892.90
176	010416001046	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 ϕ 10外	t	1.44	5773.96	8314.50
177	010416001047	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.04	5731.60	229.26
178	010416001048	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:电渣压力焊接	个	140	9.53	1334.20
179	010416001049	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 ϕ 16-25	t	1.242	4814.14	5979.16
180	020108001001	700*400*20烧面红砂岩	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆,2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:700*400*20烧面红砂岩	m2	43.68	345.72	15101.05
181	020204001002	20烧面红砂岩按形下斜	1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:20烧面红砂岩按形下斜	m2	87.78	800.00	70224.00
		分部小计					579744.96
		水乡码头及休息平台					
182	050201001013	800*200*40青石板铺装	1.垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土,2.路面厚度、宽度、材料种类:800*200*40青石板,3.混凝土强度等级:C15	m2	1816.12	294.66	535137.92
183	050201004001	800*300*50荔枝面深灰麻(50mm缝嵌草)	1.垫层厚度:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土,2.嵌草砖品种、规格、颜色:800*300*50荔枝面深灰麻(50mm缝嵌草)	m2	185.14	343.12	63525.24
184	050201001014	600*300*30自然面深灰麻	1.垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土,2.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30自然面深灰麻,3.混凝土强度等级:C15	m2	21.17	211.90	4485.92
185	020206001001	600*400*50烧面芝麻灰	1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*400*50烧面芝麻灰	m2	33.2	318.96	10589.47
		本页小计					1169794.36

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
186	020206001002	200*150*1100烧面芝麻白	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:200*150*1100烧面芝麻白	m2	16.74	817.16	13679.26
187	010407001002	台阶	1. 构件的类型:台阶, 2. 垫层:填石粉, 3. 混凝土强度等级:C15, 4. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	139.64	72.73	10156.02
188	020108001002	石材台阶1000*500*50荔枝面芝麻灰	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石材台阶1000*500*50荔枝面芝麻灰	m2	139.64	346.91	48442.51
189	020108001003	石材台阶500*100*20厚烧面黄锈石	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:500*100*20厚烧面黄锈石	m2	14.15	346.91	4908.78
190	020108001004	石材台阶500*120*20厚烧面芝麻灰	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:500*120*20厚烧面芝麻灰	m2	3.12	190.03	592.89
191	020109001001	700*300*80烧面芝麻灰	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:700*300*80烧面芝麻灰	m2	31.86	362.46	11547.98
192	050306007001	50厚红砂岩浮雕	1. 浮雕种类:50厚红砂岩浮雕	m2	11.52	1550.00	17856.00
193	020206001003	700*300*50烧面红砂岩	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:700*300*50烧面红砂岩	m2	30.36	499.16	15154.50
194	010302006003	浮雕树池	1. 零星砌砖名称、部位:M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m3	13.44	443.70	5963.33
195	050304007003	坐凳	1. 砖石种类:砖砌坐凳, 2. 颜料品种、颜色:2000*500*150烧面芝麻灰、300*300*280烧面芝麻灰	个	10	2329.51	23295.10
		分部小计					765334.92
		机房					
196	010202004001	喷粉桩(深层搅拌桩)	1. 桩长:13米, 2. 桩截面:550mm, 3. 水泥强度等级:P, C32.5	m	2288	58.85	134648.80
197	010202005001	打IV型拉森板桩	1. 桩长数量:12米, 2. 桩种类:拉森IV型钢桩	t	131.501	930.72	122390.61
198	010203005001	喷射水泥砂浆护坡	1. 支护厚度、材料种类:60厚 水泥砂浆, 2. 砂浆强度等级:1: 2.5 水泥砂浆	m2	277.34	37.92	10516.73
199	010306002001	砖地沟、明沟	1. 沟截面尺寸:300*300, 2. 垫层材料种类、厚度:100厚混凝土垫层, 3. 混凝土强度等级:C10, 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m	144.44	114.30	16509.49
200	040504001001	坑底集水井	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚混凝土, 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240*115*53 标准砖 MU10, 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5, 4. 混凝土强度等级:C15	座	4	405.92	1623.68
201	010606001003	钢支撑	1. 钢材品种、规格:钢管 400*12	t	9.14	2645.56	24180.42
202	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:300H型钢 300*200*8*8	t	8.78	3250.03	28535.26
本页小计							490001.36

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
203	020107001002	金属扶手带栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色: 钢管 D48*3, 2. 固定配件种类: 扣件固定	m	88.44	210.93	18654.65
204	010101002001	挖土方	1. 土壤类别: 二类土, 2. 挖土平均厚度: 4M	m3	1496.46	13.74	20561.36
205	010401003003	满堂基础	1. 混凝土强度等级: C30, 2. 混凝土拌和料要求: 商品S6`S8混凝土 碎石粒径20石	m3	76.31	461.54	35220.12
206	010401006017	垫层	1. 混凝土强度等级: C15, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	15.01	427.04	6409.87
207	010402001008	矩形柱	1. 柱截面尺寸: 详见图纸, 2. 混凝土强度等级: C30, 3. 混凝土拌和料要求: 商品S6`S8混凝土 碎石粒径20石	m3	1.02	521.77	532.21
208	010405001008	有梁板	1. 板厚度: 详见图纸, 2. 混凝土强度等级: C30, 3. 混凝土拌和料要求: 商品S6`S8混凝土 碎石粒径20石	m3	26.01	475.60	12370.36
209	010404001003	直形墙	1. 混凝土强度等级: C30, 2. 混凝土拌和料要求: 商品S6`S8混凝土 碎石粒径20石	m3	82.61	517.67	42764.72
210	010405006001	栏板	1. 混凝土强度等级: C25, 2. 混凝土拌和料要求: 商品S6`S8混凝土 碎石粒径20石	m3	0.57	623.22	355.24
211	010416001080	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 ϕ 10内	t	1.858	5345.28	9931.53
212	010416001085	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 ϕ 12-14	t	5.61	5054.49	28355.69
213	010416001081	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 ϕ 16~25	t	27.336	4897.74	133884.62
214	010416001082	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 螺纹钢 ϕ 10外	t	0.19	5774.01	1097.06
215	010416001083	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.105	5731.47	601.80
216	010416001086	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 电渣压力焊接	个	506	9.53	4822.18
217	010703001001	卷材防水(外侧防水)	1. 卷材、涂膜品种: 1.5厚合成高分子防水卷材, 2. 防水部位: 20厚1:2水泥砂浆	m2	262.2	85.08	22307.98
218	010703004001	变形缝	1. 止水带材料种类: 钢板止水带	m	41.4	67.70	2802.78
219	020201004004	墙面底层抹灰(内墙面)	1. 底层抹灰厚度: 20厚1:2水泥砂浆	m2	235.4	25.20	5932.08
220	010407004003	地坪	1. 地坪厚度: 10cm, 2. 混凝土强度等级: C15, 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	101.98	62.14	6337.04
221	010703001002	卷材防水	1. 卷材、涂膜品种: 1.5厚合成高分子防水卷材, 2. 涂膜厚度、	m2	101.98	73.65	7510.83
本页小计							360452.12

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市城、机房等)

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			遍数、增强材料种类:0.3厚塑料膜隔离层,3.防水部位:20厚1:2.5水泥砂浆				
222	020101003001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石砼保护层	m2	101.98	23.83	2430.18
223	020101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	101.98	19.02	1939.66
224	010702001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格:1.5厚合成高分子防水卷材,2.防水层做法:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	108.1	54.44	5884.96
225	010702003001	屋面刚性防水	1.防水层厚度:70厚C20细石砼保护层(配Φ8双向@250)	m2	108.1	94.63	10229.50
226	010803001001	保温隔热屋面	1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:12厚蜂窝型塑料排水排水格片,2.保温隔热材料品种、规格:铺设无纺布,3.隔气层厚度:屋面过滤层 土工布	m2	108.1	50.46	5454.73
		分部小计					724796.14
		景墙					
227	010407001003	压顶	1.混凝土强度等级:C25,2.混凝土拌合料要求:普通商品混凝土碎石粒径20石	m3	4.03	546.53	2202.52
228	010416001050	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ12-14	t	0.415	4970.91	2062.93
229	010416001051	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10内	t	0.126	5731.47	722.17
230	040301001002	松木桩	1.材质:松木桩,2.尾径:120mm	m	192	19.98	3836.16
231	010302006004	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:标准砖240*115*53,2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	10.6	443.70	4703.22
232	010401006010	垫层	1.混凝土强度等级:C15,2.混凝土拌和料要求:普通商品混凝土碎石粒径20石	m3	0.9	427.03	384.33
233	020206001004	500*500*20烧面红砂岩墙面	1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:500*500*20烧面红砂岩	m2	20.68	297.76	6157.68
234	020407003001	石材门窗套	1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:400*150*30红砂岩	m2	5.6	262.81	1471.74
235	020206001005	600*500*30灰色麻石墙面	1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*500*30灰色麻石	m2	0.82	361.36	296.32
236	020204003004	块料墙面	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆,2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:200*50*10仿古青砖陶片	m2	80.56	115.10	9272.46
237	020401003002	成品木门	1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木门	m2	8.58	500.00	4290.00
		分部小计					35399.53
		节点平台					
		本页小计					61338.56

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程 (大门、土地庙、市墟、机房等)

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
238	050201001015	800*200*40青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:800*200*40青石板, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	215.3	294.66	63440.30
239	050201001016	500*500*30烧面红砂岩	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:500*500*30烧面红砂岩, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	116.8	294.66	34416.29
240	050201001017	600*300*30自然面深灰麻	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30自然面深灰麻, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	28.24	211.90	5984.06
241	010302006005	花池	1. 零星砌砖名称、部位:M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m3	2.16	443.70	958.39
242	020109001002	300*300*60烧面芝麻灰	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300*60烧面芝麻灰	m2	7.68	277.66	2132.43
243	020206001006	390*390*20烧面芝麻灰	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:390*390*20烧面芝麻灰	m2	7.19	212.96	1531.18
244	010407001010	其他构件	1. 构件的类型:压顶, 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	10.5	546.53	5738.57
245	040301001006	松木桩	1. 材质:松木桩, 2. 尾径:120mm	m	10080	19.98	201398.40
246	040305001005	挡土墙基础	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 砾, 2. 垫层厚度、材料品种、强度:C15 砾	m3	213.57	556.36	118821.81
247	010305004006	毛石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡土墙	m3	680.4	351.05	238854.42
248	010416001098	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 10内	t	0.663	5345.27	3543.91
249	010416001099	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ 16-25	t	16.925	4814.14	81479.32
		分部小计					758299.08
		百果园廊架					
250	050201001032	混凝土路面	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:100mm厚, 3. 混凝土强度等级:C20	m2	112.24	78.45	8805.23
251	050201001033	230*115*60灰色烧结砖人字形铺 (车行道)	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:200mm厚6%水泥石粉垫层、150mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:230*115*60灰色烧结砖人字形铺, 3. 混凝土强度等级:C20	m2	247.8	244.22	60517.72
252	050201001034	Φ 250-300毛石	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层, 2. 路	m2	168.5	77.56	13068.86
本页小计							840690.89

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			面厚度、宽度、材料种类:Φ250-300毛石 平整面朝外				
253	010101003014	挖基础土方	1.土壤类别:二类土,2.挖土深度:2.0M	m3	290.53	6.56	1905.88
254	010103001007	土(石)方回填	1.夯填(碾压):回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	213.36	15.99	3411.63
255	010305004003	毛石挡土墙	1.石料种类、规格:毛石挡土墙	m3	162.5	351.05	57045.63
256	010407001006	其他构件	1.构件的类型:压顶,2.混凝土强度等级:C25,3.混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.25	546.53	1776.22
257	040301001001	松木桩	1.材质:松木桩,2.尾径:120mm	m	5472	19.98	109330.56
258	040305001001	挡土墙基础	1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 砼,2.垫层厚度、材料品种、强度:C15 砼	m3	50.9	558.99	28452.59
259	010401003002	满堂基础	1.混凝土强度等级:C30,2.混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	31.45	485.53	15269.92
260	010401006011	垫层	1.混凝土强度等级:C15,2.混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	20.1	427.04	8583.50
261	010403001004	基础梁	1.梁截面尺寸:详见图纸,2.混凝土强度等级:C30,3.混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	25.62	454.81	11652.23
262	010416001053	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	1.424	5345.28	7611.68
263	010416001054	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ16~25	t	3.445	4814.14	16584.71
264	010416001089	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 Φ16~25	t	3.962	4897.74	19404.85
265	010416001056	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10内	t	1.166	5731.44	6682.86
266	010416001058	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 Φ12-14	t	2.645	4970.89	13148.00
267	010417002001	预埋铁件	1.钢材种类、规格:预埋铁件	t	0.778	9087.34	7069.95
268	010602002001	方钢管廊架	1.钢材品种、规格:100*100*5方钢管、100*50*5方钢管、150*75*5方钢管,2.单榀重量:1.0t内,3.运距:10km,4.油漆品种、刷漆遍数:机喷防锈漆 防锈漆一遍,5.油漆品种、刷漆遍数:金属面调和漆 调和漆二遍	t	25.6	9356.90	239536.64
269	010502003001	100*40菠萝格木板	1.材料品种、规格:100*40菠萝格木板	m2	274.03	375.11	102791.39
		分部小计					732650.05
本页小计							650258.24

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			平桥				
270	010101003015	挖基础土方	1. 土壤类别: 二类土, 2. 挖土深度: 2.0M	m3	182.24	6.56	1195.49
271	010103001008	土(石)方回填	1. 夯填(碾压): 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	175.92	15.99	2812.96
272	010101003016	截(凿)桩头	1. 其它: 截(凿)桩头 机械切割 预制桩头	个	16	108.65	1738.40
273	010201001011	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数: 15m 16根, 2. 桩截面: PHC-AB300-70, 3. 管桩 填充材料种类: 微膨胀砼, 4. 混凝土 强度等级: C30, 5. 其它: 钢桩尖 制作安装	m	240	127.57	30616.80
274	010201002007	接桩	1. 接桩材料: 管桩接桩 电焊接桩	个	16	115.24	1843.84
275	010401005007	桩承台基础	1. 混凝土强度等级: C30, 2. 混凝土 拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	5.2	485.53	2524.76
276	010401006012	垫层	1. 混凝土强度等级: C15, 2. 混凝土 拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.04	427.03	444.11
277	010402001006	矩形柱	1. 柱截面尺寸: 详见图纸, 2. 混凝土 强度等级: C30, 3. 混凝土拌和 料要求: 普通商品混凝土 碎石粒 径20石	m3	5.32	506.52	2694.69
278	010302006006	栏杆	1. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆砌MU10砖	m3	0.7	102.82	71.97
279	010405001006	有梁板	1. 板厚度: 详见图纸, 2. 混凝土强 度等级: C25, 3. 混凝土拌合料要 求: 普通商品混凝土 碎石粒径20 石	m3	20.72	432.44	8960.16
280	010416001059	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.26	4924.98	1280.49
281	010416001060	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆 钢 ϕ 10内	t	0.576	5345.27	3078.88
282	010416001061	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三 级螺纹钢 ϕ 16~25	t	5.12	4897.74	25076.43
283	010416001062	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍 筋 螺纹钢 ϕ 10外	t	0.804	5773.96	4642.26
284	010416001063	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍 筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.48	5731.43	2751.09
285	010416001065	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺 纹钢 ϕ 10内	t	0.028	5279.25	147.82
286	010416001066	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍 筋 螺纹钢 ϕ 12-14	t	0.588	5111.72	3005.69
287	010416001067	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍 筋 三级螺纹钢 ϕ 10内	t	1.76	5857.56	10309.31
288	020108001005	600*300*20红砂岩	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20 厚1: 2.5水泥砂浆, 2. 面层材料 品种、规格、品牌、颜色: 600*3 00*20红砂	m2	43.81	345.72	15145.99
本页小计							118341.14

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程 (大门、土地庙、市墟、机房等)

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			岩				
289	020204001003	600*390*20烧面新疆红	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*390*20烧面新疆红	m ²	36.42	230.00	8376.60
		分部小计					126717.74
		登瀛桥					
290	010101003017	挖基础土方	1. 土壤类别: 二类土, 2. 挖土深度: 2.0M	m ³	228	6.56	1495.68
291	010103001009	土 (石) 方回填	1. 夯填 (碾压): 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m ³	222.05	15.99	3550.58
292	010101003018	截 (凿) 桩头	1. 其它: 截 (凿) 桩头 机械切割 预制桩头	个	8	108.65	869.20
293	010201001013	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数: 15m 8根, 2. 桩截面: PHC-AB300-70, 3. 管桩填充材料种类: 微膨胀砼, 4. 混凝土强度等级: C30, 5. 其它: 钢桩尖制作安装	m	120	127.57	15308.40
294	010201002008	接桩	1. 接桩材料: 管桩接桩 电焊接桩	个	8	115.24	921.92
295	010401005008	桩承台基础	1. 混凝土强度等级: C30, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m ³	2.02	485.53	980.77
296	010401006013	垫层	1. 混凝土强度等级: C15, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m ³	0.51	427.06	217.80
297	010402001007	矩形柱	1. 柱截面尺寸: 详见图纸, 2. 混凝土强度等级: C30, 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m ³	2.66	506.52	1347.34
298	010404001002	直形墙	1. 混凝土强度等级: C30, 2. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m ³	3.42	502.43	1718.31
299	010405001007	有梁板	1. 板厚度: 详见图纸, 2. 混凝土强度等级: C25, 3. 混凝土拌和料要求: 普通商品混凝土 碎石粒径20石	m ³	38.1	432.44	16475.96
300	010416001068	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 桩头插筋	t	0.13	4924.85	640.23
301	010416001069	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.9	5345.29	4810.76
302	010416001070	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 ϕ 12-14	t	1.236	5054.49	6247.35
303	010416001071	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件三级螺纹钢 ϕ 16~25	t	6.062	4897.74	29690.10
304	010416001072	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.99	5731.44	5674.13
305	010416001074	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 ϕ 10内	t	0.162	5278.94	855.19
306	010416001075	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 ϕ 12-1	t	0.266	4970.86	1322.25
本页小计							100502.57

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4				
307	040305002001	现浇混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	3.1	518.10	1606.11
308	040304002006	浆砌块料	1. 材料品种:浆砌块石	m3	39.9	310.97	12407.70
309	040304002002	M7.5砌筑MU10砖	1. 材料品种:M7.5砌筑MU10砖	m3	27.1	443.12	12008.55
310	020108001006	300*300*20烧面红砂岩	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆,2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300*20烧面红砂岩	m2	31	235.26	7293.06
311	020204001004	300*300*20烧面新疆红	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300*20烧面新疆红	m2	28.14	230.00	6472.20
312	020204001005	600*300*30手凿面青砂岩	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*300*30手凿面青砂岩	m2	24.6	250.00	6150.00
313	020204001006	80厚荔枝面红砂岩	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:80厚荔枝面红砂岩按形下斜	m2	30.68	1150.00	35282.00
314	010407001008	其他构件	1. 构件的类型:压顶,2. 混凝土强度等级:C25,3. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.35	546.54	737.83
315	040301001004	松木桩	1. 材质:松木桩,2. 尾径:120mm	m	1296	19.98	25894.08
316	040305001003	挡土墙基础	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 砼,2. 垫层厚度、材料品种、强度:C15 砼	m3	27.46	556.36	15277.65
317	010305004004	毛石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡土墙	m3	87.48	351.05	30709.85
		分部小计					245965.00
		鹊桥					
318	010401006014	垫层	1. 混凝土强度等级:C15,2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	8.5	427.04	3629.84
319	010401006018	垫层	1. 其它:碎石垫层 干铺	m3	8	178.49	1427.92
320	010201001009	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 18根,2. 桩截面:PHC-AB500-100,3. 混凝土强度等级:C30,4. 其它:钢桩尖制作安装	m	270	258.90	69903.00
321	040302001001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	52.52	475.89	24993.74
322	040302011001	混凝土止滑板	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 片石混凝土	m3	55.44	536.63	29750.77
323	040302013002	板拱	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	36.68	621.16	22784.15
324	010416001077	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 ϕ 10	t	0.424	5345.29	2266.40
本页小计							308594.85

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市城、机房等)

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			内				
325	010416001078	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 ϕ 12-14	t	3.951	5054.49	19970.29
326	010416001079	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 ϕ 16~25	t	3.676	4897.74	18004.09
327	040304002003	浆砌块料	1. 材料品种:浆砌块石	m3	29.5	310.97	9173.62
328	040304002004	M7.5砌筑MU10砖	1. 材料品种:M7.5砌筑MU10砖	m3	45.13	443.12	19998.01
329	050201001021	900*300*30青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:900*300*30青石板, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	198	253.86	50264.28
330	050201001022	500*500*30烧面红砂岩	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:500*500*30烧面红砂岩, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	88	294.66	25930.08
331	050201001024	500*300*30烧面芝麻灰	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:500*300*30烧面芝麻灰, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	20.2	202.85	4097.57
332	050201001023	600*300*30荔枝面芝麻灰	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30荔枝面芝麻灰, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	37.2	273.10	10159.32
333	020108001007	900*400*30麻石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆, 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:900*400*30麻石	m2	60.55	256.46	15528.65
334	020204001007	800*800*20光面红砂岩	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*800*20光面红砂岩	m2	38.5	260.00	10010.00
335	010502003002	150*60菠萝格木	1. 材料品种、规格:150*60菠萝格木	m2	30.18	375.11	11320.82
		分部小计					349212.55
		入口铭牌					
336	010407001004	压顶	1. 混凝土强度等级:C25, 2. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土碎石粒径20石	m3	3.09	546.53	1688.78
337	010401006015	垫层	1. 混凝土强度等级:C15, 2. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土碎石粒径20石	m3	1	427.04	427.04
338	020206001007	510*500*30烧面红砂岩墙面	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:510*500*30烧面红砂岩	m2	39.5	340.16	13436.32
339	020204001008	730*500*20红砂岩	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:730*500*20红砂岩	m2	22.8	250.00	5700.00
		本页小计					215708.87

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		分部小计					21252.14
		特色树池坐凳					
340	040304002005	M7.5砌筑MU10砖	1. 材料品种:M7.5砌筑MU10砖	m3	10.35	443.13	4586.40
341	010407001005	压顶	1. 混凝土强度等级:C25, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土碎石粒径20石	m3	2.45	546.53	1339.00
342	010401006016	垫层	1. 混凝土强度等级:C15, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土碎石粒径20石, 3. 其它:填石屑	m3	4.78	526.54	2516.86
343	020206001008	400*560*20烧面芝麻灰	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:400*560*20烧面芝麻灰	m2	67.8	212.96	14438.69
344	020206001009	600*500*60烧面黄锈石	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*500*60烧面黄锈石	m2	22.8	393.16	8964.05
345	050306007002	50厚红砂岩浮雕	1. 浮雕种类:50厚红砂岩浮雕	m2	13.9	1550.00	21545.00
		分部小计					53390.00
		市墟场街					
346	050201001025	Φ200-250深灰色料石	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:Φ200-250深灰色料石 平整面朝外	m2	183.9	97.77	17979.90
347	050201001026	500*500*30烧面红砂岩	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:500*500*30烧面红砂岩, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	106.4	294.66	31351.82
348	050201001027	205*100*45青砖侧铺	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:205*100*45青砖侧铺, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	147	366.06	53810.82
349	050201001029	600*300*30自然面深灰麻	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30自然面深灰麻, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	53.6	211.90	11357.84
350	050201001028	900*300*30青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:900*300*30青石板, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	133	253.86	33763.38
351	050201001031	400*400*50青石板(台阶)	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:400*400*50青石板, 3. 混凝土强度等级:C15	m2	27	494.31	13346.37
352	050201001030	400*400*50烧面芝麻灰	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土, 2. 路面厚度、宽度、材料种类:400*400*50烧面芝麻灰	m2	7.5	274.26	2056.95
本页小计							217057.08

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市城、机房等)

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			麻灰, 3. 混凝土强度等级:C15				
353	010407001009	其他构件	1. 构件的类型:压顶, 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	9	546.53	4918.77
354	040301001005	松木桩	1. 材质:松木桩, 2. 尾径:120mm	m	8640	19.98	172627.20
355	040305001004	挡土墙基础	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 砼, 2. 垫层厚度、材料品种、强度:C15 砼	m3	183.06	556.36	101847.26
356	010305004005	毛石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡土墙	m3	583.2	351.05	204732.36
357	010416001096	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.569	5345.28	3041.46
358	010416001097	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 ϕ 16-25	t	14.509	4814.14	69848.36
		分部小计					720682.49
		茶寮					
359	010101003020	截(凿)桩头	1. 其它:截(凿)桩头 机械切割 预制桩头	个	12	108.65	1303.80
360	010201001010	预制钢筋混凝土桩	1. 单桩长度、根数:15m 12根, 2. 桩截面:PHC-AB300-70, 3. 管桩填充材料种类:微膨胀砼, 4. 混凝土强度等级:C30, 5. 其它:钢桩尖制作安装	m	180	127.57	22962.60
361	010201002009	接桩	1. 接桩材料:管桩接桩 电焊接桩	个	12	115.24	1382.88
362	010401005009	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.02	348.74	1053.19
363	010401006019	垫层	1. 混凝土强度等级:C15, 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.77	427.06	328.84
364	010402001009	矩形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C30, 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	6.27	506.52	3175.88
365	010403001005	基础梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C30, 3. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	18.12	454.81	8241.16
366	010405001009	有梁板	1. 板厚度:详见图纸, 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	7.8	432.44	3373.03
367	010416001090	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:桩头插筋	t	0.195	4924.94	960.36
368	010416001091	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.468	5345.29	2501.60
369	010416001092	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件	t	7.908	4897.74	38731.33
本页小计							641030.08

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			三级螺纹钢 $\phi 16 \sim 25$				
370	010416001093	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 内	t	0.63	5731.43	3610.80
371	010416001094	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊接	个	16	9.53	152.48
372	010416001095	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺纹钢 $\phi 10$ 外	t	2.036	5116.95	10418.11
373	020402005001	浅灰色塑钢单开门	1. 门类型:浅灰色塑钢单开门	m ²	3.7	400.00	1480.00
374	020406001006	金属推拉窗	1. 窗类型:黑框白玻铝合金双向推拉窗	m ²	2.22	379.00	841.38
375	020406003001	金属落地窗	1. 窗类型:12厚白色透明钢化玻璃固定落地窗	m ²	5.56	275.00	1529.00
376	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管100*100*5, 2. 运距:10km, 3. 油漆品种、刷漆遍数:机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍, 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷氟碳面漆 二遍	t	1.56	9778.93	15255.13
377	010417002002	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:预埋铁件	t	1.53	9087.33	13903.61
378	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:钢管100*100*5、角钢50*4, 2. 运距:10km, 3. 油漆品种、刷漆遍数:机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍, 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷氟碳面漆 二遍	t	4.157	8452.55	35137.25
379	010701002001	10厚松木皮	1. 型材品种、规格、品牌、颜色:10厚松木皮, 2. 骨架材料品种、规格:50*10竹片	m ²	175.05	78.24	13695.91
380	010606007001	钢走道	1. 钢材品种、规格:槽钢18、6厚钢板、L50*4角钢, 2. 油漆品种、刷漆遍数:机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍, 3. 油漆品种、刷漆遍数:喷氟碳面漆 二遍	t	1.378	10320.21	14221.25
381	020107001003	金属扶手带栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:方钢管 50*4, 2. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:方钢管 50*4、圆钢 $\phi 16$, 3. 油漆品种、刷漆遍数:机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍, 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷氟碳面漆 二遍	m	38.4	428.81	16466.30
		分部小计					210725.89
本页小计							126711.22
合 计							7261215.95

措施项目费汇总表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	安全文明施工措施费				
1.	安全防护、文明施工单列费用(交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	综合脚手架(含安全网)	项	1	14708.39	14708.39
011001001001	综合钢脚手架	m2	490.34	25.89	12694.9
A22-2	综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5	100m2	4.9034	2589.14	12695.59
011001002001	单排钢脚手架	m2	277.34	7.26	2013.49
A22-22	单排钢脚手架 高度(m以内) 10	100m2	2.7734	725.21	2011.3
1.2	内脚手架	项	1	1917.18	1917.18
011001003001	满堂脚手架	m2	163.67	11.28	1846.2
A22-26	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	1.6367	1127.4	1845.22
011001004001	里脚手架	m2	5.62	12.63	70.98
A22-28 + A22-29	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.8	100m2	0.0562	1263.32	71
1.3	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.4	独立挡板	项	1		
1.5	围尼龙编织布	项	1		
1.6	模板的支撑	项	1	1224.32	1224.32
010606001001	钢支撑	kg	272.07	4.5	1224.32
3001001	钢支撑	kg	272.07	4.5	1224.32
1.7	现场围挡	项	1		
1.8	现场设置的卷扬机架	项	1		
1.9	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	230906.67	230906.67
1.10	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.11	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			248756.56
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	模板工程	项	1	150914.8	150914.8
010606001002	钢支撑	kg	-272.07	4.5	-1224.32
3001001	钢支撑	kg	-272.07	4.5	-1224.32
010901001001	基础模板	m2	164.4	45.22	7434.17
A21-13	桩承台模板	100m2	1.644	4520.7	7432.03
010901001005	基础模板	m2	12.24	45.98	562.8
A21-3	独立基础模板	100m2	0.1224	4598.46	562.85
010901001003	基础模板	m2	1.48	48.23	71.38
A21-2	带形基础模板 有筋	100m2	0.0148	4823.64	71.39
010901001004	基础模板(观景台)	m2	179.8	48.57	8732.89
A21-6	满堂基础模板 有梁式	100m2	1.798	4857.2	8733.25
010901001002	基础模板	m2	82.16	27.05	2222.43
A21-12	基础垫层模板	100m2	0.8216	2705.61	2222.93
010901002001	柱模板	m2	525.02	59.07	31012.93
A21-15换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际高度(m):4.8	100m2	5.2502	5906.76	31011.67

编制人:

证号:

编制日期:

86

措施项目费汇总表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 2 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
010901003001	梁模板	m2	262.27	52.59	13792.78
A21-24	基础梁模板	100m2	2.6227	5259.53	13794.17
010901003003	梁模板	m2	4.5	46.53	209.39
A21-29	圈梁模板 支模高度3.6m	100m2	0.045	4652.56	209.37
010901003002	梁模板	m2	577.37	72.99	42142.24
A21-25换	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):5.5	100m2	5.7737	7298.29	42138.14
010901005001	板模板	m2	343.47	70.29	24142.51
A21-49换	有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):5.5	100m2	3.4347	7029.08	24142.78
010901005002	板模板(鹊桥)	m2	15.2	88.34	1342.77
A21-51	拱形板模板 支模高度3.6m	100m2	0.152	8834.01	1342.77
010901005003	板模板(鹊桥)	m2	16.76	46.66	782.02
A21-50	无梁板模板 支模高度3.6m	100m2	0.1676	4665.82	781.99
010901004001	墙模板	m2	513.45	38.35	19690.81
A21-37	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	100m2	5.1345	3835.19	19691.78
2.1.2	垂直运输工程	项	1		
2.1.3	材料二次运输	项	1		
2.1.4	成品保护工程	项	1		
2.1.5	混凝土泵送增加费	项	1	19842.66	19842.66
011101001001	混凝土泵送增加费	m3	1340.72	14.8	19842.66
A26-3	混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	10m3	134.072	147.97	19838.63
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项	1	59762.94	59762.94
010101001003	大型机械设备进出场及安拆费	项	1	59762.94	59762.94
9946411 *0.6072	柴油打桩机每次场外运费 锤重5t外 子目乘以系数0.6072	台次	2	10664.41	21328.82
9946271	柴油打桩机每次安拆费	台次	2	12349.41	24698.82
9946441 *0.6072	履带式推土机每次场外运费 功率90kW以内 子目乘以系数0.6072	台次	2	3175.79	6351.58
9946461 *0.6072	履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 子目乘以系数0.6072	台次	2	3691.85	7383.7
2.1.7	施工排水、降水	项	1		
	小计	元			230520.4
2.1	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施	项	1		
2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除	项	1		
	小计	元			
	合计				479276.96

编制人:

证号:

编制日期:

85

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	14416.65	99.00	1427248.75
2	0101031	螺纹钢	Φ10以内	t	10.99	4080.00	44819.62
3	0101041	螺纹钢	Φ10~25	t	6.00	4085.00	24503.46
4	0101041③	三级螺纹钢	Φ16~25	t	43.59	4010.00	174815.55
5	0101041⑤	三级螺纹钢	Φ16~25	t	92.11	4010.00	369342.25
6	0101041⑦	螺纹钢	Φ12-14	t	5.55	4080.00	22644.00
7	0101041⑨	三级螺纹钢	Φ12-14	t	5.42	4160.00	22548.86
8	0109031	圆钢	Φ10以内	t	21.06	4010.00	84467.44
9	0109041	圆钢	Φ12~25	t	2.70	4010.00	10825.80
10	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	291.89	430.00	125511.41
11	0401013①	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	110.39	430.00	47465.81
12	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.68	698.00	476.59
13	0401042	白色硅酸盐水泥	32.5	kg	23.36	0.70	16.30
14	0403021	中砂		m ³	1160.62	83.00	96331.43
15	0405061	碎石	20	m ³	17.43	78.00	1359.49
16	0407011	石屑		m ³	1061.50	30.00	31845.02
17	0409031	生石灰		t	22.45	290.00	6509.72
18	0411001	毛石	(综合)	m ³	1943.55	40.00	77742.11
19	0411001①	Φ200-250深灰色料石 平整面朝外		m ³	100.92	200.00	20184.24
20	0411001②	Φ250-300毛石 平整面朝外		m ³	67.65	120.00	8117.56
21	0413001	标准砖	240×115×53	千块	69.80	295.00	20590.32
22	0413051①	600*300*30自然面深灰麻		m ²	164.52	120.00	19741.90
23	0413051①①	2000*500*150烧面芝麻灰		m ²	17.85	850.00	15172.50
24	0413051①②	300*300*280烧面芝麻灰		m ²	8.16	850.00	6936.00
25	0413051②	500*450*20烧面芝麻灰		m ²	40.25	80.00	3219.94
26	0413051③	740*400*30荔枝面芝麻灰		m ²	17.36	180.00	3124.87
27	0413051④	600*300*30荔枝面芝麻灰		m ²	106.11	180.00	19099.91
28	0413051⑤	500*500*30烧面芝麻灰		m ²	8.72	110.00	959.31
29	0413051⑥	450*200*30烧面芝麻灰		m ²	27.90	110.00	3068.67
30	0413051⑦	500*500*30烧面芝麻灰		m ²	46.91	110.00	5160.08
31	0413051⑧	400*400*100烧面深灰麻		m ²	10.77	650.00	7001.28
32	0413051⑨	400*400*20烧面深灰麻		m ²	9.42	80.00	753.98
33	0413071	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	1.10	295.00	324.38
34	0415021	蒸压加气混凝土砌块	600×180×200	千块	1.41	5508.00	7778.95
35	0429001	预应力混凝土管桩	Φ300	m	1992.96	94.00	187338.24
36	0429021	预应力混凝土管桩	Φ500	m	576.09	200.00	115218.00
37	0503051	松杂板枋材		m ³	11.82	1207.00	14262.88
38	0503101	杉木枋		m ³	2.45	1954.00	4787.89
39	0503111①	100*40菠萝格木板		m ²	290.47	350.00	101665.13

编制人:

审核人:

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
40	050311102	150*60菠萝格木		m2	31.99	350.00	11196.78
41	0505121	防水胶合板	模板用 18	m2	227.69	58.00	13206.14
42	066200101	仿青砖陶片	200*50*10	m2	287.44	27.05	7775.31
43	066200102	仿古青砖陶片	200*50*10	m2	82.98	27.05	2244.52
44	066202102	乳白色地砖	500×500×12	m2	16.53	34.33	567.59
45	070110101	红砂岩	600*300*20	m2	117.23	160.00	18756.58
46	0701101010	390*390*20烧面芝麻灰		m2	7.62	80.00	609.71
47	0701101011	510*500*30烧面红砂岩		m2	41.87	200.00	8374.00
48	0701101012	400*560*20烧面芝麻灰		m2	71.87	80.00	5749.44
49	0701101013	600*500*60烧面黄锈石		m2	24.17	250.00	6042.00
50	070110102	红砂岩	造型	m2	56.01	850.00	47608.84
51	070110104	600*400*50烧面芝麻灰		m2	35.19	180.00	6334.56
52	070110105	200*150*1100烧面芝麻白		m2	17.74	650.00	11533.86
53	070110107	700*300*50烧面红砂岩		m2	32.18	350.00	11263.56
54	070110108	500*500*20烧面红砂岩		m2	21.92	160.00	3507.33
55	0701131010	300*300*60烧面芝麻灰		m2	8.14	200.00	1628.16
56	0701131011	600*300*20红砂岩		m2	68.73	160.00	10996.66
57	0701131012	300*300*20烧面红砂岩		m2	32.86	160.00	5257.60
58	0701131013	900*400*30麻石		m2	64.18	180.00	11552.94
59	0701131014	400*400*50青石板		m2	42.36	230.00	9742.25
60	070113105	700*400*20烧面红砂岩		m2	68.53	160.00	10964.03
61	070113106	1000*500*50荔枝面芝麻灰		m2	219.07	180.00	39432.10
62	070113107	500*100*20厚烧面黄锈石		m2	22.20	180.00	3995.73
63	070113108	500*120*20厚烧面芝麻灰		m2	4.89	80.00	391.58
64	070113109	700*300*80烧面芝麻灰		m2	33.77	280.00	9456.05
65	074100101	山樟木	140*50	m2	154.35	220.00	33957.00
66	074100102	140*40山樟木		m2	18.90	250.00	4725.00
67	1200100901	成品木门	单扇	m2	8.58	500.00	4290.00
68	1200103501	栗色实木玻璃双开门		m2	3.84	450.00	1728.00
69	12001092	铝合金双扇推拉窗90系列	无上亮	m2	0.46	348.00	160.92
70	3001001	钢支撑		kg	1703.23	4.50	7664.54
71	3115001	水		m3	2736.84	2.09	5725.48
72	330500101	900*400*30青石板		m2	140.74	160.00	22518.34
73	3305001010	205*100*45青砖侧铺		m2	299.88	135.00	40483.80
74	3305001011	400*400*50烧面芝麻灰		m2	7.65	180.00	1377.00
75	330500102	800*300*20青石板		m2	50.69	140.00	7097.16
76	330500103	600*300*30手酱面青砂岩		m2	79.56	250.00	19890.00
77	330500104	900*300*30青石板		m2	467.26	160.00	74761.92
78	330500105	800*200*40青石板		m2	2072.05	200.00	414409.68
79	330500106	500*500*30烧面红砂岩		m2	208.90	200.00	41779.20

编制人:

审核人:

82

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-其它土建工程(大门、土地庙、市墟、机房等)

第 3 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
80	330500107	灰色烧结砖人字形铺	230*115*60	m ²	252.76	120.00	30330.72
81	330500108	500*300*30烧面芝麻灰		m ²	20.60	110.00	2266.44
82	330500109	500*500*30烧面红砂岩		m ²	108.53	200.00	21705.60
83	330505101	800*300*50荔枝面深灰麻(50mm缝嵌草)		m ²	188.84	250.00	47210.70
84	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m ³	635.73	291.75	185473.15
85	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m ³	117.07	307.36	35982.24
86	8021904	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C25	m ³	1427.90	321.95	459711.63
87	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C30	m ³	674.14	349.59	235672.01
88	8021934	商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石	C30	m ³	188.39	364.68	68700.31
89	BCCLF1	50厚红砂岩浮雕材料费		m ²	13.90	1550.00	21545.00
90	BCCLF101	竹竿材料费		m	444.00	20.00	8880.00
91	BCCLF1010	730*500*20红砂岩		m ²	22.80	250.00	5700.00
92	BCCLF102	红砂岩整石材料费		m ²	25.54	850.00	21709.00
93	BCCLF103	20烧面红砂岩按形下斜		m ²	87.78	800.00	70224.00
94	BCCLF104	50厚红砂岩浮雕材料费		m ²	11.52	1550.00	17856.00
95	BCCLF105	600*300*30手凿面青砂岩		m ²	24.60	250.00	6150.00
96	BCCLF106	300*300*20烧面新疆红		m ²	28.14	230.00	6472.20
97	BCCLF107	80厚荔枝面红砂岩按形下斜		m ²	30.68	1150.00	35282.00
98	BCCLF108	600*390*20烧面新疆红		m ²	36.42	230.00	8376.60
99	BCCLF109	800*800*20光面红砂岩		m ²	38.50	260.00	10010.00
100	补充材料00201	不锈钢预制构件		m ²	40.84	350.00	14294.00
101	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	10065.33	8.48	85354.02
102	9946071	电	(机械用)	kw·h	63341.89	0.85	53777.26
103	9946606	机上人工		工日	1131.54	99.00	112022.28

编制人:

审核人:

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-土方、铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		5,698,332.65
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		55,509.79
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		55,509.79
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			20	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		74,078.33
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	17,095.00
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	56,983.33
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		5,827.92
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	5,827.92
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	199,105.84
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		5,977,344.74
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		1,117,836.53
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		6,032,854.53

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-土方、铺装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土方工程					
1	010101002002	挖土方	1. 土壤类别:二类土 2. 弃土运距:1km	m3	23187.33	12.33	285899.78
2	010103001001	土（石）方回填	1. 夯填（碾压）:回填土 夯实机 夯实 平地	m3	16634.16	12.29	204433.83
		分部小计					490333.61
		铺装大样					
3	050201001001	230*115*60灰色烧 结砖人字形铺（车 行道）	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:2 00mm厚6%水泥石粉垫层、150mm 厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类:2 30*115*60灰色烧结砖人字形铺 3. 混凝土强度等级:C20	m2	2181.98	236.79	516671.04
4	050201001002	300*300*70植草格 （停车场）	1. 路面厚度、宽度、材料种类:3 00*300*70植草格 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:1 50mm厚6%水泥石粉垫层 3. 垫层厚度、宽度、材料种类:3 0厚黄土粗砂 4. 垫层厚度、宽度、材料种类:2 50厚碎石垫层	m2	867.96	173.24	150365.39
5	050201001003	青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:1 00mm厚6%水泥石粉垫层、100mm 厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类:1 200*200*40青石板 3. 混凝土强度等级:C20	m2	3343.1	308.12	1030075.97
6	050201001004	Φ250-300毛石	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:1 00mm厚6%水泥石粉垫层 2. 路面厚度、宽度、材料种类: Φ250-300毛石 平整面朝外	m2	489.02	77.56	37928.39
7	050201001006	Φ200-250深灰色 料石	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:1 00mm厚6%水泥石粉垫层 2. 路面厚度、宽度、材料种类: Φ200-250深灰色料石 平整面朝 外	m2	565.66	97.77	55304.58
8	050201001005	500*500*30烧面红 砂岩	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:1 00mm厚6%水泥石粉垫层、100mm 厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类:5 00*500*30烧面红砂岩 3. 混凝土强度等级:C20	m2	1483.93	308.12	457228.51
9	050201001007	205*100*45青砖侧 铺	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:1 00mm厚6%水泥石粉垫层、100mm 厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类:2 05*100*45青砖侧铺 3. 混凝土强度等级:C20	m2	1237.16	379.52	469526.96
10	050201001008	600*300*30自然面 深灰麻	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:1 00mm厚6%水泥石粉垫层、100mm	m2	780.33	225.36	175855.17
本页小计							3383289.62

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-土方、铺装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30自然面深灰麻 3. 混凝土强度等级:C20				
11	050201001009	900*300*30青石板铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类:900*300*30青石板 3. 混凝土强度等级:C20	m2	1039.71	267.32	277935.28
12	020104002001	140*40山樟木	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:140*40山樟木	m2	26.29	338.36	8895.48
13	050201001010	150厚散置Φ50-80杂色卵石	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层 2. 路面厚度、宽度、材料种类:150厚散置Φ50-80杂色卵石	m2	57.09	344.52	19668.65
14	050201001011	混凝土路面	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层 2. 路面厚度、宽度、材料种类:100mm厚 3. 混凝土强度等级:C20	m2	206.4	78.45	16192.08
15	050201004001	800*300*50荔枝面深灰麻(50mm缝嵌草)	1. 垫层厚度:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土 2. 嵌草砖品种、规格、颜色:800*300*50荔枝面深灰麻(50mm缝嵌草)	m2	405.34	343.12	139080.26
16	050201001012	L300-600, 边数>4, 青石板碎拼	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类:L300-600, 边数>4, 青石板碎拼 3. 混凝土强度等级:C15	m2	201.27	253.86	51094.40
17	050201001013	600*300*30手酱面青砂岩	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*30手酱面青砂岩 3. 混凝土强度等级:C15	m2	149.63	345.66	51721.11
18	050201001014	700*400*30荔枝面芝麻灰	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚6%水泥石粉垫层、100mm厚混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类:700*400*30荔枝面芝麻灰 3. 混凝土强度等级:C15	m2	23	273.10	6281.30
19	010101001001	平整场地	1. 其它:平整场地	m2	13057.87	4.57	59674.47
		分部小计					3523499.04
		供游玩湖底					
20	010401006001	垫层	1. 垫层:填细砂100厚	m3	2000	116.65	233300.00
本页小计							863843.03

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-土方、铺装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-土方、铺装工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工项目费				
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	现场围栏	项	1		
1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	55509.79	55509.79
1.3	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			55509.79
2	其他措施费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	二次水平运输	项	1		
2.1.2	垂直运输	项	1		
2.1.3	坡地绿化脚手架	项	1		
2.1.4	模板工程	项	1		
2.1.5	施工围栏	项	1		
	小计	元			
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施费	项	1		
2.2.4	地下管线交叉降效费	项	1		
2.2.5	其他费用	项	1		
	小计	元			
	合计				55509.79

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-土方、铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	10680.06	99.00	1057325.54
2	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	118.23	430.00	50838.13
3	0401013@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	264.54	430.00	113752.63
4	0403021	中砂		m3	376.89	83.00	31281.53
5	0403021@1	细砂(填方)		m3	2540.00	50.00	127000.00
6	0403021@2	中砂(填方)		m3	398.00	62.00	24676.00
7	0403051	粗砂		m3	28.43	83.00	2360.06
8	0405081	碎石	60	m3	288.30	78.00	22487.73
9	0405151	卵石	彩色	t	3.81	720.00	2745.79
10	0405181	河卵石	杂色	m3	3580.00	85.60	306448.00
11	0407011	石屑		m3	2718.39	30.00	81551.63
12	0411001@1	Φ250-300毛石 平整面朝外		m3	123.53	120.00	14823.18
13	0411001@2	Φ200-250深灰色料石 平整面朝外		m3	142.89	200.00	28577.14
14	0413051@2	600*300*30自然面深灰麻		m2	795.94	120.00	95512.39
15	0413051@3	700*400*30荔枝面芝麻灰		m2	23.46	180.00	4222.80
16	0503051	松杂板枋材		m3	0.12	1207.00	149.43
17	0503101	杉木枋		m3	0.39	1954.00	762.84
18	0741001@1	140*40山樟木		m2	27.60	250.00	6901.13
19	1033041@1	2厚高密度聚乙烯土工膜		m2	21636.00	12.00	259632.00
20	3115001	水		m3	1724.52	2.09	3607.70
21	3305001@1	灰色烧结砖人字形铺	230*115*60	m2	2225.62	120.00	267074.35
22	3305001@2	青石板铺装	1200*200*40	m2	3409.96	200.00	681992.40
23	3305001@3	500*500*30烧面红砂岩		m2	1513.61	200.00	302721.72
24	3305001@4	205*100*45青砖侧铺		m2	2523.81	135.00	340713.86
25	3305001@5	900*300*30青石板		m2	1060.50	160.00	169680.67
26	3305001@6	青石板		m2	205.30	160.00	32847.26
27	3305001@7	600*300*30手酱面青砂岩		m2	152.62	250.00	38155.65
28	3305051@1	300*300*70植草格		m2	885.32	90.00	79678.73
29	3305051@2	800*300*50荔枝面深灰麻(50mm缝嵌草)		m2	413.45	250.00	103361.70
30	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m3	1093.09	291.75	318909.82
31	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m3	1153.51	307.36	354542.43
32	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	19748.61	8.48	167468.20
33	9946071	电	(机械用)	kw·h	16217.63	0.85	13768.77
34	9946606	机上人工		工日	611.18	99.00	60507.24

编制人:

审核人:

单位工程费汇总表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-雕塑、农具工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		1,128,010.30
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			20	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		1,214,664.13
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	3,384.03
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价(标识系统)	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		1,200,000.00
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	11,280.10
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		2,342.67
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	2,342.67
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	80,035.43
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		2,425,052.53
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		1,406.30
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		2,425,052.53

编制人:

证号:

编制日期:

45

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-雕塑、农具工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水乡公园农具、雕塑铸铜					
1	020601001001	板凳	1. 种类:板凳	项	1	6500.00	6500.00
2	020601001002	龙骨车	1. 种类:龙骨车	项	1	59200.00	59200.00
3	020601001003	蓑磨	1. 种类:蓑磨	项	1	29500.00	29500.00
4	020601001004	犁耙	1. 种类:犁耙	项	1	10800.00	10800.00
5	020601001005	轱轴	1. 种类:轱轴	项	1	6200.00	6200.00
6	020601001006	打谷机	1. 种类:打谷机	项	1	102600.00	102600.00
7	020601001007	水车	1. 种类:水车	项	1	38500.00	38500.00
8	020601001008	渔网	1. 种类:渔网	项	1	500.00	500.00
9	020601001009	蓑衣	1. 种类:蓑衣	项	1	800.00	800.00
10	020601001010	虾篓	1. 种类:虾篓	项	1	2000.00	2000.00
11	020601001011	水碓	1. 种类:水碓	项	1	38400.00	38400.00
12	020601001012	小孩2个、楼梯一个、门一扇	1. 种类:小孩2个、楼梯一个、门一扇	项	1	88700.00	88700.00
13	020601001013	小孩1个、鹅6只	1. 种类:小孩1个、鹅6只	项	1	62500.00	62500.00
14	020601001014	大人1个、小孩1个、鱼2条	1. 种类:大人1个、小孩1个、鱼2条	项	1	62500.00	62500.00
15	020601001015	大人物3个、香蕉1篮	1. 种类:大人物3个、香蕉1篮	项	1	117600.00	117600.00
16	020601001016	大人1个、小孩1个	1. 种类:大人1个、小孩1个	项	1	62000.00	62000.00
17	020601001017	人物2个、荔枝一担	1. 种类:人物2个、荔枝一担	项	1	72500.00	72500.00
		分部小计					760800.00
		牛雕塑铸铜					
18	020601001019	牛雕塑（长2888*宽1705*高1775mm，小孩高500mm）	1. 种类:牛雕塑（长2888*宽1705*高1775mm，小孩高500mm）	项	1	360346.00	360346.00
19	010401002001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	15	457.62	6864.30
		分部小计					367210.30
本页小计							1128010.30
合 计							1128010.30

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-雕塑、农具工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工项目费				
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	现场围栏	项	1		
1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1		
1.3	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			
2	其他措施费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	二次水平运输	项	1		
2.1.2	垂直运输	项	1		
2.1.3	坡地绿化脚手架	项	1		
2.1.4	模板工程	项	1		
2.1.5	施工围栏	项	1		
	小计	元			
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施费	项	1		
2.2.4	地下管线交叉降效费	项	1		
2.2.5	其他费用	项	1		
	小计	元			
	合计				0

编制人:

证号:

编制日期:

97

主要材料消耗量价格表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-雕塑、农具工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	13.04	99.00	1290.47
2	3115001	水		m3	6.59	2.09	13.78
3	8021904	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C25	m3	15.15	321.95	4877.54
4	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	7.06	8.48	59.83
5	9946071	电	(机械用)	kw·h	4.62	0.85	3.92
6	9946606	机上人工		工日	1.17	99.00	115.83

编制人：

审核人：

单位工程费汇总表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-砖渣回填工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		213,400.33
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		6,786.13
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		6,786.13
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			20	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		2,774.20
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	640.20
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	2,134.00
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		222.96
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	222.96
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	7,617.26
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		224,014.75
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		74,076.55
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		230,800.88

编制人:

证号:

编制日期:

99

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-砖渣回填工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-砖渣回填工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工措施费				
1.0	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	综合脚手架 (含安全网)	项	1		
1.2	内脚手架	项	1		
1.3	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.4	独立挡板	项	1		
1.5	围尼龙编织布	项	1		
1.6	模板的支撑	项	1		
1.7	现场围挡	项	1		
1.8	现场设置的卷扬机架	项	1		
1.9	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	6786.13	6786.13
1.10	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.11	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			6786.13
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	模板工程	项	1		
2.1.2	垂直运输工程	项	1		
2.1.3	材料二次运输	项	1		
2.1.4	成品保护工程	项	1		
2.1.5	混凝土泵送增加费	项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
2.1.7	施工排水、降水	项	1		
	小计	元			
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施	项	1		
2.2.4	泥浆池 (槽) 砌筑及拆除	项	1		
	小计	元			
	合计				6786.13

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料消耗量价格表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-砖渣回填工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	748.25	99.00	74076.55
2	3115001	水		m3	1212.16	2.09	2535.84

编制人：

审核人：

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		2,047,826.06
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		65,814.33
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		59,386.96
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		6,427.37
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		6,427.37
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	地下管线交叉降效费			0	
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	措施项目其他费用			0	
3	其他项目费	_CLJYSYF+_YSBGF	材料检验试验费+预算包干费		24,573.91
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	4,095.65
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	20,478.26
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		2,138.21
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	2,138.21
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	73,050.23
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		2,154,015.78
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		384,416.74
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		2,213,402.74

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一、强电工程					
		1、室外强电工程					
1	030204018010	成套景观配电箱JGAM-1	1. 名称、型号:景观配电箱JGAM-1 2. 安装方式:室外坐地 3. 基础:C15混凝土	台	1	5896.72	5896.72
2	030204018011	成套景观配电箱JGAM-2	1. 名称、型号:景观配电箱JGAM-2 2. 安装方式:室外坐地 3. 基础:C15混凝土	台	1	5321.72	5321.72
3	030204018012	成套景观配电箱JGAM-3	1. 名称、型号:景观配电箱JGAM-3 2. 安装方式:室外坐地 3. 基础:C15混凝土	台	1	5715.72	5715.72
4	030204018017	成套景观配电箱JGAM-4	1. 名称、型号:景观配电箱JGAM-4 2. 安装方式:室外坐地 3. 基础:C15混凝土	台	1	6697.72	6697.72
5	030204018013	成套配电箱AL-1	1. 名称、型号:配电箱AL-1 2. 安装方式:室外坐地 3. 基础:C15混凝土	台	1	12201.72	12201.72
6	030212001010	电气配管PC110	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC110 4. 配置形式及部位:埋地敷设	m	25.1	41.09	1031.36
7	030212001011	电气配管PC90	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC90 4. 配置形式及部位:埋地敷设	m	65.6	32.47	2130.03
8	030212001012	电气配管PC63	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC63 4. 配置形式及部位:埋地敷设	m	739.2	19.36	14310.91
9	030212001009	电气配管PC50	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC50 4. 配置形式及部位:埋地敷设	m	102.5	17.72	1816.30
10	030212001004	电气配管PC40	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC40 4. 配置形式及部位:埋地敷设	m	1243.3	14.38	17878.65
11	030212001005	电气配管PC32	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC32 4. 配置形式及部位:埋地敷设	m	2102.5	12.57	26428.43
12	030212001006	电气配管PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式及部位:埋地敷设	m	10482	10.16	106497.12
13	030208001002	电力电缆YJV-0.6/1KV(3X2.5)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(3X2.5)	m	5885.9	15.59	91761.18
本页小计							297687.58

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		5)	2. 敷设方式:管道敷设				
14	030208001003	电力电缆YJV-0.6/1KV(3X4)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(3X4) 2. 敷设方式:管道敷设	m	4018.7	20.88	83910.46
15	030208001008	电力电缆YJV-0.6/1KV(4X2.5)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(4X2.5) 2. 敷设方式:管道敷设	m	249.1	19.13	4765.28
16	030208001004	电力电缆YJV-0.6/1KV(4X4)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(4X4) 2. 敷设方式:管道敷设	m	398.1	23.61	9399.14
17	030208001005	电力电缆YJV-0.6/1KV(4X6)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(4X6) 2. 敷设方式:管道敷设	m	131.3	35.98	4724.17
18	030208001007	电力电缆YJV-0.6/1KV(5X4)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(5X4) 2. 敷设方式:管道敷设	m	621.1	29.09	18067.80
19	030208001010	电力电缆YJV-0.6/1KV(5X6)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(5X6) 2. 敷设方式:管道敷设	m	1176.4	37.49	44103.24
20	030208001006	电力电缆YJV-0.6/1KV(5X10)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(5X10) 2. 敷设方式:管道敷设	m	1202.5	57.42	69047.55
21	030208001011	电力电缆YJV-0.6/1KV(5X16)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(5X16) 2. 敷设方式:管道敷设	m	111.2	88.21	9808.95
22	030208001012	电力电缆YJV-0.6/1KV(4X25+1X16)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(4X25+1X16) 2. 敷设方式:管道敷设	m	83.7	120.71	10103.43
23	030208001013	电力电缆YJV-0.6/1KV(4X50+1X25)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(4X50+1X25) 2. 敷设方式:管道敷设	m	228.4	209.57	47865.79
24	030208001014	电力电缆YJV-0.6/1KV(4X70+1X50)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(4X70+1X50) 2. 敷设方式:管道敷设	m	73.4	309.09	22687.21
25	030208001015	电力电缆YJV-0.6/1KV(4X95+50)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(4X95+50) 2. 敷设方式:管道敷设	m	464.1	377.80	175336.98
26	030208001009	电力电缆YJV-0.6/1KV(4X120+1X70)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(4X120+1X70) 2. 敷设方式:管道敷设	m	31.9	484.90	15468.31
27	030213003001	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 光源:LED球泡-15W 3. 基础:C15混凝土 4. 规格:h0.6m	套	70	590.17	41311.90
28	030213003002	吊灯	1. 名称:吊灯 2. 光源:LED球泡-4*15W 3. 颜色、色温:黄光 4. 安装高度:底边距地3.1米	套	34	726.58	24703.72
本页小计							581303.93

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
29	030213003003	射灯	1. 名称:射灯 2. 光源:LED球泡-12W 3. 颜色/色温:黄光	套	15	149.85	2247.75
30	030213011001	埋地灯	1. 名称:埋地灯 2. 光源:LED球泡-50W 3. 颜色/色温:4100K	套	49	734.59	35994.91
31	030213003004	泛光灯	1. 名称:泛光灯 2. 光源:LED球泡-50W 3. 颜色/色温:4100K	套	13	1014.74	13191.62
32	030213003005	台阶灯	1. 名称:台阶灯 2. 光源:LED球泡-5W 3. 颜色/色温:黄光	套	119	229.22	27277.18
33	030213001001	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 光源:LED球泡-15W 3. 色温/颜色:黄光	套	189	308.25	58259.25
34	030213012001	霓虹灯	1. 型号:霓虹灯 2. 规格:LED球泡-13.5W/m	m	156	134.59	20996.04
35	030213006001	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 光源:LED球泡-50W 3. 基础:C15混凝土 4. 预埋件:铁件	套	90	2402.36	216212.40
36	040504004001	手孔井600x600x800	1. 名称:手孔井 2. 井的尺寸:600x600x800 3. 井盖、座:不锈钢井盖	座	22	770.82	16958.04
37	030213004002	特色窗花灯管 LED 日光灯-15W	1. 名称:特色窗花灯管 2. 规格:LED日光灯-15W	套	222	135.09	29989.98
38	040101001001	挖一般土方	1. 名称:人工、机械挖沟槽土方	m3	1693.2	5.69	9634.31
39	040103001001	回填原土	1. 名称:回填原土	m3	1693.2	15.42	26109.14
		分部小计					1335862.13
		2、室内强电工程					
40	030204018018	成套岗亭配电箱MX-1	1. 名称、型号:岗亭配电箱MX-1 2. 安装方式:室内挂墙 3. 安装高度:距地1.6m	台	1	1586.99	1586.99
41	030204018019	成套茶寮配电箱MX-2	1. 名称、型号:茶寮配电箱MX-2 2. 安装方式:室内挂墙 3. 安装高度:距地1.6m	台	1	1146.99	1146.99
42	030204018020	成套茶寮配电箱MX-3	1. 名称、型号:茶寮配电箱MX-3 2. 安装方式:室内挂墙 3. 安装高度:距地1.6m	台	1	1146.99	1146.99
43	030204018021	成套茶寮配电箱MX-4	1. 名称、型号:茶寮配电箱MX-4 2. 安装方式:室内挂墙 3. 安装高度:距地1.6m	台	1	1146.99	1146.99
44	030204018022	成套茶寮配电箱MX-5	1. 名称、型号:茶寮配电箱MX-5 2. 安装方式:室内挂墙 3. 安装高度:距地1.6m	台	1	1301.99	1301.99
45	030204018023	成套餐厅配电箱(室内挂墙) DX1~DX7	1. 名称、型号:餐厅配电箱DX1~DX7 2. 安装方式:室内挂墙	台	7	1116.99	7818.93
本页小计							471019.50

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		7	3. 安装高度:距地1.6m				
46	030204018024	成套商铺配电箱AP1~AP3, AP5, AP6, AP8~AP18	1. 名称、型号:商铺配电箱AP1~AP3, AP5, AP6, AP8~AP18 2. 安装方式:室内挂墙 3. 安装高度:距地1.6m	台	16	1116.99	17871.84
47	030204018025	成套商铺配电箱AP4, AP7	1. 名称、型号:商铺配电箱AP4, AP7 2. 安装方式:室内挂墙 3. 安装高度:距地1.6m	台	2	1116.99	2233.98
48	030212001018	电气配管TC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:TC25 4. 其他:接线盒、开关盒	m	153.7	23.08	3547.40
49	030212001019	电气配管PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 其他:接线盒、开关盒	m	158.4	12.82	2030.69
50	030212001020	电气配管PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20	m	97.2	8.80	855.36
51	030208001016	电力电缆YJV-0.6/1KV(3X2.5)	1. 型号、规格:YJV-0.6/1KV(3X2.5) 2. 敷设方式:管道敷设	m	162.36	15.59	2531.19
52	030212003006	管内穿线RVS-2x1.5mm ²	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:RVS-2x1.5	m	99.63	4.09	407.49
53	030212003007	管内穿线ZRBV-2.5mm ²	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:ZRBV-2.5mm ²	m	810.7	3.16	2561.81
54	030212003008	管内穿线ZRBV-4mm ²	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:ZRBV-4mm ²	m	279.9	3.92	1097.21
55	030204031007	插座	1. 名称:插座 2. 规格:10A 3. 安装高度:距地0.3m	个	9	22.40	201.60
56	030204031008	单联照明开关	1. 名称:单联照明开关 2. 安装高度:距地1.3m	个	7	17.24	120.68
57	030204031009	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 3. 安装高度:距地2m	个	4	27.50	110.00
58	031206001003	蜂鸣器	1. 名称:蜂鸣器 2. 安装高度:距地2.2m	台	6	80.14	480.84
59	030204031010	控制器	1. 名称:控制器 2. 安装高度:距地2.5m	个	6	304.98	1829.88
60	030204031011	钥匙复位开关	1. 名称:钥匙复位开关 2. 安装高度:距地1.1m	个	6	28.13	168.78
61	030204031012	呼叫按钮	1. 名称:呼叫按钮 2. 安装高度:距地0.4m	个	24	54.85	1316.40
本页小计							37365.15

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
62	030213004003	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	46	70.45	3240.70
		分部小计					54754.73
		分部小计					1390616.86
		二、弱电工程					
		1、电视、电话、网络系统					
63	030212001022	电气配管PC110	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC110 4. 配置形式及部位:埋地敷设	m	197.7	41.08	8121.52
64	030212001014	电气配管PC50	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC50 4. 配置形式及部位:暗配	m	792.3	17.72	14039.56
65	030212001016	电气配管PC32	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC32 4. 配置形式及部位:暗配	m	1005.9	12.57	12644.16
66	031103015001	电话/网络配线架	1. 名称:电话/网络配线架 2. 其他:含配线架内各种设备	个	1	1773.27	1773.27
67	031205009001	电视放大器箱	1. 名称:电视放大器箱	个	1	434.14	434.14
68	031103015002	八分配器	1. 名称:八分配器	个	4	90.74	362.96
69	031103015003	二分配器	1. 名称:二分配器	个	3	83.74	251.22
70	031103015004	弱电总箱BD	1. 名称:弱电总箱BD 2. 其他:含箱内各种设备	个	2	573.27	1146.54
71	031202007001	ONU	1. 名称:ONU	台	1	576.81	576.81
72	031103015006	户内多媒体弱电箱RD	1. 名称:户内多媒体弱电箱RD	个	25	315.74	7893.50
73	031103018001	电话线HYA-2x2x0.5	1. 规格:HYA-2x2x0.5	m	5030.7	3.25	16349.78
74	031103020001	1芯光纤	1. 名称:1芯光纤	m	5030.7	5.05	25405.04
75	031103020002	四芯多膜光缆(暂定)	1. 名称:四芯多膜光缆(暂定)	m	300	8.83	2649.00
76	031103021001	单模光纤连接	1. 名称:单模光纤连接	芯	50	144.81	7240.50
77	031103021002	多模光纤连接	1. 名称:多模光纤连接	芯	6	157.80	946.80
78	031103034001	光纤链路系统测试	1. 名称:光纤链路系统测试	链路	56	64.64	3619.84
79	030204019005	断路器S262-C25	1. 名称:断路器 2. 型号:S262-C25	个	3	86.99	260.97
80	030204019006	电涌保护器OVR TC 200V	1. 名称:电涌保护器 2. 规格:OVR TC 200V	个	3	133.50	400.50
81	031103018002	电视线SYV-75-9	1. 规格:SYV-75-9	m	227.9	3.42	779.42
本页小计							108136.23

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
82	031103018003	电视线SYV-75-5	1. 规格:SYV-75-5	m	878	2.91	2554.98
83	040504004002	手孔井600x600x800	1. 名称:手孔井 2. 井的尺寸:600x600x800 3. 井盖、座:不锈钢井盖	座	29	770.82	22353.78
84	040101001002	挖一般土方	1. 名称:人工、机械挖沟槽土方	m3	246.6	5.69	1403.15
85	040103001002	回填原土	1. 名称:回填原土	m3	246.6	15.42	3802.57
		分部小计					135010.01
		2、监控系统					
86	031208010001	控制台和监视器柜	1. 名称:控制台和监视器柜	台	1	1738.49	1738.49
87	031208015002	监控主机	1. 名称:监控主机	台	1	3665.99	3665.99
88	031208015001	主控键盘	1. 名称:主控键盘	台	1	1084.91	1084.91
89	031208008001	全球摄像机	1. 名称:全球摄像机	台	30	1766.42	52992.60
90	031208014001	嵌入式硬盘录像机	1. 名称:嵌入式硬盘录像机 2. 规格:16路输入	台	1	3814.82	3814.82
91	031208009001	视频矩阵切换控制器	1. 名称:视频矩阵切换控制器	台	1	4560.53	4560.53
92	031208011002	视频分配器	1. 名称:视频分配器	台	1	882.03	882.03
93	031208015003	21'' 监视器	1. 名称:21'' 监视器	台	2	2665.99	5331.98
94	030204019003	断路器S262-C25	1. 名称:断路器 2. 型号:S262-C25	个	1	86.99	86.99
95	030204019004	电涌保护器OVR TC 200V	1. 名称:电涌保护器 2. 规格:OVR TC 200V	个	1	133.50	133.50
96	030212001017	电气配管PC32	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC32 4. 配置形式及部位:暗配	m	7193.4	12.57	90421.04
97	030212003004	管内穿线BV-2.5	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5	m	16191	3.11	50354.01
98	030212003005	电气配线RVVP-4*1.5	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:RVVP-4*1.5	m	8095.5	11.25	91074.38
99	031103018004	视频线SYWV-75-5	1. 名称:视频线 2. 规格:SYWV-75-5	m	8095.5	2.91	23557.91
100	040101001003	挖一般土方	1. 名称:人工、机械挖沟槽土方	m3	923.8	5.69	5256.42
101	040103001003	回填原土	1. 名称:回填原土	m3	923.8	15.42	14245.00
		分部小计					349200.60
		3、广播系统					
102	031206001002	BL-203A(20W) 仿真石头音箱	1. 名称:BL-203A(20W) 仿真石头音箱	台	70	676.73	47371.10
103	040504004003	过线井500X400X500	1. 名称:手孔井 2. 井的尺寸:500X400X500	座	1	757.79	757.79
本页小计							427443.97

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
104	031206003001	报警信号发生器BL-8803T	1. 名称:报警信号发生器BL-8803T 2. 功能:强切优先功能	台	1	1001.15	1001.15
105	031206003002	麦克风BL-M01	1. 名称:麦克风BL-M01	台	1	266.43	266.43
106	031206003003	光碟机DVDBL-8821T	1. 名称:光碟机DVDBL-8821T	台	1	1013.43	1013.43
107	031206003004	数码调谐器BV-8820T	1. 名称:数码调谐器BV-8820T	台	1	1103.56	1103.56
108	031206003005	数码编程节目播放器BL-8808C	1. 名称:数码编程节目播放器BL-8808C	台	1	1923.56	1923.56
109	031206003006	十六电源时序器BL-8809S	1. 名称:十六电源时序器BL-8809S	台	1	1145.74	1145.74
110	031208014002	数显十六路监听器BL-8812L	1. 名称:数显十六路监听器BL-8812L	台	1	1864.82	1864.82
111	031206003007	前置放大器BL-8801A	1. 名称:前置放大器BL-8801A	台	1	766.43	766.43
112	031206001004	音频均衡器BL-8811E	1. 名称:音频均衡器BL-8811E	台	1	1042.51	1042.51
113	031206003008	纯后定压功率放大器BL-P1000 (1000W-100V)	1. 名称:纯后定压功率放大器BL-P1000 (1000W-100V)	台	3	2316.43	6949.29
114	031206003009	十六分区矩阵器BL-8816S	1. 名称:十六分区矩阵器BL-8816S	台	1	1363.39	1363.39
115	030212003009	电气配线RVS-2*2.5	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVS-2*2.5	m	2527.6	5.59	14129.28
116	030212001021	电气配管PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式及部位:暗配	m	2509.6	8.80	22084.48
117	040101001004	挖一般土方	1. 名称:人工、机械挖沟槽土方	m3	647.4	5.69	3683.71
118	040103001004	回填原土	1. 名称:回填原土	m3	647.4	15.42	9982.91
		分部小计					116449.58
		分部小计					600660.19
		三、防雷接地工程					
119	030209002001	避雷装置	1. 受雷体名称、材质、规格、技术要求:屋顶明敷避雷带 (Φ12镀锌圆钢), 作防雷接闪器 2. 引下线材质、规格、技术要求:利用金属构件引下 3. 引下线材质、规格、技术要求:利用建筑物主筋引下	项	1	36007.87	36007.87
120	030209001001	接地装置	1. 户内接地母线:利用地梁钢筋作接地连接线 2. 户外接地母线材质、规格:镀锌扁钢-40x4 3. 其他:接地电阻测试端子 4. 其他:接地跨接	项	1	19525.29	19525.29
		本页小计					123853.85

措施项目费汇总表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工项目费				
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	独立安全防护挡板	项	1		
1.4	围尼龙编制布	项	1		
1.5	现场围挡、围墙	项	1		
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	59386.96	59386.96
1.7	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.8	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			59386.96
2	其他措施费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	围堰工程	项	1		
2.1.2	其他工程	项	1		
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
2.1.4	临时工程费	项	1		
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销 (或租赁) 费	项	1	6427.37	6427.37
010902011001	零星构件模板	m3	1	6427.37	6427.37
借D3-8-2	现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	10m2	14.1892	452.98	6427.42
	小计	元			6427.37
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施费	项	1		
2.2.4	地下管线交叉降效费	项	1		
2.2.5	交通干扰工程施工增加费	项	1		
2.2.6	其他费用	项	1		
	小计	元			
	合计				65814.33

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	实际用量	市场价	市场价合价
1	SB210027@1	成套景观配电箱JGAM-1		台	1.00	5326.00	5326.00
2	SB210027@2	成套景观配电箱JGAM-2		台	1.00	4751.00	4751.00
3	SB210027@3	成套景观配电箱JGAM-3		台	1.00	5145.00	5145.00
4	SB210027@4	成套景观配电箱JGAM-4		台	1.00	6127.00	6127.00
5	SB210027@6	成套配电箱AL-1		台	1.00	11631.00	11631.00
6	SB210029@15	成套岗亭配电箱MX-1		台	1.00	1370.00	1370.00
7	SB210029@16	成套茶寮配电箱MX-2		台	1.00	930.00	930.00
8	SB210029@17	成套茶寮配电箱MX-3		台	1.00	930.00	930.00
9	SB210029@18	成套茶寮配电箱MX-4		台	1.00	930.00	930.00
10	SB210029@19	成套茶寮配电箱MX-5		台	1.00	1085.00	1085.00
11	SB210029@20	商铺配电箱AP1~AP3, AP5, AP6, AP8~AP18		台	16.00	900.00	14400.00
12	SB210029@21	成套餐厅配电箱(室内挂墙) DX1~DX7		台	7.00	900.00	6300.00
13	SB210029@22	商铺配电箱AP4, AP7		台	2.00	900.00	1800.00
14	SB320079@1	控制台和监视器柜		台	1.00	1580.00	1580.00
15	SB320084@1	视频矩阵切换控制器		台	1.00	4500.00	4500.00
16	SB320093@1	视频分配器		台	1.00	550.00	550.00
17	SB320123@1	嵌入式硬盘录像机	16路输入	台	1.00	3200.00	3200.00
18	SB320136@1	全球摄像机		台	30.00	1600.00	48000.00
19	SB320250@1	监控主机		台	1.00	3500.00	3500.00
20	SB320250@2	21' 监视器		台	2.00	2500.00	5000.00
21	SB320251	主控键盘		台	1.00	960.00	960.00
22	1431441@12	刚性阻燃管	PC40	m	1367.63	6.23	8520.33
23	1431441@14	刚性阻燃管	PC25	m	174.24	3.17	552.34
24	1431441@15	刚性阻燃管	PC32	m	2312.75	5.01	11586.88
25	1431441@16	刚性阻燃管	PC25	m	11530.20	3.17	36550.73
26	1431441@17	刚性阻燃管	PC20	m	2867.48	2.33	6681.23
27	1431441@19	刚性阻燃管	PC90	m	72.16	21.18	1528.35
28	1431441@20	刚性阻燃管	PC63	m	813.12	10.26	8342.61
29	1431441@21	刚性阻燃管	PC50	m	984.28	8.77	8632.14
30	1431441@23	刚性阻燃管	PC32	m	9019.23	5.01	45186.34
31	1501781@1	1芯光纤		m	5131.31	2.10	10775.76
32	1501781@2	四芯多膜光缆		m	306.00	5.80	1774.80
33	2200001@27	草坪灯	LED高0.6m	套	70.70	455.00	32168.50
34	2200001@28	吊灯	LED球泡-4*15W	套	34.34	550.00	18887.00
35	2200001@29	射灯	LED球泡-12W	套	15.15	125.00	1893.75
36	2200001@30	埋地灯	LED球泡-50W	套	49.49	680.00	33653.20
37	2200001@31	泛光灯	LED球泡-50W	套	13.13	980.00	12867.40
38	2200001@32	台阶灯	LED球泡-5W	套	120.19	196.00	23557.24
39	2200001@33	壁灯	LED球泡-15W	套	190.89	283.00	54021.87

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	实际用量	市场价	市场价合价
40	2200001034	单管荧光灯		套	46.46	46.00	2137.16
41	2200001038	特色窗花灯管	LED日光灯-15W	套	224.22	110.00	24664.20
42	220103101	霓虹灯管	LED球泡-13.5W/m	m	187.20	89.00	16660.80
43	2300001012	钥匙复位开关		个	6.12	18.80	115.06
44	2300001013	呼叫按钮		个	24.48	45.00	1101.60
45	230000109	单联照明开关	10A	个	7.14	8.13	58.05
46	2341061011	成套插座	10A	套	9.18	7.71	70.78
47	2341061012	空调插座	16A	套	4.08	14.54	59.32
48	250001104	电视线	SYV-75-9	m	232.46	2.30	534.65
49	250001105	电视线	SYV-75-5	m	895.56	1.80	1612.01
50	250001106	视频线	SYWV-75-5	m	8257.41	1.80	14863.34
51	2503186039	绝缘电线	ZRBV-2.5mm2	m	940.41	1.71	1608.10
52	2503186040	绝缘电线	ZRBV-4mm2	m	307.89	2.74	843.62
53	2503186041	绝缘电线	BV-2.5	m	18781.56	1.66	31177.39
54	250319605	铜芯多股绝缘电线	RVVP-4*1.5	m	8743.14	9.27	81048.91
55	250319606	铜芯多股绝缘电线	RVS-2*2.5	m	2729.81	4.20	11465.19
56	250319607	铜芯多股绝缘电线	RVS-2*1.5	m	107.60	2.83	304.51
57	250325603	电话线	HYA-2x2x0.5	m	5131.31	1.50	7696.97
58	2606001013	镀锌电线管	TC25	m	158.31	5.18	820.05
59	2611001	接线盒		个	124.44	2.00	248.88
60	261904101	庭院灯LED球泡-50W	h=4m	根	90.00	2220.00	199800.00
61	3301001011	不锈钢井盖	600*600	套	51.00	425.00	21675.00
62	3301001012	不锈钢井盖	500X400	套	1.00	365.00	365.00
63	BCZC1	蜂鸣器		台	6.00	59.00	354.00
64	BCZC10	数码编程节目播放器BL-8808C		台	1.00	1800.00	1800.00
65	BCZC12	前置放大器BL-8801A		台	1.00	750.00	750.00
66	BCZC13	音频均衡器BL-8811E		台	1.00	980.00	980.00
67	BCZC14	十六电源时序器BL-8809S		台	1.00	1080.00	1080.00
68	BCZC15	纯后定压功率放大器	BL-P1000 (1000W-100V)	台	3.00	2300.00	6900.00
69	BCZC16	十六分区矩阵器BL-8816S		台	1.00	1100.00	1100.00
70	BCZC1701	接地电阻测试端子		个	14.00	15.00	210.00
71	BCZC2	弱电总箱BD		台	2.00	450.00	900.00
72	BCZC201	电话/网络配线架		台	1.00	1650.00	1650.00
73	BCZC4	电视放大器箱		个	1.00	350.00	350.00
74	BCZC5	ONU		台	1.00	250.00	250.00
75	BCZC6	报警信号发生器BL-8803T		台	1.00	980.00	980.00
76	BCZC7	麦克风BL-M01		台	1.00	250.00	250.00
77	BCZC8	光碟机DVDBL-8821T		台	1.00	880.00	880.00
78	BCZC9	数码调谐器BV-8820T		台	1.00	980.00	980.00
79	ZC00078703	电缆保护管	PC100	m	229.48	29.15	6689.46

主要材料消耗量价格表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	实际用量	市场价	市场价合价
80	ZC000832	钢管	按实际规格	m	90.00	6.00	540.00
81	ZC001383@82	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV(3X2.5)	m	6108.74	10.46	63897.45
82	ZC001383@83	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV(3X4)	m	4058.89	15.69	63683.94
83	ZC001383@84	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV(4X4)	m	402.08	18.40	7398.29
84	ZC001383@85	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV(4X6)	m	132.61	30.64	4063.26
85	ZC001383@86	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV(5X10)	m	1214.53	49.76	60434.76
86	ZC001383@87	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV(5X4)	m	627.31	22.33	14007.85
87	ZC001383@88	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV(4X2.5)	m	251.59	13.96	3512.21
88	ZC001383@89	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV(5X6)	m	1188.16	30.64	36405.34
89	ZC001383@90	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV(5X16)	m	112.31	73.79	8287.50
90	ZC001383@91	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV(4X25+1X16)	m	84.54	105.24	8896.67
91	ZC001383@92	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV(4X50+1X25)	m	230.68	184.64	42593.49
92	ZC001383@93	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV(4X70+1X50)	m	74.13	279.00	20683.39
93	ZC001383@94	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV(4X95+1X50)	m	468.74	352.23	165104.64
94	ZC001383@95	铜芯电缆	YJV-0.6/1KV(4X120+1X70)	m	32.22	445.01	14337.78
95	ZC020104@1	控制器		个	6.00	85.00	510.00
96	ZC020153@4	镀锌扁钢	-40x4	m	266.83	8.13	2168.54
97	ZC020195@7	镀锌圆钢	Φ12	m	842.32	5.28	4450.80
98	补充主材001	二分配器		个	3.00	18.00	54.00
99	补充主材001@2	八分配器		个	4.00	25.00	100.00
100	补充主材001@3	户内多媒体弱电箱RD		个	25.00	250.00	6250.00
101	补充主材002	仿真石头音箱	BL-203A(20W)	台	70.00	650.00	45500.00

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		1,984,595.67
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		78,139.65
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		57,553.27
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		20,586.38
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		20,586.38
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	地下管线交叉降效费			0	
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	措施项目其他费用			0	
3	其他项目费	_CLJYSYF+_YSBGF	材料检验试验费+预算包干费		23,815.15
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	3,969.19
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	19,845.96
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		2,086.55
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	2,086.55
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	71,285.18
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		2,102,368.93
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		407,058.85
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		2,159,922.20

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一、室外给水工程					
1	030501006009	PVC给水管 DN150	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN150 5. 连接方式:粘接	m	194.6	85.89	16714.19
2	030501006010	PVC给水管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:粘接	m	1065.9	41.42	44149.58
3	030501006012	PVC给水管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN65 5. 连接方式:粘接	m	6	24.38	146.28
4	030501006013	PVC给水管 DN50	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:粘接	m	246	17.64	4339.44
5	030501006014	PVC给水管 DN40	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:粘接	m	442.6	16.35	7236.51
6	030501006015	PVC给水管 DN32	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:粘接	m	514.4	12.87	6620.33
7	030501006016	PVC给水管 DN25	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:粘接	m	825.6	10.03	8280.77
8	040501005004	钢管 DN250	1. 管材材质:钢管 2. 管材规格:DN250	m	5.3	304.90	1615.97
9	040501005006	钢管 DN80	1. 管材材质:钢管 2. 管材规格:DN80	m	6	63.39	380.34
10	040501005002	钢管 DN65	1. 管材材质:钢管 2. 管材规格:DN65	m	5.1	53.83	274.53
11	040501005005	钢管 DN50	1. 管材材质:钢管 2. 管材规格:DN50	m	21.8	40.31	878.76
12	040501005001	钢管 DN40	1. 管材材质:钢管 2. 管材规格:DN40	m	11.7	31.76	371.59
13	040503002002	水表DN50	1. 公称直径:DN50 2. 其他:含闸阀、止回阀、法兰	个	1	1545.68	1545.68
14	040503002003	商铺水表DN25	1. 公称直径:DN25 2. 其他:含截止阀、止回阀、圆阀	个	8	485.01	3880.08
本页小计							96434.05

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			箱				
15	040503001007	回水管法兰闸阀DN150	1. 公称直径:DN150 2. 阀门类型:法兰阀	个	2	585.28	1170.56
16	040503001001	闸阀DN50	1. 公称直径:DN50 2. 阀门类型:法兰阀 3. 其他:方形阀箱(塑钢材料)	个	3	501.32	1503.96
17	040503001002	截止阀DN25	1. 公称直径:DN25 2. 阀门类型:截止阀 3. 其他:圆阀箱(塑钢材料)	个	1	227.35	227.35
18	040503001003	接水栓DN25	1. 名称:接水栓 2. 型号、规格:DN25 3. 基础:C25混凝土 4. 其他:圆阀箱(塑钢材料)	个	50	215.40	10770.00
19	030109011003	潜水泵QY15-45-4	1. 名称:潜水泵 2. 型号:QY15-45-4 3. 输送介质:水 4. 其他:含橡胶接头、阀门法兰等附件, 以及水泵控制箱	台	4	2912.49	11649.96
20	030204017002	潜水泵控制箱	1. 名称、型号:潜水泵控制箱	台	2	3531.99	7063.98
21	040503001004	自动泄压阀DN32	1. 名称:自动泄压阀 2. 型号、规格:DN32	个	2	2383.53	4767.06
22	040504004005	阀门井600x600x800	1. 名称:阀门井 2. 井的尺寸:600x600x800 3. 井盖:不锈钢井盖	座	2	766.24	1532.48
23	040504004013	水泵井1400x1000	1. 名称:阀门井 2. 井的尺寸:1400x1000 3. 井盖:井盖	座	2	1805.89	3611.78
24	040504004008	阀门井1400x600	1. 名称:阀门井 2. 井的尺寸:1400x600 3. 井盖:不锈钢井盖	座	2	1584.74	3169.48
25	040501003006	镀锌钢管 DN100	1. 公称直径:DN100 2. 接口形式:焊接	m	25.3	80.77	2043.48
26	040501003007	镀锌钢管 DN32	1. 公称直径:DN32 2. 接口形式:焊接	m	18.9	29.20	551.88
27	030707002002	磷酸铵盐干粉灭火器MF4	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器MF4	个	25	82.46	2061.50
28	030701018002	消防软管卷盘	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:JPS 0.8—19	套	9	405.94	3653.46
29	030701018004	地上消火栓	1. 安装部位:室外	套	11	657.93	7237.23
30	040101001003	人工、机械挖沟槽土方	1. 名称:人工、机械挖沟槽土方	m3	1303	5.69	7414.07
31	040103001003	回填土	1. 名称:回填原土	m3	1303	15.42	20092.26
		分部小计					184954.54
		二、室外排水工程					
32	040501006007	UPVC双壁波纹管De300	1. 管道材料名称:UPVC双壁波纹管	m	484.9	86.82	42099.02
本页小计							130619.51

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			2. 管材规格:De300 3. 接口形式:承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度:8 KN/m2				
33	040501006034	UPVC双壁波纹管De250	1. 管道材料名称:UPVC双壁波纹管 2. 管材规格:De250 3. 接口形式:承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度:8 KN/m2	m	3.6	70.52	253.87
34	040501006031	UPVC双壁波纹管De200	1. 管道材料名称:UPVC双壁波纹管 2. 管材规格:De200 3. 接口形式:承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度:8 KN/m2	m	8.7	56.66	492.94
35	040501006036	UPVC排水管De110	1. 管道材料名称:UPVC排水管 2. 管材规格:De110 3. 接口形式:粘接	m	147.7	28.50	4209.45
36	040501006035	UPVC排水管De90	1. 管道材料名称:UPVC排水管 2. 管材规格:De90 3. 接口形式:粘接	m	35	20.43	715.05
37	030804018002	地面扫除口DN100	1. 型号、规格:DN100	个	3	16.44	49.32
38	030109011004	污水潜水泵JYWQ80-50-13.7-1600-5.5	1. 名称:潜水泵 2. 型号:JYWQ80-50-13.7-1600-5.5 3. 其他:含止回阀、橡胶接头、法兰等附件	台	2	4736.44	9472.88
39	030109011002	污水潜水泵JYWQ50-15-15-1200-1.5	1. 名称:潜水泵 2. 型号:JYWQ50-15-15-1200-1.5 3. 其他:含止回阀、橡胶接头、法兰等附件	台	2	3106.44	6212.88
40	030204017001	污水潜水泵控制箱	1. 名称、型号:污水潜水泵控制箱	台	2	1773.59	3547.18
41	040504001014	污水检查井Φ700	1. 名称:污水检查井 2. 尺寸:Φ700	座	31	1564.22	48490.82
42	040504004012	污水井(底:-2.1) W1800xL1200	1. 名称:污水井 2. 井的尺寸:W1800xL1200 3. 深:2.1米	座	1	2739.20	2739.20
43	040504004002	污水井(底:-2.54) W1600xL2500	1. 名称:污水井 2. 井的尺寸:W1600xL2500 3. 深:2.54米	座	1	4784.47	4784.47
44	010303004001	钢筋混凝土化粪池G2-4SF	1. 池截面:方型 2. 垫层材料种类、厚度:砼 3. 型号:G2-4SF 4. 混凝土强度等级:C25 5. 井盖及支座:再生树脂复合材料井盖及支座Φ700 轻型	座	1	10723.17	10723.17
45	010303004002	钢筋混凝土化粪池	1. 池截面:方型	座	3	14197.60	42592.80
本页小计							134284.03

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		池G4-9SQF	2. 垫层材料种类、厚度: 砼 3. 型号: G4-9SQF 4. 混凝土强度等级: C25 5. 井盖及支座: 再生树脂复合材料井盖及支座 ϕ 700 轻型				
46	040101001007	人工、机械挖沟槽土方	1. 名称: 人工、机械挖沟槽土方	m3	2149.3	5.69	12229.52
47	040103001007	回填原土	1. 名称: 回填原土	m3	1121.9	15.42	17299.70
48	040103002002	土方外运	1. 名称: 土方外运 2. 运距: 1km内	m3	1027.4	8.33	8558.24
49	040103001010	回填粗砂	1. 填方材料品种: 粗砂	m3	354.4	122.44	43392.74
50	040103001009	回填碎石	1. 填方材料品种: 碎石	m3	252.9	70.25	17766.23
51	040302001001	混凝土带形基础	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C20 5~20	m3	120.6	385.93	46543.16
		分部小计					322172.64
		三、室外雨水工程					
52	040501006025	UPVC双壁波纹管De1000	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De1000 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 8 KN/m2	m	96	1156.72	111045.12
53	040501006026	UPVC双壁波纹管De800	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De800 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 8 KN/m2	m	140.6	834.08	117271.65
54	040501006027	UPVC双壁波纹管De600	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De600 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 8 KN/m2	m	149.7	476.76	71370.97
55	040501006028	UPVC双壁波纹管De500	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De500 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 8 KN/m2	m	142.6	233.75	33332.75
56	040501006029	UPVC双壁波纹管De400	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De400 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 8 KN/m2	m	244	129.56	31612.64
57	040501006030	UPVC双壁波纹管De300	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管	m	321.4	86.82	27903.95
本页小计							538326.67

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 管材规格:De300 3. 接口形式:承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度:8 KN/m2				
58	040501006009	UPVC双壁波纹管De250	1. 管道材料名称:UPVC双壁波纹管 2. 管材规格:De250 3. 接口形式:承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度:8 KN/m2	m	1	70.51	70.51
59	040501006010	UPVC双壁波纹管De200	1. 管道材料名称:UPVC双壁波纹管 2. 管材规格:De200 3. 接口形式:承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度:8 KN/m2	m	917.8	56.66	52002.55
60	040504001013	雨水检查井Φ1000	1. 材料:砖砌雨水检查井 2. 井深、尺寸:Φ1000 3. 井环盖、井座:Φ700复合材料井盖	座	25	2205.50	55137.50
61	040504001010	雨水检查井Φ1250	1. 名称:砖砌雨水检查井 2. 尺寸:Φ1250 3. 井环盖、井座:Φ700复合材料井盖	座	4	3041.99	12167.96
62	040504001011	雨水检查井Φ1500	1. 名称:砖砌雨水检查井 2. 尺寸:Φ1500 3. 井环盖、井座:Φ700复合材料井盖	座	5	3745.12	18725.60
63	040201013006	不锈钢格栅排水沟	1. 名称:不锈钢格栅排水沟 2. 断面:250*300 3. 井盖、座:不锈钢格栅350x500 4. 混凝土强度等级:C15 5. 砂浆强度等级:M5	m	29	945.13	27408.77
64	040201013007	石材盖板排水沟	1. 名称:石材盖板排水沟 2. 断面:250*300 3. 混凝土强度等级:C15 4. 砂浆强度等级:M5	m	208	693.27	144200.16
65	040201013008	卵石排水沟	1. 名称:卵石排水沟 2. 断面:250*300 3. 混凝土强度等级:C15 4. 砂浆强度等级:M5 5. 井盖、座:复合材料井盖350x500	m	247	754.60	186386.20
66	040201013009	溢流堰(W400mmxH800mm)	1. 名称:溢流堰 2. 断面:W400mmxH800mm 3. 混凝土强度等级:C15 4. 砂浆强度等级:M5 5. 井盖、座:500X300复合材料井盖	m	33	1508.48	49779.84
67	040504003003	绿化雨水口500*30	1. 名称:绿化雨水口 2. 雨水口尺寸:500*300	座	74	683.48	50577.52
本页小计							596456.61

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		0	3. 垫层厚度、材料品种、强度:100厚C15混凝土 4. 井盖、井算:复合材料雨水口350x500				
68	040504003004	道路雨水口700*400	1. 名称:道路雨水口 2. 尺寸:700*400 3. 垫层厚度、材料品种、强度:100厚C15混凝土 4. 井盖、井算:复合材料雨水口(加强型)700x400	座	6	913.47	5480.82
69	040101001008	人工、机械挖沟槽土方	1. 名称:人工、机械挖沟槽土方	m3	5421.4	5.69	30847.77
70	040103001008	回填原土	1. 名称:回填原土	m3	2268.3	15.42	34977.19
71	040103002001	土方外运	1. 废弃料的品种:一、二类土 2. 运距:10KM	m3	3153.1	22.57	71165.47
72	040103001011	回填粗砂	1. 填方材料品种:粗砂	m3	868.5	100.51	87292.94
73	040103001013	回填碎石	1. 填方材料品种:碎石	m3	554.8	70.25	38974.70
74	040302001002	混凝土带形基础	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 5~20	m3	419.8	385.93	162013.41
		分部小计					1419745.99
		四、室内给水工程					
75	030801005014	PVC给水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:粘接	m	42	35.43	1488.06
76	030801005015	PVC给水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:粘接	m	5.4	30.81	166.37
77	030801005016	PVC给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:粘接	m	15.6	27.61	430.72
78	030801005017	PVC给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:粘接	m	38.1	21.73	827.91
79	030801005018	PVC给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:粘接	m	33	19.92	657.36
80	030801005019	PVC给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水	m	40.2	17.60	707.52
本页小计							435030.24

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			3. 材质: 塑料 4. 型号、规格: DN15 5. 连接方式: 粘接				
81	030803001001	截止阀DN25	1. 名称: 截止阀 2. 型号、规格: DN25	个	3	71.18	213.54
		分部小计					4491.48
		五、室内排水工程					
82	040501006033	UPVC双壁波纹管De200	1. 管道材料名称: UPVC双壁波纹管 2. 管材规格: De200 3. 接口形式: 承插口 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 8 KN/m3	m	67.5	56.66	3824.55
83	030801005020	UPVC排水管DN150	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: 塑料 4. 型号、规格: DN150 5. 连接方式: 粘接	m	29.4	88.25	2594.55
84	030801005021	UPVC排水管DN100	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: 塑料 4. 型号、规格: DN100 5. 连接方式: 粘接 6. 其他: 通气帽DN100	m	285.6	56.34	16090.70
85	030801005022	UPVC排水管DN75	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: 塑料 4. 型号、规格: DN75 5. 连接方式: 粘接	m	27.6	36.34	1002.98
86	030801005023	UPVC排水管DN50	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污水 3. 材质: 塑料 4. 型号、规格: DN50 5. 连接方式: 粘接	m	57.9	20.37	1179.42
87	030804017001	地漏 DN75	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN75	个	27	53.67	1449.09
88	030804018001	地面扫除口DN100	1. 名称: 清扫口 2. 型号、规格: DN100	个	9	16.44	147.96
89	030804003001	成套圆形洗脸盆	1. 名称: 圆形洗脸盆 2. 组装形式: 成套安装	组	15	309.31	4639.65
90	030804003002	成套圆形洗脸盆 (残疾人)	1. 名称: 成套圆形洗脸盆 (残疾人) 2. 组装形式: 成套安装	组	6	319.13	1914.78
91	030804012001	成套瓷蹲式大便器	1. 名称: 瓷蹲式大便器 2. 组装方式: 成套安装	套	30	390.00	11700.00
92	030804012002	成套坐式大便器	1. 名称: 低水箱坐便器 2. 组装方式: 成套安装	套	6	763.37	4580.22
93	030804013001	成套小便器	1. 名称: 小便器 2. 组装方式: 成套安装	套	12	342.26	4107.12
本页小计							53444.56

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目费汇总表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工项目费				
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	独立安全防护挡板	项	1		
1.4	围尼龙编制布	项	1		
1.5	现场围挡、围墙	项	1		
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	57553.27	57553.27
1.7	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.8	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			57553.27
2	其他措施费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	围堰工程	项	1		
2.1.2	其他工程	项	1		
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
2.1.4	临时工程费	项	1		
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销 (或租赁) 费	项	1	20586.38	20586.38
010902011001	零星构件模板	m3	1	20586.38	20586.38
借D3-8-2	现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	10m2	24.76284	452.98	11217.07
借D5-7-85	木制井字架 井深(m以内) 2	座	32	94.11	3011.52
借D5-7-86	木制井字架 井深(m以内) 4	座	35	181.65	6357.75
	小计	元			20586.38
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施费	项	1		
2.2.4	地下管线交叉降效费	项	1		
2.2.5	交通干扰工程施工增加费	项	1		
2.2.6	其他费用	项	1		
	小计	元			
	合计				78139.65

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	实际用量	市场价	市场价合价
1	SB21002603	污水潜水泵控制箱		台	2.00	1500.00	3000.00
2	补充设备00101	潜水泵	QY15-45-4	台	4.00	1800.00	7200.00
3	0205001010	橡胶圈	De200	个	13.91	2.99	41.58
4	0205001011	橡胶圈	De250	个	0.74	5.15	3.82
5	0205001012	橡胶圈	De300	个	166.10	8.76	1455.02
6	0205001013	橡胶圈	De1000	个	19.78	65.30	1291.37
7	0205001014	橡胶圈	De800	个	28.96	48.30	1398.94
8	0205001015	橡胶圈	De600	个	30.84	25.60	789.46
9	0205001016	橡胶圈	De500	个	29.38	20.63	606.02
10	0205001017	橡胶圈	De400	个	50.26	14.35	721.29
11	0205001018	橡胶圈	De250	个	0.21	5.15	1.06
12	0205001019	橡胶圈	De200	个	190.86	2.99	570.67
13	1401201	镀锌钢管	dn250	m	5.34	269.50	1439.78
14	1401201015	镀锌钢管	DN65	m	5.17	42.31	218.80
15	1401201016	镀锌钢管	DN50	m	22.13	31.53	697.66
16	1401201017	镀锌钢管	DN40	m	11.88	23.10	274.32
17	1401201021	镀锌钢管	DN32	m	19.18	20.05	384.63
18	1401201023	镀锌钢管	DN100	m	25.60	64.73	1657.32
19	1401201018	镀锌钢管	DN80	m	6.08	49.85	302.99
20	143127101	UPVC双壁波纹管	De1000	m	96.96	1055.69	102359.70
21	143127102	UPVC双壁波纹管	De200	m	1003.94	39.91	40067.25
22	143127103	UPVC双壁波纹管	De800	m	142.01	769.61	109289.24
23	143127104	UPVC双壁波纹管	De600	m	151.20	434.21	65651.25
24	143127105	UPVC双壁波纹管	De500	m	144.03	198.93	28651.09
25	143127106	UPVC双壁波纹管	De400	m	246.44	106.41	26223.68
26	143127107	UPVC双壁波纹管	De300	m	814.36	68.60	55865.30
27	143127108	UPVC双壁波纹管	De250	m	1.01	53.19	53.72
28	143127109	UPVC双壁波纹管	De250	m	3.64	53.19	193.40
29	1431311013	PVC给水管	DN150	m	194.60	68.35	13300.91
30	1431311014	PVC给水管	DN100	m	1065.90	29.15	31070.99
31	1431311015	PVC给水管	DN65	m	6.00	14.84	89.04
32	1431311016	PVC给水管	DN50	m	246.00	10.26	2523.96
33	1431311017	PVC给水管	DN40	m	442.60	8.97	3970.12
34	1431311018	PVC给水管	DN32	m	514.40	7.14	3672.82
35	1431311019	PVC给水管	DN25	m	825.60	4.66	3847.30
36	1431311020	U-PVC排水管	De110	m	147.70	17.37	2565.55
37	1431311021	U-PVC排水管	De90	m	35.00	9.29	325.15
38	1431321015	PVC给水管	DN50	m	42.84	10.26	439.54
39	1431321016	PVC给水管	DN40	m	5.51	8.97	49.41
40	1431321017	PVC给水管	DN32	m	15.91	7.14	113.61

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	实际用量	市场价	市场价合价
41	1431321018	PVC给水管	DN25	m	38.86	4.66	181.10
42	1431321019	PVC给水管	DN20	m	33.66	3.21	108.05
43	1431321020	PVC给水管	DN15	m	41.00	2.11	86.52
44	1431331011	UPVC排水管	DN75	m	26.58	9.25	245.85
45	1431331012	UPVC排水管	DN50	m	55.99	5.75	321.94
46	143133102	UPVC排水管	DN100	m	243.33	17.37	4226.66
47	143133103	UPVC排水管	DN150	m	27.84	31.82	885.93
48	154355101	可曲挠橡胶接头	DN80	个	4.00	508.00	2032.00
49	154355102	可曲挠橡胶接头	DN65	个	4.00	362.00	1448.00
50	160000109	铜截止阀	DN25	个	3.03	48.59	147.23
51	1600021010	法兰止回阀	DN80	个	4.00	300.40	1201.60
52	1600021018	回水管法兰闸阀	DN150	个	2.00	516.62	1033.24
53	160002105	法兰闸阀	DN50	个	4.00	146.28	585.12
54	160002108	法兰止回阀	DN65	个	4.00	218.47	873.88
55	160322101	截止阀	DN25	个	8.08	48.59	392.61
56	160322102	止回阀	DN25	个	8.08	68.00	549.44
57	160322103	截止阀	DN25	个	1.00	48.59	48.59
58	160322104	接水栓	DN25	个	50.00	34.00	1700.00
59	160322105	自动泄压阀(0.25-0.50Mpa)	DN32	个	2.00	2350.00	4700.00
60	160903108	法兰止回阀	DN50	个	1.00	175.54	175.54
61	1701381011	平焊法兰	DN50	片	6.00	23.11	138.66
62	170138107	平焊法兰	DN80	片	16.00	25.62	409.92
63	170138108	平焊法兰	DN65	片	16.00	24.22	387.52
64	180900102	成套圆形洗脸盆		套	15.15	250.00	3787.50
65	180900104	成套圆形洗脸盆(残疾人)		套	6.06	250.00	1515.00
66	181500101	成套瓷蹲式大便器		个	30.30	280.00	8484.00
67	181502101	成套低水箱坐便器		个	6.06	650.00	3939.00
68	181701101	成套立式小便器		个	12.12	250.00	3030.00
69	184300106	地漏	DN75	个	27.00	13.37	360.99
70	184700104	地面扫除口	DN100	个	9.00	6.81	61.29
71	184700105	地面扫除口	DN100	个	3.00	6.81	20.43
72	200100103	磷酸铵盐干粉灭火器MF4		个	25.00	66.00	1650.00
73	2003001	地上式消防栓		套	11.00	552.03	6072.33
74	200304103	消防软管卷盘	JPS 0.8—19	套	9.00	280.59	2525.31
75	210100107	法兰水表	DN50	个	1.00	318.32	318.32
76	210103101	丝扣水表	DN25	个	8.08	128.18	1035.69
77	3301001010	复合材料井盖	350x500	套	604.00	255.00	154020.00
78	3301001011	不锈钢井盖	600*600	套	2.00	425.00	850.00
79	3301001012	不锈钢井盖	1400*600	套	4.00	758.00	3032.00
80	3301001013	井环盖、井座	Φ700复合材料井盖	套	31.00	381.00	11811.00

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	实际用量	市场价	市场价合价
81	3301001@14	井环盖、井座	Φ700复合材料井盖	套	34.00	381.00	12954.00
82	3301001@15	轻型再生树脂复合材料井盖及支座	Φ700	套	8.00	345.00	2760.00
83	3301001@8	不锈钢格栅	350x500	套	58.00	350.00	20300.00
84	3301001@9	石材盖板	350x500	套	416.00	230.00	95680.00
85	3301121@1	复合材料雨水口(加强型)	700x400	套	6.06	366.00	2217.96
86	3301121@2	复合材料雨水口	350x500	套	74.74	255.00	19058.70
87	BCZC1	潜水泵	JYWQ80-50-13.7-1600-5.5	台	2.00	3280.00	6560.00
88	BCZC1@1	潜水泵	JYWQ50-15-15-1200-1.5	台	2.00	1650.00	3300.00
89	BCZC2	潜水泵控制箱		台	2.00	3258.40	6516.80
90	补充主材001	通气帽	DN100	个	12.00	3.42	41.04
91	补充主材003	方形阀箱(塑钢材料)	538x404xH306	个	3.00	255.00	765.00
92	补充主材004	圆阀箱(塑钢材料)	254x245xH321	个	59.00	155.00	9145.00
93	补充主材009	通气管 DN100		m	16.00	20.62	329.92
94	补充主材010	90°三通 DN100		个	8.00	87.59	700.72
95	补充主材011	管道支架		付	8.00	8.94	71.52

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-水处理工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		1,290,290.37
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSE	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		37,418.42
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		37,418.42
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH	脚手架搭拆费(取费后)		
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费			0	
2.2.2.4	赶工措施费	RGF	分部分项人工费	0	
2.2.2.5	措施项目其他费用				
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		1,015,483.48
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	2,580.58
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		1,000,000.00
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	12,902.90
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		2,343.19
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	2,343.19
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	80,053.13
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		2,388,170.17
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		116,952.67
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		2,425,588.59

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-水处理工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水处理工程					
1	040501006001	UPVC给水管DN400	1.管道材料名称:UPVC给水管 2.管材规格:DN400 3.接口形式:胶圈接口	m	196.5	373.14	73322.01
2	040501006002	UPVC给水管DN300	1.管道材料名称:UPVC给水管 2.管材规格:DN300 3.接口形式:胶圈接口	m	185.1	297.09	54991.36
3	030501006003	UPVC给水管DN200	1.安装部位:室外 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN200 4.连接方式:粘接	m	1161.8	130.97	152160.95
4	030501006004	UPVC给水管DN150	1.安装部位:室外 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN150 4.连接方式:粘接	m	585	89.58	52404.30
5	030501006005	UPVC给水管DN100	1.安装部位:室外 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.连接方式:粘接	m	7.8	80.28	626.18
6	030801005007	UPVC给水管DN80	1.安装部位:室外 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN80 4.连接方式:粘接	m	6	44.69	268.14
7	030501006006	UPVC给水管DN50	1.安装部位:室外 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN50 4.连接方式:粘接	m	271.1	20.10	5449.11
8	030501006006	UPVC给水管DN20	1.安装部位:室外 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN20 4.连接方式:粘接	m	7.7	11.04	85.01
9	030501006008	反冲洗排水管DN500	1.管道材料名称:反冲洗排水管 2.管材规格:DN500 3.接口形式:粘接	m	13.3	461.03	6131.70
10	040501006003	UPVC排水管DN100	1.管道材料名称:UPVC排水管 2.管材规格:DN100 3.接口形式:粘接	m	126.4	28.51	3603.66
11	030310003002	机后循环给水泵ZHWD150-250B	1.名称:机后循环给水泵 2.型号:ZHWD150-250B 3.参数:Q=220m3//hr, H=12.5m, P=11Kw	台	3	17298.22	51894.66
12	030310003003	浅水鱼塘循环给水泵ZHWD125-250A	1.名称:浅水鱼塘循环给水泵 2.型号:ZHWD125-250A 3.参数:Q=60m3//hr, H=15m, P=4Kw	台	2	21198.22	42396.44
13	030109011001	集水坑排污水泵100WQ100-10-5.5	1.名称:集水坑排污水泵 2.型号:100WQ100-10-5.5 3.参数:Q=100m3//hr, H=10m, P=5.5Kw	台	2	2918.44	5836.88
本页小计							449170.40

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-水处理工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	030109011002	初次及补水水泵150YW110-15-7.5	1.名称:初次及补水水泵 2.型号:150YW110-15-7.5 3.参数:Q=110m3/hr, H=15m, P=7.5Kw	台	2	5180.64	10361.28
15	030204017004	机后循环给水泵控制箱	1.名称、型号:机后循环给水泵控制箱	台	1	5863.45	5863.45
16	030204017003	浅水鱼塘循环给水泵控制	1.名称、型号:浅水鱼塘循环给水泵控制	台	1	2859.45	2859.45
17	030204017002	集水坑排污水泵控制箱	1.名称、型号:集水坑排污水泵控制箱	台	1	2113.45	2113.45
18	030204017001	初次及补水水泵控制箱	1.名称、型号:初次及补水水泵控制箱	台	1	3159.45	3159.45
19	030109011003	消毒剂投药泵04120	1.名称:消毒剂投药泵 2.型号:04120 3.参数:Q=50 L/hr P=0.2Kw	台	2	2640.64	5281.28
20	030113031001	全自动水力溶氧曝气精滤设备WQX-9A	1.名称:全自动水力溶氧曝气精滤设备 2.型号:WQX-9A 3.参数:Q=450m3/h	台	1	462041.20	462041.20
21	030804025001	紫外光消毒器YBZX-150	1.名称:紫外光消毒器 2.类型:YBZX-150 3.参数:Q=150m3/hr, P=1.2Kw	台	3	33718.62	101155.86
22	030315005001	粗杂质过滤器 DN100	1.名称:粗杂质过滤器 2.直径:DN100	台	2	4433.48	8866.96
23	030315005003	粗杂质过滤器 DN400	1.型号:粗杂质过滤器 2.直径:DN400	台	1	17704.08	17704.08
24	031002016001	全自动调节启闭器WQX-TB	1.名称:全自动调节启闭器 2.类型:WQX-TB	台	1	21340.66	21340.66
25	030803003001	蝶阀 DN400	1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN400	个	8	4646.70	37173.60
26	030803003003	蝶阀 DN200	1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN200	个	12	1083.66	13003.92
27	030803003004	蝶阀 DN150	1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN150	个	5	506.49	2532.45
28	030803003005	蝶阀 DN100	1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN100	个	4	448.44	1793.76
29	030803001001	闸阀 DN80	1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN80	个	2	349.26	698.52
30	030803001002	闸阀 DN20	1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN20	个	2	42.26	84.52
31	030803001010	消音止回阀DN100	1.名称:消音止回阀 2.型号、规格:DN100	个	2	2075.12	4150.24
32	030803003008	可曲挠橡胶接头DN200	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN200	个	3	1628.84	4886.52
33	030803003009	可曲挠橡胶接头DN150	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN150	个	5	1264.26	6321.30
34	030803003010	可曲挠橡胶接头DN10	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN10	个	4	910.44	3641.76
本页小计							715033.71

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-水处理工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		0	0				
35	030803003006	可曲挠橡胶接头DN80	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN80	个	2	690.58	1381.16
36	030803001003	止回阀DN150	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN150	个	5	823.86	4119.30
37	030803001006	止回阀DN80	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN80	个	2	402.26	804.52
38	031001002001	压力表	1.名称:压力表	台	11	113.35	1246.85
39	030804016001	水龙头 DN20	1.名称:水龙头 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN20	个	1	28.06	28.06
40	031204007001	水位传感器(含阀门)	1.名称:水位传感器(含阀门) 2.类型:液位计 普通型	支	1	586.03	586.03
41	030804017006	出水口 DN50	1.名称:出水口 2.型号、规格:DN50	个	81	32.37	2621.97
42	030804017001	取水口 DN300	1.名称:取水口 2.型号、规格:DN300	个	6	189.89	1139.34
43	030804017002	刚性防水套管DN400	1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:DN400	个	3	1147.99	3443.97
44	030804017004	刚性防水套管DN300	1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:DN300	个	2	763.04	1526.08
45	030804017007	刚性防水套管DN200	1.名称:刚性防水套管DN200	个	3	502.35	1507.05
46	030804017003	刚性防水套管DN150	1.名称:刚性防水套管DN150	个	2	384.19	768.38
47	030804017005	刚性防水套管DN100	1.名称:刚性防水套管DN100	个	1	314.35	314.35
48	040101001001	人工、机械挖沟槽土方	1.名称:挖土方 2.土壤类别:一二类土 3.挖土深度:1.5m以内	m3	2409	6.42	15465.78
49	040103001001	回填土方	1.填方材料品种:回填原土	m3	2334.76	15.54	36282.17
50	040103002001	余方弃置	1.废弃料的品种:一、二类土 2.运距:10KM	m3	74.24	28.37	2106.19
		分部小计					1237545.31
		水处理机房电气工程					
51	030204018001	水处理电控柜AC01	1.名称:水处理电控柜	台	1	8770.23	8770.23
52	030212001003	电气配管SC40	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC40 4.配置形式及部位:暗配	m	617	23.54	14524.18
53	030212001002	电气配管SC32	1.名称:电气配管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式及部位:暗配	m	16.5	17.42	287.43
54	030212001004	电气配管SC25	1.名称:电气配管 2.材质:钢制	m	122.6	14.55	1783.83
		本页小计					98706.87

分部分项工程计价表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-水处理工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			3. 规格:SC25 4. 配置形式及部位:暗配				
55	030212001001	电气配管SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:暗配	m	95.2	10.67	1015.78
56	030212003002	管内穿线BVV-10	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:BVV-10	m	2488	8.51	21172.88
57	030212003003	管内穿线BVV-6	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:BVV-6	m	96	5.84	560.64
58	030212003004	管内穿线BVV-4	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:BVV-4	m	221.6	4.19	928.50
59	030212003005	管内穿线BVV-2.5	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:BVV-2.5	m	290.8	3.00	872.40
60	030212003001	管内穿线BVV-1.5	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:BVV-1.5	m	315.6	2.26	713.26
61	030213004001	白光荧光灯	1. 名称:白光荧光灯 2. 规格:36W	套	4	86.75	347.00
62	030213003001	应急灯	1. 名称:应急灯	套	1	164.21	164.21
63	030707002001	磷酸铵盐干粉灭火器	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器	个	1	82.46	82.46
64	030204031002	通风机	1. 名称:通风机	个	1	314.82	314.82
65	031103017001	超5类网线	1. 名称:超5类网线	m	351	3.44	1207.44
		分部小计					52745.06
本页小计							27379.39
合 计							1290290.37

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩水乡公园景观工程-水处理工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工项目费				
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	独立安全防护挡板	项	1		
1.4	围尼龙编制布	项	1		
1.5	现场围挡、围墙	项	1		
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	37418.42	37418.42
1.7	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.8	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			37418.42
2	其他措施费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	围堰工程	项	1		
2.1.2	其他工程	项	1		
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
2.1.4	临时工程费	项	1		
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销 (或租赁) 费	项	1		
	小计	元			
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施费	项	1		
2.2.4	地下管线交叉降效费	项	1		
2.2.5	交通干扰工程施工增加费	项	1		
2.2.6	其他费用	项	1		
	小计	元			
	合计				37418.42

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩水乡公园景观工程-水处理工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	实际用量	市场价	市场价合价
1	0129191	热轧厚钢板 Q195-Q235	8~20	kg	253.83	4.50	1142.24
2	1431311@1	UPVC给水管	DN400	m	196.50	326.53	64163.15
3	1431311@2	UPVC给水管	DN300	m	185.10	261.68	48436.97
4	1431311@3	UPVC给水管	DN500	m	13.30	416.46	5538.92
5	1431311@4	UPVC给水管	DN200	m	1161.80	105.69	122790.64
6	1431311@5	UPVC给水管	DN150	m	585.00	68.35	39984.75
7	1431311@6	UPVC给水管	DN100	m	7.80	29.15	227.37
8	1431311@8	UPVC给水管	DN80	m	6.00	20.97	125.82
9	1600001@1	闸阀	DN80	个	2.02	222.52	449.49
10	1600021@1	蝶阀	DN400	个	8.00	3316.21	26529.68
11	1600021@2	蝶阀	DN200	个	12.00	623.08	7476.96
12	1600021@3	蝶阀	DN100	个	9.00	248.32	2234.88
13	1600021@4	止回阀	DN150	个	5.00	526.59	2632.95
14	1600021@5	止回阀	DN80	个	2.00	236.91	473.82
15	1600021@6	消音止回阀	DN100	个	2.00	1875.00	3750.00
16	1701381@1	平焊法兰	DN400	片	16.00	273.15	4370.40
17	1701381@2	平焊法兰	DN200	片	24.00	70.61	1694.64
18	1701381@3	平焊法兰	DN100	片	18.00	31.30	563.40
19	1701381@6	平焊法兰	DN150	片	10.00	50.85	508.50
20	1701381@7	平焊法兰	DN80	片	4.00	25.62	102.48
21	1701381@8	平焊法兰	DN100	片	4.00	31.30	125.20
22	1843001@2	出水口	DN50	个	81.00	15.00	1215.00
23	1861011@1	紫外光消毒器	Q=150m ³ //hr, P=1.2Kw	台	3.00	33600.00	100800.00
24	2159001	仪表接头		套	16.00	15.00	240.00
25	2165001@1	压力表		套	11.00	45.00	495.00
26	3301001@1	井环盖、井座	DN300	套	6.00	112.00	672.00
27	补充主材001@1	机后循环给水泵ZHWD150-250B	Q=220m ³ //hr, H=12.5m, P=11Kw	台	3.00	12950.00	38850.00
28	补充主材002@1	浅水鱼塘循环给水泵ZHWD125-250A	Q=60m ³ //hr, H=15m, P=4Kw	台	2.00	16850.00	33700.00
29	补充主材003@1	初次及补水水泵150YW110-15-7.5	Q=110m ³ //hr, H=15m, P=7.5Kw	台	2.00	4990.00	9980.00
30	补充主材009	大小头	80-65	个	2.00	12.60	25.20
31	补充主材011	粗杂质过滤器	DN100	台	2.00	2811.20	5622.40
32	补充主材013	粗杂质过滤器	DN400	台	1.00	16081.80	16081.80
33	补充主材018@1	全自动水力溶氧曝气精滤设备WQX-9A	Q=450m ³ /h	台	1.00	461000.00	461000.00
34	补充主材023@1	水位传感器		支	1.00	450.00	450.00
35	补充主材023@2	全自动调节启闭器 WQX-TB		台	1.00	21000.00	21000.00