

望牛墩垃圾转运站（值班室）工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 248,516.29 元


（大写）： （人民币）贰拾肆万捌仟伍佰壹拾陆元贰角玖分

（其中安全防护、文明施工单列费用：14,614.06元 工日人工费总额：59,448.65元）

结构类型： _____ 层数： _____ 建筑面积： _____ 平方米

单方造价： _____ 元/平方米 钢筋量：12.114吨 混凝土量： _____ 立方米

单位面积钢筋量： _____ 公斤/平方米 单位面积混凝土量： _____ 立方米/平方米



招标人： 望牛墩镇公用事业服务中心
(单位盖章)

工程造价咨询人：李栋栋
(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： _____
(签字或盖章)


法定代表人或其授权人：李栋栋
A01440002873
东莞市建业工程造价咨询服务有限公司
有效期至：2013年12月31日

编制人：陈丽军
A05440008819
东莞市建业工程造价咨询服务有限公司
有效期至：2013年12月31日

复核人：张炳
A02440004140
东莞市建业工程造价咨询服务有限公司
有效期至：2014年12月31日

编制时间： 2013年1月28日

复核时间： 2013年1月28日



总说明

项目名称：望牛墩垃圾转运站（值班室）

项目编号：建预字1307-0845

一、编制依据：

- 1、根据东莞市环宇建筑设计设计院有限公司设计的《望牛墩垃圾转运站（值班室）》施工图，出图日期：2013.01。
- 2、执行2010年的《广东省建设工程计价通则》，《广东省建筑与装饰工程综合定额》，《广东省安装工程综合定额》。
- 3、采用清单计价方式，取费执行东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知》，包干费按1%计算。其中：
 - (1)《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）清单计价程序表（2010）附表1
 - (2)《广东省安装工程综合定额》（2010）清单计价程序表（2010）附表3
- 4、执行东莞市二〇一三年《东莞工程造价管理信息》一月份信息价和东莞市主要建筑材料价格参考信息（2013年1月21日~31日），缺项网上询价。
- 5、执行东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、执行东建价[2011]2号文《关于调整我市建设工程动态工资的通知》，按83元/工日计算。
- 7、执行东建[2005]45号文，关于印发《<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知》。
- 8、执行东建[2006]7号文《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》。

三、套价说明：

- 1、转窑商品砼运输暂按10公里考虑，土方运输暂按10公里考虑。
- 2、水泥按散装转窑考虑。
- 3、材料价格见主要材料价格表。

四、工程量计算说明：

- 1、室外地面标高按-0.2m。

五、未计算工程项目：

- 1、视频监控费用。

工程项目招标控制价汇总表

工程名称:望牛墩垃圾转运站(值班室)

序号	单项工程名称	金额(元)	其中				钢筋(吨)
			暂估价(元)	安全文明施工费(元)	工日人工费总额(元)	规费(元)	
一、	望牛墩垃圾转运站(值班室)-土建工程	30,905.13		1,316.41	6,739.07		2.125
二、	望牛墩垃圾转运站-土建工程	202,046.21		12,663.92	49,365.20		9.989
三、	望牛墩垃圾转运站(值班室)-给排水工程	15,564.95		633.73	3,344.38		
	合计	248,516.29		14,614.06	59,448.65		12.114

注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业暂估价。

编号：建预字 1307-084 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称：望牛墩垃圾转运站（值班室）-土建工程

建设单位：望牛墩镇公用事业服务中心

结构形式：框架/1层

建筑面积：7.50 平方米 单方造价：4,120.68 元/平方米

工程总造价：30,905.13 元 钢筋量：2.125 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用：1,316.41 元

工日人工费总额：6,739.07 元)

编制人：

王耀祖

资格证号：

全国建设工程造价
王耀祖 粤070S01834
东莞市建业工程造价咨询事务所
有限公司
有效期至2016年12月



单项工程费汇总表

单位工程名称：望牛墩垃圾转运站（值班室）-土建工程

序号	单位工程名称	其中		工程总造价(元)	其中：工日人 工费总额 (元)	钢筋（吨）
		含税工程造价 (未含单列费 用)	安全防护、文明 施工单列费用			
一、	土建工程	29,588.72	1,316.41	30,905.13	6,739.07	2.125
1、	望牛墩垃圾转运站（值班室）- 建筑工程	22,752.73	1,109.33	23,862.06	4,209.45	2.125
2、	望牛墩垃圾转运站（值班室）- 装修工程	6,835.99	207.08	7,043.07	2,529.62	
	合计	29,588.72	1,316.41	30,905.13	6,739.07	2.125

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩垃圾转运站(值班室)-建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
A.1 A.1 土(石)方工程								
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	7.5	3.86	28.95	
2	040801001001	拆除路面	1. 风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚10cm内 2. 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):10	m ²	30	20.46	613.80	
3	010101003003	挖基础土方	1. 挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车运土方 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):10	m ³	3	35.72	107.16	
分部小计							749.91	
A.3 A.3 砌筑工程								
4	010302001001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖	m ³	3.72	390.86	1454.00	
分部小计							1454.00	
A.4 A.4 混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010401003001	满堂基础	1. 其他混凝土基础 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m ³	9	476.22	4285.98	
6	010401006001	垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10	m ³	2.79	408.32	1139.21	
7	010402001004	矩形柱	1. 构造柱 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m ³	0.439	523.55	229.84	
8	010403001001	基础梁	1. 基础梁 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m ³	0.27	448.66	121.14	
9	010405001001	有梁板	1. 平板、有梁板、无梁板 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m ³	1.92	425.83	817.59	
10	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.105	5318.88	558.48	
11	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.11	5652.58	621.78	
12	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 ϕ 10内	t	0.192	5212.14	1000.73	
13	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 ϕ 10-14内	t	1.632	5170.24	8437.83	
分部小计							17212.58	
A.7 A.7 屋面及防水工程								
14	010702003001	屋面刚性防水	1. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 2. 水泥防水砂浆 1:2	m ²	10.08	18.77	189.20	
分部小计							189.20	
本页小计							19605.69	
合 计							19605.69	

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：望牛墩垃圾转运站(值班室)-建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		安全文明施工措施费					
1.1		综合脚手架（含安全网）		项	1	333.88	333.88
1.1.1	A22-1	综合钢脚手架 高度（m以内）4.5		100m2	0.256	1304.15	333.86
1.2		内脚手架		项	1	61.66	61.66
1.2.1	A22-28	里脚手架（钢管）民用建筑 基本层3.6m		100m2	0.075	822.18	61.66
1.3		靠脚手架安全挡板和独立挡板		项	1		
1.4		围尼龙编织布		项	1		
1.5		模板的支撑		项	1	90.33	90.33
1.5.1	3001001@2	模板支撑		kg	19.7653	4.57	90.33
1.6		现场围挡		项	1		
1.7		现场设置的卷扬机架		项	1		
2		其他措施项目费					
3		措施一般项目费					
3.1		模板工程		项	1	1725.35	1725.35
3.1.1	A21-12	基础垫层模板		100m2	0.016	2502.36	40.04
3.1.2	A21-5	满堂基础模板 无梁式		100m2	0.048	3841.95	184.41
3.1.3	A21-24	基础梁模板		100m2	0.0298	4787.83	142.68
3.1.4	A21-14	构造柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.2内		100m2	0.09272	5342.59	495.36
3.1.5	A21-25	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m		100m2	0.1002	4840.16	484.98
3.1.6	A21-49	有梁板模板 支模高度3.6m		100m2	0.0823	4591.36	377.87
3.2		垂直运输工程		项	1	138.22	138.22
3.2.1	A23-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构		100m2	0.075	1842.99	138.22
3.3		材料二次运输		项	1		
3.4		成品保护工程		项	1		
3.5		混凝土泵送增加费		项	1	218.01	218.01
3.5.1	A26-3	混凝土泵送增加费商品混凝土(不计算超高降效)		10m3	1.53349	142.16	218
3.6		大型机械设备进出场及安拆		项	1		
4		措施其他项目费					
本页小计							2567.45
合 计							2567.45

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：王耀祖

证号：粤070S01834

编制日期：2013-01-28

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：望牛墩垃圾转运站(值班室)--装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		6512.08
1.1	B.1B.1 楼地面工程			556.66
1.2	B.2B.2 墙、柱面工程			4340.52
1.3	B.3B.3 天棚工程			151.28
1.4	B.4B.4 门窗工程			1463.62
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		207.08
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		207.08
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+泥浆池(槽)砌筑及拆除		
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费		20	
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除		0	
3	其他项目费	其他项目合计		84.66
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.3	19.54
3.2	工程优质费	工程优质费		
3.3	暂列金额	暂列金额		
3.4	暂估价			
3.5	计日工	计日工		
3.6	总承包服务费	总承包服务费		
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	65.12
4	规费	防洪工程维护费		6.8
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	232.45
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		6835.99
7	其中人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		2529.62
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		7043.07

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：王耀祖

证号：粤070S01834

编制日期：2013-01-28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩垃圾转运站(值班室)--装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
B.1			B.1 楼地面工程						
1	020101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 实际厚度(mm):25 2. 水泥砂浆 1:2.5 3. 水泥砂浆 1:2.5	m ²	28.1	19.81	556.66		
分部小计								556.66	
B.2			B.2 墙、柱面工程						
2	020204003005	块料墙面(内墙)	1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 加108胶 2. 底层抹灰 各种墙面 15m m 实际厚度(mm):20 3. 水泥砂浆 1:3	m ²	25.37	89.44	2269.09		
3	020204003006	块料墙面(外墙)	1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 加108胶 2. 底层抹灰 各种墙面 15m m 实际厚度(mm):20 3. 水泥砂浆 1:3	m ²	23.16	89.44	2071.43		
分部小计								4340.52	
B.3			B.3 天棚工程						
4	020301001001	天棚抹灰	1. 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm 2. 水泥砂浆 M5 3. 水泥砂浆 M5	m ²	8.09	18.70	151.28		
分部小计								151.28	
B.4			B.4 门窗工程						
5	020402001001	金属平开门-M1	1. 不锈钢门	m ²	1.814	683.00	1238.96		
6	020406001001	金属推拉窗-C1	1. 铝合金推拉窗 铝材厚度 1.4mm 5厚白色玻璃	m ²	0.941	238.75	224.66		
分部小计								1463.62	
本页小计								6512.08	
合 计								6512.08	

编号：建预字 1307-084 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称： 望牛墩垃圾转运站-土建工程

建设单位： 望牛墩镇公用事业服务中心

结构形式： 框架/1层

建筑面积： 80.00 平方米 单方造价： 2,525.58 元/平方米

工程总造价： 202,046.21 元 钢筋量： 9.989 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用： 12,663.92 元

工日人工费总额： 49,365.20 元)

编制人 
王耀祖 粤070501834
东莞市建业工程造价咨询事务所
资格证号： 有限公司
有效期至2016年12月

复核 
陈丽军
中华人民共和国注册造价工程师
资格号：A05440008919
东莞市建业工程造价咨询
事务所有限公司
有效期至2013年12月31日

单项工程费汇总表

单位工程名称：望牛墩垃圾转运站-土建工程

序号	单位工程名称	其中		工程总造价(元)	其中：工日人 工费总额 (元)	钢筋 (吨)
		含税工程造价 (未含单列费 用)	安全防护、文明 施工单列费用			
一、	土建工程	189,382.29	12,663.92	202,046.21	49,365.20	9.989
1、	望牛墩垃圾转运站-建筑工程	135,185.28	11,022.12	146,207.40	31,234.14	9.989
2、	望牛墩垃圾转运站-装修工程	54,197.01	1,641.80	55,838.81	18,131.06	
	合计	189,382.29	12,663.92	202,046.21	49,365.20	9.989

单位工程汇总表

工程名称：望牛墩垃圾转运站-建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		110170.89
1.1	A.1A.1 土(石)方工程			4395.04
1.2	A.3A.3 砌筑工程			10368.58
1.3	A.4A.4 混凝土及钢筋混凝土工程			93760.39
1.4	A.7A.7 屋面及防水工程			1646.88
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		29637.68
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		11022.12
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		18615.56
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		18615.56
2.2.2	措施其他项目费	文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+泥浆池(槽)砌筑及拆除+措施其它项目费	100	
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费		20	
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除		100	
3	其他项目费	其他项目合计		1432.22
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.3	330.51
3.2	工程优质费	工程优质费		
3.3	暂列金额	暂列金额		
3.4	暂估价			
3.5	计日工	计日工		
3.6	总承包服务费	总承包服务费		
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	1101.71
4	规费	防洪工程维护费		141.24
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	4825.37
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		135185.28
7	其中人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		31234.14
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		146207.4

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：王耀祖

证号：粤070S01834

编制日期：2013-01-28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩垃圾转运站-建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
A.1 A.1 土(石)方工程								
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	80	3.87	309.60	
2	040801001001	拆除路面	1. 风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚10cm内 2. 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):10	m ²	170	20.46	3478.20	
3	010101003003	挖基础土方	1. 挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车运土方 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):10	m ³	17	35.72	607.24	
分部小计							4395.04	
A.3 A.3 砌筑工程								
4	010302001001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖	m ³	28.8	360.02	10368.58	
分部小计							10368.58	
A.4 A.4 混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010401003001	满堂基础	1. 其他混凝土基础 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m ³	51	476.22	24287.22	
6	010401006001	垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10	m ³	15.94	408.32	6508.62	
7	010402001004	矩形柱	1. 构造柱 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m ³	1.037	523.58	542.95	
8	010402001003	矩形柱	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m ³	3.24	464.78	1505.89	
9	010403001001	基础梁	1. 基础梁 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m ³	2.47	448.71	1108.31	
10	010403005001	过梁	1. 圈、过、拱、弧形梁 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m ³	3.01	492.85	1483.48	
11	010405001001	有梁板	1. 平板、有梁板、无梁板 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m ³	16.54	425.83	7043.23	
12	010405006001	栏板	1. 栏板、反檐 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m ³	2.32	551.74	1280.04	
13	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	1.234	5318.79	6563.39	
14	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.727	5652.66	4109.48	
15	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 ϕ 10内	t	0.172	5212.12	896.48	
16	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 ϕ 10-14内	t	6.668	5170.24	34475.16	
17	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 ϕ 16外	t	0.779	4903.14	3819.55	
18	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件三级钢 ϕ 10-14内	t	0.026	5253.64	136.59	
分部小计							93760.39	
本页小计							108524.01	

编制人: 王耀祖

证号: 粤070S01834

编制日期: 2013-01-28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩垃圾转运站-建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
A.7			A.7 屋面及防水工程						
19	010702003001	屋面刚性防水	1. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 2. 水泥防水砂浆 1:2	m ²	87.74	18.77	1646.88		
分部小计								1646.88	
本页小计								1646.88	
合 计								110170.89	

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：望牛墩垃圾转运站-建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1		安全文明施工措施费						
1.1		综合脚手架（含安全网）		项	1	5060.64	5060.64	
1.1.1	A22-2	综合钢脚手架 高度（m以内）12.5		100m2	2.136	2369.21	5060.63	
1.2		内脚手架		项	1	1502.48	1502.48	
1.2.1	A22-26 + A22-27	满堂脚手架（钢管）基本层3.6m 实际高度（m）：6		100m2	0.7159	1325.42	948.87	
1.2.2	A22-28换	里脚手架（钢管）民用建筑 基本层3.6m 实际高度（m）：6		100m2	0.4	1384.04	553.62	
1.3		靠脚手架安全挡板和独立挡板		项	1			
1.4		围尼龙编织布		项	1			
1.5		模板的支撑		项	1	955.57	955.57	
1.5.1	3001001e2	模板支撑		kg	209.0955	4.57	955.57	
1.6		现场围挡		项	1			
1.7		现场设置的卷扬机架		项	1			
2		其他措施项目费						
3		措施一般项目费						
3.1		模板工程		项	1	15780.85	15780.85	
3.1.1	A21-12	基础垫层模板		100m2	0.044	2502.36	110.1	
3.1.2	A21-5	满堂基础模板 无梁式		100m2	0.132	3841.95	507.14	
3.1.3	A21-24	基础梁模板		100m2	0.2038	4787.83	975.76	
3.1.4	A21-15换	矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8内 实际高度（m）：6		100m2	0.3528	5301.39	1870.33	
3.1.5	A21-14	构造柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.2内		100m2	0.1728	5342.59	923.2	
3.1.6	A21-29	过梁模板 支模高度3.6m		100m2	0.0739	4159.43	307.38	
3.1.7	A21-29	圈梁模板 支模高度3.6m		100m2	0.2694	4159.43	1120.55	
3.1.8	A21-25换	单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以内 支模高度3.6m 实际高度（m）：6		100m2	0.4216	6472.78	2728.92	
3.1.9	A21-26换	单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以外 支模高度3.6m 实际高度（m）：6		100m2	0.1062	6929.16	735.88	
3.1.10	A21-49换	有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度（m）：6		100m2	0.8254	6426.84	5304.71	
3.1.11	A21-67	栏板、反檐模板		100m2	0.2316	5167.86	1196.88	
3.2		垂直运输工程		项	1	1474.39	1474.39	
3.2.1	A23-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构		100m2	0.8	1842.99	1474.39	
本页小计								24773.93

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：王耀祖

证号：粤070S01834

编制日期：2013-01-28

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：望牛墩垃圾转运站--装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		51629.01
1.1	B.1B.1 楼地面工程			3201.1
1.2	B.2B.2 墙、柱面工程			30891.5
1.3	B.3B.3 天棚工程			1915.25
1.4	B.4B.4 门窗工程			15621.16
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		1641.8
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		1641.8
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+泥浆池(槽)砌筑及拆除		
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费		20	
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除		0	
3	其他项目费	其他项目合计		671.18
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.3	154.89
3.2	工程优质费	工程优质费		
3.3	暂列金额	暂列金额		
3.4	暂估价			
3.5	计日工	计日工		
3.6	总承包服务费	总承包服务费		
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	516.29
4	规费	防洪工程维护费		53.94
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	1842.88
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		54197.01
7	其中人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		18131.06
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		55838.81

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：王耀祖

证号：粤070S01834

编制日期：2013-01-28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩垃圾转运站--装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
B.1 B.1 楼地面工程								
1	020101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 实际厚度 (mm):25 2. 水泥砂浆 1:2.5 3. 水泥砂浆 1:2.5	m ²	161.59	19.81	3201.10	
分部小计								3201.10
B.2 B.2 墙、柱面工程								
2	020204003005	块料墙面 (内墙)	1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 加108胶 2. 底层抹灰 各种墙面 15m m 实际厚度 (mm):20 3. 水泥砂浆 1:3	m ²	159.72	89.44	14285.36	
3	020204003007	块料墙面 (外墙)	1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 加108胶 2. 底层抹灰 各种墙面 15m m 实际厚度 (mm):20 3. 水泥砂浆 1:3	m ²	162.18	89.44	14505.38	
4	020201001001	墙面一般抹灰 (栏板内侧)	1. 各种墙面 水泥石灰砂浆 底 水泥砂浆面 15+5mm 实际面厚度 (mm):10 2. 水泥砂浆 1:3 3. 水泥砂浆 1:3	m ²	11.34	27.93	316.73	
5	020204003006	块料墙面 (栏板外侧)	1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 加108胶 2. 底层抹灰 各种墙面 15m m 实际厚度 (mm):20 3. 水泥砂浆 1:2	m ²	19.7	90.56	1784.03	
分部小计								30891.50
B.3 B.3 天棚工程								
6	020301001001	天棚抹灰	1. 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm 2. 水泥砂浆 M5 3. 水泥砂浆 M5	m ²	102.42	18.70	1915.25	
分部小计								1915.25
B.4 B.4 门窗工程								
7	020402001001	金属平开门-M0912	1. 不锈钢门	m ²	1.814	683.00	1238.96	
8	020403001001	金属卷闸门-M7553	1. 不锈钢卷闸门	m ²	42.92	318.00	13648.56	
9	020406003001	金属固定窗	1. 铝合金固定窗 矩形 铝材厚度1.4mm 5厚白色玻璃	m ²	3.764	194.91	733.64	
分部小计								15621.16
本页小计								51629.01
合 计								51629.01

编制人: 王耀祖

证号: 粤070S01834

编制日期: 2013-01-28

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：垃圾转运站—给排水

第1页 共1页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		12285.73
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QT CSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		2603.05
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		633.73
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQ TXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		1969.32
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		1914.72
2.2.2	措施其他项目费	_JSJDCF+_WGD ZJF+_YJSGZJF+_ GGCSF+_CSXM TFY	脚手架搭拆费+文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+措施项目其他费用		54.60
2.2.2.1	脚手架搭拆费	QTCF	其他措施费		54.60
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费			0	
2.2.2.4	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.5	措施项目其他费用				
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		147.43
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	24.57
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	122.86
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		15.04
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QT XM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	15.04
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QT XM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	513.70
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QT XM+_GF+_SJ-_A FWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		14931.22
7	其中人工费	RGF+JSCS_RGF+ JXRG	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		3344.38
	合 计				15,564.95

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

证号：

编制日期：2013.01.28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 垃圾转运站--给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
给排水								
1	030801005001	UPVC塑料排水管 D N100	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内)	m	6.2	53.44	331.33	
2	030801005002	UPVC塑料排水管 D N150	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(150mm以内)	m	33.8	84.06	2841.23	
3	030804012001	蹲便器(液压脚踏阀)	1. 蹲式大便器安装 瓷低水箱	套	1	413.71	413.71	
4	030804003001	洗脸盆	1. 洗脸盆安装 钢管组成 普通冷水嘴	组	1	324.25	324.25	
5	010303004001	钢筋混凝土化粪池 G1-2SQF	1. 非定型井垫层 混凝土 2. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底平池底(厚度) 50cm以内 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙)直、矩形(厚度) 20cm以内 4. 现浇盖板 5. 预制井圈 6. 井圈安装 7. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 8. 室内承插铸铁排水管(水泥接口) 公称直径(100mm以内) 9. 管道支架制作(一般管架) 10. 管道支架安装(一般管架) 11. 预制(直径mm) Φ 25以内 12. 现浇(直径mm) Φ 25以内	座	1	6459.94	6459.94	
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	67	6.00	402.00	
7	040103002001	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10	m ³	40.6	28.54	1158.72	
8	040103001001	填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	26.4	13.43	354.55	
分部小计							12285.73	
本页小计							12285.73	
合 计							12285.73	

编制人:

证号:

编制日期: 2013.01.28

