

祥安楼装修工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：1,952,837.33 元

（大写）：（人民币）壹佰玖拾伍万贰仟捌佰叁拾柒元叁角叁分

（其中安全防护、文明施工单列费用：191,221.22元 工日人工费总额：883,233.76元）

结构类型：层数：建筑面积：平方米

单方造价：元/平方米 钢筋量：吨 混凝土量：立方米

单位面积钢筋量：公斤/平方米 单位面积混凝土量：立方米/平方米

招 标 人：

东莞市望牛墩镇望联村委会

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号：甲120344000593
有效期至：2015年12月31日

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2013 年 7 月 24 日

复 核 时 间：

2013 年 7 月 24 日

单项工程费汇总表

单项工程名称:祥安楼装修工程

序号	单位工程名称	其中		工程总造价(元)	其中:工日人 工费总额 (元)	钢筋 (吨)
		含税工程造价 (未含单列费 用)	安全防护、文明 施工单列费用			
一、	装修工程	1,443,197.64	174,009.70	1,617,207.34	817,165.02	
1、	祥安楼装修工程	1,443,197.64	174,009.70	1,617,207.34	817,165.02	
二、	安装工程	318,418.47	17,211.52	335,629.99	66,068.74	
1、	祥安楼装修工程--给排水	209,762.31	9,399.28	219,161.59	36,662.72	
2、	祥安楼装修工程-强电消防电	108,656.16	7,812.24	116,468.40	29,406.02	
	合计	1,761,616.11	191,221.22	1,952,837.33	883,233.76	

东莞市建设工程预算书

单位工程名称：祥安楼装修工程土建

建设单位：东莞市望牛墩镇望联村委会

结构形式：框架二层

建筑面积：平方米 单位造价：元/米²

工程造价：1,617,207.34 元 钢筋量：吨

(其中安全防护、文明施工单列费用 174,009.70 元

工日人工费总额：817,165.02 元)

编制人：

资格证号：



复核人：



资格证号：

总说明

项目名称: 祥安楼装修工程

项目编号: 建预字1307-047号

一、工程概况:

- 1、建筑高度: 层高9.8米: 首层5.0米。
- 2、结构形式: 现浇框架, 最大跨度8.0m
- 3、装饰标准: 外墙装饰: 外墙贴灰色外墙砖95*45, 白色外墙防水涂料。

内墙装饰: 水泥砂浆打底, 乳胶漆。

楼地面: 水磨石楼地面。

门窗: 铝合金窗, 无障碍实木门。

二、编制依据:

- 本工程施工设计图纸文件: 由广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司的《祥安楼》施工图, 其中其
- 1、中结施GS-01~GS-12号图, 建施JS-00~1/总~JS-01~JS-16号图, 出图日期: 2011.02月。给排水施工图, 电气施工图。
 - 2、执行2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》上中下册及《广东省建设工程计价通则》, 执行2010年《广东省安装工程综合定额》。
 - 3、采用清单计价方式, 取费执行(东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知》, 《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2010) 附表1。《广东省安装工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2010) 附表3。
 - 4、执行东莞市二〇一三年《东莞工程造价管理信息》五份信息价和东莞市主要建筑材料价格参考信息(2013年6月21日-30日), 缺项参考广州信息价。
 - 5、执行东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
 - 6、执行东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》。
 - 7、执行东建[2006]7号文《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》。
 - 8、执行东建[2005]45号文, 关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。

三、套价说明

- 1、转窑商品砼运距按10公里考虑。
- 2、材料价格见主要材料价格表。

四、工程量计算说明

- 1、室外现场标高暂按设计标高：-0.15米。
- 2、一层入口平台石材栏板根据甲方口头通知:修改为砖墙栏板。

五、未计工程量

- 1、配电箱APJL、OAL的进线电缆。
- 2、不含天面防雷及防雷引下线部份。
- 3、庭院回廊、放生水池、望石柱、石材栏板、甲方自理部份。

六、附注

单位工程费汇总表

工程名称：祥安楼装修工程土建

序号	单位工程名称	其中		工程总造价(元)	其中： 工日人工费总 额（元）	钢筋 （吨）
		工程造价(不包 安全防护、文 明施工措施 费)	单列安全防 护、文明施 工措施费			
一、	土建	1,443,197.64	174,009.70	1,617,207.34	817,165.02	
1	装饰装修工程	1,443,197.64	174,009.70	1,617,207.34	817,165.02	
	合计	1,443,197.64	174,009.70	1,617,207.34	817,165.02	0.00

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：祥安楼装修工程--装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		1334702.37
1.1	A.3A.3 砌筑工程			9229.41
1.2	A.4A.4 混凝土及钢筋混凝土工程			16218.01
1.3	A.6A.6 金属结构工程			1050.72
1.4	B.1B.1 楼地面工程			421598.82
1.5	B.2B.2 墙、柱面工程			602742.64
1.6	B.3B.3 天棚工程			124301.28
1.7	B.4B.4 门窗工程			7022.08
1.8	B.5B.5 油漆、涂料、裱糊工程			152539.41
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		210217.93
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		174009.7
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		36208.23
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		36208.23
2.2.2	措施其他项目费	文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+泥浆池(槽)砌筑及拆除		
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费		20	
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除		0	
3	其他项目费	其他项目合计		17351.13
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.3	4004.11
3.2	工程优质费	工程优质费		
3.3	暂列金额	暂列金额		
3.4	暂估价			
3.5	计日工	计日工		
3.6	总承包服务费	总承包服务费		
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	13347.02
4	规费	防洪工程维护费		1562.27
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	53373.64
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		1443197.64
7	其中人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		817165.02
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		1617207.34

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：曾建新

证号：粤060000114

编制日期：2013-07-24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 祥安楼装修工程--装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		A.3	A.3 砌筑工程					
1	010302001001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1/2砖 2. 水泥石灰砂浆 M5	m3	4.84	432.88	2095.14	
2	010302006004	零星砌砖--室外花池	1. 零星砌体	m3	1.23	442.75	544.58	
3	010302006005	天井暗沟	1. 砖砌暗沟 两边1/2砖 2. 水泥石灰砂浆 M5 3. 水泥砂浆 1:2 4. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10	m	98.6	63.79	6289.69	
4	010302006003	屋面检修孔盖板	1. 屋面检修孔盖板	个	2	150.00	300.00	
			分部小计				9229.41	
		A.4	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010414002001	其他构件	1. 暗沟盖板制作 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 3. 暗沟盖板安装	m3	1.58	761.07	1202.49	
6	010407002004	散水坡	1. 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 3. 地沟、明沟、电缆沟、散水坡 4. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 5. 建筑油膏 6. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 实际厚度(mm):15	m2	111.09	86.28	9584.85	
7	010407002005	坡道	1. 3:7灰土 2. 地沟、明沟、电缆沟、散水坡 3. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 4. 防滑条 陶瓷砖	m2	8.09	354.38	2866.93	
8	010407001002	其他构件--室外台阶	1. 台阶 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10	m3	3.65	421.06	1536.87	
9	010417002002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.113	9087.36	1026.87	
			分部小计				16218.01	
		A.6	A.6 金属结构工程					
10	010606008001	钢梯	1. 钢梯 爬式 制作 2. 钢梯 爬式 安装 3. 不锈钢管 4. 防锈漆 二遍 实际遍数(遍):1 5. 金属面调和漆 调和漆二遍	t	0.083	12659.24	1050.72	
			分部小计				1050.72	
		B.1	B.1 楼地面工程					
11	020101002002	现浇水磨石楼地面--一层	1. 10厚聚合物水泥防水砂浆 2. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式 20+10mm	m2	1325.97	120.40	159646.79	
			本页小计				186144.93	

编制人: 曾建新

证号: 粤060000114

编制日期: 2013-07-24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：祥安楼装修工程--装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	020101002001	现浇水磨石楼地面--二层	1. 10厚聚合物水泥防水砂浆 2. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式 18+12mm	m ²	1383.74	118.15	163488.88	
13	020106002002	块料楼梯面层	1. 铺贴陶瓷块料 楼梯 水泥砂浆 2. 水泥砂浆找平层 楼梯 20mm	m ²	76.5	185.27	14173.16	
14	020106002001	块料楼梯面层	1. 铺贴陶瓷块料 楼梯 水泥砂浆 2. 水泥砂浆找平层 楼梯 20mm	m ²	2.7	185.26	500.20	
15	020102002018	块料楼地面--盲道	1. 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m ²	2.7	69.13	186.65	
16	020105003003	块料踢脚线	1. 铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 2. 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):12	m ²	85.45	92.08	7868.24	
17	020101002003	现浇水磨石楼地面--室外入口平台	1. 10厚聚合物水泥防水砂浆 2. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式 20+10mm	m ²	254.04	120.40	30586.42	
18	020108004001	现浇水磨石台阶面--室外台阶	1. 水磨石整体面层 台阶 20+10mm	m ²	20.88	259.95	5427.76	
19	020101001001	水泥砂浆楼地面--雨篷面	1. 水泥防水砂浆整体面层 楼地面 20mm 实际厚度(mm):15	m ²	6.02	16.72	100.65	
20	020101001002	水泥砂浆楼地面--无障碍坡道	1. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 2. 水泥砂浆 1:2.5	m ²	15.2	18.91	287.43	
21	020107001042	金属扶手带栏杆、栏板--楼梯	1. 硬木扶手 直型 100×60 2. 硬木 100×60 3. 不锈钢栏杆制安 直型 直径Φ25、Φ16 4. 木材面油漆 底油一遍调和漆二遍 木扶手(不带托板)	m	13.35	346.70	4628.45	
22	020107001043	金属扶手带栏杆、栏板--无障碍楼梯	1. 硬木扶手 直型 100×60 2. 硬木 100×60 3. 不锈钢栏杆制安 直型 直径Φ40、Φ25×3 4. 木材面油漆 底油一遍调和漆二遍 木扶手(不带托板)	m	13.35	521.69	6964.56	
23	020107001044	金属扶手带栏杆、栏板--楼梯	1. 靠墙不锈钢管和扶手	m	20.4	161.55	3295.62	
24	020107001041	金属扶手带栏杆、栏板--无障碍楼梯	1. 靠墙不锈钢管和扶手	m	20.4	119.36	2434.94	
25	020107001046	金属扶手带栏杆、栏板--栏杆	1. 不锈钢扶手 直型 口50×50 2. 不锈钢栏杆制安 直型	m	98.03	176.67	17318.96	
本页小计							257261.92	

编制人：曾建新

证号：粤060000114

编制日期：2013-07-24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 祥安楼装修工程--装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	020107001045	金属扶手带栏杆、 栏板--室外无障碍 栏杆	1. 不锈钢扶手 直型 $\Phi 40$ 2. 不锈钢栏杆制安 直型	m	25.75	182.14	4690.11	
		分部小计					421598.82	
		B.2 B.2 墙、柱面工程						
27	020201001053	墙面一般抹灰--内 墙	1. 各种墙面 水泥砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际 面厚度(mm):8实际底厚度(mm):12 2. 各种墙面 水泥石灰砂浆 底 水泥砂浆面 15+5mm 实 际面厚度(mm):8实际底厚 度(mm):12墙面设计钉(挂) 网 3. 墙、柱面钉(挂)钢(铁) 网 铁丝网	m ²	2690.46	33.20	89323.27	
28	020204003032	块料墙面--外墙	1. 镶贴灰色外墙砖 聚合物 水泥砂浆5厚结合层 墙面 墙裙 2. 底层抹灰 各种墙面 15m m 实际厚度(mm):20墙面设 计钉(挂)网 3. 墙面 聚合物水泥砂浆 2 0mm 实际厚度(mm):7 4. 墙、柱面钉(挂)钢(铁) 网 铁丝网	m ²	2914.11	167.67	488608.82	
29	020201001055	墙面一般抹灰--外 墙独立砼柱	1. 柱梁面 水泥防水砂浆底 水泥防水砂浆面 15+5mm	m ²	542.79	37.30	20246.07	
30	020204003033	块料墙面--室外花 池	1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内 2. 底层抹灰 各种墙面 15m m	m ²	8.32	104.01	865.36	
31	020201001056	墙面一般抹灰--栏 板内侧面	1. 栏板 水泥砂浆底 水泥 砂浆面 15+5mm	m ²	127.6	28.99	3699.12	
		分部小计					602742.64	
		B.3 B.3 天棚工程						
32	020301001002	天棚抹灰	1. 水泥浆内掺水重5%的108 胶 2. 水泥砂浆底 水泥砂浆面 5+5mm	m ²	4870.74	25.52	124301.28	
		分部小计					124301.28	
		B.4 B.4 门窗工程						
33	020401003001	无障碍实木门--LM 1	1. 无障碍实木门制安	m ²	5	560.00	2800.00	
34	020406001006	金属推拉窗--C1	1. 90系列铝合金推拉窗制 安 1.4厚铝材 5厚 白色玻璃	m ²	14.4	293.20	4222.08	
		分部小计					7022.08	
		B.5 B.5 油漆、涂料、裱糊工程						
35	020506001002	抹灰面油漆--内墙	1. 刮腻子 一遍 2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍	m ²	2690.46	14.34	38581.20	
		本页小计					777337.31	

编制人: 曾建新

证号: 粤060000114

编制日期: 2013-07-24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：祥安楼装修工程--装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	020506001003	抹灰面油漆--天棚	1. 刮腻子 一遍 2. 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 实际遍数(遍):3	m2	4870.74	19.29	93956.57	
37	020506001004	抹灰面油漆--外墙 独立石柱	1. 白色外墙防水涂料	m2	542.79	35.00	18997.65	
38	020507001001	刷喷涂料	1. 钢管内壁先涂塑	m2	52.02	19.30	1003.99	
		分部小计					152539.41	
		本页小计					113958.21	
		合 计					1334702.37	

编制人：曾建新

证号：粤060000114

编制日期：2013-07-24

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 祥安楼装修工程--装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人：曾建新

证号: 粤0600000114

编制日期: 2013-07-24

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 祥安楼装修工程--装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：曾建新

证号：粤0600000114

编制日期: 2013-07-24

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 祥安楼装修工程--装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：曾建新

证号：粤060000114

编制日期: 2013-07-24

主要材料价格表

工程名称：祥安楼装修工程--装饰工程

第 1 页共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	单价(元)
1	0001001	综合工日		工日	7922.5928	99
2	000100103	综合工日		工日	48.3904	99
3	010904101	螺纹钢	Φ 22内	t	0.088	3780
4	020301101	屋面检修孔盖板		个	2	150
5	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	194.2563	420
6	040101301	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.0279	420
7	040101304	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.1058	420
8	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0128	698
9	040104101	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0114	698
10	0401042	白色硅酸盐水泥	32.5	kg	818.1219	0.698
11	0403021	中砂		m3	413.8849	83
12	040302101	中砂		m3	0.1664	83
13	0405041	碎石	10	m3	0.0648	79
14	0409031	生石灰		t	0.7513	290
15	040903101	生石灰		t	0.014	290
16	0413001	灰砂砖	240×115×53	千块	6.6046	295
17	0501001	杉原木	(综合)	m3	1.0732	1050
18	0501041	松杂原木	Φ 100~280	m3	0.0149	696
19	0503051	松杂板枋材		m3	0.2959	1207
20	0503311	松杂直边板		m3	3.1647	1266
21	0601001	平板玻璃	3	m2	113.2153	19
22	060500104	白色外墙防水涂料		m2	542.79	35
23	0661001017	专用瓷砖踢脚板	150×200	m2	87.159	22.89
24	0661021024	白色瓷片	300×300	m2	8.6112	32.25
25	0662001024	灰色外墙砖	95*45	m2	3001.5333	38.37
26	0662011018	盲道地砖	300×300	m2	2.7675	32.25
27	0665011	瓷质梯级砖	300×280	m2	83.952	37.4
28	0665031	瓷质梯级砖	300×150	m2	30.6425	37.4
29	1023071018	不锈方钢扶手	□50×50	m	103.9118	36.6
30	1023071019	不锈钢扶手	Φ 40	m	27.295	34.2
31	102308107	不锈钢扶手	Φ 80	m	21.624	73
32	102308108	不锈钢扶手	Φ 40	m	21.624	34.2
33	102309108	不锈钢扶手	Φ 25	m	6.1812	21
34	102309109	不锈钢扶手	Φ 20	m	6.1812	17.5
35	1200100801	无障碍实木门制安		m2	5	560
36	12001091075	90系列铝合金推拉窗制安 1.4厚铝材	5厚白色玻璃	m2	14.4	265
37	1201021	汽油	(综合)	kg	0.249	10.23
38	140402103	不锈钢管	D22	m	9.6	18.3
39	1404051048	不锈钢管	D25	m	88.9911	21
40	1404051049	不锈钢管	D16	m	16.6875	14.1
41	1404051050	不锈钢管	D40	m	14.151	34.2
42	1404051051	不锈钢管	D25*3	m	71.1555	55.6
43	1404051053	不锈方钢管	□25*25	m	360.7504	17.7
44	1404051054	不锈钢管	D20	m	107.635	17.5
45	3115001	水		m3	464.2002	2.092
46	311500101	水		m3	0.0556	2.092

编制人：曾建新

证号：粤060000114

编制日期：2013-07-24

编号：建预字 1307-047 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称： 祥安楼装修工程--给排水

建设单位： 东莞市望牛墩镇望联村委会

结构形式：


建筑面积： 平方米 单方造价： 元/平方米

工程总造价： 219,161.59 元 钢筋量： 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用：9,399.28 元)

工日人工费总额：36,662.72 元)

编制人：



资格证号：

复核人：



单位工程招标控制价汇总表

第1页 共1页

工程名称：祥安楼装修工程--给排水

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		199388.05
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		9936.04
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		9399.28
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQT_XMF	措施一般项目费+措施其他项目费		536.76
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	_JSJDCF+_WMGD_ZJF+_YJSGZJF+_GGCSF+_CSXMQ_TFY	脚手架搭拆费+文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+措施项目其他费用		536.76
2.2.2.1	脚手架搭拆费	QTCSF	其他措施费		536.76
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费			0	
2.2.2.4	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.5	措施项目其他费用				
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		2392.66
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	398.78
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	1993.88
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		211.72
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QT_XM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	211.72
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QT_XM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	7233.12
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QT_XM+_GF+_SJ-_A_FWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		209762.31
7	其中人工费	RGF+JSCS_RGF+_JXRG	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		36662.72
	合 计				219,161.59

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：许高超

证号：粤120S00099

编制日期：2013-07-24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 祥安楼装修工程--给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			给排水					
1	030801005001	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN15	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(15mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	40	18.83	753.20	
2	030801005002	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN20	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(20mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	24.1	19.91	479.83	
3	030801005003	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN25	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(25mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	14	25.76	360.64	
4	030801005004	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN32	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(32mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	46.7	29.98	1400.07	
5	030801005005	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN40	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(40mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	m	52.3	38.24	1999.95	
6	030801005006	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN150	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(100mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内)	m	121.4	186.65	22659.31	
7	030801005007	UPVC芯层消音塑料排水管DN150	1. 塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 160	m	7.4	42.09	311.47	
8	030801005008	UPVC塑料排水管DN200	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(200mm以内)	m	10.2	133.51	1361.80	
9	030801005009	UPVC芯层消音塑料雨水管DN75	1. 塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 75 2. 存水弯 DN75	m	75	18.13	1359.75	
10	030801005010	UPVC芯层消音塑料雨水管DN100	1. UPVC芯层消音塑料雨水管DN100雨水斗 2. 塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 125	m	243.5	26.49	6450.32	
11	030801005011	UPVC塑料雨水管DN200	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(200mm以内)	m	15.4	100.18	1542.77	
12	030801005012	UPVC塑料雨水管DN300	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(300mm以内)	m	62	188.28	11673.36	
13	030801008001	HDPE塑钢缠绕雨水管DN200	1. 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 300	m	46.6	263.01	12256.27	
14	040501002001	混凝土雨水管 DN300	1. 承插式(Φ150-3000) 人工下管管径(mm以内) 300 2. 垫层 混凝土 3. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 4. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2 5. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 6. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10	m	165.9	113.63	18851.22	
15	030801008003	内涂塑镀锌钢管DN75	1. 室内钢塑给水管 公称直径(80mm以内)	m	15.4	143.80	2214.52	
16	030804016001	水龙头DN15	1. 单冷水龙头安装 公称直径(15mm以内)	个	10	22.08	220.80	
17	030804016002	水龙头DN20	1. 单冷水龙头安装 公称直径(20mm以内)	个	2	26.47	52.94	
18	030803003002	暗杆闸阀 Z45T-16 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	1299.99	2599.98	
19	030803001001	螺纹铜截止阀 J11 W-16T DN15	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	12	38.18	458.16	
本页小计							87006.36	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：祥安楼装修工程--给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
20	030803001002	螺纹铜截止阀 J11W-16T DN20	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	2	47.84	95.68	
21	030804017001	雨水地漏DN75	1. 塑料地漏安装 公称直径(80mm以内)	个	9	33.91	305.19	
22	030803010001	水表组(配闸阀2个)DN150	1. 焊接法兰水表 公称直径(150mm以内)	组	2	2279.03	4558.06	
23	030803003006	倒流防止器DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内)	个	2	11586.23	23172.46	
24	040504004001	圆形阀门井	1. 收口式井内径 1.2m 井深 1.6m 换为【砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5】	座	2	1540.69	3081.38	
25	040504004002	矩形水表井	1. 砖砌矩形水表井、井室净空尺寸(m) 1.5×1 井室净高 1.9m	座	2	2335.26	4670.52	
26	040504001001	雨水检查井 h=-1.86	1. 砖砌圆形雨水检查井 适用管径≤400 井径700 井深2m内 2. 检查井筒砌筑(Φ700) 筒高(m以内) 每增0.5	座	12	1232.79	14793.48	
27	040504003001	单蓖雨水口	1. 平蓖式雨水进水井 单平蓖(680×380)井深 1m	座	13	660.25	8583.25	
28	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	759.2	6.44	4889.25	
29	040103002001	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10	m3	64.6	28.53	1843.04	
30	040103001001	填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	694.6	15.54	10794.08	
分部小计							163792.75	
消火栓								
31	030701003003	消火栓镀锌钢管DN100(埋地)	1. 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) 2. 卡箍安装 公称直径(100mm以内) 3. 沟槽式管道配件(综合)DN100 4. 管道刷油 热沥青 第一遍 5. 管道刷油 热沥青 第二遍 6. 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	m	43.8	131.88	5776.34	
32	030701018002	室外消火栓SS150/80-1.0	1. 室外地上式消火栓安装 1.0MPa 浅100型	套	2	2307.32	4614.64	
33	030701019001	消防水泵接合器DN100	1. 消防水泵接合器安装 地上式 100	套	2	1190.65	2381.30	
34	030701007001	手动对夹式蝶阀 D71X-16Z DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内)	个	2	530.64	1061.28	
35	030701007002	明杆闸阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内)	个	2	814.32	1628.64	
36	030701007003	明杆闸阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内)	个	2	1318.05	2636.10	
37	030803003004	止回阀 H71X-16 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	790.32	1580.64	
38	030803003005	倒流防止器DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内)	个	2	7582.32	15164.64	
39	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	34.2	6.44	220.25	
40	040103001002	填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	34.2	15.54	531.47	
分部小计							35595.30	
本页小计							112381.69	
合 计							199388.05	

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 祥安楼装修工程--给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目
编制人：许高超

证号：粤120S00099

编制日期: 2013-07-24

措施项目清单与计价表 (二)

第 1 页 共 1 页

工程名称: 祥安楼装修工程--给排水

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
编制人：许高超

证号: 粤120S00099

编制日期: 2013-07-24

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 祥安楼装修工程--给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总
编制人：许高超

证号：粤120S00099

编制日期: 2013-07-24

主要材料价格表

工程名称: 祥安楼装修工程--给排水

第 1 页共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	单价(元)
1	020500102	橡胶圈DN150		个	1.5244	1.92
2	020500103	橡胶圈DN75		个	15.45	0.98
3	020500104	橡胶圈DN100		个	50.161	0.98
4	030735103	卡箍(含螺栓)DN100		套	24	37.48
5	115513101	石油沥青	#10	kg	39.023	2.3
6	140120102	消防栓镀锌钢管DN100		m	44.676	67.43
7	143131102	UPVC芯层消音塑料排水管DN150		m	7.4	27.31
8	143131103	UPVC芯层消音塑料雨水管DN75		m	75	7.93
9	143131104	UPVC芯层消音塑料雨水管DN100		m	243.5	13.66
10	1431321032	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN15		m	40.8	2.77
11	1431321033	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN20		m	24.582	3.5
12	1431321034	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN25		m	14.28	5.35
13	1431321037	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN150		m	123.828	129.13
14	1431321038	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN32		m	47.634	8.23
15	1431321039	室内PE塑料给水管 1.6Mpa DN40		m	53.346	12.71
16	1431331012	UPVC塑料排水管DN200		m	9.996	60.57
17	143134106	UPVC塑料雨水管DN200		m	15.4	72.86
18	143134107	UPVC塑料雨水管DN300		m	62	110.6
19	144505102	钢筋混凝土管	D300	m	2.24	72.63
20	144512101	钢筋混凝土管 DN300		m	167.559	81.79
21	145502105	内涂塑镀锌钢管DN75		m	15.708	91.95
22	145715101	HDPE塑钢缠绕雨水管DN200		m	46.833	234.6
23	1600001016	螺纹铜截止阀 J11W-16T DN15		个	12.12	23.14
24	1600001017	螺纹铜截止阀 J11W-16T DN20		个	2.02	31.23
25	1600021014	暗杆闸阀 Z45T-16 DN150		个	2	516.62
26	1600021016	手动对夹式蝶阀 D71X-16Z DN100		个	2	248.32
27	1600021017	明杆闸阀 DN100		个	2	532
28	1600021018	明杆闸阀 DN150		个	2	924
29	1600021019	止回阀 H71X-16 DN100		个	2	508
30	1600021020	倒流防止器DN100		个	2	7300
31	160300101	法兰闸阀DN150		个	2	516.62
32	160903101	倒流防止器DN150		个	2	11291
33	170134101	沟槽式法兰 DN100		片	18	72.4
34	170134102	沟槽式法兰 DN150		片	4	99.24
35	170135101	平焊法兰DN150		片	12	49.83
36	170138109	PE法兰+FE法兰套 DN150		片	4	293.9
37	184105103	水龙头DN15		个	10.1	14.58
38	184105104	水龙头DN20		个	2.02	18
39	184300105	地漏DN75		个	9	13.24

编制人: 许高超

证号: 粤120S00099

编制日期: 2013-07-24

编号：建预字 1307-047 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称： 祥安楼装修工程-强电消防电

建设单位： 东莞市望牛墩镇望联村委会

结构形式：

建筑面积： 平方米 单方造价： 元/平方米

工程总造价： 116,468.40 元 钢筋量： 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用：7,812.24 元)

工日人工费总额：29,406.02 元)

编制人：

资格证号：



复核人：

资格证号：



单项工程费汇总表

单位工程名称：祥安楼装修工程-强电消防电

序号	单位工程名称	其中		工程总造价(元)	其中：工日人 工费总额 (元)	钢筋 (吨)
		含税工程造价 (未含单列费 用)	安全防护、文明 施工单列费用			
一、	安装工程	108,656.16	7,812.24	116,468.40	29,406.02	
1、	祥安楼装修工程-强电	89,727.11	6,530.21	96,257.32	24,580.91	
2、	祥安楼装修工程-消防弱电	18,929.05	1,282.03	20,211.08	4,825.11	
	合计	108,656.16	7,812.24	116,468.40	29,406.02	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：祥安楼装修工程-强电

第1页 共1页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	FBFXHJ	分部分项合计		84460.65
2	措施项目费	_AQWMSGF + _QTCSXMF	安全文明施工费+其他措施项目费		7513.31
2.1	安全文明施工费	AQWMCSE	安全防护、文明施工措施项目费		6530.21
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		983.10
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	_JSJDCF + _WMGDXJF + _YJSGXJF + _GGCSF + _QTF	脚手架搭拆费+文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+其他费		983.10
2.2.2.1	脚手架搭拆费	QTCSF	其他措施费		983.10
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费			0	
2.2.2.4	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.5	其他费			0	
3	其他项目	_CLJYSYF + _GCYZF + _ZLJE + _ZGJ + _JRG + _ZCBFWF + _YSBGF + _QTFY	材料检验试验费+工程优质费+暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费+预算包干费+其他费用		1013.53
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	168.92
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价				
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	844.61
3.8	其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		92.99
4.1	防洪工程维护费	_FHJ + _CSXMF + _QTXM	分部分项合计+措施项目费+其他项目	0.1	92.99
5	税金	_FHJ + _CSXMF + _QTXM + _G	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费	3.413	3176.84
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ + _CSXMF + _QTXM + _GF + _SJ - _AQWMSGF	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费+税金-安全文明施工费		89727.11
7	其中人工费	RGF+JSCS_RGF+JXRG	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		24580.91
8	含税工程造价	_FHJ + _CSXMF + _QTXM + _GF + _SJ	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费+税金		96257.32
	合 计				96,257.32

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：周文辉

证号：粤100S00074

编制日期：2013-07-24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 祥安楼装修工程-强电

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		电气						
1	030204018003	配电箱APJL	1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	5751.14	5751.14	
2	030204018005	配电箱OAL	1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	2983.14	2983.14	
3	030212002001	镀锌线槽 100*60*0.8	1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内) 2.一般铁构件 制作 3.一般铁构件 安装	m	82.8	72.69	6018.73	
4	030212001008	电气暗配管SC80*2.0	1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(80mm以内)	m	8.5	90.54	769.59	
5	030212001004	电气暗配管SC32*1.8	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(32mm以内)	m	6.9	19.69	135.86	
6	030212001003	电气暗配管SC20*1.5	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内)	m	542.91	10.96	5950.29	
7	030212001001	电气暗配管PC20	1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2.接线盒 暗装 3.开关(插座)盒 暗装	m	990.34	11.91	11794.95	
8	030208001001	电力电缆 NHVV5*4	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下) 五芯电力电缆	m	274.26	37.45	10271.04	
9	030212003013	管内穿线 BV-2.5	1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm ² 以内)	m	3352.2	3.11	10425.34	
10	030212003002	管内穿线 NHBV-2.5	1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm ² 以内)	m	1633.23	4.07	6647.25	
11	030212001009	金属软管	1.金属软管敷设 公称管径(15mm以内) 每根管长(1000mm)以内	m	116.96	36.03	4214.07	
12	030204031001	板式暗开关 单控 单联 220V/10A	1.开关及按钮 板式暗开关(单控) 单联	个	6	17.23	103.38	
13	030204031003	板式暗开关 单控 三联 220V/10A	1.开关及按钮 板式暗开关(单控) 三联	个	1	26.95	26.95	
14	030204031005	应急灯插座	1.单相暗插座 单相(15A以下)	个	25	16.99	424.75	
15	030213002001	自带电源事故照明灯	1.密闭灯具安装 应急灯	套	25	155.86	3896.50	
16	030213003002	疏散灯指示灯	1.标志、诱导装饰灯具 墙壁式	套	16	128.12	2049.92	
17	030213003003	安全出口标志灯	1.标志、诱导装饰灯具 墙壁式	套	13	128.12	1665.56	
18	030213003004	节能灯32W	1.点光源艺术装饰灯具 吸顶式 示意图号:178	套	172	46.49	7996.28	
19	030212001007	MEB端子箱	1.接线箱暗装 接线箱半周长(1500mm以内)	个	1	337.99	337.99	
20	030204031004	防火卷帘控制箱接线	1.电磁开关接线	个	7	30.48	213.36	
21	030211002001	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	1139.26	1139.26	
22	030211004001	自动投入装置	1.自动投入装置调试 备用电源自投装置	套	1	1645.30	1645.30	
		分部小计					84460.65	
		本页小计					84460.65	
		合 计					84460.65	

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 祥安楼装修工程-强电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人：周文辉

证号：粤100S00074

编制日期: 2013-07-24

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 祥安楼装修工程-强电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：周文辉

证号：粤100S00074

编制日期: 2013-07-24

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 祥安楼装修工程-强电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：周文辉

证号：粤100S00074

编制日期: 2013-07-24

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 祥安楼装修工程-消防弱电

第1页 共1页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	FBFXHJ	分部分项合计		17817.74
2	措施项目费	_AQWMSGF + _QTCSXMF	安全文明施工费+其他措施项目费		1492.96
2.1	安全文明施工费	AQWMSGF	安全防护、文明施工措施项目费		1282.03
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+ _CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		210.93
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	_JSJDCF + _WMGDJF + _YJSGXJF + _GGCSF + _QTF	脚手架搭拆费+文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+其他费		210.93
2.2.2.1	脚手架搭拆费	QTCSF	其他措施费		210.93
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费			0	
2.2.2.4	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.5	其他费			0	
3	其他项目	_CLJYSYF + _GCYZF + _ZLJE + _ZGJ + _JRG + _ZCBFWF + _YSBGF + _QTFY	材料检验试验费+工程优质费+暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费+预算包干费+其他费用		213.82
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	35.64
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价				
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	178.18
3.8	其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		19.52
4.1	防洪工程维护费	_FHJ + _CSXMF + _QTXM	分部分项合计+措施项目费+其他项目	0.1	19.52
5	税金	_FHJ + _CSXMF + _QTXM + _G	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费	3.413	667.04
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ + _CSXMF + _QTXM + _GF + _SJ - _AQWMSGF	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费+税金-安全文明施工费		18929.05
7	其中人工费	RGF+JSCS_RGF+JXRG	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		4825.11
8	含税工程造价	_FHJ + _CSXMF + _QTXM + _GF + _SJ	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费+税金		20211.08
	合 计				20,211.08

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

编制人: 周文辉

证号: 粤100S00074

编制日期: 2013-07-24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：祥安楼装修工程-消防弱电

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		消防电						
1	030212001010	电气暗配管SC20*1.5	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) 2. 接线盒 暗装	m	495.64	11.26	5580.91	
2	030208002002	控制电缆 NHKVV-4*1.5	1. 控制电缆敷设 电缆(6芯以下)	m	193.44	20.36	3938.44	
3	030212003014	电气配线 NH-RVS-2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	153.46	6.47	992.89	
4	030212003016	管内穿线 NHBV-1.5	1. 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(1.5mm2以内)	m	306.92	3.04	933.04	
5	030705001001	智能感烟探测器	1. 点型探测器安装 总线制 感烟	只	9	129.95	1169.55	
6	030705001002	智能感温探测器	1. 点型探测器安装 总线制 感温	只	9	120.03	1080.27	
7	030705004001	编码型总线输出模块	1. 控制模块(接口)安装 单输出	只	7	176.62	1236.34	
8	030705003001	消防启泵按钮	1. 按钮安装	只	15	99.70	1495.50	
9	030705009001	警铃	1. 报警装置安装 警铃安装	台	15	92.72	1390.80	
		分部小计					17817.74	
本页小计							17817.74	
合 计							17817.74	

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 祥安楼装修工程-消防弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人：周文辉

证号：粤100S00074

编制日期: 2013-07-24

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 祥安楼装修工程-消防弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：周文辉

证号: 粤100S00074

编制日期: 2013-07-24

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 祥安楼装修工程-消防弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：周文辉

证号: 粤100S00074

编制日期: 2013-07-24

