

祥安楼骨灰盒柜 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 1, 113, 754. 78 元

（大写）： （人民币）壹佰壹拾壹万叁仟柒佰伍拾肆元柒角捌分

（其中安全防护、文明施工单列费用：34, 462. 16元 工日人工费总额：192, 899. 92元）

结构类型： 层数： 建筑面积： 平方米

单方造价： 元/平方米 钢筋量： 吨 混凝土量： 立方米

单位面积钢筋量： 公斤/平方米 单位面积混凝土量： 立方米/平方米

招 标 人： 东莞市望牛墩镇望联村村
民委员会
(单位盖章)

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号：甲120344000593
有效期至：2015年12月31日
工程造
价 咨 询 人： (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： 邓光军
A06440007851
东莞市建业工程造价咨询
事务所有限公司
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 张 旭
A02440001240
东莞市建业工程造价咨询
事务所有限公司
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2013 年 11 月 1 日 复 核 时 间： 2013 年 11 月 1 日

单项工程费汇总表

单项工程名称:祥安楼骨灰盒柜

序号	单位工程名称	其中		工程总造价(元)	其中：工日人 工费总额 (元)	钢筋（吨）
		含税工程造价 (未含单列费 用)	安全防护、文明 施工单列费用			
一、	装修工程	1,079,292.62	34,462.16	1,113,754.78	192,899.92	
1、	祥安楼骨灰盒柜	1,079,292.62	34,462.16	1,113,754.78	192,899.92	
	合计	1,079,292.62	34,462.16	1,113,754.78	192,899.92	

东莞市建设工程预算书

单位工程名称：祥安楼骨灰盒柜

建设单位：东莞市望牛墩镇望联村委会

结构形式：

建筑面积：平方米 单位造价：元/米²


工程造价：1,113,754.78 元 钢筋量：吨

(其中安全防护、文明施工单列费用 34,462.16 元

工日人工费总额：192,899.92 元)

编制人：

资格证号：



总说明

项目名称：祥安楼骨灰盒柜

项目编号：建预字1311-072号

一、工程概况：

- 1、祥安楼骨灰盒柜

二、编制依据：

- 1、本工程施工设计图纸文件：由东莞市桥头镇房地产开发公司建筑设计室的《祥安楼骨灰盒柜》施工图，其中其中装施00~JS-01~JS-02~DY-1~LM-1~LM-9号图，出图日期：
- 2、执行2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》上中下册及《广东省建设工程计价通则》。
- 3、采用清单计价方式，收费执行(东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知》，《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2010) 附表1。预算包干费按1%计。
- 4、执行东莞市二〇一三年《东莞工程造价管理信息》九份信息价和东莞市主要建筑材料价格参考信息(2013年10月21日-31日)，缺项参考广州信息价。
- 5、执行东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》。
- 6、执行东建[2006]7号文《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》。
- 7、执行东建[2005]45号文,关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。

三、套价说明

- 1、转密商品砼运距按10公里计算。
- 2、材料价格见主要材料价格表。

四、工程量计算说明

五、未计工程量

六、附注

单位工程费汇总表

工程名称：祥安楼骨灰盒柜

序号	单位工程名称	其中		工程总造价(元)	其中： 工日人工费总额（元）	钢筋 （吨）
		工程造价(不包 安全防护、文 明施工措施 费)	单列安全防 护、文明施 工措施费			
一、	土建	1,079,292.62	34,462.16	1,113,754.78	192,899.92	
1	装饰工程	1,079,292.62	34,462.16	1,113,754.78	192,899.92	0.00
	合计	1,079,292.62	34,462.16	1,113,754.78	192,899.92	0.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇望联村村委会---祥安楼骨灰盒柜

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010405003001	108厚C20混凝土板	1. 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	59.46	451.00	26816.46	
2	020102002001	块料楼地面	1. 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 2. 干硬性水泥砂浆 1:4	m2	550.53	61.55	33385.12	
3	010407001001	中间砂层回填	1. 填细绵砂	m3	59.46	158.56	9427.98	
4	020204001003	墙面镶贴20厚花岗石	1. 镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 2. 水泥砂浆 1:3 3. 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):30 4. 水泥砂浆 1:2.5	m2	1210.33	243.13	294267.53	
5	020204001005	竖向格子镶贴16厚花麻花岗石(单面光面)	1. 镶贴花麻花岗石(环氧树脂胶粘和1.0厚不锈钢园片) 墙面	m2	1569.26	218.15	342334.07	
6	020204001004	横向格子镶贴16厚花麻花岗石(双面光面)	1. 镶贴花麻花岗石(环氧树脂胶粘和1.0厚不锈钢园片) 墙面 2. 橡胶圈	m2	1232.52	250.69	308980.44	
7	010401006003	80厚C15混凝土	1. 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	m3	0.86	435.17	374.25	
8	020102001003	16厚花岗石板铺实拍平, 水泥浆擦缝地面	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 2. 干硬性水泥砂浆 1:4	m2	10.71	186.55	1997.95	
9	010302006001	零星加气砼砌块	1. 台阶 2. 水泥石灰砂浆 M5	m3	0.23	106.26	24.44	
10	020108001002	16厚花麻花岗石台阶	1. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 2. 干硬性水泥砂浆 1:4 3. 嵌铜条	m2	1.89	361.59	683.41	
分部小计							1018791.65	
本页小计							1018791.65	
合 计							1018791.65	

编制人: 曾建新

证号: 粤060000114

编制日期: 2013-11-01

7

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 东莞市望牛墩镇望联村村委会——祥安楼骨灰盒柜

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人：曾建新

证号: 粤060000114

编制日期: 2013-11-01

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 东莞市望牛墩镇望联村村委会---祥安楼骨灰盒柜

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		安全文明施工措施费					
1.1		综合脚手架(含安全网)		项	1		
1.2		内脚手架		项	1	8788.61	8788.61
1.2.1	A22-22	单排钢脚手架 高度(m以内) 10		100m2	12.1033	726.13	8788.57
1.3		靠脚手架安全挡板		项	1		
1.4		独立挡板		项	1		
1.5		围尼龙编织布		项	1		
1.6		模板的支撑		项	1		
1.7		现场围挡		项	1		
1.8		现场设置的卷扬机架		项	1		
2		其他措施项目费					
3		措施一般项目费					
3.1		模板工程		项	1		
3.2		垂直运输工程		项	1		
3.3		材料二次运输		项	1		
3.4		成品保护工程		项	1		
3.5		混凝土泵送增加费		项	1	1272.52	1272.52
3.5.1	A26-2	混凝土泵送增加费 普通混凝土(不计算超高降效)		10m3	6.05644	219.11	1272.52
3.6		大型机械设备进出场及安拆		项	1		
3.7		施工排水、降水		项	1		
4		措施其他项目费					
本页小计							10061.13
合 计							10061.13

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：曾建新

证号：粤060000114

编制日期: 2013-11-01

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇望联村村委会——祥安楼骨灰盒柜

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：曾建新

证号: 粤060000114

编制日期: 2013-11-01

