

扶涌室内篮球场-附属 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 270,074.31 元

（大写）： （人民币）贰拾柒万零柒拾肆元叁角壹分

（其中安全防护、文明施工单列费用：8,926.92元 工日人工费总额：92,128.01元）

结构类型： 层数： 建筑面积： 平方米

单方造价： 元/平方米 钢筋量：1.530吨 混凝土量： 立方米

单位面积钢筋量： 公斤/平方米 单位面积混凝土量： 立方米/平方米

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号：甲120344000593
有效期至：2015年12月31日

招 标 人： 东莞市望牛墩镇扶涌村村
民委员会
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人： (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： (单位资质专用章)

编 制 人： (造价工程师签字盖专用章)
(造价工程师签字盖专用章)
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)
(造价工程师签字盖专用章)
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2014 年 12 月 19 日

复 核 时 间： 2014 年 12 月 19 日

编制说明

一、编制依据:

- 1、本工程施工设计图纸文件:黄屋酒棚工程--施工图纸
- 2、执行2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》及《广东省建筑与装饰工程计价通则》。
- 3、采用清单计价方式,取费执行(东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知》,《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2010)。
- 4、执行东莞市二〇一四年《东莞工程造价管理信息》9月份信息价和东莞市主要建筑材料价格参考信息(2014年10月1日-31日),缺项参考广州信息价。
- 5、执行东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、执行东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》。
- 7、执行东建(2005)45号文,关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。
- 8、关于我市建设工程税率的通知执行东建函[2011]5号文。

二、套价说明

- 1、商品砼运距按5公里考虑,弃土按1公里考虑。
- 2、材料价格见主要材料价格表。

三、工程量计算说明

- 1、施工图纸内除篮球场主体工程外所有附属内容;
- 2、包含厨房、室外工程及1副篮球架(型号暂定为:金陵牌 GDJ-1AB)。

四、未计工程量

- 1、

五、附注

编号：建预字 1410-057 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称： 扶涌室内篮球场工程-附属工程

建设单位： 东莞市望牛墩镇扶涌村村民委员会


结构形式：

建筑面积： 平方米 单方造价： 元/平方米

工程总造价： 270,074.31 元 钢筋量： 1.530 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用：8,926.92 元)

工日人工费总额：92,128.01 元)

编制人： 

资格证号：

有效期至2016年12月

复核人：

资格证号：



单项工程费汇总表

单位工程名称：扶涌室内篮球场工程-附属工程

序号	单位工程名称	其中		工程总造价(元)	其中：工日人 工费总额 (元)	钢筋（吨）
		含税工程造价 (未含单列费 用)	安全防护、文明 施工单列费用			
一、	土建工程	261,147.39	8,926.92	270,074.31	92,128.01	1.530
1、	扶涌室内篮球场工程-附属工程 (厨房)	46,512.08	2,546.18	49,058.26	16,376.30	1.530
2、	扶涌室内篮球场工程-附属工程 (室外部分)	214,635.31	6,380.74	221,016.05	75,751.71	
	合计	261,147.39	8,926.92	270,074.31	92,128.01	1.530

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：扶涌室内篮球场工程-附属工程(厨房)

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		34,462.20	
1.1	土石方工程			2,825.82	
1.2	砌筑工程			2,026.11	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程			16,109.16	
1.4	门窗工程			3,414.50	
1.5	屋面及防水工程			539.76	
1.6	楼地面装饰工程			1,109.85	
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			6,794.13	
1.8	油漆、涂料、裱糊工程			1,642.87	
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		12,481.56	
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		2,546.18	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		9,935.38	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		9,935.38	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		20		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0		
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除		0		
3	其他项目费	其他项目合计		448.01	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.3	103.39	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	344.62	
4	规费	防洪工程维护费		47.39	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	1,619.10	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		46,512.08	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		16,376.30	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		49,058.26	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-附属工程(厨房)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别：一、二类土	m2	21.700	4.57	99.17	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	113.760	7.58	862.30	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求：按设计图纸要求 2.填方材料品种：原土	m3	103.060	16.08	1,657.20	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种：一、二类土 2.运距：5km	m3	10.700	19.36	207.15	
		分部小计					2,825.82	
	A.4	砌筑工程						
5	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体类型：外墙180厚 3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆	m3	5.080	398.84	2,026.11	
		分部小计					2,026.11	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1.混凝土强度等级：C15	m3	1.620	468.02	758.19	
7	010501003001	独立基础	1.混凝土种类：商品S6~S8混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	3.600	547.95	1,972.62	
8	010503001001	基础梁	1.混凝土种类：商品S6~S8混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	1.510	517.26	781.06	
9	010502001002	矩形柱	1.混凝土强度等级：C30	m3	2.720	541.40	1,472.61	
10	010503005001	过梁	1.混凝土强度等级：C20	m3	0.290	560.34	162.50	
11	010507002001	室内地坪	1.地坪厚度：120mm厚 2.混凝土强度等级：C15 3.底层做法：200mm水泥膨胀蛭石，分层压实	m2	19.960	106.71	2,129.93	
12	010505001001	有梁板	1.混凝土强度等级：C25	m3	4.550	478.38	2,176.63	
13	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢 φ12~14内	t	0.125	4,316.48	539.56	
14	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：III级钢 φ16~25内	t	0.671	4,243.26	2,847.23	
15	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋圆钢 φ10内	t	0.360	4,989.30	1,796.15	
16	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：圆钢 φ10内	t	0.320	4,602.12	1,472.68	
本页小计							20,961.09	

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-附属工程(厨房)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		分部小计					16,109.16	
	A.8	门窗工程						
17	010801001001	木质门	1. 开启方式:单扇平开门 2. 门代号及洞口尺寸:M1 1000*2100	m2	4.200	216.77	910.43	
18	010807001001	金属平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1 2000*1500 2. 框、扇材质:90系列铝 合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5厚白 色玻璃	m2	9.000	278.23	2,504.07	
		分部小计					3,414.50	
	A.9	屋面及防水工程						
19	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:25mm厚 2. 面层做法:水泥防水砂 浆 1:2	m2	30.020	17.98	539.76	
		分部小计					539.76	
	A.11	楼地面装饰工程						
20	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合 比:20厚1:4干硬性水泥砂 浆 2. 面层材料品种、规格、 颜色:300*300抛光砖	m2	18.550	59.83	1,109.85	
		分部小计					1,109.85	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
21	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比 :5厚1:2水泥砂浆 3. 底层厚度、砂浆配合比 :15厚2:1:8水泥石灰砂浆 , 分两次抹灰	m2	43.480	26.42	1,148.74	
22	011204003003	块料墙面	1. 部位:外墙面砖 2. 面层材料品种、规格、 颜色:45*90瓷质外墙面砖 3. 粘贴层厚度、材料种类 :3厚1:1水泥细砂浆掺2% (树脂水泥砂浆)结合层 4. 防水层厚度:6厚聚合物 水泥防水砂浆 5. 找平层厚度、砂浆配合 比:15厚聚合物水泥砂浆	m2	48.050	117.49	5,645.39	
		分部小计					6,794.13	
本页小计							11,858.24	

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-附属工程(厨房)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
23	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:顶棚 2. 图集:11ZJ001 涂304 3. 刮腻子遍数:满刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍,面刷乳胶漆二遍	m2	18.500	28.12	520.22	
24	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:内墙 2. 图集:11ZJ001 涂304 3. 刮腻子遍数:满刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍,面刷乳胶漆二遍	m2	43.480	25.82	1,122.65	
		分部小计					1,642.87	
本页小计							1,642.87	
合 计							34,462.20	

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-附属工程(厨房)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工措施费			2,546.18
1.0	安全防护、文明施工单列费用(交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1	综合脚手架(含安全网)			992.91
1.2	内脚手架			204.85
1.3	靠脚手架安全挡板			
1.4	独立挡板			
1.5	围尼龙编织布			
1.6	模板的支撑			252.52
1.7	现场围挡			
1.8	现场设置的卷扬机架			
1.9	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	3.18	1,095.90
1.10	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.11	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.12	施工电梯租赁费			
2	其他措施项目费			9,935.38
2.1	措施一般项目费			9,935.38
2.1.1	模板工程			5,973.91
2.1.2	垂直运输工程			
2.1.3	材料二次运输			
2.1.4	成品保护工程			
2.1.5	混凝土泵送增加费			261.37
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆			3,700.10
2.1.7	施工排水、降水			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	赶工措施	分部分项合计	0	
2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除		0	

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(二)

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-附属工程(厨房)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-附属工程(厨房)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	材料检验试验费	项	103.39	
2	工程优质费	项		
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	材料保管费	项		
8	预算包干费	项	344.62	
9	现场签证费用	项		
10	索赔费用	项		
合 计			448.01	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-附属工程(室外部分)

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		200,652.17	
1.1	土石方工程			8,805.06	
1.2	砌筑工程			36,237.40	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程			96,904.77	
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			29,401.63	
1.5	预埋Φ200混凝土排水管			14,503.31	
1.6	其他工程			14,800.00	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		10,247.57	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		6,380.74	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		6,380.74	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		3,866.83	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		3,866.83	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		20		
2.2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除		0		
3	其他项目费	其他项目合计		2,608.48	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.3	601.96	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	2,006.52	
4	规费	防洪工程维护费		213.51	
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	213.51	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	7,294.32	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		214,635.31	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		75,751.71	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		221,016.05	

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

编制人:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-附属工程(室外部分)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m2	1,082.800	4.57	4,948.40	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	164.100	6.59	1,081.42	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：按图纸设计 2. 填方材料品种：原土	m3	122.480	16.08	1,969.48	
4	010103002001	余方弃置	1. 运距：5km	m3	41.620	19.36	805.76	
		分部小计					8,805.06	
	A.4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 基础类型：花池 2. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 3. 砂浆强度等级：M5水泥石灰砂浆	m3	3.100	329.04	1,020.02	
6	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型：坐凳 2. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥石灰砂浆	m3	37.600	410.89	15,449.46	
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 2. 墙体类型：防火墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥石灰砂浆	m3	48.110	410.89	19,767.92	
		分部小计					36,237.40	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	11.290	468.02	5,283.95	
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30	m3	27.100	520.46	14,104.47	
10	040203007001	水泥混凝土	1. 厚度：100厚 2. 混凝土强度等级：C30水泥混凝土 3. 养生维护：水养生	m2	1,024.400	64.62	66,196.73	
11	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：100厚石粉垫层（15吨压路机分层压实，密实度大于95%）	m3	102.440	92.70	9,496.19	
12	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：地面碾压	m2	1,024.400	1.78	1,823.43	
		分部小计					96,904.77	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
13	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：坐凳及花池	m2	173.040	87.94	15,217.14	
本页小计							157,164.37	

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：扶涌室内篮球场工程-附属工程(室外部分)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			2. 底层厚度、砂浆配合比 :15厚水泥石灰砂浆 1:2: 8 3. 面层厚度、砂浆配合比 :5水泥砂浆 1:2.5					
14	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:防火墙 2. 底层厚度、砂浆配合比 :15厚1:2:8水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比 :5厚1:2.5水泥砂浆	m ²	539.950	26.27	14,184.49	
		分部小计					29,401.63	
		预埋Φ200混凝土排水管						
15	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m ³	130.170	38.92	5,066.22	
16	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土	m ³	117.040	15.63	1,829.34	
17	040103002001	余方弃置	1. 运距:5km	m ³	13.130	18.55	243.56	
18	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度 :100厚石粉垫层 2. 管座材质:C15混凝土 3. 接口方式:平口 4. 管材类型:Φ200混凝土 排水管	m	98.610	74.68	7,364.19	
		分部小计					14,503.31	
		其他工程						
19	011501001001	篮球架安装	1. 部位:篮球架 2. 品牌、规格:金陵牌 GD J-1AB	副	1.000	14,800.00	14,800.00	
		分部小计					14,800.00	
本页小计							43,487.80	
合 计							200,652.17	

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-附属工程(室外部分)

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			6,380.74
1.1	安全防护、文明施工费			6,380.74
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用(交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	3.18	6,380.74
1.1.3	综合脚手架(含安全网)			
1.1.4	内脚手架			
1.1.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.6	独立挡板			
1.1.7	围尼龙编织布			
1.1.8	模板的支撑			
1.1.9	现场围挡			
1.1.10	现场设置的卷扬机架			
1.1.11	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.12	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计	0	
2	其他措施项目费			3,866.83
2.1	措施一般项目费			3,866.83
2.1.1	模板工程			3,866.83
2.1.2	垂直运输工程			
2.1.3	材料二次运输			
2.1.4	成品保护工程			
2.1.5	混凝土泵送增加费			
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆			
2.1.7	施工排水、降水			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除		0	

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-附属工程(室外部分)

第 2 页 共 2 页

--	--	--	--	--

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-附属工程(室外部分)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人:

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-附属工程(室外部分)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料价格表

工程名称: 扶涌室内篮球场工程-附属工程(室外部分)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: