

防洪堤加固工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 370,376.06 元

（大写）： （人民币）叁拾柒万零叁佰柒拾陆元零陆分

（其中安全防护、文明施工单列费用：12,806.00元 工日人工费总额：89,091.91元）

结构类型： 层数： 建筑面积： 平方米

单方造价： 元/平方米 钢筋量：14.170吨 混凝土量： 立方米

单位面积钢筋量： 公斤/平方米 单位面积混凝土量： 立方米/平方米

招 标 人： 东莞市望牛墩镇芙蓉沙村
村民委员会
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人： 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

编 制 人： _____
(造价工程师签字专用章)
有效期至2015年12月31日

核 人： _____
(造价工程师签字专用章)
有效期至2015年12月31日

编 制 时 间： 2015 年 1 月 16 日

复 核 时 间： 2015 年 1 月 16 日

总说明

工程名称：防洪堤加固工程

项目编号：建预字1501-032号

一、工程概况：

- 1、防洪堤加固工程

二、编制依据：

- 1、根据东莞市环宇建筑设计院有限公司2014年10月设计的图纸。
- 2、执行2010年《广东省市政工程综合定额》(2010)，《广东省安装工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2013)。
采用清单计价方式，取费执行(东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知》，《广东省市政工程综合定额》(2010)《广东省安装工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2013)附表5
执行东莞市2014年《东莞工程造价管理信息》11月份信息价和东莞市主要建筑材料价格参考信息(2014年12月1日-31日)，缺项参考广州信息价。
- 5、执行东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、执行东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》。
- 7、执行东建〔2005〕45号文,关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。

三、套价说明

- 1、材料价格见主要材料价格表。
- 2、运距为10公里。

四、工程量计算说明

- 1、

五、未计工程量

- 1、

六、附注

编号：建预字 1501-032 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称： 防洪堤加固工程

建 设 单 位： 东莞市望牛墩镇芙蓉沙村村民委员会

结 构 形 式：


建 筑 面 积： 平方米 单方造价： 元/平方米

工程总造价： 370,376.06 元 钢筋量： 14.170 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用：12,806.00 元

工日人工费总额：89,091.91 元)

编制人：



资格证号：

复核人：



资格证号：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：防洪堤加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		295,103.52	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		59,149.76	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		12,806.00	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		12,806.00	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		46,343.76	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		46,343.76	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		3,541.25	
3.1	材料检验试验费	材料检验试验费		590.21	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	预算包干费		2,951.04	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		357.79	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	12,223.74	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		357,570.06	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		89,091.91	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		370,376.06	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 防洪堤加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040302001001	圆木桩	1. 桩长:4m 2. 材质:松木桩	根	859.000	62.82	53,962.38	
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m内	m3	1,294.000	4.47	5,784.18	
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:不得小于95% 2. 填方材料品种:尽量选用抗剪强度高和透水性强的砾石或砂土	m3	951.000	15.63	14,864.13	
4	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25 2. 泄水孔材料品种、规格:100PVC排水管 3. 滤水层要求:1~4mm砂砾层, 20mm碎石 4. 沉降缝要求:挡土墙每隔15m设置一道伸缩缝,缝宽30mm,缝内沿墙的内、外、顶三遍填塞沥青麻筋涂沥青木板,塞入	m3	187.900	574.84	108,012.44	
5	040201007001	抛石挤淤	1. 材料品种、规格:毛石护脚	m3	99.200	101.47	10,065.82	
6	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:300mm	m3	99.600	231.89	23,096.24	
7	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	27.100	491.62	13,322.90	
8	040901001003	现浇构件钢筋	1. 材料种类:圆钢 2. 钢筋规格:Φ10mm以内	t	0.270	4,885.42	1,319.06	
9	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:三级钢 2. 钢筋规格:Φ10mm以内	t	7.608	5,160.83	39,263.59	
10	040901001004	现浇构件钢筋	1. 材料种类:三级钢 2. 钢筋规格:Φ12~14mm	t	4.791	4,332.85	20,758.68	
11	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:三级钢 2. 钢筋规格:Φ16~25mm	t	1.106	4,208.05	4,654.10	
		分部小计					295,103.52	
本页小计							295,103.52	
合 计							295,103.52	

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 防洪堤加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			12,806.00
1.1	安全防护、文明施工费			12,806.00
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	2.9	8,558.00
1.1.3	综合脚手架			4,248.00
1.1.4	靠脚手架安全挡板			
1.1.5	独立安全防护挡板			
1.1.6	围尼龙编制布			
1.1.7	现场围挡、围墙			
1.1.8	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.9	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计	0	
2	其他措施费			46,343.76
2.1	措施一般项目费			46,343.76
2.1.1	围堰工程			
2.1.2	其他工程			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆			
2.1.4	临时工程费			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销 (或租赁) 费			46,343.76
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.4	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.5	其他费用		0	

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 防洪堤加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:



东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
广东建业建筑工程造价司法鉴定所

工程招标代理甲级资质 工程造价咨询甲级资质 工程造价司法鉴定机构

地址：东莞市东城区下桥银门街1号“建筑之家”四楼
邮编：523112

业务部：0769-22624448

业务部传真：0769-22698911

造价咨询部：0769-22698009

造价咨询部传真：0769-22624048

招标代理部：0769-22659606、22611992、22671791

招标代理部传真：0769-22624481

总经理办公室：0769-22699296

办公室：0769-22209373

财务部：0769-22638680

总机：0769-22659191、22659192、22663690、22663691

查询：总机转226

E-mail: jyzj@263.net

网址: [Http: //www.dgcost.com](http://www.dgcost.com)