

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDCSZ20160040

工程名称： 望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程-五涌旧村巷道升
级改造工程

招标人（盖章）：  东莞市望牛墩镇五涌村村民委员会

招标代理机构（盖章）：  广州高新工程顾问有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：
或造价员（盖专用章并签名）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 13 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）						
定额编号	定额子目	单位	工程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____ 或造价员(盖专用章并签名)： _____


子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

望牛墩镇五涌村美丽幸福村居建设工程—五涌旧村巷道升级改造工程



工 程 量 清 单

招 标 人: _____
(单位盖章)

工 程 咨 询 人	东莞市恒信建设工程咨询有限公司
	工程造价咨询企业执业印章
	编 号: 甲131044001823
	有效期至: 2016年9月30日

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人 或其授权人:	中华人民共和国注册造价工程师
	陈 志 翔
	A0644000000029
	东莞市恒信建设工程咨询有限公司
	有效期至: 2018年12月31日

编 制 人: _____
金 国 强 工程造价员
华 赣 100300127
东莞市 (造价人员签字盖专用章)
恒信公司
有效期至: 2016年10月

复 核 人: _____

中华人民共和国注册造价工程师
艾 国 强
A10440010111
东莞市恒信建设工程咨询有限公司
有效期至: 2018年12月31日

编 制 时 间: 2016年8月28日 复 核 时 间: 2016年8月28日

编制说明

一、工程概况

1、工程所在地为东莞市望牛墩镇

二、预算范围

1、施工图纸所含所有工程。

三、其他说明

1、本次工程量清单共 13 页，市政工程 $(3)+(1)+(1)+(1)+(1)=7$ 页，
安装工程 $(2)+(1)+(1)+(1)+(1)=6$ 页。



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：五涌旧村巷道升级改造工程-市政工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	合价
拆除工程							
1	041001001002	拆除路面	(1) 材质: C20混凝土 (2) 厚度: 100mm厚	m2	2425.84		
2	011601001001	砖砌体拆除	(1) 砌体名称: 树池 (2) 砌体材质: 砖砌体	m3	0.96		
3	011602001001	混凝土构件拆除	(1) 构件名称: 树池混凝土垫层 (2) 拆除构件的厚度或规格尺寸: 100厚C15混凝土	m3	0.53		
4	011605002001	立面块料拆除	(1) 拆除的基层类型: 树池一 (2) 饰面材料种类: 马赛克饰面	m2	10.00		
5	011605002002	立面块料拆除	(1) 拆除的基层类型: 树池二 (2) 饰面材料种类: 马赛克饰面	m2	8.50		
6	011601001002	砖砌体拆除	(1) 砌体名称: 台阶	m3	1.01		
7	011605001001	平面块料拆除	(1) 饰面材料种类: 60厚水泥砖饰面	m2	2.70		
8	041001008001	拆除混凝土结构	(1) 结构形式: 600*500*80水泥排水盖板	m3	41.60		
9	041001003001	拆除基层	(1) 结构形式: 巷道排水沟垫层 (2) 材质: 100厚C20混凝土、6%水泥石粉垫层 (3) 厚度: 100mm厚	m2	1123.20		
10	011601001003	砖砌体拆除	(1) 砌体名称: 巷道排水沟砖砌体	m3	112.32		
分部小计							
石材铺装							
11	011102001001	石材楼地面	(1) 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*30芝麻灰烧面花岗岩 (2) 垫层: 200厚C25混凝土垫层、200厚碎石垫层	m2	594.96		
12	011102001002	石材楼地面	(1) 面层材料品种、规格、颜色: 300*300*30芝麻黑烧面花岗岩 (波打) (2) 垫层: 200厚C25混凝土垫层、200厚碎石垫层	m2	45.27		
分部小计							
混凝土路面							
本页小计							

1/13

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

分部分项工程量清单与计价表




工程名称：五涌旧村巷道升级改造工程-市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合价
13	040203007001	水泥混凝土	(1) 混凝土强度等级:C30混凝土 (2) 厚度:200mm厚	m2	411.80		
14	040203007002	水泥混凝土	(1) 混凝土强度等级:C30混凝土 (2) 厚度:100mm厚	m2	1429.08		
		分部小计					
		新建排水沟					
15	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	(1) 单件体积:600*400*80mm (2) 混凝土强度等级:C20	m3	34.50		
16	010401014001	砖地沟、明沟	(1) 砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 (2) 垫层材料种类、厚度:100厚6%水泥石粉垫层 (3) 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m	1072.74		
		分部小计					
		树池饰面翻新					
17	011108001001	石材零星项目	(1) 面层材料品种、规格、颜色:80厚光面灰麻花岗岩	m2	1.14		
18	011206001002	石材零星项目	(1) 面层材料品种、规格、颜色:100*100*30厚烧面灰麻花岗岩	m2	1.52		
		分部小计					
		新建树池					
19	040204007001	树池砌筑	(1) 材料品种、规格:MU10灰砂砖	m3	2.08		
20	011206001003	石材零星项目	(1) 面层材料品种、规格、颜色:80厚光面灰麻花岗岩	m2	0.53		
21	011206001004	石材零星项目	(1) 面层材料品种、规格、颜色:100*100*30厚烧面灰麻花岗岩	m2	3.75		
22	011203003002	零星项目砂浆找平	(1) 基层类型、部位:树池 (2) 找平的砂浆厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	0.53		
23	011202001002	柱、梁面一般抹灰	(1) 柱(梁)体类型:树池 (2) 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	6.74		
24	010501001001	垫层	(1) 混凝土强度等级:C20混凝土	m3	0.60		
		分部小计					
本页小计							

2/3

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：五涌旧村巷道升级改造工程-市政工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合价
		台阶饰面翻新					
25	011107001001	石材台阶面	(1) 面层材料品种、规格、颜色: 600*420*50 烧面芝麻灰花岗岩	m2	4.41		
		分部小计					
		新建台阶					
26	011206001007	石材零星项目	(1) 面层材料品种、规格、颜色: 600*420*50 烧面芝麻灰花岗岩	m2	5.16		
27	011206001008	石材零星项目	(1) 面层材料品种、规格、颜色: 600*150*20 烧面芝麻灰花岗岩	m2	1.54		
28	011203003004	零星项目砂浆找平	(1) 基层类型、部位: 台阶 (2) 找平的砂浆厚度、配合比: 20 厚 1:3 水泥砂浆	m2	5.16		
29	011202001004	柱、梁面一般抹灰	(1) 柱(梁) 体类型: 台阶 (2) 底层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:3 水泥砂浆	m2	1.54		
30	010401012001	零星砌砖	(1) 零星砌砖名称、部位: 台阶 (2) 砖品种、规格、强度等级: MU10 砖砌体 (3) 砂浆强度等级、配合比: M5 水泥砂浆	m3	0.68		
		分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

3/13

第1页 共1页

4/3

措施项目清单与计价表（二）



工程名称：五涌旧村巷道升级改造工程-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工措施费		项			
1.1	1.1	按子目计算的安全文明施工措施费		项			
1.1.1	1.1.1	综合脚手架		项			
1.1.2	1.1.2	靠脚手架安全挡板		项			
1.1.3	1.1.3	独立安全防护挡板		项			
1.1.4	1.1.4	围尼龙编织布		项			
1.1.5	1.1.5	现场围挡、围墙		项			
1.2	1.2	除税按系数计算的其他安全文明施工措施项目		项			
	小计						
2	2	其他措施项目费		项			
2.1	2.1	夜间施工增加费		项			
2.2	2.2	交通干扰工程施工增加费		项			
2.3	2.3	地下管线交叉降效费		项			
2.4	2.4	其他费用		项			
2.4.1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	(1) 机械设备名称: 光轮压路机	台次	1		
2.4.1.1	9946501	压路机每次场外运费		台次	1		
2.5	2.5	按定额子目计算的其他措施项目费		项			
2.5.1	2.5.1	大型机械设备进出场及安拆费		项			
2.5.2	2.5.2	施工排水		项			
2.5.3	2.5.3	施工降水		项			
	小计						
	合 计						

5/13

编制人：

证号：

编制日期： 年 月 日

恒信建设工程有限公司 第 3 页

工程费×费率(招标控制
预算10%~15%); 结算按实际

第 1 页 共 1 页

$$\frac{6}{13}$$

2014 年 11 月

בית יחי

市恒信建设工程有限公司 第二分
费率 (%) 金额

第1页,共1页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：五涌旧村巷道升级改造一排水工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	合价
分部							
1	040501004001	HDPE双壁波纹排水管DN500	(1) 安装部位: 室外埋地 (2) 介质: 雨水 (3) 材质及规格: HDPE双壁波纹排水管DN500, 环刚度≥8KN/m2 (4) 连接方式: 承插连接	m	31.13		
2	040501004002	HDPE双壁波纹排水管DN200	(1) 安装部位: 室外埋地 (2) 介质: 雨水 (3) 材质及规格: HDPE双壁波纹排水管DN200, 环刚度≥8KN/m2 (4) 连接方式: 承插连接	m	25.75		
3	040504009002	铸铁成品雨水口400*600	(1) 名称: 铸铁成品雨水口 (2) 规格: 400*600	座	52		
4	040504009001	砖砌雨水口 h=1m	(1) 雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 铸铁检查井盖750*450 56kg (2) 垫层、基础材质及厚度: C10 厚100mm (3) 砌筑材料品种、规格: 砖砌 (4) 砂浆强度等级及配合比: M10	座	3		
5	040504001001	砖砌沉砂井 h=1.4	(1) 垫层、基础材质及厚度: C15砼垫层 (100mm) (2) 盖板材质、规格: 钢筋混凝土盖板C25 (3) 井盖、井圈材质及规格: 700*700*80	座	27		
6	040504001002	砖砌沉砂井 h=1.15	(1) 垫层、基础材质及厚度: C15砼垫层 (100mm) (2) 盖板材质、规格: 钢筋混凝土盖板C25 (3) 井盖、井圈材质及规格: 700*700*80	座	1		
7	040504001003	砖砌沉砂井 h=1.3	(1) 垫层、基础材质及厚度: C15砼垫层 (100mm) (2) 盖板材质、规格: 钢筋混凝土盖板C25 (3) 井盖、井圈材质及规格: 700*700*80	座	2		
8	040101002001	挖沟槽土方	(1) 土壤类别: 综合考虑 (2) 挖土深度: 2m内	m3	76.05		
9	040103001001	回填方	(1) 密实度要求: 按规范要求 (2) 填方材料品种: 利用原土	m3	63.92		
10	040103002001	余方弃置	(1) 废弃料品种: 挖土方 (2) 运距: 5km	m3	12.13		
本页小计							

8/13

编制人:


证号:

编制日期: 年 月 日

措施项目清单与计价表（二）

工程名称:五涌旧村巷道升级改造—排水工程

第1页共1页



序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	综合单价	合价
1	1	安全文明施工费		项			
1.1	1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目		项			
1.1.1	1.1.1	综合脚手架		项			
1.1.2	1.1.2	靠脚手架安全挡板		项			
1.1.3	1.1.3	独立安全防护挡板		项			
1.1.4	1.1.4	围尼龙编织布		项			
1.1.5	1.1.5	现场围栏、围墙		项			
1.2	1.2	除税按系数计算的其他安全文明施工措施费率		项			
	小计						
2	2	其他措施项目费		项			
2.1	2.1	夜间施工费		项			
2.2	2.2	文明工地增加费		项			
2.3	2.3	赶工措施费		项			
2.4	2.4	交通干扰工程施工增加费		项			
2.5	2.5	地下管线交叉降效费		项			
2.6	2.6	运输		项			
2.7	2.7	大型机械设备进出场及安拆费		项			
2.8	2.8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项			
2.8.1	041102001001	沉砂井井基垫层模板	(1)构件类型:沉砂井井基垫层模板	m2	12.96		
2.8.1.1	D5-7-1	混凝土基础垫层 木模		100m2	0.130		
2.9	2.9	脚手架		项			
2.10	2.10	施工排水、降水		项			
2.11	2.11	围堰		项			
2.12	2.12	筑岛		项			
2.13	2.13	便道		项			
2.14	2.14	便桥		项			
	小计						
	合 计						

信信建设工程咨询有限公司
第一页
备注
制价、施工图预算：为部分
 $\times 10\% + 15\%$ ，具体按照工程
结算按实际数额)

第1页 共1页

编制人: 证号: 1213 编制日期: 年 月 日

第1页 共1页

[illegible]

编制日期: 年 月 日