

工程预算书

建设单位: 东莞市望牛墩资产经营管理有限公司

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程

建筑面积: 1400.69m²

预算编号: F1010254

专业种类: 建筑装饰、安装

经济指标: 4989.07元/m²


实抽钢筋: 163.10吨

含税工程造价(不含单列费): 6,758,803.21元

安全生产文明施工措施费(单列): 229,332.80元

工程总造价: 6,988,136.01元 [其中人工费: 1,228,273.16元]

总造价(大写): 陆佰玖拾捌万捌仟壹佰叁拾陆元零壹分



编制人: 邹翔
资格证号: 有色104400301



复核人: 姚胆赤
资格证号: A01440002035
广东丰帆工程咨询有限公司
有效期至: 2013年12月31日

编制单位: 广东丰帆工程咨询有限公司
编制日期: 2013年10月14日

编号: 广东丰帆东
(预) 1010254

东莞市建设工程预算书

工程名称:	东莞市望牛墩医院迁扩建工程		
建筑面积: (m ²)	1400.69	工程类型:	公共建筑
结构类型:	框架	层数:	地上一层
工程造价: (元)	6,988,136.01	单方造价: (元/m ²)	4989.07
其中工日人工 费: (元)	1,228,273.16	其中安全防护、文 明施工单列费: (元)	229,332.80
钢筋用量: (T)	163.096	钢筋平方含量: (KG/m ²)	116.44
砼用量: (M3)	1300.956	砼平方含量: (m3/m ²)	0.93

广东丰帆工程咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号: 甲120144330243
有效期至: 2015年12月31日
工程造价
咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

桂王梅

(签字或盖章)

编制人:

全国建设工程造价员专用章
邹翔
有色104400301

(造价人员签字盖专用章)

复核人:

中华人民共和国注册造价工程师
姚胆赤
A01440002035
广东丰帆工程咨询
有限公司
有效期至2013年12月31日

(造价工程师签字盖专用章)

编制日期: 2013年10月14日

复核时间: 2013年10月14日

编制总说明

一、本工程预算编制依据:

- 1、本工程依据东莞市建筑设计院有限公司2010年8月设计的《东莞市望牛墩医院迁扩建工程》项目施工图及相关说明等资料进行编制。

- 2、工程量计算与计价执行二〇一〇年《广东省建筑与装饰工程计价办法》、《广东省安装工程计价办法》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》按二类地区清单计价。

- 3、工程计费执行《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)清单计价程序表计费(2010)》、《广东省安装工程综合定额(2010)清单计价程序表计费(2010)》。

- 4、根据东建价[2013]2号文调整动态工资。

- 5、根据东建价[2010]4号文计算安全防护、文明施工措施单列费。

- 6、根据东建价[2011]5号文调整计价税率计算计价税金。

- 7、材料价格采用东莞市建设局2013年08月东莞工程造价管理信息材料价格及东莞市建设工程造价管理站网上发布的2013年10月01-10日东莞市主要材料价格,缺项部分按市场价。

二、本工程预算包含内容:

- 1、设计图纸范围内的:建筑装饰工程、安装工程。

三、本工程预算不包含内容:

- 1、宿舍楼、专家楼、门诊楼、住院楼土建安装工程。

- 2、室外工程。

四、其它说明:

- 1、土方及垃圾外运运距按5公里考虑。

- 2、混凝土按转窑非泵送商品砼计,运距为10公里。

- 3、各单体土方开挖起点按建筑图的室外地坪标高计,土方回填至室内地坪底面。

- 4、所有单体进线电缆规格型号与低压柜出线电缆规格型号不符的,统一按低压柜系统图出线电缆型号规格为准计算。

工程造价汇总表

工程名 东莞市望牛墩医院迁扩建工程

序号	项目名称	含税工程造价 (不含单列费)	安全生产、文明 施工措施费(单 列)	工程总造价(元)	其中人工费(单列)	建筑面积(m²)	单方造价(元/ m²)	钢筋(T)	单方含量 (kg/m³)	砼量(m³)	单方含量 (m³/m²)
一、	供氧中心	355,368.70	17,943.88	373,312.58	100,718.62	147.75	2526.65	11.97	81.02	95.80	0.65
1、	建筑装饰工程	294,342.94	15,346.94	309,689.88	90,940.10	147.75	2096.04	11.97	81.02	95.80	0.65
2、	给排水工程	2,518.52	200.39	2,718.91	754.19	147.75	18.40				
3、	电气工程	50,802.00	2,086.02	52,888.02	7,855.60	147.75	357.96				
4、	消防报警工程	7,705.24	310.53	8,015.77	1,168.73	148.75	53.89				
二、	洗衣房	583,157.99	26,286.55	609,444.54	151,727.60	231.00	2638.29	15.22	65.90	115.93	0.50
1、	建筑装饰工程	444,898.99	22,231.71	467,130.70	136,377.35	231.00	2022.21	15.22	65.90	115.93	0.50
2、	给排水工程	12,408.27	1,021.10	13,429.37	3,843.05	231.00	58.14				
3、	电气工程	125,850.73	3,033.74	128,884.47	11,507.20	231.00	557.94				
三、	太平间、垃圾房、垃圾 处理用房、污水池	1,224,716.25	50,811.88	1,275,528.13	318,787.62	296.34	4304.27	52.41	176.84	432.69	1.46
1、	建筑装饰工程	1,136,106.98	45,984.43	1,182,091.41	300,611.22	296.34	3988.97	52.41	176.84	432.69	1.46
2、	给排水工程	13,073.71	1,214.09	14,287.80	4,569.42	296.34	48.21				
3、	电气工程	75,535.56	3,613.36	79,148.92	13,606.98	296.34	267.09				
四、	门卫室	460,991.11	28,985.94	489,977.05	134,039.09	140.00	3499.84	15.29	109.22	112.34	0.80
1、	建筑装饰工程	412,507.64	25,112.32	437,619.96	119,459.29	140.00	3125.86	15.29	109.22	112.34	0.80
2、	给排水工程	5,425.00	382.90	5,807.90	1,441.10	140.00	41.49				
3、	电气工程	40,382.21	3,121.68	43,503.89	11,749.76	140.00	310.74				
4、	弱电工程	2,676.26	369.04	3,045.30	1,388.94	141.00	21.60				
五、	设备房	4,134,569.16	105,304.55	4,239,873.71	523,000.23	585.60	7240.22	68.21	116.47	544.20	0.93
1、	建筑装饰工程	1,486,354.47	70,477.20	1,556,831.67	389,935.64	585.60	2658.52	68.21	116.47	544.20	0.93
2、	给排水及消防水工程	167,624.18	5,825.28	173,449.46	22,429.84	585.60	296.19				

工程造价汇总表

工程名 东莞市望牛墩医院迁扩建工程

序号	项目名称	含税工程造价 (不含单列费)	安全生产、文明 施工措施费(单 列)	工程总造价(元)	其中人工费(单列)	建筑面积(m²)	单方造价(元/ m²)	钢筋 (T)	单方含量 (kg/m³)	砼量 (m³)	单方含量 (m³/m²)
3、	低压配电工程	2,020,512.24	22,788.25	2,043,300.49	87,219.34	585.60	3489.24				
4、	强电工程	453,644.69	6,086.01	459,730.70	22,934.36	585.60	785.06				
5、	火灾漏电报警工程	6,433.58	127.81	6,561.39	481.05	586.60	11.19				
合 计 工 程 总 造 价		6,758,803.21	229,332.80	6,988,136.01	1,228,273.16	1,400.69	4989.07	163.10	116.44	1300.96	0.93

单位工程费汇总表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-供氧中心

第1页 共1页

序号	费用名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	备注
1	分部分项工程费	分部分项合计		238416.36	项目利润按人工费的18%计算
2	措施项目费	措施项目费		57654.06	
2.1	安全文明施工费	安全及文明施工措施费		15346.94	单列，按东建价(2010)4号文规定计算
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		42307.12	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			包括本项价差、利润
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		42307.12	发生时按综合定额结合合同约定计算；投标报价可结合工程及自身实际计算
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		20		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0.8	1907.33	
2.2.2.4	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费		10		
2.2.2.6	其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		3099.41	发生时按综合定额结合合同约定计算；投标报价可结合工程及自身实际计算
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.3	715.25	单独承包土石方工程除外
3.2	工程优质费				
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	专业工程暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	2384.16	0.00~2.00
4	规费	防洪工程维护费		299.17	
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	299.17	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	10220.88	市区(东城、南城、城区、万江)按3.41%计算，镇区按3.35%计算
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全文明施工费		294342.94	
7	其中人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		90940.10	
	含税含安全防护、文明施工工程总造价			309,689.88	

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-供氧中心

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		A 建筑工程					
		A.1 A.1 土(石)方工程					
1	010101001001	平整场地	1.平整场地	m2	147.75	4.57	675.22
2	010101002001	挖土方	1.挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 2.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方	m3	154.92	7.61	1178.94
3	010103001001	土(石)方回填	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	102.76	15.99	1643.13
4	010103001002	土(石)方回填(台阶)	1.3:7灰土 300厚	m3	3.94	205.27	808.76
5	010101002002	土方外运	1.挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):5	m3	52.16	21.02	1096.40
6	010101002003	机械切割预制桩头及外运	1.截(凿)桩头 机械切割预制桩头 2.人工装自卸汽车运卸石方 运距1km内 实际运距(km):5	个	8	121.49	971.92
		分部小计					6374.37
		A.2 A.2 桩基础工程					
7	010201001001	预制钢筋混凝土桩(试验桩)	1.打预制管桩 桩径(mm) 400打(压) 试验桩 2.钢桩尖制作安装	m	48	182.59	8764.32
8	010201001002	预制钢筋混凝土桩	1.打预制管桩 桩径(mm) 400 2.钢桩尖制作安装	m	80	160.44	12835.20
9	010201002001	接桩	1.管桩接桩 电焊接桩	个	8	115.24	921.92
		分部小计					22521.44
		A.3 A.3 砌筑工程					
10	010304001003	蒸压加气混凝土砌块墙(240厚内墙)	1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 24cm 换为【水泥石灰砂浆 M7.5】	m3	7.44	531.03	3950.86
11	010304001004	蒸压加气混凝土砌块墙(200厚外墙)	1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 18cm 换为【水泥石灰砂浆 M7.5】	m3	23.74	400.32	9503.60
		分部小计					13454.46
		A.4 A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
12	010201001003	桩芯填砂	1.预制混凝土管桩填芯 填混凝土 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	0.3	498.57	149.57
13	010401006004	垫层	1.混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子】	m3	3.56	428.85	1526.71
14	010401005001	桩承台基础	1.其他混凝土基础 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	6.4	484.44	3100.42
15	010403001001	基础梁	1.基础梁 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	11.56	453.56	5243.15
16	010402001003	矩形柱(C30)	1.矩形、多边形、异形、圆形柱 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	8	505.27	4042.16
17	010403004002	圈梁(C20)	1.圈、过、拱、弧形梁 换为【普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm石子】	m3	4.35	514.38	2237.55
18	010405001002	有梁板(C30)	1.平板、有梁板、无梁板 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	12.52	459.10	5747.93
19	010405001003	有梁板(C25)	1.平板、有梁板、无梁板 换为【普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm石子】	m3	27.05	432.54	11700.21
20	010403005002	过梁	1.圈、过、拱、弧形梁 换为【普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm石子】	m3	0.97	514.38	498.95
本页小计							76596.92

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-供氧中心

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	010405008001	雨蓬	1. 阳台、雨蓬 换为【普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm石子】	m3	1.59	513.90	817.10
22	010405006001	栏板、反檐	1. 栏板、反檐 换为【普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm石子】	m3	6.37	580.15	3695.56
23	010407001006	垫层(台阶)	1. 混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子】	m3	1.31	428.86	561.81
24	粤010407004001	地坪	1. 地坪 厚度8cm 换为【普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子】	m2	147.75	54.46	8046.47
25	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 桩头插筋	t	0.168	4883.79	820.48
26	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ 10内	t	4.225	5243.28	22152.86
27	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件II级螺纹钢 Φ 12~14内	t	0.216	4908.21	1060.17
28	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件II级螺纹钢 Φ 16~25内	t	0.094	4803.81	451.56
29	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件III级螺纹钢 Φ 12~14内	t	0.625	4991.79	3119.87
30	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件III级螺纹钢 Φ 16~25内	t	4.134	4887.29	20204.06
31	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10内	t	1.866	5629.44	10504.54
32	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 螺纹钢 Φ 10外	t	0.642	4996.77	3207.93
33	010417002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.008	7663.00	61.30
分部小计							108950.36
A.7 A.7 屋面及防水工程							
34	010702003001	屋面防水(不上人)	1. 25厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 2.0厚聚氨酯防水材料, 面撒粗砂 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【水泥砂浆 1:2.5】 4. 20(最薄处)水泥珍珠陶粒找2%坡 5. 30厚聚苯乙烯泡沫塑料板	m2	137.67	85.88	11823.10
35	010703003001	墙身防潮层	1. 防水砂浆 普通 平面 换为【水泥防水砂浆 1:2】	m2	8.92	18.55	165.47
36	010702003003	屋面刚性防水(雨蓬)	1. 防水砂浆 普通 平面 换为【水泥防水砂浆 1:2.5】	m2	11.41	17.86	203.78
分部小计							12192.35
分部小计							
B 装饰装修工程							
B.1 B.1 楼地面工程							
37	020108002001	块料台阶面	1. 铺贴陶瓷块料 台阶 水泥砂浆 60*300耐磨砖 2. 水泥砂浆找平层 台阶 30mm 换为【水泥砂浆 1:3】	m2	15.64	173.66	2716.04
38	020102002002	块料楼地面	1. 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600以内 水泥膏粘贴 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆, 素水泥浆结合层一遍	m2	137.64	91.40	12580.30
39	020105003002	块料踢脚线	1. 铺贴陶瓷块料 踢脚线 1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 2. 17厚2:1:8水泥砂浆, 分两次抹灰	m2	4.87	100.37	488.80
分部小计							15785.14
B.2 B.2 墙、柱面工程							
40	020201001003	墙面一般抹灰(内墙5)	1. 各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 换为【水泥石灰砂浆 1:1:6】 换为【水泥石灰砂浆 1:0.5:3】	m2	209.34	27.26	5706.61
本页小计							108387.81

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-供氧中心

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
41	020204003002	块料墙面 45*45 灰白色外墙砖	1.底层抹灰 各种墙面 15mm 换为【水泥砂浆 1:3】 2.10厚氯丁胶乳防水砂浆 3.镶贴纸皮瓷砖 1:1氯丁乳胶水泥砂浆勾缝	m2	30.9	140.97	4355.97
42	020204003003	块料墙面 75*75 砖红色外墙砖	1.底层抹灰 各种墙面 15mm 换为【水泥砂浆 1:3】 2.10厚氯丁胶乳防水砂浆 3.镶贴纸皮瓷砖 1:1氯丁乳胶水泥砂浆勾缝	m2	42	140.97	5920.74
43	020204003001	块料墙面 75*75 米白色外墙砖	1.底层抹灰 各种墙面 15mm 换为【水泥砂浆 1:3】 2.10厚氯丁胶乳防水砂浆 3.镶贴纸皮瓷砖 1:1氯丁乳胶水泥砂浆勾缝	m2	149.07	140.97	21014.40
分部小计							36997.72
B.3 B.3 天棚工程							
44	020301001001	天棚抹灰	1.1:1:4水泥砂浆底 1:0.5:3水泥砂浆面 7+5mm	m2	176.28	25.16	4435.20
分部小计							4435.20
B.4 B.4 门窗工程							
45	020402007003	乙级防火门 FM 乙1(1500*2600)	1.乙级防火门(双扇) 2.90系列深灰色铝合金固定窗 壁厚1.4mm 表面静电喷涂处理 6厚钢化玻璃	樘	1	1814.36	1814.36
46	020402007004	乙级防火门 FM 乙1(1000*2600)	1.乙级防火门(单扇) 2.90系列深灰色铝合金固定窗 壁厚1.4mm 表面静电喷涂处理 5厚钢化玻璃	樘	1	1176.61	1176.61
47	020406001004	灰色铝合金框普通玻璃推拉窗 C 2823 (2800*2300)	1.90系列铝合金推拉窗 型材1.4厚 深灰蓝色铝合金6厚普通蓝玻 2.90系列深灰色铝合金固定窗 壁厚1.4mm 表面静电喷涂处理 5厚钢化玻璃	樘	1	1552.43	1552.43
48	020406001006	白色防水百页窗 C4510(4500*1000)	1.100系列铝合金玻璃百叶窗 型材1.4厚 深灰蓝色铝合金6厚普通蓝玻	樘	2	911.99	1823.98
49	020406001005	白色防水百页窗 C4210(4500*1000)	1.100系列铝合金玻璃百叶窗 型材1.4厚 深灰蓝色铝合金6厚普通蓝玻	樘	2	849.81	1699.62
分部小计							8067.00
B.5 B.5 油漆、涂料、裱糊工程							
50	020507001002	刷喷涂料(内墙)	1.抹灰面 乳胶漆底油一遍面油二遍 墙柱面	m2	209.34	22.86	4785.51
51	020507001001	刷喷涂料(天棚)	1.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	m2	176.28	13.76	2425.61
分部小计							7211.12
B.6 B.6 其他工程							
52	020203002001	Φ2 15*15 不锈钢钢丝防鼠网	1.Φ2 15*15 不锈钢钢丝防鼠网	m2	30.34	80.00	2427.20
分部小计							2427.20
分部小计							
分部小计							
分部小计							
分部小计							
本页小计							53431.63
合 计							238416.36

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料价格表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-供氧中心

第1页 共2页

序号	编码	材料规格	单位	数量	单价	合价
1	0101041	螺纹钢 ϕ 10~25	t	0.6709	3970	2663.47
2	0101041e1	螺纹钢III级螺纹钢 ϕ 16~25	t	4.32	4000	17280
3	0101041e2	螺纹钢 ϕ 12~14	t	0.2257	4020	907.31
4	0101041e3	螺纹钢 ϕ 16~25	t	0.0982	3920	384.94
5	0101041e4	螺纹钢III级螺纹钢 ϕ 12~14	t	0.6531	4100	2677.71
6	0109031	圆钢 ϕ 10以内	t	6.2128	3910	24292.05
7	0109041	圆钢 ϕ 12~25	t	0.173	3970	686.81
8	0129261	热轧厚钢板6~7	t	0.1389	4700	652.83
9	0359001	铁件（综合）	kg	8.08	4.4	35.55
10	0401013	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	15.0891	420	6337.42
11	0401041	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0167	698	11.66
12	0403021	中砂	m3	29.0349	83	2409.9
13	0409021	生石灰	kg	0.9259	0.29	0.27
14	0409031	生石灰	t	0.9866	290	286.11
15	0415021	蒸压加气混凝土砌块600×180×200	千块	1.0541	5508	5805.98
16	0415031	蒸压加气混凝土砌块600×240×240	千块	0.3303	8812.8	2910.87
17	0429011e1	预应力混凝土管桩 ϕ 400*95 AB型	m	132.864	122	16209.41
18	0501001	杉原木（综合）	m3	0.0737	1050	77.39
19	0503051	松杂板枋材	m3	3.2785	1207	3957.15
20	0503311	松杂直边板	m3	0.1805	1266	228.51
21	0505121	防水胶合板模板用 18	m2	55.678	58	3229.32
22	0661001	釉面砖100×200	m2	4.9674	22.89	113.7
23	0662001e10	米白色外墙砖75*75	m2	153.5421	28	4299.18
24	0662001e8	灰白色外墙砖45*45	m2	31.827	28	891.16
25	0662001e9	砖红色外墙砖75*75	m2	43.26	28	1211.28
26	0662031e4	防滑砖600×600	m2	141.081	45	6348.65
27	0665021	瓷质梯级砖300×300	m2	16.5784	45.78	758.96
28	0665031	瓷质梯级砖300×150	m2	7.9576	45.78	364.3
29	1101061	内墙乳胶漆面漆	kg	49.8229	25	1245.57
30	1111351	乳胶漆8205	kg	49.0235	25	1225.59
31	1111511	内墙乳胶漆底漆	kg	21.9807	16	351.69
32	1241101	白乳胶	kg	3.8278	5	19.14
33	1241321	氯丁胶乳	kg	147.1661	16	2354.66
34	1312111e1	聚苯乙烯泡沫塑料板30	m2	84.254	14.4	1213.26
35	3001001	钢支撑	kg	347.5311	4.95	1720.28
36	3115001	水	m3	98.3271	2.092	205.7
37	8013011	水泥珍珠岩浆	m3	2.8085	353.41	992.55
38	8021109	普通预拌混凝土C15 粒径为20mm石子	m3	16.9995	293.54	4990.03
39	8021115	普通预拌混凝土C20 粒径为20mm石子	m3	5.3732	308.33	1656.72
40	8021121	普通预拌混凝土C25 粒径为20mm石子	m3	35.3601	322.05	11387.72
41	8021127	普通预拌混凝土C30 粒径为20mm石子	m3	39.1678	348.35	13644.1
42	补充材料015e1	ϕ 2 15*15 不锈钢钢丝防鼠网	m2	30.34	80	2427.2
43	补充主材009e1	90系列深灰色铝合金固定窗 壁厚1.4mm 表面静电喷涂处理 6厚钢化玻璃	m2	0.6909	252.2	174.24
44	补充主材009e3	90系列深灰色铝合金固定窗 壁厚1.4mm 表面静电喷涂处理 5厚钢化玻璃	m2	3.0726	242.2	744.18
45	补充主材016e1	乙级防火门(双扇)	m2	3.0429	539	1640.12
46	补充主材016e4	乙级防火门(单扇)	m2	2.0079	531	1066.19
47	补充主材017e1	90系列铝合金推拉窗 型材1.4厚 深灰蓝色铝合金6厚普通蓝玻	m2	3.4798	264	918.67
48	补充主材017	100系列铝合金玻璃百叶窗 型材1.4厚 深	m2	15.3	230.3	3523.59

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程费汇总表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-供氧中心--给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		2348.52
2	措施项目费	_AFWSCXMF + _QTCSF		249.84
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		200.39
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM + _CSQTXMF		49.45
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM		
2.2.2	措施其他项目费	_JSJDCF+_WMGDZJF+_YJS GZJF+_GGCSF+_CSXMQTFY		49.45
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF		49.45
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	赶工措施费	FBFXHJ	0	
2.2.2.5	措施项目其他费用			
3	其他项目费	_CLJYSYF+_GCYZF+_ZLJE +_ZGJ+_JRG+_ZCBFWF+_Y SBGF+QTXMQTFY		28.19
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	0.2	4.70
3.2	工程优质费	GCYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZYGCZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	1	23.49
3.8	其他项目其他费用			
4	规费	_FHGCWHF		2.63
4.1	防洪工程维护费	_FHJ + _CHJ + _QTXM	0.1	2.63
5	税金	_FHJ + _CHJ + _QTXM + _GF	3.413	89.73
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ + _CHJ + _QTXM + _GF + _SJ - _AFWSCXM		2518.52
7	其中人工费	RGF+JSCS_RGF+JXRG		754.19
	含税工程总造价(小写)			2,718.91
	含税工程总造价(大写)	贰仟柒佰壹拾捌元玖角壹分		

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-供氧中心--给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号：

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-供氧中心--给排水工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	费率	合价(元)
1	安全防护、文明施工措施费			
1.	安全防护、文明施工单列费用(交易中心电子投标人只填报这项)	项		
1.1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	26.57	200.39
1.2	建筑工地视频监控系统项目费用	项		
1.3	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项		
	小计	元		200.39
2	其他措施项目费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.1	交通干扰工程施工增加费	项	0	
2.1.2	地下管线交叉降效费	项	0	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费	项	0	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用	项	0	
2.1.5	模板工程	项		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项		
2.1.7	施工排水、降水	项		
	小计	元		
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	脚手架搭拆费	项		
2.2.2	文明工地增加费	项	0	
2.2.3	夜间施工增加费	项	0	
2.2.4	赶工措施费	项	0	
2.2.5	其他费用	项	0	
	脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程)	项		4.6
BM212	脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程)	元	1	4.6
	脚手架搭拆(刷油、防腐、绝缘工程)	项		
	脚手架搭拆(消防安装工程)	项		3.76
BM211	脚手架搭拆(消防安装工程)	元	1	3.76
	脚手架搭拆(工业管道工程)	项		41.08
BM210	脚手架搭拆(工业管道工程)	元	1	41.08
	小计	元		49.44
	合计			249.83

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-供氧中心电气工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-供氧中心消防报警工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-洗衣房

第1页 共1页

序号	费用名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	备注
1	分部分项工程费	分部分项合计		364478.13	项目利润按人工费的18%计算
2	措施项目费	措施项目费		82046.11	
2.1	安全文明施工费	安全及文明施工措施费		22231.71	单列，按东建价(2010)4号文规定计算
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		59814.40	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			包括本项价差、利润
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		59814.40	发生时按综合定额结合合同约定计算；投标报价可结合工程及自身实际计算
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		20		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0.8	2915.83	
2.2.2.4	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费		10		
2.2.2.6	其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		4738.21	发生时按综合定额结合合同约定计算；投标报价可结合工程及自身实际计算
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.3	1093.43	单独承包土石方工程除外
3.2	工程优质费				
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	专业工程暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	3644.78	0.00~2.00
4	规费	防洪工程维护费		451.26	
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	451.26	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	15416.99	市区(东城、南城、城区、万江)按3.41%计算，镇区按3.35%计算
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全文明施工费		444898.99	
7	其中人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		136377.35	
	含税含安全防护、文明施工工程总造价			467,130.70	

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单综合单价报价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-洗衣房

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		A 建筑工程					
		A.1 A.1 土(石)方工程					
1	010101001001	平整场地	1.平整场地	m2	231	4.57	1055.67
2	010101002001	挖土方	1.挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 2.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方	m3	111.96	7.61	852.02
3	010103001001	土(石)方回填	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	77.62	15.99	1241.14
4	010103001002	土(石)方回填(台阶)	1.3:7灰土 300厚	m3	4.93	205.27	1011.98
5	010103001004	土(石)方回填(坡道)	1.3:7灰土 300厚	m3	2.28	205.26	467.99
6	010103001003	土(石)方回填(暗沟)	1.3:7灰土 300厚	m3	0.67	205.26	137.52
7	010101002002	土方外运	1.挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):5	m3	34.34	21.02	721.83
8	010101002003	机械切割预制桩头及外运	1.截(凿)桩头 机械切割预制桩头 2.人工装自卸汽车运卸石方 运距1km内 实际运距(km):5	个	14	121.49	1700.86
		分部小计					7189.01
		A.2 A.2 桩基础工程					
9	010201001001	预制钢筋混凝土桩(试验桩)	1.打预制管桩 桩径(mm) 400打(压) 试验桩 2.钢桩尖制作安装	m	48	182.59	8764.32
10	010201001002	预制钢筋混凝土桩	1.打预制管桩 桩径(mm) 400 2.钢桩尖制作安装	m	176	160.44	28237.44
11	010201002001	接桩	1.管桩接桩 电焊接桩	个	14	115.24	1613.36
		分部小计					38615.12
		A.3 A.3 砌筑工程					
12	010304001005	蒸压加气混凝土砌块墙(120厚内墙)	1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 12cm	m3	8.84	407.81	3605.04
13	010304001003	蒸压加气混凝土砌块墙(200厚内墙)	1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm	m3	8.3	384.29	3189.61
14	010304001004	蒸压加气混凝土砌块墙(200厚外墙)	1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 换为【水泥石灰砂浆 M7.5】	m3	35.43	400.32	14183.34
15	010306002001	暗沟	1.地沟盖板安装 2.地沟盖板制作 换为【普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm石子】	m	22.34	11.42	255.12
		分部小计					21233.11
		A.4 A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
16	010201001003	桩芯填砂	1.预制混凝土管桩填芯 填混凝土 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	0.53	498.58	264.25
17	010401006004	垫层	1.混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子】	m3	7.73	428.85	3315.01
18	010401005001	桩承台基础	1.其他混凝土基础 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	8.64	484.44	4185.56
19	010403001001	基础梁	1.基础梁 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	16.63	453.56	7542.70
20	010402001003	矩形柱(C30)	1.矩形、多边形、异形、圆形柱 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	9.98	505.27	5042.59
本页小计							87387.35

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-洗衣房

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	010402001004	构造柱(C25)	1. 构造柱	m3	1.05	547.52	574.90
22	010405001002	有梁板(C30)	1. 平板、有梁板、无梁板 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	23.75	459.10	10903.63
23	010405001003	有梁板(C25)	1. 平板、有梁板、无梁板 换为【普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm石子】	m3	36.67	432.54	15861.24
24	010403005002	过梁	1. 圈、过、拱、弧形梁 换为【普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm石子】	m3	1.06	514.38	545.24
25	010405008001	雨蓬	1. 阳台、雨蓬 换为【普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm石子】	m3	4.96	513.90	2548.94
26	010405006001	栏板、反檐	1. 栏板、反檐 换为【普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm石子】	m3	2.53	580.15	1467.78
27	010407002001	暗沟	1. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 换为【水泥砂浆 1:2】 2. 地沟、明沟、电缆沟、散水坡 换为【普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子】	m2	6.7	59.75	400.33
28	010407001006	垫层(台阶)	1. 混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子】	m3	1.64	428.87	703.35
29	010407001007	垫层(坡道)	1. 混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子】	m3	0.76	428.87	325.94
30	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 桩头插筋	t	0.337	4883.73	1645.82
31	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	5.356	5243.28	28083.01
32	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件Ⅱ级螺纹钢 Φ12~14内	t	0.041	4908.15	201.23
33	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件Ⅱ级螺纹钢 Φ16~25内	t	0.031	4803.62	148.91
34	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件Ⅲ级螺纹钢 Φ12~14内	t	1.454	4991.79	7258.06
35	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件Ⅲ级螺纹钢 Φ16~25内	t	4.837	4887.29	23639.82
36	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10内	t	2.762	5629.44	15548.51
37	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 螺纹钢 Φ10外	t	0.406	4996.78	2028.69
38	010417002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.05	7663.33	383.17
分部小计							132618.68
A.7 A.7 屋面及防水工程							
39	010702003001	屋面防水(不上人)	1. 25厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 2.0厚聚氨酯防水材料, 面撒粗砂 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【水泥砂浆 1:2.5】 4. 20(最薄处)水泥珍珠陶粒找2%坡 5. 30厚聚苯乙烯泡沫塑料板	m2	218.36	85.88	18752.76
40	010703003001	墙身防潮层	1. 防水砂浆 普通 平面 换为【水泥防水砂浆 1:2】	m2	16.45	18.55	305.15
41	010702003003	屋面刚性防水(雨蓬)	1. 防水砂浆 普通 平面 换为【水泥防水砂浆 1:2.5】	m2	33.54	17.86	599.02
42	010703004002	变形缝(坡道)	1. 建筑油膏	m	3.8	8.43	32.03
43	010703004001	变形缝(暗沟)	1. 建筑油膏	m	22.34	8.43	188.33
分部小计							19877.29
分部小计							
B 装饰装修工程							
B.1 B.1 楼地面工程							
44	020108002001	块料台阶面	1. 铺贴陶瓷块料 台阶 水泥砂浆 耐磨砖600*300	m2	20.96	173.27	3631.74
本页小计							135777.60

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-洗衣房

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 水泥砂浆找平层 台阶 30mm 换为【水泥砂浆 1:3】				
45	020102001001	石材坡道面	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以内 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆, 素水泥浆结合层一遍	m2	7.6	346.28	2631.73
46	020102002002	块料楼地面 (其它房间)	1. 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600以内 水泥膏粘贴 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆, 素水泥浆结合层一遍	m2	195.77	91.40	17893.38
47	020102002003	块料楼地面 (卫生间)	1. 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 1:1水泥砂浆 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆, 素水泥浆结合层一遍	m2	17.71	93.14	1649.51
48	020105003002	块料踢脚线	1. 铺贴陶瓷块料 踢脚线 1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 2. 17厚2:1:8水泥砂浆, 分两次抹灰	m2	9.74	100.38	977.70
		分部小计					26784.06
		B.2 B.2 墙、柱面工程					
49	020201001003	墙面一般抹灰 (内墙5)	1. 各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 换为【水泥石灰砂浆 1:1:6】 换为【水泥石灰砂浆 1:0.5:3】	m2	424.23	27.26	11564.51
50	020201001004	墙面一般抹灰 (内墙10)	1. 底层抹灰 各种墙面 15mm 换为【水泥砂浆 1:3】 2. 10厚氯丁胶乳防水砂浆 3. 镶贴纸皮瓷砖 1:1氯丁胶乳水泥砂浆勾缝	m2	91.62	141.06	12923.92
51	020204003001	块料墙面 75*75浅米黄外墙砖	1. 底层抹灰 各种墙面 15mm 换为【水泥砂浆 1:3】 2. 10厚氯丁胶乳防水砂浆 3. 镶贴纸皮瓷砖 1:1氯丁胶乳水泥砂浆勾缝	m2	328.89	140.97	46363.62
52	020209001001	隔断	1. 成品塑料隔断	m2	12.26	377.63	4629.74
		分部小计					75481.79
		B.3 B.3 天棚工程					
53	020301001001	天棚抹灰	1. 1:1:4水泥砂浆底 1:0.5:3水泥砂浆面 7+5mm	m2	259.5	25.16	6529.02
		分部小计					6529.02
		B.4 B.4 门窗工程					
54	020401005001	实木门(M0921:900*2100)	1. 实木门	樘	1	453.49	453.49
55	020401005002	实木门(M2021:2000*2100)	1. 实木门	樘	1	1026.86	1026.86
56	020401005003	不锈钢门连铝合金窗(M3027:3000*2700)	1. 不锈钢门 2. 90系列深灰色铝合金固定窗 壁厚1.4mm 表面静电喷涂处理 6厚钢化玻璃	樘	1	4667.62	4667.62
57	020406005001	不锈钢门连铝合金窗(MLC2727 1500*2100+1200*1200+600*2700)	1. 不锈钢门 2. 90系列铝合金推拉窗 型材1.4厚 深灰蓝色铝合金6厚普通蓝玻 3. 90系列深灰色铝合金固定窗 壁厚1.4mm 表面静电喷涂处理 6厚钢化玻璃	樘	1	2838.89	2838.89
58	020402007003	丙级防火门 FM	1. 丙级防火门(双扇)	樘	1	1533.03	1533.03
		本页小计					115683.02

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料价格表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-洗衣房

第1页 共2页

序号	编码	材料规格	单位	数量	单价	合价
1	0101041	螺纹钢 ϕ 10~25	t	0.4243	3970	1684.47
2	0101041@1	螺纹钢III级螺纹钢 ϕ 16~25	t	5.0547	4000	20218.8
3	0101041@2	螺纹钢 ϕ 12~14	t	0.0428	4020	172.06
4	0101041@3	螺纹钢 ϕ 16~25	t	0.0324	3920	127.01
5	0101041@4	螺纹钢III级螺纹钢 ϕ 12~14	t	1.5194	4100	6229.54
6	0109031	圆钢 ϕ 10以内	t	8.2803	3910	32375.97
7	0109041	圆钢 ϕ 12~25	t	0.3471	3970	1377.99
8	0129261	热轧厚钢板6~7	t	0.2431	4700	1142.57
9	0359001	铁件（综合）	kg	50.5	4.4	222.2
10	0401013	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	26.533	420	11143.86
11	0401013@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0174	420	7.31
12	0401041	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0266	698	18.57
13	0403021	中砂	m3	51.3719	83	4263.87
14	0405041	碎石10	m3	0.0137	78	1.07
15	0409021	生石灰	kg	1.8519	0.29	0.54
16	0409031	生石灰	t	1.7856	290	517.82
17	0415001	蒸压加气混凝土砌块400×120×200	千块	0.8734	2448	2138.08
18	0415021	蒸压加气混凝土砌块600×180×200	千块	1.9416	5508	10694.33
19	0429011@1	预应力混凝土管桩 ϕ 400*95 AB型	m	232.512	122	28366.46
20	0501001	杉原木（综合）	m3	0.0979	1050	102.8
21	0501041	松杂原木 ϕ 100~280	m3	0.0031	724	2.24
22	0503051	松杂板枋材	m3	3.9007	1207	4708.14
23	0503131	松木板	m3	0.0006	1147	0.69
24	0503311	松杂直边板	m3	0.2533	1266	320.68
25	0505121	防水胶合板模板用 18	m2	81.7138	58	4739.4
26	0661001	釉面砖100×200	m2	9.9348	22.89	227.41
27	0662001@10	浅米黄外墙砖75*75	m2	338.7567	28	9485.19
28	0662001@11	防水釉面砖300*300	m2	94.3686	28.09	2650.81
29	0662011	瓷质抛光砖300×300	m2	18.1528	45.78	831.04
30	0662031@4	防滑砖600×600	m2	200.6643	45	9029.89
31	0665021	瓷质梯级砖300×300	m2	22.2176	45.78	1017.12
32	0665031@4	耐磨砖600*300	m2	10.6644	45	479.9
33	0701131@4	花岗岩长条石100厚	m2	7.714	292.6	2257.12
34	0845021@1	成品塑料隔断	m2	12.873	280	3604.44
35	1101061	内墙乳胶漆面漆	kg	100.9667	25	2524.17
36	1111351	乳胶漆8205	kg	72.167	25	1804.18
37	1111511	内墙乳胶漆底漆	kg	44.5442	16	712.71
38	1241101	白乳胶	kg	7.6556	5	38.28
39	1241321	氯丁胶乳	kg	278.7982	16	4460.77
40	1312111@1	聚苯乙烯泡沫塑料板30	m2	133.6363	14.4	1924.36
41	3001001	钢支撑	kg	544.7637	4.95	2696.58
42	3115001	水	m3	149.6074	2.092	312.98
43	8013011	水泥珍珠岩浆	m3	4.4545	353.41	1574.26
44	8021109	普通预拌混凝土C15 粒径为20mm石子	m3	10.282	293.54	3018.18
45	8021109@3	普通预拌混凝土C15 粒径为20mm石子	m3	0.6767	293.54	198.64
46	8021115	普通预拌混凝土C20 粒径为20mm石子	m3	1.0706	308.33	330.1
47	8021115@1	普通预拌混凝土C20 粒径为20mm石子	m3	0.3385	308.33	104.37
48	8021121	普通预拌混凝土C25 粒径为20mm石子	m3	45.6621	322.05	14705.48
49	8021127	普通预拌混凝土C30 粒径为20mm石子	m3	60.1253	348.35	20944.65
50	补充材料015@1	ϕ 2 15*15 不锈钢钢丝防鼠网	m2	58.74	80	4699.2
51	补充主材002@1	实木门	m2	5.9215	250	1480.38

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程费汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-洗衣房--给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		11660.18
2	措施项目费	_AFWSCXM + _QTCSF		1173.08
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		1021.10
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM + _CSQTXMF		151.98
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM		
2.2.2	措施其他项目费	_JSJDCF+ _WMDZJF+ _YJS GZJF+ _GGCSF+ _CSXMQTFY		151.98
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF		151.98
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	赶工措施费	FBFXHJ	0	
2.2.2.5	措施项目其他费用			
3	其他项目费	_CLJYSYF+ _GCYZF+ _ZLJE + _ZGJ+ _JRG+ _ZCBFWF+ _Y SBGF+ _QTXMQTFY		139.92
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	0.2	23.32
3.2	工程优质费	GCYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZYGCZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	1	116.60
3.8	其他项目其他费用			
4	规费	_FHGCWHF		12.97
4.1	防洪工程维护费	_FHJ + _CHJ + _QTXM	0.1	12.97
5	税金	_FHJ + _CHJ + _QTXM + _GF	3.413	443.22
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ + _CHJ + _QTXM + _GF + _SJ - _AFWSCXM		12408.27
7	其中人工费	RGF+JSCS_RGF+JXRG		3843.05
	含税工程总造价(小写)			13,429.37
	含税工程总造价(大写)	壹万叁仟肆佰贰拾玖元叁角柒分		

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-洗衣房--给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	
						综合单价	合价
			一、给水部分				
			1、冷水系统				
1	030801007002	PSP钢塑复合给水管DN50	1. 室内钢塑给水管 公称直径(mm以内) 50 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	4.91	84.90	416.86
2	030801007008	PSP钢塑复合给水管DN25	1. 室内钢塑给水管 公称直径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	4.93	49.49	243.99
3	030801007005	PSP钢塑复合给水管DN20	1. 室内钢塑给水管 公称直径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	6.63	41.19	273.09
4	030801007001	PSP钢塑复合给水管DN15	1. 室内钢塑给水管 公称直径(mm以内) 15 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	1.94	37.07	71.92
5	030803001041	截止阀DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内)	个	1.00	217.31	217.31
6	030803001040	截止阀DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(25mm以内)	个	1.00	71.18	71.18
7	030804007003	淋浴器(冷水)	1. 淋浴器组成、安装 钢管组成冷水	组	2.00	153.89	307.78
8	030804004002	洗手盆(冷水)	1. 洗手盆安装 冷水	组	1.00	253.87	253.87
9	030804016001	水龙头DN15	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	个	3.00	20.98	62.94
10	030804012006	低水箱瓷蹲式大便器	1. 蹲式大便器安装 普通阀冲洗	套	1.00	271.52	271.52
			分部小计				2190.46
			分部小计				
			二、排水部分				
			1、雨水系统				
11	030801005032	UPVC雨水管DN150	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(mm以内) 150	m	17.68	51.32	907.34
12	030801005015	UPVC雨水管DN100	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(mm以内) 100 2. 刚性防水套管制作 公称直径(150mm以内) 3. 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) 4. 阻火圈安装 管外径(110mm以内)	m	38.99	114.40	4460.46
			分部小计				5367.80
			2、污、废水系统				
13	030801005017	UPVC排水管DN100	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 100	m	11.90	56.50	672.35
14	030801005028	UPVC排水管DN75	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 75	m	5.16	36.52	188.44
15	030801005033	UPVC排水管DN50	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(50mm以内)	m	0.55	24.07	13.24
16	030804017005	地漏DN75	1. 塑料地漏安装 公称直径(mm以内) 80	个	3.00	34.08	102.24
			分部小计				976.27
			分部小计				
			本页小计				8534.53

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-洗衣房--给排水工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	费率	合价(元)
1	安全防护、文明施工措施费			
1.	安全防护、文明施工单列费用(交易中心电子投标人只填报这项)	项		
1.1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	26.57	1021.1
1.2	建筑工地视频监控系统项目费用	项		
1.3	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项		
	小计	元		1021.1
2	其他措施项目费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.1	交通干扰工程施工增加费	项	0	
2.1.2	地下管线交叉降效费	项	0	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费	项	0	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用	项	0	
2.1.5	模板工程	项		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项		
2.1.7	施工排水、降水	项		
	小计	元		
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	脚手架搭拆费	项		
2.2.2	文明工地增加费	项	0	
2.2.3	夜间施工增加费	项	0	
2.2.4	赶工措施费	项	0	
2.2.5	其他费用	项	0	
	脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程)	项		54.08
BM212	脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程)	元	1	54.08
	脚手架搭拆(刷油、防腐、绝缘工程)	项		
	脚手架搭拆(消防安装工程)	项		17.56
BM211	脚手架搭拆(消防安装工程)	元	1	17.56
	脚手架搭拆(工业管道工程)	项		80.34
BM210	脚手架搭拆(工业管道工程)	元	1	80.34
	小计	元		151.98
	合计			1173.08

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-洗衣房电气工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	综合合价
		电气照明					113,847.57
1	030204018090	配电箱XYF-AL	1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式	台	1.00	15511.86	15,511.86
2	030204031028	单联开关220V/10A	1.开关及按钮 板式暗开关(单控) 单联 单联开关220V/10A	个	3.00	13.14	39.42
3	030204031029	双联开关220V/10A	1.开关及按钮 板式暗开关(单控) 双联 双联开关220V/10A	个	1.00	15.83	15.83
4	030204031046	三联开关220V/10A	1.开关及按钮 板式暗开关(单控) 三联 三联开关220V/10A	个	3.00	18.04	54.12
5	030204031033	安全型二+三极插座220V/10A	1.单相暗插座 单相带接地(A以下) 10	个	6.00	21.21	127.26
6	030204031045	排气扇	1.排气扇 排气扇50W	个	1.00	149.82	149.82
7	030213001012	节能吸顶灯1*18W	1.半圆球吸顶灯 灯罩直径 节能吸顶灯1*18W	套	2.00	83.07	166.14
8	030213004006	荧光灯支架1*40W	1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	37.00	72.14	2,669.18
9	030212003033	电气配线ZRBV-2.5	1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5	m	763.00	3.12	2,380.56
10	030212003034	电气配线ZRBV-16	1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(16mm2以内)	m	195.00	12.11	2,361.45
11	030212001017	电气配管镀锌电线管TC20	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2.接线盒 暗装	m	206.00	12.9	2,657.40
12	030212001018	电气配管刚性阻燃管PVC40	1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(40mm以内) 2.接线盒 暗装	m	37.00	17.16	634.92
13	030212001019	电气配管刚性阻燃管PVC50	1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内) 2.接线盒 暗装	m	16.00	19.26	308.16
14	030212001020	电气配管刚性阻燃管PVC75	1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(75mm以内)	m	58.00	22.68	1,315.44
15	030212001021	镀锌钢管SC150	1.钢管敷设砖、混凝土结构暗配 公称直径(150mm以内)	m	5.00	153.68	768.40
16	030208001001	电力电缆ZRYJV-4*35+1*16	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35五芯电力电缆 2.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35	m	23.00	163.64	3,763.72
17	030208001003	电力电缆ZRYJV-4*50+1*25	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 50五芯电力电缆 2.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 50	m	77.00	212.37	16,352.49
18	030208001002	电力电缆ZRYJV-4*185+1*95	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185五芯电力电缆 2.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185	m	94.00	674.81	63,432.14
19	030211002001	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1.00	1139.26	1,139.26
		防雷接地					5,733.31
20	030209002003	避雷装置	1.避雷网安装 沿折板支架敷设 镀锌圆钢 $\phi 12$ 2.避雷小短针制作 避雷小针 $\phi 12$ 350MM 3.避雷小短针在避雷网上安装 4.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 5.接地跨接线	项	1.00	3943.59	3,943.59
21	030209001006	接地装置	1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋	项	1.00	773.87	773.87
		本页小计					118,565.03

措施项目费计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-洗衣房电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-太平间、垃圾房、污水池

第1页 共1页

序号	费用名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	备注
1	分部分项工程费	分部分项合计		957207.36	项目利润按人工费的18%计算
2	措施项目费	措施项目费		172285.16	
2.1	安全文明施工费	安全及文明施工措施费		45984.43	单列,按东建价(2010)4号文规定计算
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		126300.73	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		126300.73	包括本项价差、利润
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			发生时按综合定额结合合同约定计算;投标报价可结合工程及自身实际计算
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		20		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0.8	7657.66	
2.2.2.4	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费		10		
2.2.2.6	其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		12443.69	发生时按综合定额结合合同约定计算;投标报价可结合工程及自身实际计算
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.3	2871.62	单独承包土石方工程除外
3.2	工程优质费				
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	专业工程暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	9572.07	0.00~~2.00
4	规费	防洪工程维护费		1141.94	
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	1141.94	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	39013.26	市区(东城、南城、城区、万江)按3.41%计算,镇区按3.35%计算
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全文明施工费		1136106.98	
7	其中人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		300611.22	
	含税含安全防护、文明施工工程总造价			1,182,091.41	

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-太平间、垃圾房、污水池

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		一、 太平间、垃圾房、污水处理					
		A 建筑工程					
		A.1 A.1 土(石)方工程					
1	010101001002	平整场地	1.平整场地	m2	296.34	4.57	1354.27
2	010101002004	挖土方	1.挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 2.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方	m3	119.58	7.61	910.00
3	010101002005	土方外运	1.挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):5	m3	21.37	21.02	449.20
4	010101002006	机械切割预制桩头及外运	1.截(凿)桩头 机械切割预制桩头 2.人工装自卸汽车运卸石方 运距1km内 实际运距(km):5	个	15	118.79	1781.85
5	010103001002	土(石)方回填	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	98.21	15.99	1570.38
		分部小计					6065.70
		A.2 A.2 桩基础工程					
6	010201001004	预制钢筋混凝土桩(试验桩)	1.打预制管桩 桩径(mm) 400打(压) 试验桩 2.钢桩尖制作安装	m	48	181.78	8725.44
7	010201001005	预制钢筋混凝土桩	1.打预制管桩 桩径(mm) 400 2.钢桩尖制作安装	m	192	159.63	30648.96
8	010201001006	桩芯填砂	1.预制混凝土管桩填芯 填混凝土 2.C30膨胀混凝土 粒径为20mm石子	m3	1.66	528.87	877.92
9	010201002002	接桩	1.管桩接桩 电焊接桩	个	15	115.24	1728.60
		分部小计					41980.92
		A.3 A.3 砌筑工程					
10	010302006003	零星砌砖	1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 2.水泥砂浆 M5	m3	1	335.93	335.93
11	010304001004	空心砖墙、砌块墙(外墙200)	1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2.水泥石灰砂浆 M5	m3	37.83	399.35	15107.41
12	010304001005	空心砖墙、砌块墙(内墙200)	1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 2.水泥石灰砂浆 M5	m3	22.91	383.32	8781.86
13	010304001006	空心砖墙、砌块墙(内墙120)	1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 12cm 2.水泥石灰砂浆 M5	m3	8.57	406.71	3485.50
		分部小计					27710.70
		A.4 A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010401005002	桩承台基础	1.其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm 石子	m3	7.68	484.44	3720.50
15	010401006006	垫层	1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm 石子	m3	10.5	443.87	4660.64
16	010401006007	垫层(回填土)	1.200厚 三合土垫层 碎石	m3	53.61	321.38	17229.18
17	010402001005	矩形柱	1.矩形、多边形、异形、圆形柱 2.普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm 石子	m3	16.89	478.70	8085.24
18	010402001006	构造柱	1.构造柱 2.普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm 石子	m3	2.18	533.66	1163.38
19	010403005003	过梁	1.圈、过、拱、弧形梁 2.普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm	m3	0.48	514.40	246.91
本页小计							110863.17

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-太平间、垃圾房、污水池

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			石子				
20	010405001005	有梁板(C25)	1. 平板、有梁板、无梁板 2. 普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm 石子	m3	59.78	432.54	25857.24
21	010405001006	有梁板(首层梁板)	1. 平板、有梁板、无梁板 2. 普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm 石子	m3	52.41	459.10	24061.43
22	010405008002	雨蓬	1. 阳台、雨蓬 2. 普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm 石子	m3	2.96	513.90	1521.14
23	010407001011	垫层(坡道)	1. 300厚3:7灰土	m3	12.95	205.27	2658.25
24	010407001012	其他构件	1. 压顶、扶手 2. 普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm 石子	m3	1.96	532.77	1044.23
25	010407001013	垫层(坡道)	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm 石子	m3	4.32	428.85	1852.63
26	010407001014	垫层(台阶)	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm 石子	m3	0.71	428.87	304.50
27	010407001015	垫层(台阶)	1. 80厚1:3:6三合土垫层 碎石	m3	0.56	321.37	179.97
28	010416001008	现浇混凝土钢筋	1. 桩头插筋	t	0.28	4883.77	1367.46
29	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	6.979	5243.28	36592.85
30	010416001010	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件Ⅲ级螺纹钢 Φ12~14内	t	2.659	4991.79	13273.17
31	010416001011	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件Ⅲ级螺纹钢 Φ16~25内	t	6.037	4887.29	29504.57
32	010416001012	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10内	t	2.801	5629.44	15768.06
33	010417002002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.02	7663.25	153.27
		分部小计					189244.62
		A.7 A.7 屋面及防水工程					
34	010702003004	屋面防水(不上人)	1. 25厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 2.0厚聚氨酯防水材料, 面撒粗砂 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【水泥砂浆 1:2.5】 4. 20(最薄处)水泥珍珠陶粒找2%坡 5. 30厚聚苯乙烯泡沫塑料板	m2	276.63	117.05	32379.54
35	010702003005	屋面刚性防水(雨蓬面)	1. 防水砂浆 普通 平面 换为【水泥防水砂浆 1:2.5】	m2	23.5	17.86	419.71
36	010703002002	涂膜防水(卫生间)	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料, 面撒黄沙, 四周沿墙上翻150高	m2	11.3	18.20	205.66
		分部小计					33004.91
		分部小计					
		B 装饰装修工程					
		B.1 B.1 楼地面工程					
37	020101001003	水泥砂浆楼地面(坡道)	1. 水泥砂浆整体面层 防滑坡道 20mm 实际厚度(mm):28 2. 水泥砂浆 1:2 3. 水泥砂浆 1:2	m2	43.18	32.23	1391.69
38	020102002005	块料楼地面	1. 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600以内 水泥砂浆 2. 水泥砂浆 1:3 3. 楼地面水泥砂浆找平层 填充材料上 20mm 4. 干硬性水泥砂浆 1:4	m2	260.88	124.86	32573.48
		本页小计					221108.85

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-太平间、垃圾房、污水池

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
39	020102002006	块料楼地面(卫生间)	1.楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 2.水泥砂浆 1:1 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 4.干硬性水泥砂浆 1:4 5.15厚1:2水泥砂浆找平 6.水泥砂浆 1:2 7.50厚C20细石混凝土找坡1%,最薄处不小于20 8.普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm 石子	m2	7.15	106.59	762.12
40	020105003003	块料踢脚线	1.铺贴陶瓷块料 踢脚线 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 2.水泥砂浆 1:1 3.底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):17 4.水泥石灰砂浆 2:1:8	m2	18.04	107.51	1939.48
41	020108002002	块料台阶面	1.铺贴陶瓷块料 台阶 水泥砂浆 2.水泥砂浆 1:3 3.水泥砂浆找平层 台阶 20mm 实际厚度(mm):15 4.水泥砂浆 1:3	m2	7.05	170.48	1201.88
分部小计							37868.65
B.2 B.2 墙、柱面工程							
42	020201001005	墙面一般抹灰	1.各种墙面 1:1:6水泥石灰砂浆底 1:0.5:3水泥石灰砂浆面 15+5mm 2.水泥石灰砂浆 1:0.5:3 3.水泥石灰砂浆 1:1:6	m2	666.24	27.21	18128.39
43	020204003005	块料墙面 75*75 砖红色外墙砖	1.底层抹灰 各种墙面 15mm 2.水泥砂浆 1:3 3.10厚氯丁胶乳防水砂浆 4.镶贴纸皮瓷砖 1:1氯丁乳胶水泥砂浆勾缝	m2	347.66	140.97	49009.63
44	020204003006	块料墙面(卫生间)	1.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏块料周长1300内 2.底层抹灰 各种墙面 15mm 3.水泥砂浆 1:3 4.10厚氯丁胶乳 防水砂浆 5.氯丁胶乳 防水砂浆	m2	44.94	122.93	5524.47
分部小计							72662.49
B.3 B.3 天棚工程							
45	020301001002	天棚抹灰	1.1:1:4水泥石灰砂浆底 1:0.5:3水泥石灰砂浆面 7+5mm 2.水泥石灰砂浆 1:0.5:3 3.水泥石灰砂浆 1:1:4	m2	333.65	25.16	8394.63
分部小计							8394.63
B.4 B.4 门窗工程							
46	020401003003	实木门 M0921(900*2100)	1.实木门 型材2.0mm	樘	5	472.50	2362.50
47	020401003004	实木门 M0721(700*2100)	1.实木门 型材2.0mm	樘	3	367.50	1102.50
48	020402001004	不锈钢门 M1221(1200*2100)	1.不锈钢门 型材2.0mm	樘	6	1721.16	10326.96
49	020402001003	不锈钢门 M1227(1200*2700)	1.不锈钢门(带亮) 型材2.0mm	樘	2	2212.92	4425.84
本页小计							103178.40

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-太平间、垃圾房、污水池

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
50	020403001004	金属卷闸门 M4030(4000*3000)	1. 卷帘门 型材2.0mm	樘	2	5100.00	10200.00
51	020403001005	金属卷闸门 M1521(1500*2100)	1. 卷帘门 型材2.0mm	樘	1	1338.75	1338.75
52	020403001006	金属卷闸门 M2421(2400*2100)	1. 卷帘门 型材2.0mm	樘	1	2142.00	2142.00
53	020406001011	铝合金推拉窗 C1518 (1500*2800)	1. 90系列深灰蓝色铝合金推拉窗 型材1.4厚 5厚钢化玻璃 2. 90系列深灰色铝合金固定窗 型材1.4mm 5厚钢化玻璃	樘	1	754.74	754.74
54	020406001012	金属百叶窗 C1200*600(1200*600)	1. 90系列铝合金玻璃百叶窗 型材1.4厚	樘	1	158.62	158.62
55	020406001013	金属百叶窗 C5000*600(5000*600)	1. 90系列铝合金玻璃百叶窗 型材1.4厚	樘	2	660.90	1321.80
56	020406001014	金属百叶窗 C4000*600(4000*600)	1. 90系列铝合金玻璃百叶窗 型材1.4厚	樘	4	528.72	2114.88
57	020406001015	金属百叶窗 C3000*600(3000*600)	1. 90系列铝合金玻璃百叶窗 型材1.4厚	樘	1	396.54	396.54
58	020406001016	金属百叶窗 C1500*600(1500*600)	1. 90系列铝合金玻璃百叶窗 型材1.4厚	樘	3	198.27	594.81
		分部小计					37239.94
		B.5 B.5 油漆、涂料、裱糊工程					
59	020507001003	刷喷涂料(天棚)	1. 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	m2	333.65	13.76	4591.02
60	020507001004	刷喷涂料(内墙)	1. 刮腻子 一遍 2. 抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 3. 乳胶漆底漆每增减一遍 子目乘以系数-1	m2	666.24	26.41	17595.40
		分部小计					22186.42
		B.6 B.6 其他工程					
61	020203002002	钢丝防鼠网	1. 钢丝防鼠网	m2	91.2	80.00	7296.00
		分部小计					7296.00
		分部小计					
		分部小计					
		二、 污水池					
62	040101003001	挖基坑土方	1. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在6m内 在有挡土板支撑下采用人工挖土方时 3. 挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):10	m3	1232.63	17.26	21275.19
63	040103001001	填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	902.3	15.54	14021.74
64	010101002007	机械切割预制桩头及外运	1. 截(凿)桩头 机械切割预制桩头 2. 人工装自卸汽车运卵石方 运距1km内 实际运距(km):10	个	18	157.12	2828.16
65	010201001007	预制钢筋混凝土	1. 打预制管桩 桩径(500mm)	m	225	240.57	54128.25
本页小计							140757.90

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单综合单价报价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-太平间、垃圾房、污水池

第5页 共5页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-太平间、垃圾房、污水池

第1页 共2页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工措施费				
1.1	综合脚手架 (含安全网)	项			11786.12
A22-2	综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5	100m2	4.5462	2384.21	10839.1
1.2	内脚手架	项			3759.12
A22-28	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	100m2	2.5587	829.55	2122.57
A22-29	里脚手架(钢管) 民用建筑 每增加1.2m	100m2	0.4047	283.43	114.7
A22-26	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	0.8094	1005.36	813.74
借D5-7-92	钢管井字架 井深(m以内) 6	座	1	259.63	259.63
1.3	靠脚手架安全挡板和独立挡板	项			
1.4	围尼龙编织布	项			
1.5	现场围挡	项			
1.6	现场设置的卷扬机架	项			
1.7	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	3.18	FBFXHJ	30439.19
	小计	元			45984.43
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	模板工程	项			120281.62
A3-96换	砌砖地沟	10m3	2.44848	3137.29	7681.59
A10-3换	底层抹灰 零星项目 15mm	100m2	2.0404	5592.42	11410.77
A21-13	桩承台模板	100m2	0.384	4106.3	1576.82
A21-12	基础垫层模板	100m2	0.4941	2514.75	1242.54
A21-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内(构造柱)	100m2	0.212	5368.17	1138.05
A21-16	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	100m2	1.2979	5002.75	6493.07
A21-25	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	100m2	2.9527	5294.15	15632.04
A21-29	过梁模板 支模高度3.6m	100m2	0.0843	4188.45	353.09
A21-32	梁支模高度超过 3.6m每增加1m内	100m2	0.1109	621.03	68.87
A21-49	有梁板模板 支模高度3.6m	100m2	2.5162	4972.48	12511.75
A21-57	板模板 支模高度超过3.6m每增加1m内	100m2	0.784	679.3	532.57
A21-64	阳台、雨篷模板 直形	100m2	0.1973	6187.88	1220.87
A21-68	压顶、扶手模板	100m	0.98	3306.66	3240.53
借D5-7-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.1486	2986.72	443.83
借D5-7-13	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.3806	5339.77	2032.32
借D5-7-16	构筑物及池类 矩形池壁 木模	100m2	8.553	4360.59	37296.13
借D5-7-22	构筑物及池类 肋形池盖 木模	100m2	1.8448	3297.99	6084.13
2.1.2	垂直运输工程	项			6019.11
A23-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	100m2	2.9634	2031.15	6019.11
2.1.3	材料二次运输	项			
2.1.4	成品保护工程	项			
2.1.5	混凝土泵送增加费	项			
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项			
2.1.7	施工排水、降水	项			
	小计	元			126300.73
2.1	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	0	FBFXHJ	
2.2.2	夜间施工增加费	项	0		

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料价格表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-太平间、垃圾房、污水池

第1页 共2页

序号	编码	材料规格	单位	数量	单价	合价
1	010104101	螺纹钢III级螺纹钢 ϕ 16~25	t	6.3087	4000	25234.8
2	010104104	螺纹钢III级螺纹钢 ϕ 12~14	t	2.7787	4100	11392.67
3	0109031	圆钢 ϕ 10以内	t	10.7416	3910	41999.66
4	0109041	圆钢 ϕ 12~25	t	0.8745	3970	3471.77
5	010904102	III级钢筋 ϕ 12~14	t	10.2409	4100	41987.69
6	010904103	III级钢筋 ϕ 16外	t	23.3813	4000	93525.2
7	0129261	热轧厚钢板6~7	t	0.5548	4700	2607.56
8	0359001	铁件(综合)	kg	240.3225	4.4	1057.42
9	0401013	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	51.0715	420	21450.03
10	0401041	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0396	698	27.64
11	0401042	白色硅酸盐水泥32.5	kg	72.0872	0.698	50.32
12	0403021	中砂	m3	133.3593	83	11068.82
13	0405041	碎石10	m3	0.046	78	3.59
14	0405071	碎石40	m3	56.911	78	4439.06
15	0409021	生石灰	kg	3.0433	0.29	0.88
16	0409031	生石灰	t	7.9912	290	2317.45
17	0413001	标准砖240×115×53	千块	13.2593	295	3911.49
18	0415001	蒸压加气混凝土砌块400×120×200	千块	0.8467	2448	2072.72
19	0415021	蒸压加气混凝土砌块600×180×200	千块	2.6969	5508	14854.53
20	042901101	预应力混凝土管桩 ϕ 400*95 AB型	m	249.12	122	30392.64
21	0429021	预应力混凝土管桩 ϕ 500*100AB	m	280.26	186	52128.36
22	0501001	杉原木(综合)	m3	0.1364	1050	143.22
23	0503031	板方材	m3	5.8224	1207	7027.64
24	0503051	松杂板枋材	m3	3.0826	1207	3720.7
25	0503311	松杂直边板	m3	0.3818	1266	483.36
26	0505121	防水胶合板模板用 18	m2	67.4632	58	3912.87
27	0661001	釉面砖100×200	m2	18.4008	22.89	421.19
28	0661021	釉面砖300×300	m2	46.5129	24.97	1161.43
29	066200109	浅米黄外墙砖75*75	m2	358.0898	28	10026.51
30	066201107	防滑砖300×300	m2	7.3288	28.09	205.87
31	0662031	瓷质抛光砖600×600	m2	267.402	76.99	20587.28
32	0665021	瓷质梯级砖300×300	m2	7.473	45.78	342.11
33	0665031	瓷质梯级砖300×150	m2	3.587	45.78	164.21
34	1101061	内墙乳胶漆面漆	kg	158.5651	25	3964.13
35	1111351	乳胶漆8205	kg	92.7881	25	2319.7
36	1111511	内墙乳胶漆底漆	kg	69.9552	16	1119.28
37	116102101	遇水膨胀止水条20*10	m	51.135	18	920.43
38	1241101	白乳胶	kg	11.0766	5	55.38
39	1241321	氯丁胶乳	kg	230.4986	16	3687.98
40	131211101	聚苯乙烯泡沫塑料板30	m2	169.2976	14.4	2437.89
41	1401052	焊接钢管DN40	kg	0.938	4.66	4.37
42	140307101	镀锌钢管DN150	m	3	110.79	332.37
43	3001001	钢支撑	kg	526.5741	4.95	2606.54
44	3115001	水	m3	601.1434	2.092	1257.59
45	8021109	普通预拌混凝土C15 粒径为20mm石子	m3	45.2731	293.54	13289.47
46	8021115	普通预拌混凝土C20 粒径为20mm石子	m3	17.5059	308.33	5397.59
47	8021121	普通预拌混凝土C25 粒径为20mm石子	m3	104.3351	322.05	33601.12
48	8021127	普通预拌混凝土C30 粒径为20mm石子	m3	60.6909	348.35	21141.68
49	802112702	C30膨胀混凝土	m3	4.2521	378.35	1608.78
50	8021172	普通预拌混凝土C25 抗渗P6	m3	0.4263	334.97	142.8
51	8021175	普通预拌混凝土C30 抗渗P6	m3	200.2362	363.44	72773.84
52	补充材料015	钢丝防鼠网	m2	91.2	80	7296

编制人:

证号:

编制日期:

单位工程费汇总表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-太平间、垃圾房、污水处理用房、污水池--
给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		12294.48
2	措施项目费	_AFWSCXF + _QTCSF		1360.44
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		1214.09
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM + _CSQTXM		146.35
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM		
2.2.2	措施其他项目费	_JSJDCF+_WMDZJF+_YJS GZJF+_GGCSF+_CSXMQTFY		146.35
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF		146.35
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	赶工措施费	FBFXHJ	0	
2.2.2.5	措施项目其他费用			
3	其他项目费	_CLJYSYF+_GCYZF+_ZLJE +_ZGJ+_JRG+_ZCBFWF+_Y SBGF+_QTXMQTFY		147.53
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	0.2	24.59
3.2	工程优质费	GCYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZYGCZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	1	122.94
3.8	其他项目其他费用			
4	规费	_FHGCWHF		13.80
4.1	防洪工程维护费	_FHJ + _CHJ + _QTXM	0.1	13.80
5	税金	_FHJ + _CHJ + _QTXM + _GF	3.413	471.55
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ + _CHJ + _QTXM + _GF + _SJ - _AFWSCXM		13073.71
7	其中人工费	RGF+JSCS_RGF+JXRG		4569.42
	含税工程总造价(小写)			14,287.80
	含税工程总造价(大写)	壹万肆仟贰佰捌拾柒元捌角		

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-太平间、垃圾房、污水处理用房、污水池--给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	
						综合单价	合价
		一、给水部分					
		1、冷水系统					
1	030801007008	PSP钢塑复合给水管DN25	1.室内钢塑给水管 公称直径(mm以内) 25 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	8.13	49.48	402.27
2	030801007005	PSP钢塑复合给水管DN20	1.室内钢塑给水管 公称直径(mm以内) 20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	11.60	41.19	477.80
3	030801007001	PSP钢塑复合给水管DN15	1.室内钢塑给水管 公称直径(mm以内) 15 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	1.12	37.07	41.52
4	030803001048	截止阀DN25	1.螺纹阀安装 公称直径(25mm以内)	个	1.00	71.18	71.18
5	030803001049	截止阀DN20	1.螺纹阀安装 公称直径(20mm以内)	个	1.00	47.84	47.84
6	030804004002	洗手盆(冷水)	1.洗手盆安装 冷水	组	2.00	253.88	507.76
7	030804016001	水龙头DN15	1.单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	个	2.00	20.99	41.98
8	030804012006	低水箱瓷蹲式大便器	1.蹲式大便器安装 普通阀冲洗	套	1.00	271.52	271.52
		分部小计					1861.87
		分部小计					
		二、排水部分					
		1、雨水系统					
9	030801005032	UPVC雨水管DN150	1.室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(mm以内) 150	m	29.29	51.32	1503.16
10	030801005015	UPVC雨水管DN100	1.室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(mm以内) 100 2.刚性防水套管制作 公称直径(150mm以内) 3.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) 4.阻火圈安装 管外径(110mm以内)	m	23.48	149.74	3515.90
		分部小计					5019.06
		2、污、废水系统					
11	030801005017	UPVC排水管DN100	1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 100	m	13.37	56.50	755.41
12	030801005028	UPVC排水管DN75	1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 75	m	5.19	36.52	189.54
13	030801005033	UPVC排水管DN50	1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(50mm以内)	m	1.11	24.08	26.73
14	030804017005	地漏DN75	1.塑料地漏安装 公称直径(mm以内) 80	个	4.00	34.08	136.32
		分部小计					1103.00
		分部小计					
		三、消防部分					
15	粤030707002003	干粉灭火器MF/ABC2	1.灭火器具安装 灭火器安装 挂墙式	个	18.00	101.35	1824.30
		分部小计					1824.30
		四、土方部分					
		本页小计					9813.23

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-太平间、垃圾房、污水处理用房、污水池--给排水工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-太平间、垃圾房、污水处理用房、污水池--

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	费率	合价(元)
1	安全防护、文明施工措施费			
1.	安全防护、文明施工单列费用(交易中心电子投标人只填报这项)	项		
1.1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	26.57	1214.09
1.2	建筑工地视频监控系统项目费用	项		
1.3	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项		
	小计	元		1214.09
2	其他措施项目费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.1	交通干扰工程施工增加费	项	0	
2.1.2	地下管线交叉降效费	项	0	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费	项	0	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用	项	0	
2.1.5	模板工程	项		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项		
2.1.7	施工排水、降水	项		
	小计	元		
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	脚手架搭拆费	项		
2.2.2	文明工地增加费	项	0	
2.2.3	夜间施工增加费	项	0	
2.2.4	赶工措施费	项	0	
2.2.5	其他费用	项	0	
	脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程)	项		54.91
BM212	脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程)	元	1	54.91
	脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝缘工程)	项		
	脚手架搭拆(消防安装工程)	项		22.58
BM211	脚手架搭拆(消防安装工程)	元	1	22.58
	脚手架搭拆(工业管道工程)	项		68.86
BM210	脚手架搭拆(工业管道工程)	元	1	68.86
	小计	元		146.35
	合计			1360.44

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-太平间、垃圾房、污水处理用房、污水池电气工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	综合合价
		电气照明					60,661.74
1	030204018090	配电箱LJF-AL	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式	台	1.00	2642.86	2,642.86
2	030204031028	单联开关220V/10A	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 单联 单联开关220V/10A	个	9.00	13.14	118.26
3	030204031029	双联开关220V/10A	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 双联 双联开关220V/10A	个	4.00	15.83	63.32
4	030204031046	四联开关220V/10A	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 四联 四联开关220V/10A	个	1.00	21.44	21.44
5	030204031033	安全型二+三极插座220V/10A	1. 单相暗插座 单相带接地(A以下) 10	个	20.00	21.21	424.20
6	030204031034	单相三极插座220V/16A	1. 单相暗插座 单相带接地(A以下) 16	个	1.00	23.13	23.13
7	030204031045	排气扇	1. 排气扇 排气扇50W	个	1.00	149.82	149.82
8	030213001012	节能吸顶灯1*18W	1. 半圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 节能吸顶灯1*18W	套	4.00	83.06	332.24
9	030213001013	节能吸顶灯1*18W (带防护罩)	1. 半圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 节能吸顶灯1*18W (带防护罩)	套	1.00	93.16	93.16
10	030213004006	荧光灯支架1*40W	1. 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	35.00	72.14	2,524.90
11	030213003011	自带电池安全出口灯 应急时间大于60min	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式	套	2.00	138.11	276.22
12	030213003010	自带电池事故应急灯 应急时间大于60min	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式	套	2.00	198.71	397.42
13	030212003033	电气配线ZRBV-2.5	1. 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	1092.00	3.12	3,407.04
14	030212003034	电气配线ZRBV-4	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(4mm ² 以内)	m	150.00	3.72	558.00
15	030212001017	电气配管镀锌电线管T C20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2. 接线盒 暗装	m	360.00	12.9	4,644.00
16	030212001033	电气配管镀锌电线管T C32	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(32mm以内)	m	29.00	19.09	553.61
17	030212001042	电气配管镀锌电线管S C40	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(40mm以内)	m	5.00	25.22	126.10
18	030208001001	电力电缆ZRYJV-4*25+1*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 25五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 25	m	383.50	112.56	43,166.76
19	030211002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1.00	1139.26	1,139.26
		防雷接地					10,783.83
20	030209002003	避雷装置	1. 避雷网安装 沿折板支架敷设 镀锌圆钢 ϕ 12 2. 避雷小短针制作 避雷小针 ϕ 12 350MM 3. 避雷小短针在避雷网上安装 4. 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 5. 接地跨接线	项	1.00	6595.23	6,595.23
21	030209001006	接地装置	1. 避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋 2. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 3. 断接卡子制作、安装 4. 桩承台接地 三连桩	项	1.00	3172.75	3,172.75
22	030211008003	接地装置调试	1. 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1.00	1015.85	1,015.85
		本页小计					71,445.57
		合计					71,445.57

工程量清单综合单价报价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-门卫

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		A 建筑工程					
		A.1 A.1 土(石)方工程					
1	010101001002	平整场地	1.平整场地	m2	140	4.57	639.80
2	010101003001	挖基础土方	1.挖土机挖土 一、二类土	m3	105.7	3.20	338.24
3	010103001004	土方回填	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	76.12	15.99	1217.16
4	010103001006	土(石)方回填(踏步)	1.3:7灰土 300厚	m3	3.25	205.27	667.13
5	010103001005	土方外运	1.挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):5	m3	29.58	21.02	621.77
6	010101002004	机械切割预制桩头及外运	1.截(凿)桩头 机械切割预制桩头 2.人工装自卸汽车运卸石方 运距1km内 实际运距(km):5	个	14	121.49	1700.86
		分部小计					5184.96
		A.2 A.2 桩基础工程					
7	010201001001	预制钢筋混凝土桩(试验桩)	1.打预制管桩 桩径(mm) 400打(压) 试验桩 2.钢桩尖制作安装	m	48	182.59	8764.32
8	010201001002	预制钢筋混凝土桩	1.打预制管桩 桩径(mm) 400 2.钢桩尖制作安装	m	176	160.44	28237.44
9	010201002001	接桩	1.管桩接桩 电焊接桩	个	14	115.24	1613.36
		分部小计					38615.12
		A.3 A.3 砌筑工程					
10	010304001006	蒸压加气混凝土砌块墙(500厚外墙)	1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 50cm	m3	8.4	664.02	5577.77
11	010304001007	蒸压加气混凝土砌块墙(200厚外墙)	1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm	m3	36.76	356.35	13099.43
12	010304001008	蒸压加气混凝土砌块墙(120厚内墙)	1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 12cm	m3	7.99	406.84	3250.65
13	010302006001	零星砌砖(500高花池)	1.零星砌体	m3	1.18	443.12	522.88
		分部小计					22450.73
		A.4 A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010201001003	桩芯填砼	1.预制混凝土管桩填芯 填混凝土 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	0.53	498.58	264.25
15	010401006004	垫层	1.混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子】	m3	6.54	428.85	2804.68
16	010401005001	桩承台基础	1.其他混凝土基础 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	9.28	484.44	4495.60
17	010403001001	基础梁	1.基础梁 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	11.66	453.56	5288.51
18	010402001003	矩形柱(C30)	1.矩形、多边形、异形、圆形柱 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	19.22	505.27	9711.29
19	010402001004	构造柱(C25)	1.构造柱	m3	2.26	547.51	1237.37
20	010405001002	有梁板(C30)	1.平板、有梁板、无梁板 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	9.92	459.10	4554.27
21	010405001003	有梁板(C25)	1.平板、有梁板、无梁板 换为【普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm石子】	m3	50.54	432.54	21860.57
本页小计							116467.35

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-门卫

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	010403005002	过梁	1.圈、过、拱、弧形梁 换为【普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm石子】	m3	1.31	514.38	673.84
23	010407001006	垫层(踏步)	1.混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子】	m3	1.08	428.86	463.17
24	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.桩头插筋	t	0.337	4883.73	1645.82
25	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.现浇构件圆钢 Φ10内	t	4.475	5243.28	23463.68
26	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.现浇构件Ⅲ级螺纹钢 Φ12~14内	t	1.196	4991.79	5970.18
27	010416001006	现浇混凝土钢筋	1.现浇构件Ⅲ级螺纹钢 Φ16~25内	t	5.855	4887.29	28615.08
28	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10内	t	3.033	5629.44	17074.09
29	010416001009	现浇混凝土钢筋	1.现浇构件箍筋 螺纹钢 Φ10外	t	0.395	4996.77	1973.72
30	010417002001	预埋铁件	1.预埋铁件	t	0.05	7663.33	383.17
		分部小计					130479.29
		A.7 A.7 屋面及防水工程					
31	010702003001	屋面防水(不上人)	1.25厚1:4干硬性水泥砂浆 2.2.0厚聚氨酯防水材料,面撒粗砂 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【水泥砂浆 1:2.5】 4.20(最薄处)水泥珍珠陶粒找2%坡 5.30厚聚苯乙烯泡沫塑料板	m2	97.5	85.88	8373.30
32	010703003001	墙身防潮层	1.防水砂浆 普通 平面 换为【水泥防水砂浆 1:2】	m2	13.85	18.55	256.92
33	010703004001	变形缝(踏步)	1.建筑油膏	m	8.3	8.43	69.97
		分部小计					8700.19
		分部小计					
		B 装饰装修工程					
		B.1 B.1 楼地面工程					
34	020108002001	块料踏步面	1.铺贴陶瓷块料 台阶 水泥砂浆 耐磨砖600*300	m2	10.83	143.93	1558.76
35	020102002002	块料楼地面(其它房间)	1.楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600以内 水泥膏粘贴 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆,素水泥浆结合层一遍	m2	84.27	124.19	10465.49
36	020102002003	块料楼地面(卫生间)	1.楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 1:1水泥砂浆 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆,素水泥浆结合层一遍	m2	7.3	75.01	547.57
37	020105003002	块料踢脚线	1.铺贴陶瓷块料 踢脚线 1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 2.17厚2:1:8水泥砂浆灰砂浆,分两次抹灰	m2	8.04	100.38	807.06
		分部小计					13378.88
		B.2 B.2 墙、柱面工程					
38	020201001003	墙面一般抹灰(内墙5)	1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 换为【水泥石灰砂浆 1:1:6】 换为【水泥石灰砂浆 1:0.5:3】	m2	310.27	27.26	8457.96
39	020201001004	墙面一般抹灰(内墙10)	1.底层抹灰 各种墙面 15mm 换为【水泥砂浆 1:3】 2.10厚氯丁胶乳防水砂浆 3.镶贴纸皮瓷砖 1:1氯丁胶乳水泥砂浆勾缝	m2	59.29	141.06	8363.45
40	020204003001	块料墙面 米	1.镶贴纸皮瓷砖 1:1氯丁胶乳水	m2	103.32	140.97	14565.02
		本页小计					133728.25

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-门卫

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		白色墙面砖75*75	泥砂浆勾缝 2.10厚氯丁胶乳防水砂浆 3.底层抹灰 各种墙面 15mm 换为【水泥砂浆 1:3】				
41	020204003002	块料墙面 浅红棕色外墙砖75*75	1.镶贴纸皮瓷砖 1:1氯丁乳胶水泥砂浆勾缝 2.10厚氯丁胶乳防水砂浆 3.底层抹灰 各种墙面 15mm 换为【水泥砂浆 1:3】	m2	195.39	140.97	27544.13
42	020204003003	块料墙面 花岗岩600*600	1.镶贴纸皮瓷砖 1:1氯丁乳胶水泥砂浆勾缝 2.10厚氯丁胶乳防水砂浆 3.底层抹灰 各种墙面 15mm 换为【水泥砂浆 1:3】	m2	53.9	191.44	10318.62
		分部小计					69249.18
		B.3 B.3 天棚工程					
43	020301001001	天棚抹灰	1.1:1:4水泥砂浆底 1:0.5:3水泥砂浆面 7+5mm	m2	95.73	25.16	2408.57
		分部小计					2408.57
		B.4 B.4 门窗工程					
44	020401005001	实木门(M0721:700*2100)	1.实木门	樘	2	349.24	698.48
45	020401005002	实木门(M1021:1000*2100)	1.实木门	樘	4	505.61	2022.44
46	020401005003	实木门(M1227:1200*2700)	1.实木门	樘	1	785.36	785.36
47	020401005004	不锈钢钢化玻璃门(M1527:1500*2700)	1.不锈钢钢化玻璃门	樘	1	1776.13	1776.13
48	020406001007	灰色铝合金玻璃窗 C0606 (600*600)	1.90系列铝合金推拉窗 型材1.4厚 深灰蓝色铝合金6厚普通蓝玻	樘	1	85.77	85.77
49	020406001008	灰色铝合金玻璃窗 C1209 (1200*900)	1.90系列铝合金推拉窗 型材1.4厚 深灰蓝色铝合金6厚普通蓝玻	樘	1	268.73	268.73
50	020406001009	灰色铝合金玻璃窗 C1818 (1800*1800)	1.90系列铝合金推拉窗 型材1.4厚 深灰蓝色铝合金6厚普通蓝玻	樘	3	827.09	2481.27
51	020406001010	灰色铝合金玻璃窗 C4518 (4500*1800)	1.90系列铝合金推拉窗 型材1.4厚 深灰蓝色铝合金6厚普通蓝玻	樘	1	2088.74	2088.74
52	020406001011	灰色铝合金玻璃窗 C1218 (1200*1800)	1.90系列铝合金推拉窗 型材1.4厚 深灰蓝色铝合金6厚普通蓝玻	樘	4	546.72	2186.88
53	020406001012	灰色铝合金玻璃窗 C3015 (3000*1500)	1.90系列铝合金推拉窗 型材1.4厚 深灰蓝色铝合金6厚普通蓝玻	樘	1	1152.60	1152.60
54	020406001004	灰色铝合金玻璃窗 C2418 (2400*1800)	1.90系列深灰色铝合金固定窗 壁厚1.4mm 表面静电喷涂处理 5厚钢化玻璃 2.90系列铝合金推拉窗 型材1.4厚 深灰蓝色铝合金6厚普通蓝玻	樘	6	1041.24	6247.44
55	020404004001	电动伸缩门	1.双开不锈钢电动伸缩门 (H=1500)	樘	1	16338.00	16338.00
		本页小计					76403.16

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目费汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-门卫

第1页 共1页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工措施费				
1.1	综合脚手架 (含安全网)	项			14418.97
A22-2	综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5	100m2	4.6979	2384.21	11200.78
A22-26	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	1.4	1005.36	1407.5
A22-28	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	100m2	0.7	829.55	580.69
1.2	内脚手架	项			
1.3	靠脚手架安全挡板和独立挡板	项			
1.4	围尼龙编织布	项			
1.5	现场围挡	项			
1.6	现场设置的卷扬机架	项			
1.7	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工-土建工程	项	3.18	FBFXHJ	10693.35
	小计	元			25112.32
2	其他措施费				
2.1	文明工地增加费	项	0	FBFXHJ	
2.2	夜间施工增加费	项	20		
2.3	赶工措施	项	0	FBFXHJ	
2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除	项	0		
2.5	模板工程	项			54157.98
A21-12	基础垫层模板	100m2	0.2972	2514.75	747.38
A21-13	桩承台模板	100m2	0.392	4106.3	1609.67
A21-24	基础梁模板	100m2	1.1065	4816.61	5329.58
A21-15	构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	100m2	0.3646	4618.69	1683.97
A21-15	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	100m2	0.2462	4618.69	1137.12
A21-16	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	100m2	1.258	5002.75	6293.46
A21-19	柱支模高度超过3.6m内每增加1m内	100m2	0.8464	352.64	298.47
A21-25换	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	100m2	2.0632	5294.15	10922.89
A21-26	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	100m2	0.9494	5795.65	5502.39
A21-32	梁支模高度超过 3.6m每增加1m内	100m2	1.078	621.03	669.47
A21-49换	有梁板模板 支模高度3.6m	100m2	2.5478	4972.48	12668.88
A21-57	板模板 支模高度超过3.6m每增加1m内	100m2	1.4	679.3	951.02
A21-29	过梁模板 支模高度3.6m	100m2	0.1964	4188.46	822.61
2.6	垂直运输工程	项			2843.61
A23-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	100m2	1.4	2031.15	2843.61
2.7	材料二次运输	项			
2.8	大型机械安拆费及进退场费	项			
2.9	混凝土泵送增加费	项			
	小计	元			57001.59
	合计				82113.91

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料价格表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-门卫

第1页 共2页

序号	编码	材料规格	单位	数量	单价	合价
1	0101041	螺纹钢 ϕ 10~25	t	0.4128	3970	1638.82
2	0101041e1	螺纹钢III级螺纹钢 ϕ 16~25	t	6.1185	4000	24474
3	0101041e4	螺纹钢III级螺纹钢 ϕ 12~14	t	1.2498	4100	5124.18
4	0109031	圆钢 ϕ 10以内	t	7.6582	3910	29943.56
5	0109041	圆钢 ϕ 12~25	t	0.3471	3970	1377.99
6	0129261	热轧厚钢板6~7	t	0.2431	4700	1142.57
7	0359001	铁件 (综合)	kg	50.5	4.4	222.2
8	0401013	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	17.4669	420	7336.1
9	0401013e2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.123	420	471.66
10	0401041	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0117	698	8.17
11	0403021	中砂	m3	29.936	83	2484.69
12	0403021e2	中砂	m3	4.0713	83	337.92
13	0409021	生石灰	kg	0.7638	0.29	0.22
14	0409031	生石灰	t	1.0387	290	301.22
15	0409031e1	生石灰	t	0.0691	290	20.04
16	0413001e1	标准砖240×115×53	千块	0.6507	295	191.96
17	0415001e1	蒸压加气混凝土砌块400×120×200	千块	0.7894	2448	1932.45
18	0415031e1	蒸压加气混凝土砌块600×500×240	千块	0.2352	18360	4318.27
19	0415031e2	蒸压加气混凝土砌块600×200×240	千块	1.0293	7344	7559.18
20	0429011e1	预应力混凝土管桩 ϕ 400*95 AB型	m	232.512	122	28366.46
21	0501001	杉原木 (综合)	m3	0.1409	1050	147.95
22	0503051	松杂板枋材	m3	2.8238	1207	3408.33
23	0503051e1	松杂板枋材	m3	0.0848	1207	102.35
24	0503311	松杂直边板	m3	0.3462	1266	438.29
25	0505121	防水胶合板模板用 18	m2	84.1999	58	4883.59
26	0661001	釉面砖100×200	m2	8.2008	22.89	187.72
27	0662001e10	浅红棕色外墙砖75*75	m2	201.2517	28	5635.05
28	0662001e11	防水釉面砖300*300	m2	61.0687	28.09	1715.42
29	0662001e12	米白色墙面砖75*75	m2	106.4196	28	2979.75
30	0662001e13	花岗岩600*600	m2	55.517	77	4274.81
31	0662011e7	防滑砖300×300	m2	7.4825	28.09	210.18
32	0662031e4	陶瓷砖600×600	m2	86.3768	76.99	6650.15
33	0665021	瓷质梯级砖300×300	m2	11.4798	45.78	525.55
34	0665031e4	耐磨砖600*300	m2	5.5103	45	247.96
35	1101061	内墙乳胶漆面漆	kg	73.8443	25	1846.11
36	1111351	乳胶漆8205	kg	26.6225	25	665.56
37	1111511	内墙乳胶漆底漆	kg	32.5784	16	521.25
38	1241101	白乳胶	kg	6.3194	5	31.6
39	1241321	氯丁胶乳	kg	273.0898	16	4369.44
40	1312111e1	聚苯乙烯泡沫塑料板30	m2	59.67	14.4	859.25
41	3001001	钢支撑	kg	582.7961	4.95	2884.84
42	3115001	水	m3	114.0937	2.092	238.68
43	3115001e1	水	m3	10.035	2.092	20.99
44	8013011	水泥珍珠岩浆	m3	1.989	353.41	702.93
45	8021109	普通预拌混凝土C15 粒径为20mm石子	m3	7.7343	293.54	2270.33
46	8021115	普通预拌混凝土C20 粒径为20mm石子	m3	1.3231	308.33	407.95
47	8021121	普通预拌混凝土C25 粒径为20mm石子	m3	53.328	322.05	17174.28
48	8021127	普通预拌混凝土C30 粒径为20mm石子	m3	51.1161	348.35	17806.29
49	补充主材002e1	实木门	m2	14.0252	250	3506.3
50	补充主材002e2	不锈钢钢化玻璃门	m2	3.947	450	1776.15
51	补充主材002	钢大门制安	m2	4.5	280	1260

编制人:

证号:

编制日期:

单位工程费汇总表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-门卫--给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		5107.01
2	措施项目费	_AFWSCXMF + _QTCSF		442.32
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		382.90
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM + _CSQTXMF		59.42
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM		
2.2.2	措施其他项目费	_JSJDCF+ _WMGDZJF+ _YJS GZJF+ _GGCSF+ _CSXMQTFY		59.42
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF		59.42
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	赶工措施费	FBFXHJ	0	
2.2.2.5	措施项目其他费用			
3	其他项目费	_CLJYSYF+ _GCYZF+ _ZLJE + _ZGJ+ _JRG+ _ZCBFWF+ _Y SBGF+ _QTXMQTFY		61.28
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	0.2	10.21
3.2	工程优质费	GCYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZYGCZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	1	51.07
3.8	其他项目其他费用			
4	规费	_FHGCWHF		5.61
4.1	防洪工程维护费	_FHJ + _CHJ + _QTXM	0.1	5.61
5	税金	_FHJ + _CHJ + _QTXM + _GF	3.413	191.68
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ + _CHJ + _QTXM + _GF + _SJ - _AFWSCXM		5425.00
7	其中人工费	RGF+JSCS_RGF+JXRG		1441.10
	含税工程总造价(小写)			5,807.90
	含税工程总造价(大写)	伍仟捌佰零柒元玖角		

编制人：

证号：

编制日期：

70

分部分项工程量清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-门卫--给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	
						综合单价	合价
		一、给水部分					
		1、冷水系统					
1	030801005036	PPR冷水管(1.6MPa)DN25	1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(25mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	7.18	28.41	203.98
2	030801005034	PPR冷水管(1.6MPa)DN20	1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm以内) 20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	0.60	21.32	12.79
3	030801005035	PPR冷水管(1.6MPa)DN15	1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(15mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	1.98	19.33	38.27
4	030803001001	截止阀DN25	1.螺纹阀安装 公称直径(25mm以内)	个	2.00	71.18	142.36
5	030803001002	截止阀DN20	1.螺纹阀安装 公称直径(20mm以内)	个	1.00	47.84	47.84
6	030804007003	淋浴器(冷水)	1.淋浴器组成、安装 钢管组成冷水	组	1.00	153.88	153.88
7	030804004002	洗手盆(冷水)	1.洗手盆安装 冷水	组	2.00	253.88	507.76
8	030804012007	连体水箱坐便器	1.坐式大便器安装 连体水箱坐便	套	2.00	506.29	1012.58
		分部小计					2119.46
		分部小计					
		二、排水部分					
		1、雨水系统					
9	030801005015	UPVC雨水管DN100	1.室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(mm以内) 100 2.刚性防水套管制作 公称直径(150mm以内) 3.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) 4.阻火圈安装 管外径(110mm以内)	m	8.92	135.18	1205.81
		分部小计					1205.81
		2、污、废水系统					
10	030801005037	UPVC排水管DN150	1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 150	m	4.26	88.86	378.54
11	030801005017	UPVC排水管DN100	1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 100	m	3.28	56.50	185.32
12	030801005033	UPVC排水管DN50	1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(50mm以内)	m	3.89	24.08	93.67
13	030804017006	地漏DN50	1.塑料地漏安装 公称直径(50mm以内)	个	2.00	24.16	48.32
		分部小计					705.85
		分部小计					
		三、消防部分					
14	粤030707002003	干粉灭火器MF/ABC2	1.灭火器具安装 灭火器安装 挂墙式	个	6.00	101.35	608.10
		分部小计					608.10
		四、土方部分					
15	040101002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	m3	7.43	34.22	254.25
16	040103001001	填方	1.回填土 人工夯实	m3	7.43	28.74	213.54
本页小计							5107.01

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目费汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-门卫--给排水工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	费率	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施费			
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项		
1.1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	26.57	382.9
1.2	建筑工地视频监控系统项目费用	项		
1.3	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项		
	小计	元		382.9
2	其他措施项目费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.1	交通干扰工程施工增加费	项	0	
2.1.2	地下管线交叉降效费	项	0	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费	项	0	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用	项	0	
2.1.5	模板工程	项		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项		
2.1.7	施工排水、降水	项		
	小计	元		
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	脚手架搭拆费	项		
2.2.2	文明工地增加费	项	0	
2.2.3	夜间施工增加费	项	0	
2.2.4	赶工措施费	项	0	
2.2.5	其他费用	项	0	
	脚手架搭拆 (给排水、采暖、燃气工程)	项		28.94
BM212	脚手架搭拆 (给排水、采暖、燃气工程)	元	1	28.94
	脚手架搭拆 (刷油、防腐、绝缘工程)	项		
	脚手架搭拆 (消防安装工程)	项		7.53
BM211	脚手架搭拆 (消防安装工程)	元	1	7.53
	脚手架搭拆 (工业管道工程)	项		22.95
BM210	脚手架搭拆 (工业管道工程)	元	1	22.95
	小计	元		59.42
	合计			442.32

编制人:

证号:

编制日期:

73

分部分项工程量清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-警卫门卫电气工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	综合合价
		电气照明					25,581.40
1	030204018090	配电箱MAL1	1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式	台	1.00	2618.86	2,618.86
2	030204018091	配电箱MAL2	1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式	台	1.00	2189.86	2,189.86
3	030204018224	配电箱MAL3	1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式	台	1.00	2211.86	2,211.86
4	030204018225	配电箱MAL4	1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式	台	1.00	2211.86	2,211.86
5	030204031028	单联开关220V/10A	1.开关及按钮 板式暗开关(单控) 单联 单联开关220V/10A	个	7.00	13.14	91.98
6	030204031029	双联开关220V/10A	1.开关及按钮 板式暗开关(单控) 双联 双联开关220V/10A	个	4.00	15.83	63.32
7	030204031033	安全型二+三极插座220V/10A	1.单相暗插座 单相带接地(A以下) 10	个	32.00	21.21	678.72
8	030204031034	单相三极插座220V/16A	1.单相暗插座 单相带接地(A以下) 16	个	9.00	23.13	208.17
9	030204031045	排气扇50W	1.排气扇 排气扇50W	个	3.00	149.82	449.46
10	030213001012	节能吸顶灯22W	1.半圆球吸顶灯 节能吸顶灯22W	套	6.00	83.06	498.36
11	030213004006	节能单管荧光灯1*40W	1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	14.00	72.14	1,009.96
12	030213003010	自带电池事故应急灯 应急时间大于60min	1.标志、诱导装饰灯具 墙壁式	套	1.00	198.71	198.71
13	030212003033	电气配线ZRBV-2.5	1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线 截面(mm ² 以内) 2.5	m	941.00	3.12	2,935.92
14	030212001017	电气配管镀锌电线管TC20	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2.接线盒 暗装	m	304.00	12.9	3,921.60
15	030212001033	电气配管镀锌电线管SC32	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(32mm以内)	m	14.00	19.09	267.26
16	030212001042	电气配管镀锌电线管SC40	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(40mm以内)	m	34.00	25.22	857.48
17	030208001001	电力电缆ZRYJV-3*10	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(10截面m ² 以下)	m	27.50	33.78	928.95
18	030208001002	电力电缆ZRYJV-5*10	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10五芯电力电缆	m	57.80	53.63	3,099.81
19	030211002001	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1.00	1139.26	1,139.26
		防雷接地					12,397.29
20	030209002003	避雷装置	1.避雷网安装 沿折板支架敷设 镀锌圆钢 ϕ 12 2.避雷小短针制作 避雷小针 ϕ 12 350MM 3.避雷小短针在避雷网上安装 4.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 5.接地跨接线	项	1.00	8192.23	8,192.23
21	030209001006	接地装置	1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋 2.成套配电箱安装 局部电位端子箱 LEB 3.断接卡子制作、安装 4.桩承台接地 三连桩	项	1.00	3189.21	3,189.21
22	030211008003	接地装置调试	1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1.00	1015.85	1,015.85
		本页小计					37,978.69
		合计					37,978.69

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-警卫门卫弱电工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程主要材料表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-警卫门卫弱电工程

第1页 共1页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

82

工程量清单综合单价报价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			A 建筑工程				
			A.1 A.1 土(石)方工程				
1	010101001001	平整场地	1.平整场地	m ²	587.2	4.57	2683.50
2	010101002001	挖土方	1.挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 2.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方	m ³	1912.38	7.61	14553.21
3	010103001001	土(石)方回填	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	908.15	15.99	14521.32
4	010101002002	土方外运	1.挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):5	m ³	1004.23	21.02	21108.91
5	010101002003	机械切割预制桩头及外运	1.人工装自卸汽车运卵石方 运距1km内 实际运距(km):5 2.截(凿)桩头 机械切割预制桩头	个	38	123.95	4710.10
			分部小计				57577.04
			A.2 A.2 桩基础工程				
6	010201001001	预制钢筋混凝土桩(试验桩)	1.打预制管桩 桩径(mm) 400打(压) 试验桩 2.钢桩尖制作安装	m	55.5	182.21	10112.66
7	010201001002	预制钢筋混凝土桩	1.打预制管桩 桩径(mm) 400 2.钢桩尖制作安装	m	666	160.06	106599.96
8	010201002001	接桩	1.管桩接桩 电焊接桩	个	38	115.24	4379.12
			分部小计				121091.74
			A.3 A.3 砌筑工程				
9	010304001006	蒸压加气混凝土砌块墙(200厚内墙)	1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 【水泥砂浆 M5】	m ³	21.83	381.66	8331.64
10	010304001007	蒸压加气混凝土砌块墙(200厚外墙)	1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 【水泥砂浆 M5】	m ³	73.43	397.68	29201.64
11	010304001005	泵房侧壁保护墙(120墙)	1.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 12cm 换为【水泥砂浆 M5】	m ³	22.68	290.28	6583.55
12	010306002001	砖砌电缆沟	1.砌砖地沟 换为【水泥石灰砂浆 M5】	m	7	30.39	212.73
13	010302006001	电缆盖板安装	1.明沟铸铁盖板安装 49cm宽	m	39.1	157.19	6146.13
			分部小计				50475.69
			A.4 A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				
14	010201001004	桩芯填砼	1.预制混凝土管桩填芯 填混凝土 【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子(加膨胀剂)】	m ³	2.24	528.86	1184.65
15	010401006004	垫层	1.混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子】	m ³	71.45	428.85	30641.33
16	010401005001	桩承台基础	1.其他混凝土基础 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m ³	71.1	484.44	34443.68
17	010403001001	基础梁	1.基础梁 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m ³	38.23	453.56	17339.60
18	010402001003	矩形柱(C30)	1.矩形、多边形、异形、圆形柱 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m ³	23.26	505.27	11752.58
19	010402001004	构造柱(C25)	1.构造柱 换为【普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm石子】	m ³	3.62	547.52	1982.02
20	010403004002	圈梁(C20)	1.圈、过、拱、弧形梁 换为【普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm石子】	m ³	6.28	514.38	3230.31
21	010404001001	水池侧墙	1.直形、弧形、电梯井墙 换为【普通预拌混凝土 C30 抗渗P6】	m ³	74.6	516.42	38524.93
			本页小计				368243.57

编制人:

证号:

编制日期:

80

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	010405001003	有梁板(C30)	1. 平板、有梁板、无梁板 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	92.29	459.10	42370.34
23	010405001004	首层有梁板(C30)	1. 平板、有梁板、无梁板 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	36.37	459.10	16697.47
24	010405001002	首层有梁板(C30 P6)	1. 平板、有梁板、无梁板 换为【普通预拌混凝土 C30 抗渗P6】	m3	66.29	474.35	31444.66
25	010403005002	过梁	1. 圈、过、拱、弧形梁 换为【普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm石子】	m3	0.56	514.37	288.05
26	010405006001	栏板、反檐	1. 栏板、反檐 换为【普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子】	m3	7.85	606.71	4762.67
27	010407001005	集水井	1. 集水井【普通预拌混凝土 C30 抗渗P6】	m3	2.7	526.69	1422.06
28	010407001004	反坎	1. 小型构件 换为【普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm石子】	m3	0.06	576.30	34.58
29	010407001007	梯裙混凝土	1. 小型构件 换为【普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm石子】	m3	0.1	576.34	57.63
30	010407002001	散水	1. 散水坡 换为【普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子】 2. 3:7灰土 150厚 3. 沥青砂浆	m2	32.88	216.66	7123.78
31	010407002002	坡道	1. 散水坡 换为【普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子】 2. 建筑油膏 3. 3:7灰土	m2	56.64	108.92	6169.23
32	010414002002	检查口 640*640 mm	1. 改性沥青卷材满铺 立面 1.2mm厚 2. 反檐【普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm石子】 3. 屋面上人孔木盖板	个	2	250.07	500.14
33	010403004003	电缆沟压顶梁	1. 压顶、扶手 换为【普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm石子】	m3	1.84	546.63	1005.80
34	010412008001	集水井盖板	1. 预制地沟盖板制作 换为【普通预拌混凝土 C25 粒径为20mm石子】 2. 预制地沟盖板安装	m3	0.13	775.15	100.77
35	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 桩头插筋	t	1.055	4883.75	5152.36
36	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	2.407	5243.28	12620.57
37	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件II级螺纹钢 Φ12~14内	t	4.383	4908.19	21512.60
38	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件II级螺纹钢 Φ16~25内	t	0.225	4803.71	1080.83
39	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件III级螺纹钢 Φ12~14内	t	38.322	4991.79	191295.38
40	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件III级螺纹钢 Φ16~25内	t	15.291	4887.29	74731.55
41	010416001007	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10内	t	6.367	5629.44	35842.64
42	010416002001	预制构件钢筋	1. 预制构件圆钢 Φ10内 绑扎	t	0.001	5246.60	5.25
43	010417002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.103	7663.24	789.31
44	010417002002	电渣压力焊接	1. 电渣压力焊接	个	256	21.79	5578.24
		分部小计					599685.01
		A.6 A.6 金属结构工程					
45	010606008001	爬梯	1. 钢梯 爬式 制作 2. 钢梯 爬式 安装	t	0.046	10303.70	473.97
		分部小计					473.97
		A.7 A.7 屋面及防水工程					
46	010702002001	屋面涂膜防水(不上人)	1. 2.0厚聚氨酯防水材料, 面撒粗砂, 基层处理剂一道 2. 楼地面1:2.5水泥砂浆找平层	m2	358.59	42.23	15143.26
		本页小计					476203.14

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			混凝土或硬基层上 20mm				
47	010703002003	涂膜防水(集水井做法)	1. 聚氨酯二遍 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 2. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm	m2	7.74	37.64	291.33
48	010702003002	刚性防水(集水井做法)	1. 防水砂浆 普通 平面 2. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4	m2	7.74	55.36	428.49
49	010702003010	刚性防水(水池、泵房底板)	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2. 50厚C20细石混凝土保护层	m2	215.14	58.13	12506.09
50	010703002002	涂膜防水(水池、泵房底板)	1. 聚氨酯二遍 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 2. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm	m2	215.14	37.64	8097.87
51	010703001002	卷材防水(水池、泵房底板)	1. 氯化聚乙烯--橡胶共混卷材 平面 1.2mm厚 2. 石油沥青卷材防水油毡一层	m2	215.14	64.11	13792.63
52	010703002001	涂膜防水(水池、泵房外侧壁)	1. 聚氨酯二遍 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 2. 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20	m2	273.94	43.28	11856.12
53	010703003002	砂浆防(潮)水(水池、泵房内侧壁)	1. 1:2水泥砂浆 普通 立面	m2	273.94	22.77	6237.61
54	010703001001	卷材防水(水池、泵房外侧壁)	1. 氯化聚乙烯--橡胶共混卷材 平面 1.5mm厚	m2	273.94	68.82	18852.55
55	010702003011	刚性防水(水池顶面)	1. 70厚C20细石混凝土保护层 2. 沥青纸隔离层 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	179.98	96.40	17350.07
56	010702003003	屋面刚性防水(雨蓬板底)	1. 防水砂浆 普通 平面 换为【水泥防水砂浆 1:2】	m2	102.24	18.55	1896.55
57	010703003001	墙身防潮层	1. 防水砂浆 普通 平面 换为【水泥防水砂浆 1:2】	m2	24.04	18.55	445.94
58	010703004001	外墙变形缝	1. 1.5厚钢板网目10*10 2. 聚苯泡沫板填塞, 聚苯板胶粘剂粘牢 3. 泡沫挤塑板 立面 4. 16厚胶合板, 中间留10宽竖缝 5. 外墙变形缝 镀锌薄钢板1.5厚 缝宽100mm以内	m	12	99.88	1198.56
59	010703004002	屋面变形缝	1. 干铺改性沥青卷材一层内填嵌缝膏 2. 屋面变形缝 铝板0.8厚 缝宽100mm内	m	8	60.06	480.48
			分部小计				108577.55
			A.8 A.8 防腐、隔热、保温工程				
60	010803001001	保温隔热屋面(不上人)	1. 20(最薄处)水泥珍珠陶粒找2%坡 2. 30厚聚苯乙烯泡沫塑料板	m2	358.59	27.25	9771.58
61	010803003001	保温隔热墙(水池、泵房侧壁)	1. 30厚聚苯乙烯泡沫塑料板, 用聚醋酸乙烯胶点粘保护层	m2	273.94	100.72	27591.24
			分部小计				37362.82
			分部小计				
			B 装饰装修工程				
			B.1 B.1 楼地面工程				
62	020102002004	块料楼地面(	1. 浅色地砖面层, 缝宽5-8mm, 用	m2	358.59	71.56	25660.70
			本页小计				156457.81

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		不上人)	水泥砂浆浇缝 2. 25厚1:4干硬性水泥砂浆				
63	020101001004	水泥砂浆楼地面(散水)	1. 水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 换为【水泥砂浆 1:1】	m2	32.88	9.52	313.02
64	020102001001	石材楼地面(坡道)	1. 楼地面铺花岗岩长条石(每块周长mm) 2400以内 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 30mm 干硬性水泥砂浆 1:4	m2	56.64	128.89	7300.33
65	020102002003	块料楼地面(地19)	1. 楼地面陶瓷块料600*600 水泥砂浆 1:2 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	361.17	136.72	49379.16
66	020105003003	块料踢脚线(踢19)	1. 铺贴陶瓷块料 踢脚线 1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 2. 17厚2:1:8水泥砂浆, 分两次抹灰	m2	19.1	100.38	1917.26
67	020106002001	块料楼梯面层	1. 铺贴陶瓷块料 楼梯 水泥砂浆 换为【水泥砂浆 1:2】	m2	7.36	160.49	1181.21
68	020203001001	零星项目一般抹灰(电缆沟)	1. 零星项目 1:2.5水泥砂浆底 1:2.5水泥砂浆面 15+5mm	m2	93.84	89.83	8429.65
69	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板(楼梯)H=1050	1. 不锈钢扶手 直型 ϕ 60 2. 不锈钢弯头 ϕ 60 3. 不锈钢栏杆制安 直型 ϕ 50	m	7.36	771.48	5678.09
		分部小计					99859.42
		B.2 B.2 墙、柱面工程					
70	020201001005	墙面一般抹灰(内墙5)	1. 各种墙面 水泥石灰砂浆 1:1:6底 水泥石灰砂浆 1:0.3:4面 15+5mm	m2	684.08	26.49	18121.28
71	020201001006	墙面一般抹灰(内墙5挂网)	1. 各种墙面 水泥石灰砂浆 1:1:6底 水泥石灰砂浆 1:0.3:4面 15+5mm 墙面设计钉(挂)网	m2	76.01	32.23	2449.80
72	020201001004	墙面一般抹灰(内墙18)	1. 25厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥用量3%的硅质密实剂, 分三次抹灰即每抹一遍, 收水时压实一遍 2. 5厚1:2水泥砂浆抹面压光	m2	109.96	42.64	4688.69
73	020204003002	块料墙面(外墙14)	1. 10厚氯丁胶乳防水砂浆 2. 镶贴75*75外墙砖 1:1氯丁胶乳水泥砂浆勾缝 3. 底层抹灰 各种墙面 15mm 换为【水泥砂浆 1:3】	m2	522.28	138.83	72508.13
74	020204003003	块料墙面(外墙14挂网)	1. 10厚氯丁胶乳防水砂浆 2. 镶贴75*75外墙砖 1:1氯丁胶乳水泥砂浆勾缝 3. 底层抹灰 各种墙面 15mm 换为【水泥砂浆 1:3】 墙面设计钉(挂)网	m2	27.49	142.95	3929.70
75	020206003001	块料零星项目(梯裙)	1. 镶贴陶瓷面砖密缝 零星项目 水泥膏 2. 底层抹灰 零星项目 15mm	m2	3.04	154.07	468.37
76	粤020201005001	墙、柱面钉(挂)钢网	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	103.5	17.84	1846.44
		分部小计					104012.41
		B.3 B.3 天棚工程					
77	020301001001	天棚抹灰	1. 1:1:4水泥石灰砂浆底 1:0.5:3水泥石灰砂浆面 7+5mm	m2	612.87	25.16	15419.81
		分部小计					15419.81
		B.4 B.4 门窗工程					
78	020402007005	钢质防火门 FM	1. 钢制甲级防火门(单扇)	樘	1	776.70	776.70
		本页小计					194407.64

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		甲0721(700*2100)					
79	020402007003	钢质防火门 FM甲0921(900*2100)	1. 钢制甲级防火门(单扇)	樘	4	1008.56	4034.24
80	020402007006	钢质防火门 FM乙1218(1200*1800)	1. 钢制甲级防火门(双扇)	樘	1	1179.97	1179.97
81	020402007004	钢质防火门 FM甲1824(1800*2400)	1. 钢制甲级防火门(双扇)	樘	2	2385.12	4770.24
82	020402005001	不锈钢门 M1824(1500*2400)	1. 不锈钢门(双扇)	樘	4	2883.25	11533.00
83	020406004002	金属百叶窗 C1810(1800*1000)	1. 90系列铝合金防水百叶窗 型材>1.4厚	樘	9	378.23	3404.07
84	020406004003	金属百叶窗 C2515(2500*1500)	1. 90系列铝合金防水百叶窗 型材>1.4厚	樘	2	799.89	1599.78
85	020406004001	金属百叶窗 C3020(3000*2000)	1. 90系列铝合金防水百叶窗 型材>1.4厚	樘	1	1616.10	1616.10
		分部小计					28914.10
		B.5 B.5 油漆、涂料、裱糊工程					
86	020506001002	抹灰面油漆(内墙)	1. 抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面 2. 乳胶漆底漆每增减一遍	m2	760.09	19.09	14510.12
87	020506001001	抹灰面油漆	1. 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	m2	612.87	13.76	8433.09
		分部小计					22943.21
		B.6 B.6 其他工程					
88	020203002001	外窗防鼠网	1. 外窗防鼠网	m2	29.7	80.00	2376.00
		分部小计					2376.00
		分部小计					
本页小计							53456.61
合 计							1248768.77

编制人：

证号:

编制日期:

88

措施项目费汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房

第1页 共2页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工措施费				
1.1.	综合脚手架 (含安全网)	项			20938.54
A22-2	综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5	100m2	7.9902	2384.21	19050.31
A22-22	单排钢脚手架 高度(m以内) 10	100m2	0.3082	648.02	199.72
1.2	内脚手架	项			9827.81
A22-26	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.5	100m2	2.7718	1005.36	2786.66
A22-30换	里脚手架(钢管) 工业建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.5	100m2	1.3859	744.08	1031.22
A22-28	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	100m2	5.856	829.55	4857.84
1.3	靠脚手架安全挡板和独立挡板	项			
1.4	围尼龙编织布	项			
1.5	现场围挡	项			
1.6	现场设置的卷扬机架	项			
1.7	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工-土建工程	项	3.18	FBFXHJ	39710.85
	小计	元			70477.2
2	其他措施费				
2.1	文明工地增加费	项	0	FBFXHJ	
2.2	夜间施工增加费	项	20		
2.3	赶工措施	项	0	FBFXHJ	
2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除	项	0		
2.5	模板工程	项			120791.48
A21-12	基础垫层模板	100m2	0.90964	2514.75	2287.52
A21-13	桩承台模板	100m2	1.0476	4106.3	4301.76
A21-15换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际高度(m):5.2	100m2	2.29882	5323.97	12238.85
A21-24	基础梁模板	100m2	2.3896	4816.61	11509.77
A21-25换	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	100m2	3.8265	5294.15	20258.06
A21-26换	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	100m2	0.0274	5795.65	158.8
A21-32 *2	梁支模高度超过 3.6m每增加1m内 子目乘以系数2	100m2	3.01332	1242.06	3742.72
A21-29	圈梁模板 支模高度3.6m	100m2	0.645	4188.46	2701.56
A21-29	过梁模板 支模高度3.6m	100m2	0.0828	4188.46	346.8
A21-37	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	100m2	4.3442	3526.95	15321.78
A21-49换	有梁板模板 支模高度3.6m	100m2	3.9438	4972.48	19610.47
A21-57	板模板 支模高度超过3.6m每增加1m内	100m2	2.1204	679.3	1440.39
A21-64	阳台、雨蓬模板 直形	100m2	1.0224	6187.88	6326.49
A21-67	栏板、反檐模板	100m2	1.046	5196.62	5435.66
A21-72	小型构件模板	100m2	0.4695	6882.21	3231.2
A21-163	预制混凝土构件模板制安 地沟盖板	10m3	0.01274	2779.43	35.41
2.6	垂直运输工程	项			11894.41
A23-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	100m2	5.856	2031.15	11894.41
2.7	材料二次运输	项			
2.8	大型机械安拆费及进退场费	项			35780.83
9946441 *0.6072	履带式推土机每次场外运费 功率90kW以内	台次	2	3147.59	6295.18
9946461 *0.6072	履带式挖掘机每次场外运费 1m3内	台次	2	3595.89	7191.78

编制人:

证号:

编制日期:

89

主要材料价格表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房

第1页 共2页

序号	编码	材料规格	单位	数量	单价	合价
1	010104101	螺纹钢III级螺纹钢 ϕ 16~25	t	15.9791	4000	63916.4
2	010104102	螺纹钢 ϕ 12~14	t	4.5802	4020	18412.4
3	010104103	螺纹钢 ϕ 16~25	t	0.2351	3920	921.59
4	010104104	螺纹钢III级螺纹钢 ϕ 12~14	t	40.0465	4100	164190.65
5	0109031	圆钢 ϕ 10以内	t	8.976	3910	35096.16
6	0109041	圆钢 ϕ 12~25	t	1.0867	3970	4314.2
7	010904101	圆钢 ϕ 20	t	0.0488	3920	191.3
8	0129261	热轧厚钢板6~7	t	0.7479	4700	3515.13
9	0359001	铁件 (综合)	kg	104.03	4.4	457.73
10	0401013	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	64.4773	420	27080.47
11	0401041	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0817	698	57.03
12	0403021	中砂	m ³	157.5817	83	13079.28
13	0405041	碎石10	m ³	0.1185	78	9.24
14	0409021	生石灰	kg	5.1521	0.29	1.49
15	0409031	生石灰	t	2.792	290	809.68
16	0413001	标准砖240×115×53	千块	0.3399	295	100.27
17	0413031	蒸压灰砂砖240×115×115	千块	6.457	295	1904.82
18	0415021	蒸压加气混凝土砌块600×180×200	千块	4.2296	5508	23296.64
19	042901101	预应力混凝土管桩 ϕ 400*95 AB型	m	748.917	122	91367.87
20	0501001	杉原木 (综合)	m ³	0.2397	1050	251.69
21	0501041	松杂原木 ϕ 100~280	m ³	0.0012	724	0.87
22	0503051	松杂板枋材	m ³	9.1189	1207	11006.51
23	0503311	松杂直边板	m ³	0.8385	1266	1061.54
24	050504101	胶合板16	m ²	3.528	52	183.46
25	0505121	防水胶合板模板用 18	m ²	171.9193	58	9971.32
26	0661001	釉面砖100×200	m ²	19.482	22.89	445.94
27	0661021	釉面砖300×300	m ²	3.2224	24.97	80.46
28	066200103	75*75外墙砖 (综合)	m ²	566.2631	28	15855.37
29	0662031	瓷质抛光砖600×600	m ²	370.1993	76.99	28501.64
30	0665001	陶瓷地砖 (综合)	m ²	367.5548	22.89	8413.33
31	0665011	瓷质梯级砖300×280	m ²	7.8016	45.78	357.16
32	0665031	瓷质梯级砖300×150	m ²	2.8476	45.78	130.36
33	0701131	花岗岩石板	m ²	57.4896	77	4426.7
34	1023071	不锈钢扶手 ϕ 60*3	m	7.8016	94.88	740.22
35	102309101	不锈钢栏杆 ϕ 50	m	52.992	78.26	4147.15
36	1101061	内墙乳胶漆面漆	kg	180.9014	25	4522.54
37	1111511	内墙乳胶漆底漆	kg	79.8094	16	1276.95
38	1201021	汽油 (综合)	kg	0.138	10.69	1.48
39	131211101	聚苯乙烯泡沫塑料板30	m ²	219.4571	14.4	3160.18
40	131212102	泡沫挤塑板	m ²	4.56	48	218.88
41	131212103	聚苯泡沫板	m ²	4.56	14.4	65.66
42	3115001	水	m ³	519.4221	2.092	1086.63
43	8021109	普通预拌混凝土C15 粒径为20mm石子	m ³	91.5259	293.54	26866.51
44	8021115	普通预拌混凝土C20 粒径为20mm石子	m ³	33.3873	308.33	10294.31
45	8021121	普通预拌混凝土C25 粒径为20mm石子	m ³	5.6459	322.05	1818.26
46	8021127	普通预拌混凝土C30 粒径为20mm石子	m ³	271.791	348.35	94678.39
47	802112701	普通预拌混凝土C30 粒径为20mm石子 (加膨胀剂)	m ³	2.2624	378.35	855.98
48	8021175	普通预拌混凝土C30 抗渗P6	m ³	145.0259	363.44	52708.21
49	补充材料01501	外窗防鼠网	m ²	29.7	80	2376
50	补充材料01601	屋面上人孔木盖板	个	2	170	340

编制人:

证号:

编制日期: 91

单位工程费汇总表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房--给排水及消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		158725.38
2	措施项目费	_AFWSCXMF + _QTCSF		6927.37
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		5825.28
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF + _CSQTXMF		1102.09
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF		
2.2.2	措施其他项目费	_JSJDCF+ _WMDZJF+ _YJS GZJF+ _GGCSF+ _CSXMQTFY		1102.09
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF		1102.09
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	赶工措施费	FBFXHJ	0	
2.2.2.5	措施项目其他费用			
3	其他项目费	_CLJYSYF+ _GCYZF+ _ZLJE + _ZGJ+ _JRG+ _ZCBFWF+ _Y SBGF+ _QTXMQTFY		1904.70
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	0.2	317.45
3.2	工程优质费	GCYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZYGCZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	1	1587.25
3.8	其他项目其他费用			
4	规费	_FHGCWHF		167.56
4.1	防洪工程维护费	_FHJ + _CHJ + _QTXM	0.1	167.56
5	税金	_FHJ + _CHJ + _QTXM + _GF	3.413	5724.45
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ + _CHJ + _QTXM + _GF + _SJ - _AFWSCXM		167624.18
7	其中人工费	RGF+JSCS_RGF+JXRG		22429.84
	含税工程总造价(小写)			173,449.46
	含税工程总造价(大写)	壹拾柒万叁仟肆佰肆拾玖元肆角陆分		

编制人：

证号：

编制日期：

93

分部分项工程量清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房--给排水及消防水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	
						综合单价	合价
			一、给水部分				
			1、冷水系统				
1	030801007002	PSP钢塑复合给水管DN100	1. 室内钢塑给水管 公称直径(100mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) 3. 刚性防水套管制作 公称直径(150mm以内) 4. 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内)	m	2.29	314.42	720.02
2	030801007006	PSP钢塑复合给水管DN25	1. 室内钢塑给水管 公称直径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 3. 刚性防水套管制作 公称直径(50mm以内) 4. 刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内)	m	1.37	198.57	272.04
3	030803003001	信号蝶阀DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内)	个	1.00	1396.33	1396.33
4	030803003002	闸阀DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内)	个	1.00	497.38	497.38
5	040504004001	阀门井	1. 收口式井内径 1.2m 井深 1.6m 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	座	1.00	1559.73	1559.73
			分部小计				4445.50
			分部小计				
			二、排水部分				
			1、雨水系统				
6	030801005032	UPVC雨水管DN150	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(mm以内) 150	m	8.79	51.32	451.10
7	030801005015	UPVC雨水管DN100	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(mm以内) 100 2. 刚性防水套管制作 公称直径(150mm以内) 3. 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) 4. 阻火圈安装 管外径(mm以内) 110	m	27.83	97.74	2720.10
8	030801005033	UPVC雨水管DN75	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(75mm以内) 2. 刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内) 3. 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) 4. 阻火圈安装 管外径(75mm以内)	m	2.70	163.22	440.69
			分部小计				3611.89
			分部小计				
			三、泵房部分				
			本页小计				8057.39

编制人：

证号：

编制日期：

94

分部分项工程量清单计价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房--给排水及消防水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	
						综合单价	合价
9	030701003003	镀锌钢管DN200	1. 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(200mm以内) 2. 卡箍安装 公称直径(200mm以内) 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4. 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 5. 管道刷油 红色调和漆 第一遍 6. 管道刷油 红色调和漆 第二遍 7. 刚性防水套管制作 公称直径(250mm以内) 8. 刚性防水套管安装 公称直径(300mm以内)	m	5.90	468.30	2762.97
10	030701003005	镀锌钢管DN150	1. 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(150mm以内) 2. 卡箍安装 公称直径(150mm以内) 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4. 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 5. 管道刷油 红色调和漆 第一遍 6. 管道刷油 红色调和漆 第二遍 7. 刚性防水套管制作 公称直径(200mm以内) 8. 刚性防水套管安装 公称直径(200mm以内)	m	61.67	278.29	17162.14
11	030701003001	镀锌钢管DN100	1. 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(mm以内) 100 2. 卡箍安装 公称直径 (mm以内) 100 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4. 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 5. 管道刷油 红色调和漆 第一遍 6. 管道刷油 红色调和漆 第二遍 7. 刚性防水套管制作 公称直径(150mm以内) 8. 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内)	m	11.48	203.38	2334.80
12	030701003004	镀锌钢管DN80	1. 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(80mm以内) 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 4. 管道刷油 红色调和漆 第一遍 5. 管道刷油 红色调和漆 第二遍 6. 刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内) 7. 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内)	m	0.82	450.49	369.40
13	030701003002	镀锌钢管DN65	1. 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 4. 管道刷油 红色调和漆 第一遍 5. 管道刷油 红色调和漆 第二遍 6. 刚性防水套管制作 公称直径(80mm以内) 7. 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内)	m	9.94	108.09	1074.41
14	030801001003	潜污泵排水管镀锌钢管DN100	1. 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(100mm以内) 2. 刚性防水套管制作 公称直径(150mm以内) 3. 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内)	m	3.40	212.65	723.01
15	030801001004	潜污泵排水管镀锌钢管DN80	1. 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(80mm以内)	m	4.60	90.03	414.14
本页小计							24840.87

编制人：

证号：

编制日期：

95

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房--给排水及消防水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	
						综合单价	合价
16	030701007003	闸阀DN200	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(200mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(200mm以内)	个	2.00	1369.18	2738.36
17	030701007004	闸阀DN150	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	18.00	887.35	15972.30
18	030701007001	闸阀DN100	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100 2. 法兰阀门 公称直径(mm以内) 100	个	6.00	528.47	3170.82
19	030803003005	闸阀DN80	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(80mm以内)	个	2.00	399.38	798.76
20	030701007002	闸阀DN65	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 65 2. 法兰阀门 公称直径(mm以内) 65	个	4.00	333.92	1335.68
21	030701007005	止回阀DN150	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	2.00	897.32	1794.64
22	030701007006	止回阀DN100	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100 2. 法兰阀门 公称直径(mm以内) 100	个	2.00	482.18	964.36
23	030803003006	止回阀DN80	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(80mm以内)	个	2.00	400.99	801.98
24	030701007007	泄压阀DN100	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100 2. 法兰阀门 公称直径(mm以内) 100	个	2.00	2763.27	5526.54
25	030701007008	电动阀DN100	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100 2. 法兰阀门 公称直径(mm以内) 100	个	1.00	2896.27	2896.27
26	030701012001	湿式报警阀DN150	1. 湿式报警装置安装 公称直径(150mm以内)	组	6.00	3358.79	20152.74
27	030701007009	可曲挠橡胶接头DN200	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(200mm以内)	个	2.00	1175.19	2350.38
28	030701007010	可曲挠橡胶接头DN150	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(150mm以内)	个	4.00	746.94	2987.76
29	030701007011	可曲挠橡胶接头DN100	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(100mm以内)	个	2.00	424.91	849.82
30	030803001001	偏心异径管DN200	1. 偏心异径管DN200安装	个	2.00	232.20	464.40
31	030803001002	偏心异径管DN150	1. 偏心异径管DN150安装	个	2.00	148.50	297.00
32	030803001003	异径管DN150	1. 异径管DN150安装	个	2.00	164.65	329.30
33	030803001004	异径管DN100	1. 异径管DN100安装	个	2.00	100.24	200.48
34	031001002001	压力仪表	1. 压力表、真空表 就地	台	4.00	93.35	373.40
35	030803001006	吸水喇叭口	1. 吸水喇叭口安装	个	4.00	32.00	128.00
36	030803001005	18目防虫网	1. 18目钢丝网安装	个	2.00	32.00	64.00
37	030109001002	消火栓泵XBD7.0/20-L1, Q=201/s, H=70m, N=22KW	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(1t以内)	台	2.00	9601.73	19203.46
本页小计							83400.45

编制人:

证号:

编制日期:

96

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房--给排水及消防水工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

97

措施项目费汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房--给排水及消防水工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	费率	合价(元)
1	安全防护、文明施工措施费			
1.	安全防护、文明施工单列费用(交易中心电子投标人只填报这项)	项		
1.1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	26.57	5825.28
1.2	建筑工地视频监控系统项目费用	项		
1.3	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项		
	小计	元		5825.28
2	其他措施项目费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.1	交通干扰工程施工增加费	项	0	
2.1.2	地下管线交叉降效费	项	0	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费	项	0	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用	项	0	
2.1.5	模板工程	项		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项		
2.1.7	施工排水、降水	项		
	小计	元		
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	脚手架搭拆费	项		
2.2.2	文明工地增加费	项	0	
2.2.3	夜间施工增加费	项	0	
2.2.4	赶工措施费	项	0	
2.2.5	其他费用	项	0	
	脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程)	项		167.06
BM212	脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程)	元	1	167.06
	脚手架搭拆(刷油、防腐、绝缘工程)	项		47.59
BM215	脚手架搭拆(刷油、防腐、绝缘工程)	元	1	47.59
	脚手架搭拆(消防安装工程)	项		185.36
BM211	脚手架搭拆(消防安装工程)	元	1	185.36
	脚手架搭拆(工业管道工程)	项		695.97
BM210	脚手架搭拆(工业管道工程)	元	1	695.97
	脚手架搭拆(自动化控制仪表安装工程)	项		6.11
BM214	脚手架搭拆(自动化控制仪表安装工程)	元	1	6.11
	小计	元		1102.09
	合计			6927.37

编制人:

证号:

编制日期: 98

单位工程主材表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房--给排水及消防水工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	消耗量	单价(元)
1	030735103	卡箍(含螺栓) DN200	套	0.98	112.65
2	030735104	卡箍(含螺栓) DN150	套	10.28	61.89
3	135900101	阻火圈DN100	个	4.00	91.76
4	135900102	阻火圈DN75	个	1.00	73.41
5	140120102	镀锌钢管DN100	m	11.71	64.08
6	140120104	镀锌钢管DN200	m	6.02	183.72
7	140120105	镀锌钢管DN150	m	62.90	106.66
8	140300105	镀锌钢管DN65	m	10.14	41.89
9	140300107	潜污泵排水管镀锌钢管DN100	m	3.47	64.08
10	140300108	潜污泵排水管镀锌钢管DN80	m	4.69	49.35
11	140300109	镀锌钢管DN80	m	0.84	49.35
12	143134101	UPVC雨水管DN100	m	27.83	17.72
13	143134104	UPVC雨水管DN150	m	8.79	32.46
14	143134105	UPVC雨水管DN75	m	2.70	9.44
15	144505101	钢筋混凝土管DN300	m	0.56	82.61
16	1455021010	PSP钢塑复合给水管DN25	m	1.40	22.83
17	145502109	PSP钢塑复合给水管DN100	m	2.34	104.52
18	1531001010	18目防虫网	个	2.00	32.00
19	1531001011	吸水喇叭口	个	4.00	32.00
20	153100106	偏心异径管DN200	个	2.00	232.20
21	153100107	偏心异径管DN150	个	2.00	148.50
22	153100108	异径管DN150	个	2.00	164.65
23	153100109	异径管DN100	个	2.00	100.24
24	154355104	可曲挠橡胶接头DN200	个	2.00	609.00
25	154355105	可曲挠橡胶接头DN150	个	4.00	366.00
26	154355106	可曲挠橡胶接头DN100	个	2.00	203.00
27	1600021022	信号蝶阀DN100	个	1.00	1182.15
28	1600021023	闸阀DN100	个	1.00	283.20
29	1600021024	闸阀DN80	个	2.00	222.52
30	1600021025	止回阀DN80	个	2.00	224.13
31	1600091010	止回阀DN150	个	2.00	526.59
32	1600091011	止回阀DN100	个	2.00	236.91
33	1600091013	泄压阀DN100	个	2.00	2518.00
34	1600091014	电动阀DN100	个	1.00	2651.00
35	160009105	闸阀DN100	个	6.00	283.20
36	160009106	闸阀DN65	个	4.00	168.05
37	160009108	闸阀DN200	个	2.00	793.60
38	160009109	闸阀DN150	个	18.00	516.62
39	170101105	平焊法兰1.6MPaDN100	片	22.00	38.34
40	170101106	平焊法兰1.6MPaDN65	片	8.00	25.00
41	170101107	平焊法兰1.6MPaDN200	片	4.00	86.54
42	170101108	平焊法兰1.6MPaDN150	片	40.00	68.73
43	1701381016	平焊法兰1.6MPaDN100	片	8.00	38.34
44	1701381017	平焊法兰1.6MPaDN80	片	8.00	31.38
45	1701381019	平焊法兰1.6MPaDN150	片	20.00	68.73
46	1701381020	平焊法兰1.6MPaDN200	片	4.00	86.54

编制人:

证号:

编制日期: 99

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房低压配电工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	综合合价
		低压配电工程					1,924,576.51
1	030204004001	低压开关柜1-AA1	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	28758.92	28,758.92
2	030204004002	低压开关柜1-AA2	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	68731.92	68,731.92
3	030204010001	低压电容柜1-AA3, 4	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.低压电容器柜	台	2.00	47915.88	95,831.76
4	030204004004	低压开关柜1-AA5	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	33126.92	33,126.92
5	030204004005	低压开关柜1-AA6	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	32678.92	32,678.92
6	030204004006	低压开关柜1-AA7	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	33574.92	33,574.92
7	030204004007	低压开关柜1-AA8	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	34583.92	34,583.92
8	030204004008	低压开关柜1-AA9	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	31446.92	31,446.92
9	030204004009	低压开关柜2-AA1	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	29258.92	29,258.92
10	030204004010	低压开关柜2-AA2	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	72428.92	72,428.92
11	030204010002	低压电容柜2-AA3, 4	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.低压电容器柜	台	2.00	51115.88	102,231.76
12	030204004011	低压开关柜2-AA5	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	32230.92	32,230.92
13	030204004012	低压开关柜2-AA6	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	35143.92	35,143.92
14	030204004013	低压开关柜2-AA7	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	33574.92	33,574.92
15	030204004014	低压开关柜2-AA8	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	34918.92	34,918.92
16	030204004015	低压开关柜2-AA9	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	33574.92	33,574.92
17	030204004016	低压开关柜2-AA10	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	68568.92	68,568.92
18	030204004033	低压开关柜4-AA1	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	23608.92	23,608.92
19	030204004034	低压开关柜4-AA2	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	30293.92	30,293.92
20	030204010005	低压电容柜4-AA3	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.低压电容柜	台	1.00	20115.88	20,115.88
21	030204004035	低压开关柜4-AA4	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	27571.92	27,571.92
22	030204004017	低压开关柜3-AA1	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	25958.92	25,958.92
23	030204004018	低压开关柜3-AA2	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	41368.92	41,368.92
24	030204010003	低压电容柜3-AA3	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.低压电容器柜	台	1.00	32115.88	32,115.88
25	030204004019	低压开关柜3-AA4	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	24133.92	24,133.92
26	030204004020	低压开关柜3-AA5	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	24133.92	24,133.92
27	030204004024	低压开关柜4AG1(发电机配套带)	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢 2.配电(电源)屏低压开关柜	台	1.00	758.92	758.92
28	030204004025	低压开关柜4AG2	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢	台	1.00	34694.92	34,694.92
		本页小计					1,085,422.36

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房低压配电工程

第2页 共2页

[illegible]

措施项目费计价表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房低压配电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主要材料表

工程名称：东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房低压配电工程

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	866.34	99	85767.25
	小计				85,767.25
二	主材				
1	圆钢	kg	4.30	3.91	16.82
2	扁钢	kg	11.83	4.3	50.86
3	角钢	kg	40.33	4.2	169.37
4	封闭金属桥架200*150*1.5	m	38.85	80.72	3135.97
5	槽钢[10	kg	740.00	4.2	3108
6	密集型母线槽CFW-3150/4P	m	6.50	6615	42997.5
7	密集型母线槽CFW-1250/4P	m	6.50	2625	17062.5
8	密集型母线槽CFW-4000/4P	m	45.00	8400	378000
9	密集型母线槽CFW-630/4P	m	6.50	1420	9230
10	始端箱3150A	台	2.00	2200	4400
11	始端箱1250A	台	2.00	1500	3000
12	始端箱4000A	台	8.00	2350	18800
13	始端箱630A	台	2.00	950	1900
	小计				481,871.02
三	设备				
1	低压电房配备绝缘垫、灭火器具、模拟图板、绝缘工具等	台	1.00	5500	5500
2	低压开关柜1-AA1	台	1.00	28000	28000
3	低压开关柜2-AA1	台	1.00	28500	28500
4	低压开关柜2-AA2	台	1.00	71670	71670
5	低压开关柜2-AA5	台	1.00	31472	31472
6	低压开关柜2-AA6	台	1.00	34385	34385
7	低压开关柜2-AA7	台	1.00	32816	32816
8	低压开关柜2-AA8	台	1.00	34160	34160
9	低压开关柜2-AA9	台	1.00	32816	32816
10	低压开关柜1-AA2	台	1.00	67973	67973
11	低压开关柜2-AA10	台	1.00	67810	67810
12	低压开关柜3-AA1	台	1.00	25200	25200
13	低压开关柜3-AA2	台	1.00	40610	40610
14	低压开关柜3-AA4	台	1.00	23375	23375
15	低压开关柜3-AA5	台	1.00	23375	23375
16	低压开关柜4-AA1	台	1.00	22850	22850
17	低压开关柜4-AA2	台	1.00	29535	29535
18	低压开关柜4-AA4	台	1.00	26813	26813
19	低压开关柜4AG2	台	1.00	33936	33936
20	低压开关柜4AG3	台	1.00	31360	31360
21	低压开关柜4AG4	台	1.00	36098	36098
22	低压开关柜4AG5	台	1.00	35450	35450
23	低压开关柜4AG6	台	1.00	35168	35168
24	低压开关柜4AG7	台	1.00	30020	30020
25	低压开关柜4AG8	台	1.00	32368	32368

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房强电工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	综合合价
		动力照明					411, 271. 51
1	030204018064	照明配电箱1APs	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式	台	1. 00	5533. 81	5, 533. 81
2	030204018060	消防泵双电源切换箱A PEXb	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式	台	1. 00	10179. 23	10, 179. 23
3	030204013001	EPS配电柜 75KW/三相	1. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 2. 蓄电池屏(柜)	台	1. 00	307852. 28	307, 852. 28
4	030204018059	喷淋泵控制箱PLb (设备配套带)	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式	台	1. 00	321. 23	321. 23
5	030204018056	消火栓泵控制箱XFb (设备配套带)	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式	台	1. 00	321. 23	321. 23
6	030204018057	生活泵控制箱 (设备成套带)	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式	台	1. 00	216. 81	216. 81
7	030204031039	液位控制装置 (设备成套带)	1. 水位电气信号装置安装 液位式	个	2. 00	509. 19	1, 018. 38
8	030204031028	单联开关220V/10A	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 单联	个	1. 00	13. 14	13. 14
9	030204031029	双联开关220V/10A	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 双联	个	4. 00	15. 83	63. 32
10	030204031030	三联开关220V/10A	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 三联	个	2. 00	18. 06	36. 12
11	030204031038	红外声控延时开关250V/10A	1. 声控(红外线感应) 延时开关	个	1. 00	44. 57	44. 57
12	030204031040	防爆单联开关220V/10A	1. 开关及按钮 密闭开关 5	个	1. 00	46. 9	46. 90
13	030204031033	安全型二+三极插座220V/16A	1. 单相暗插座 单相带接地 (A以下) 15	个	11. 00	28. 18	309. 98
14	030204031037	轴流风机0. 37KW	1. 轴流风机	个	3. 00	1049. 82	3, 149. 46
15	030204031041	防爆轴流风机0. 37KW	1. 轴流风机	个	1. 00	2044. 82	2, 044. 82
16	030213001009	节能吸顶灯22W	1. 半圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 250	套	2. 00	83. 07	166. 14
17	030213002005	防爆灯1*18W	1. 密闭灯具安装 防爆灯 直杆式	套	1. 00	183. 83	183. 83
18	030213004010	单管荧光灯1*36W	1. 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	3. 00	72. 14	216. 42
19	030213004008	自带电池应急单管荧光灯1*36W	1. 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	25. 00	190. 31	4, 757. 75
20	030213004011	自带电池应急单管荧光灯1*36W 应急时间大于180min	1. 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	12. 00	245. 86	2, 950. 32
21	030213004009	自带电池应急双管荧光灯2*36W	1. 成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	7. 00	316. 95	2, 218. 65
22	030213003009	自带电池安全出口灯 应急时间大于60min	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式	套	1. 00	138. 11	138. 11
23	030213003008	自带电池事故照明灯 应急时间大于60min	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式	套	1. 00	198. 71	198. 71
24	030212003022	电气配线ZRBV-2. 5	1. 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2. 5	m	871. 00	3. 12	2, 717. 52
25	030212003024	电气配线ZRBV-4	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4	m	525. 00	3. 72	1, 953. 00
26	030212001020	电气配管焊接钢管SC20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2. 接线盒 暗装	m	56. 50	15. 28	863. 32
27	030212001019	电气配管焊接钢管SC25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2. 接线盒 暗装	m	14. 00	21. 5	301. 00
28	030212001018	电气配管镀锌电线钢管JDG25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2. 接线盒 暗装	m	394. 00	17	6, 698. 00
		本页小计					354, 514. 05

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房强电工程

第2页 共2页

[illegible]

单位工程主要材料表

工程名称: 东莞市望牛墩医院迁扩建工程-设备房强电工程

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	231.37	99	22905.36
	小计				22,905.36
二	主材				
1	圆钢	kg	1.34	3.91	5.23
2	扁钢	kg	3.68	4.3	15.81
3	角钢	kg	12.53	4.2	52.64
4	防爆单联开关220V/10A	套	1.02	32	32.64
5	节能吸顶灯22W	套	2.02	58	117.16
6	自带电池事故照明灯 应急时间大于60min	套	1.01	170	171.7
7	自带电池应急单管荧光灯1*36W 应急时间大于60min	套	25.25	165	4166.25
8	自带电池应急双管荧光灯2*36W 应急时间大于60min	套	7.07	285	2014.95
9	防爆灯1*18W	套	1.01	135	136.35
10	自带电池安全出口灯 应急时间大于60min	套	1.01	110	111.1
11	自带电池应急单管荧光灯1*36W 应急时间大于180min	套	12.12	220	2666.4
12	单管荧光灯1*36W	套	3.03	48	145.44
13	单联开关220V/10A	个	1.02	4.21	4.29
14	双联开关220V/10A	个	4.08	6.23	25.42
15	三联开关220V/10A	个	2.04	8.2	16.73
16	红外声控延时开关250V/10A	个	1.02	35	35.7
17	安全型二+三极插座220V/16A	套	11.22	14.54	163.14
18	绝缘电线ZRBV-2.5	m	1010.36	1.66	1677.2
19	绝缘电线ZRBV-4	m	551.25	2.66	1466.33
20	封闭金属线槽150*70*1.5	m	12.36	53.23	657.92
21	镀锌电线管JDG25	m	405.82	6.59	2674.35
22	焊接钢管SC20	m	58.20	7.52	437.63
23	焊接钢管SC25	m	14.42	10.95	157.9
24	接线盒	个	53.58	1.75	93.77
25	接线盒	个	9.59	1.75	16.78
26	轴流风机0.37KW	台	3.00	985	2955
27	防爆轴流风机0.37KW	台	1.00	1980	1980
28	避雷小短针 ϕ 16 600MM	根	4.00	8	32
29	电力电缆NH-YJV-4*95+1*50	m	94.94	390.66	37089.26
30	电力电缆NH-YJV-3*35+2*16	m	13.46	141.93	1910.85
31	电力电缆NH-YJV-3*35+1*16	m	53.32	125.47	6689.8
32	槽钢[10	kg	20.00	4.2	84
33	电力电缆NH-YJV-5*10	m	44.47	59.72	2655.87
34	电力电缆NH-YJV-5*4	m	17.78	30.45	541.36
35	接地母线-40*4	m	253.98	7.94	2016.6
36	总等电位端子箱MEB	个	1.00	125	125
37	局部电位端子箱LEB	个	1.00	75	75
38	镀锌圆钢 ϕ 12	m	120.75	5.15	621.86
	小计				73,839.43

编制人:

证号:

编制日期:

