

东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设-望东石潭村内巷道升级工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 511,221.30 元

(大写): (人民币) 伍拾壹万壹仟贰佰贰拾壹元叁角整

(其中: 安全防护、文明施工单列费用: 12976.60 元 工日人工费总额: 152575.92 元)

建筑面积: M²

结构类型:

钢筋总量: 8.395 t

混凝土总量: 465.41 M³

深圳市建锋工程造价咨询有限公司

工程造价咨询企业执业印章

编号: 号: 甲120544000843

有效期至: 2015年12月31日

招 标 人:

东莞市望牛墩镇望东村村民委员会
(单位盖章)

工程造价
咨询企业:

深圳市建锋工程造价咨询有限公司
(单位资质专用章)


法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

咨询企业
法定代表人
或其授权人:




编 制



复 核 人:



编制时间: 2015年10月23日 复核时间: 2015年10月23日



总 说 明

一、工程概况：

- 1、工程名称：东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设-望东石潭村内巷道升级工程
- 2、工程地点：东莞市望牛墩镇
- 3、建设单位：东莞市望牛墩镇望东村村民委员会

二、编制依据：

- 1、根据东莞市城建规划设计院于 2015 年 8 月设计的《望牛墩镇芙蓉沙村美丽幸福村居建设-望东石潭村内巷道升级工程》施工图及相关资料进行编制。
- 2、执行东建价[2010]3 号文《关于执行 2010 年广东省建设工程计价依据的通知》，计价依据包括：《广东省建设工程计价通则（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》。
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857--2013）、《广东省工程量清单计价指引（2013）》。
- 4、采用清单计价方式，取费执行 2014 年东莞市有关的清单计价程序。
- 5、执行东建函[2007]172 号《关于实施建筑工程施工现场视频监控的通知》、东建质安[2008]61 号《关于实施建筑工程施工现场视频监控的补充通知》以及东建价[2010]4 号《关于执行 2010 广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、执行东建价[2013]2 号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》自 2013 年 5 月 1 日起执行全费用综合人工动态工资，每工日为 99 元。
- 7、执行东建[2006]7 号文《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》。
- 8、执行东建价[2011]5 号文关于《调整建设工程计价税金内容及税率的通知》，市区（东城、南城、城区、万江）调整为 3.477%，镇区 3.413%。
- 9、执行东建质安[2011]117 号《关于建设工程禁止使用袋装水泥的通知》。
- 10、材料价格采用 2015 年 7 月份《东莞建设工程造价信息》、东莞市 2015 年 8 月份预拌砼综合价(砖窑水泥)及 2015 年 8 月 1-31 日东莞市主要建筑材料市场价格参考信息，部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

三、编制范围：

- 1、施工图纸范围内的道路工程及排水工程。

四：其它说明

- 1、混凝土采用预拌砼水泥（转窑散装水泥），已综合考虑了材料运杂费等运输费用。

2、土石方运距按 5 公里考虑。

3、预算包干费取 1%。

工程项目造价汇总表

工程名称： 东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设-望东石潭村内巷道升级工程

序号	单项工程名称	其 中：		工程总造价 (元)	其 中： 定额人工费（元）	技术经济指标					
		工程造价 (不包括不含税安全防护 、文明施工费)	安全防护、文明施工费 (不含税)			建筑面积 (m ²)	单方造价 (元/m ²)	钢筋总量 (t)	钢筋含量 (kg/m ²)	混凝土总量 (m ³)	混凝土含量 (m ³ /m ²)
1	望东石潭村内巷道升级工程--道路工 程	273247.07	7372.81	280619.88	77144.62			0		290.17	
2	望东石潭村内巷道升级工程--排水工 程	224997.63	5603.79	230601.42	75431.3			8.395		175.24	
	合计	498244.70	12976.60	511221.30	152575.92			8.395		465.410	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：望东石潭村内巷道升级工程--道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	计 算 基 础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		254234.89	
1.1	望东石潭村内巷道升级工程--道路工程			254234.89	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		13801.62	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		7372.81	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		7372.81	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		6428.81	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		6428.81	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		3050.82	—
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	508.47	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	2542.35	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		271.09	—
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	9261.46	—
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		273247.07	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		77144.62	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		280619.88	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：望东石潭村内巷道升级工程—道路工程

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=1+2+3+4+5			280,619.88	
-------------------	--	--	------------	--

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：望东石潭村内巷道升级工程—道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		望东石潭村内巷道升级工程—道路工程						
1	041001001001	拆除路面	材质:水泥路面 厚度:15cm 运距:投标方自行考虑	m2	1422.42	23.64	33626.01	
2	040101001006	挖一般土方	土壤类别:一、二类土 挖土深度:按图纸设计要求	m3	426.73	3.76	1604.5	
3	040103002005	余方弃置	运距:投标方自行考虑	m3	426.73	16.62	7092.25	
4	040202001006	路床(槽)整形	部位:路底	m2	1422.42	1.51	2147.85	
5	040202016006	水泥稳定石屑	石料规格:5%水泥稳定石屑 厚度:20cm	m2	1422.42	37.41	53212.73	
6	040203007010	水泥混凝土	混凝土强度等级:C35混凝土 厚度:20cm 路养生:水养生 嵌缝材料:沥青橡胶	m2	1422.42	110.06	156551.55	
		分部小计					254234.89	
		分部小计					254234.89	
		措施项目						
7	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 子目*0.6072	台·次	1	3507.81	3507.81	
8	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1.压路机每次场外运费子目*0.6072	台·次	1	2921	2921	
		分部小计					6428.81	
本页小计							260663.7	
合 计							260663.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：望东石潭村内巷道升级工程—排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计 算 基 础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		193234.24	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		27214.93	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		5603.79	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		5603.79	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		21611.14	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		21611.14	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		2318.81	—
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	386.47	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计—分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	1932.34	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		222.77	—
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	7610.67	—
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金—安全防护、文明施工措施等单列费		224997.63	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		75431.3	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		230601.42	
招标控制价合计=1+2+3+4+5				230,601.42	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：望东石潭村内巷道升级工程—排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040504001002	砖砌圆型雨水检查井（井深1.0m内）Φ1000	1. 名称:砖砌圆型雨水检查井 2. 井深:1.0m内 3. 规格:Φ1000 4. 井盖、井圈材质及规格:重型防盗球墨铸铁井盖Φ700 5. 图集号:06MS201-3, 页11	座	6	2161.84	12971.04	
2	040504009001	砖砌平篦式单算雨水口 H=0.8m	1. 名称:砖砌平篦式单算雨水口 2. 井深:0.8m 3. 篦子类型:重型球墨铸铁篦子	座	18	872.5	15705	
3	040201022001	排水沟 500*500	1. 名称:排水沟 2. 断面尺寸:500*500 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:15cm厚C20砼垫层 4. 砌体材料:MU机砖 5. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 6. 盖板材质、规格:15cm厚C30钢筋混凝土盖板	m	95.7	418.82	40081.07	
4	040201022002	排水沟 400*400	1. 名称:排水沟 2. 断面尺寸:400*400 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:15cm厚C20砼垫层 4. 砌体材料:MU机砖 5. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 6. 盖板材质、规格:15cm厚C30钢筋混凝土盖板	m	300.1	379.57	113908.96	
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	431.87	6.68	2884.89	
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	271.76	18.18	4940.6	
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方来源、运距:就地回填	m3	160.11	17.13	2742.68	
		分部小计					193234.24	
		措施项目						
本页小计							193234.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程人材机汇总表

工程名称：望东石潭村内巷道升级工程--排水工程

第1页 共1页

[illegible]