

编号:

望牛墩镇东兴社区卫生服务站

招标控制价

招标控制价 (小写) 2834227.77元

(大写): 贰佰捌拾叁万肆仟贰佰贰拾柒元柒角柒分

其中: 未含安全防护、文明施工单列费用: 2666647.62元

安全防护、文明施工单列费用: 167580.15元

工日人工费总额: 780698.34元

建筑面积: 1301m²

结构类型: 框架结构

总层数: 3层

钢筋量: 55.813吨

单方钢筋量: 42.9kg/m²


单方造价: 2178.5元/m²

混凝土量: 424.67m³

单方混凝土量: 0.326m³/m²

招 标 人: 东莞市望牛墩资产经营管理有限公司
(招标单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:



法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制单位: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

联系电话: 0769-22629704

单位地址: 东莞市南城区胜和健升大厦18楼

编制日期: 2014-3-24



编制说明

一、工程概况:

1、本工程位于东莞市镇区;建筑基地面积:452.31m²;建筑面积1301m²;建筑层数:3层;建筑高度:13.6米;基础形式:桩承台基础;主体结构形式:现浇框架结构;外墙砌体:200厚加气混凝土砌块墙;卫生间及内隔墙砌体:100厚加气混凝土砌块墙;

2、装饰做法:(1)外墙:白色方格贴砖及外墙涂料;(2)楼地面:卫生间、厨房300*300白色抛光砖、套内房间600*600陶瓷地砖;(3)内墙面:卫生间、厨房、卫生处置室面砖、套内房间水泥砂浆抹灰,刮腻子一遍,白色乳胶漆两遍;(4)天棚:腻子刮平;(4)屋面防水:1.5厚合成高分子自粘防水卷材;

二、本工程预算编制依据:

1、根据广州大学建筑设计研究院设计的《望牛墩镇东兴社区卫生服务站》施工图以及甲方要求进行编制。

2、执行东建价[2010]3号文件:计价依据国家标准(GB50500-2008)《建设工程工程量清单计价规范》;2010《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010《广东省安装工程综合定额》;清单计价,按二类城市计取管理费。

3、执行东建价[2010]4号文件:《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。

4、执行东建价[2010]6号文公布的取费表:附表1《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)清单计价程序表。

5、执行东建价[2013]2号文件:《关于调整我市建设工程动态工资的通知》,按二类地区计,每工日为99元。

6、执行东建价[2011]5号文件:《关于调整建设工程计价税金内容及税率的通知》。

7、项目利润按人工费的18%,税金按3.413%,包干费按1%计算。

8、执行2014年2月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2014年2月21~28日东莞市主要材料价格信息,部分材料参考广州地区2014第1季度《建设工程材料指导价》及市场价格。

三、本工程预算包含内容:

1、本施工图详细说明的建安工程(详见预算书报告)。

四、本工程预算其他说明

1、以室外地坪-0.15为始挖土标高计算土方工程,土方运距按1km计入单价内考虑。

2、混凝土采用泵送商品混凝土(转窑),运距按3km计入单价内考虑。

3、本工程预制管桩按31m考虑。

4、由低压房进线至本建筑电缆和保护管不在本预算范围内。

5、室外有线电视线、电话电缆、及网络电缆进线至本区弱电机房不在本预算范围内。

望牛墩镇东兴社区卫生服务站造价汇总表

建设单位: 东莞市望牛墩资产经营管理有限公司

单位: 元

序号	项目名称	其中			含安全防护、文明施工工程总造价	工日人工费	建筑面积 (平方米)	造价指标 (元/平方米)
		不含安全防护、文明施工工程总造价	安全防护、文明施工工程总造价	文明施工工程总造价				
1	望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程	2,188,891.95	136,697.73		2,325,589.68	659,716.77	1,301.00	1787.54
2	望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程	477,755.67	30,882.42		508,638.09	120,981.57	1,301.00	390.96
	合计	2,666,647.62	167,580.15		2,834,227.77	780,698.34	1,301.00	2,178.50

编制单位: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

编制日期:

2014年3月24日

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		1,800,621.28
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		422,560.94
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		136,697.73
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		285,863.21
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		285,863.21
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			20	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		23,408.07
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	5,401.86
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	18,006.21
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		2,246.59
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	2,246.59
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	76,752.80
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		2,188,891.95
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		659,716.77
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		2,325,589.68

编制人：

证号：

编制日期：4

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		A.1	A.1 土(石)方工程				
1	010101001001	平整场地	1.其他:平整场地	m2	452.31	4.57	2067.06
2	010101003001	挖基础土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类型:桩承台 3.挖土深度:1.95m 4.弃土运距:1km	m3	118.05	29.40	3470.67
3	010101003002	截(凿)桩头	1.截(凿)桩头:截(凿)桩头 机械切割预制桩头	个	40	109.02	4360.80
4	010103001001	土(石)方回填	1.夯填(碾压):回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	302.87	16.05	4861.06
		分部小计					14759.59
		A.2	A.2 桩基础工程				
5	010201001001	预制钢筋混凝土桩 【DN400】	1.单桩长度、根数:31m、40根 2.桩截面:400mm 3.管桩填充材料种类:普通商品 混凝土 碎石粒径20石 4.混凝土强度等级:C30	m	1240	175.93	218153.20
6	010201002001	接桩	1.接桩:管桩接桩 电焊接桩	个	40	115.68	4627.20
		分部小计					222780.40
		A.3	A.3 砌筑工程				
7	010301001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:蒸 压粉煤灰砖240*115*53 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	3.25	327.70	1065.03
8	010302006003	零星砌砖【封砖】	1.砖品种、规格、强度等级:蒸 压粉煤灰砖240*115*53 2.砂浆强度等级、配合比:M5专 用砂浆	m3	1.64	459.84	754.14
9	010304001006	空心砖墙、砌块墙 【外墙200】	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200 3.空心砖、砌块品种、规格、强 度等级:蒸压加气混凝土砌块600 ×180×200 4.砂浆强度等级、配合比:M5专 用砂浆	m3	81.22	404.53	32855.93
10	010304001007	空心砖墙、砌块墙 【外墙100】	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:100 3.空心砖、砌块品种、规格、强 度等级:蒸压加气混凝土砌块400 ×120×200 4.砂浆强度等级、配合比:M5专 用砂浆	m3	11.52	434.72	5007.97
11	010304001008	空心砖墙、砌块墙 【内墙200】	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200 3.空心砖、砌块品种、规格、强 度等级:蒸压加气混凝土砌块600 ×180×200 4.砂浆强度等级、配合比:M5专 用砂浆	m3	157.08	388.54	61031.86
12	010304001009	空心砖墙、砌块墙 【内墙100】	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100 3.空心砖、砌块品种、规格、强 度等级:蒸压加气混凝土砌块400 ×120×200 4.砂浆强度等级、配合比:M5专 用砂浆	m3	32.93	412.61	13587.25
13	010302006004	零星砌砖【厕所蹲 位】	1.零星砌砖名称、部位:水厕(蹲 位) 水泥砂浆面 2.水泥砂浆:水泥砂浆 1:2 3.砂浆强度等级、配合比:水泥 砂浆 M5	个	8	333.21	2665.68
		本页小计					354507.85

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		分部小计					116967.86
		A.4 A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010401005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	38.26	510.87	19545.89
15	010407001002	其他构件【台阶】	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	37.59	104.78	3938.68
16	010401006001	垫层	1. 混凝土强度等级:C10 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	4.37	450.16	1967.20
17	010402001001	矩形柱、异形柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	47.81	531.74	25422.49
18	010402001002	构造柱	1. 柱截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	20.25	561.52	11370.78
19	010403001001	基础梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	35.75	480.13	17164.65
20	010403004001	圈梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	5.73	542.45	3108.24
21	010403005001	过梁	1. 梁截面尺寸:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.31	542.45	1795.51
22	010404001002	直形墙【女儿墙】	1. 墙厚度:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	21.74	527.66	11471.33
23	010405001001	有梁板	1. 板厚度:详见图纸 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	207.7	485.80	100900.66
24	010405006001	反檐	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.4	633.36	886.70
25	010405007001	天沟、挑檐板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	8.66	583.34	5051.72
26	010405008001	雨蓬、阳台板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	6.39	567.41	3625.75
27	010405006002	厨房/卫生间反坎墙基C20	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.24	594.36	142.65
28	010406001001	直形楼梯	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	115.42	96.11	11093.02
29	010407002002	散水	1. 垫层材料种类、厚度:60厚中砂铺垫 2. 面层厚度:水泥砂浆整体面层加浆抹光随捣随抹 20厚 3. 混凝土强度等级:C15 4. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m2	46.2	43.21	1996.30
本页小计							219481.57

6

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
30	010407004001	地坪	1. 地坪厚度:10cm 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土拌合料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m ²	403.53	65.13	26281.91
31	010416001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 ϕ 4内	t	0.844	6313.59	5328.67
32	010416001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:桩头插筋	t	0.569	4554.29	2591.39
33	010416001011	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件二级螺纹钢 ϕ 10内	t	0.172	5018.06	863.11
34	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 ϕ 10内	t	14.712	5038.98	74133.47
35	010416001012	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件二级螺纹钢 ϕ 12~14	t	2.428	4712.33	11441.54
36	010416001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 ϕ 12~14	t	5.57	4733.23	26364.09
37	010416001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢 ϕ 16~25	t	22.293	4670.53	104120.13
38	010416001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.996	5365.89	5344.43
39	010416001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 ϕ 10内	t	8.876	5534.72	49126.17
40	010416001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 ϕ 12-14	t	0.197	4871.96	959.78
41	010416001007	电渣压力焊接	1. 钢筋种类、规格:电渣压力焊接	个	608	9.56	5812.48
42	010417002001	预埋铁件	1. 名称:预埋铁件	t	0.011	9102.17	100.12
		分部小计					531948.86
		A.7 A.7 屋面及防水工程					
43	010702001001	屋面卷材防水【上人屋面上翻300高】	1. 卷材品种、规格:1.5厚合成高分子屋面自粘防水卷材	m ²	457.63	36.00	16474.68
44	010702002003	屋面涂膜防水【上人屋面】	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:屋面高分子防水涂料 涂膜1.5mm厚 2. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	427.25	38.45	16427.76
45	010702003003	屋面刚性防水【上人屋面】	1. 防水层厚度:50厚C20细石混凝土 2. 嵌缝材料种类:分格缝嵌填高弹性耐候胶	m ²	427.25	50.44	21550.49
46	010702001003	屋面卷材防水【不上人屋面上翻300高】	1. 卷材品种、规格:3厚聚合物改性沥青防水卷材 2. 找平层:20厚1:3水泥砂浆	m ²	99.17	50.83	5040.81
47	010703002001	涂膜防水【卫生间、厨房 上翻1800mm高】	1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 找平层:15厚1:2水泥砂浆	m ²	249.6	34.14	8521.34
48	010703003002	砂浆防(潮)水【卫生间、厨房内墙面高1800mm】	1. 砂浆配合比:1:3水泥防水砂浆	m ²	193.22	22.22	4293.35
49	010703003003	砂浆防(潮)水【墙身】	1. 砂浆配合比:水泥防水砂浆 1:2	m ²	8.63	23.49	202.72
		分部小计					72511.15
		A.8 A.8 防腐、隔热、保温工程					
50	010803001004	保温隔热屋面【上人屋面】	1. 保温隔热部位:上人屋面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:20厚(最薄处)1:8水泥加气砼碎渣找坡2%	m ²	427.25	39.17	16735.38
		本页小计					401713.82

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
51	010803001002	保温隔热屋面【上人屋面】	1. 保温隔热部位: 上人屋面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板屋面保温50mm 3. 保温隔热材料品种、规格: 干铺聚酯纤维无纺布隔离层	m ²	427.25	37.97	16222.68
52	010803001008	保温隔热屋面【不上人屋面】	1. 保温隔热部位: 不上人屋面 2. 保温隔热材料品种、规格: 聚乙烯薄膜隔离层	m ²	79.8	5.02	400.60
53	010803001009	保温隔热屋面【卫生间回填】	1. 保温隔热部位: 卫生间 2. 保温隔热材料品种、规格: 陶粒混凝土回填300mm高	m ²	10.08	143.14	1442.85
		分部小计					34801.51
		B.1 B.1 楼地面工程					
54	020101001001	水泥砂浆楼地面【不上人屋面】	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3抗裂纤维水泥砂浆保护层	m ²	79.8	18.21	1453.16
55	020101003002	细石混凝土楼地面【卫生间】	1. 找平层厚度、砂浆配合比: C20细石混凝土找1%坡, 最薄处30厚	m ²	40.31	18.68	752.99
56	020102002003	块料楼地面【卫生间、厨房】	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 8-10厚白色防滑地砖、300*300 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚酯纤维无纺布隔离层	m ²	56.38	85.91	4843.61
57	020102002004	块料楼地面【除卫生间、厨房】	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 8-10厚白色地砖铺实拍平、600*600	m ²	963.25	112.61	108471.58
58	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板【楼梯栏杆H=1000】	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 钢管扶手 圆管 Φ50 2. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色: Φ25不锈钢栏杆制安 直型	m	36.93	241.82	8930.41
59	020107001002	金属扶手带栏杆、栏板【护窗栏杆H=600】	1. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色: 铝合金栏杆 制安	m	24.4	123.03	3001.93
60	020107001003	金属扶手带栏杆、栏板【护窗栏杆H=900】	1. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色: 铝合金栏杆 制安	m	27.9	182.56	5093.42
61	020107004002	金属靠墙扶手【不锈钢靠墙扶手】	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 不锈钢靠墙扶手 Φ45 2. 混凝土: 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m	79.28	136.19	10797.14
62	020107004001	金属靠墙扶手【楼梯靠墙扶手】	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 楼梯靠墙扶手 Φ45 2. 混凝土: 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m	87.97	111.81	9835.93
63	020107001005	金属扶手带栏杆、栏板【坐便器安全抓杆】	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 不锈钢扶手 直型 Φ40	m	2.9	56.46	163.73
64	020107001006	金属扶手带栏杆、栏板【洗手盆安全抓杆】	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 不锈钢扶手 直型 Φ40*4	m	4.8	56.46	271.01
65	020107001007	金属扶手带栏杆、栏板【多用途安全抓杆】	1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 不锈钢扶手 直型 Φ40	m	2.8	56.46	158.09
		分部小计					153773.00
		B.2 B.2 墙、柱面工程					
		本页小计					171839.13

8

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
66	020204001002	石材墙面【主入口门框】	1. 墙体类型:主入口门框 2. 贴结层厚度、材料种类:镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 墙面 3. 缝宽、嵌缝材料种类:石材粘贴胶	m2	2.38	292.02	695.01
67	020204003006	块料墙面【卫生处置室】	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:5-8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 缝宽、嵌缝材料种类:4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴	m2	87.06	100.36	8737.34
68	020201001007	墙面一般抹灰【除卫生处置室、厨房、卫生间】	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚2:1:8水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m2	1837.29	27.18	49937.54
69	020204003007	块料墙面【墙裙】	1. 墙体类型:墙裙(1.5m高) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:5-8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 3. 缝宽、嵌缝材料种类:4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴	m2	1182.82	106.58	126064.96
70	020201005002	墙、柱面钉(挂)钢(铁、玻璃纤维)网(内墙宽300)	1. 钢(铁、玻璃纤维)网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 2. 铁丝网	m2	837.27	17.84	14936.90
71	020201005001	墙、柱面钉(挂)钢(铁、玻璃纤维)网	1. 钢(铁、玻璃纤维)网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 2. 铁丝网	m2	1135.02	17.84	20248.76
72	020204003005	块料墙面【外墙墙面、女儿墙内侧】	1. 找平层:20厚1:2.5防水砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:白色方格贴砖,填缝剂勾缝	m2	1323.07	113.04	149559.83
73	020204003004	块料墙面【卫生间、厨房】	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:5-8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m2	261.19	97.96	25586.17
74	020209001002	隔断【小便器隔断、厕所铝合金隔断】	1. 名称:小便器隔断、厕所铝合金隔断 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:铝合金隔断	m2	15.12	220.00	3326.40
		分部小计					399092.91
		B.4 门窗工程					
75	020401005011	夹板装饰门【M0821:800*2100】	1. 门类型:成品装饰门 2. 框截面尺寸、单扇面积:800*2100	樘	12	1201.20	14414.40
76	020401005012	夹板装饰门【M0921:900*2100】	1. 门类型:成品装饰门 2. 框截面尺寸、单扇面积:900*2100	樘	3	1451.16	4353.48
77	020401005013	夹板装饰门【M1021:1000*2100】	1. 门类型:成品装饰门 2. 框截面尺寸、单扇面积:1000*2100	樘	35	1617.96	56628.60
78	020401005014	夹板装饰门【M1221:1200*2100】	1. 门类型:成品装饰门 2. 框截面尺寸、单扇面积:1200*2100	樘	3	1951.56	5854.68
79	020401005016	夹板装饰门【M1222:1200*2200】	1. 门类型:成品装饰门 2. 框截面尺寸、单扇面积:1200*2200	樘	2	2045.16	4090.32
80	020401005017	夹板装饰门【M1521:1500*2100】	1. 门类型:成品装饰门 2. 框截面尺寸、单扇面积:1500*2100	樘	2	2451.96	4903.92
81	020401005015	夹板装饰门【WZM1021:1000*2100】	1. 门类型:成品装饰门 2. 框截面尺寸、单扇面积:1000*2100	樘	2	1719.09	3438.18
		本页小计					492776.49

9

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
82	020402007001	钢质防火门【FM乙1521: 1500*2100】	1. 门类型: 防火门 2. 框材质、外围尺寸: 钢质防火门 双扇 (乙级) 3. 扇材质、外围尺寸: 1500*2100	樘	9	1652. 01	14868. 09
83	020402007003	钢质防火门【FM乙1021: 1000*2100】	1. 门类型: 防火门 2. 框材质、外围尺寸: 钢质防火门 单扇 (乙级) 3. 扇材质、外围尺寸: 1000*2100	樘	1	1073. 92	1073. 92
84	020402007002	钢质防火门【FM丙1218: 1200*1800】	1. 门类型: 防火门 2. 框材质、外围尺寸: 钢质防火门 双扇 (丙级) 3. 扇材质、外围尺寸: 1200*1800	樘	3	1019. 16	3057. 48
85	020402007005	钢质防火门【FM甲1021: 1000*2100】	1. 门类型: 防火门 2. 框材质、外围尺寸: 钢质防火门 单扇 (甲级) 3. 扇材质、外围尺寸: 1000*2100	樘	1	1124. 48	1124. 48
86	020406001003	金属推拉窗【C1220: 1200*2000】	1. 窗类型: 铝合金推拉窗 2. 框材质、规格、外围尺寸: 1200*2000 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安 (普通玻璃)	樘	2	587. 70	1175. 40
87	020406005008	金属组合窗【C1223: 1200*2300】	1. 窗类型: 铝合金推拉窗 2. 框材质、外围尺寸: 1200*2300 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 50系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金固定窗制安 (普通玻璃) 4. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安 (普通玻璃)	樘	1	618. 89	618. 89
88	020406001007	金属推拉窗【C1820: 1800*2000】	1. 窗类型: 铝合金推拉窗 2. 框材质、规格、外围尺寸: 1800*2000 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安 (普通玻璃)	樘	13	889. 08	11558. 04
89	020406005009	金属组合窗【C1827: 1800*2700】	1. 窗类型: 铝合金推拉窗 2. 框材质、外围尺寸: 1800*2700 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 50系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金固定窗制安 (普通玻璃) 4. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安 (普通玻璃)	樘	12	1085. 15	13021. 80
90	020406005010	金属组合窗【C1823: 1800*2300】	1. 窗类型: 铝合金推拉窗 2. 框材质、外围尺寸: 1800*2300 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 50系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金固定窗制安 (普通玻璃) 4. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安 (普通玻璃)	樘	5	932. 81	4664. 05
91	020406001013	金属推拉窗【C1810: 1800*1000】	1. 窗类型: 铝合金推拉窗 2. 框材质、规格、外围尺寸: 1800*1000 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗制安 (普通玻璃)	樘	3	437. 77	1313. 31
本页小计							52475. 46

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程

第 1 页 共 3 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工措施费				
1.0	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	综合脚手架 (含安全网)	项	1	49535.01	49535.01
011001001001	综合钢脚手架	m2	1367.03	35.47	48488.55
A22-3	综合钢脚手架 高度(m以内) 20.5	100m2	13.6703	3546.88	48486.91
011001002001	单排钢脚手架	m2	144.14	7.26	1046.46
A22-22	单排钢脚手架 高度(m以内) 10	100m2	1.4414	725.75	1046.1
1.2	内脚手架	项	1	14754.63	14754.63
011001003001	满堂脚手架	m2	425.31	11.28	4797.5
A22-26	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):3.95	100m2	4.2531	1127.84	4796.82
011001004002	里脚手架【首层】	m2	212.66	9.43	2005.38
A22-28	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):3.95	100m2	2.1266	943.26	2005.94
011001004003	里脚手架【屋面楼梯间】	m2	29.21	9.43	275.45
A22-28	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	100m2	0.2921	943.26	275.53
011001004004	里脚手架【2-3层】	m2	814.03	9.43	7676.3
A22-28	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	100m2	8.1403	943.26	7678.42
1.3	靠脚手架安全挡板	项	1	3604.52	3604.52
011001005001	靠脚手架安全挡板	m2	234.06	15.4	3604.52
A22-33	靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 21.5	100m2	2.3406	1539.89	3604.27
1.4	独立挡板	项	1		
1.5	围尼龙编织布	项	1		
1.6	模板的支撑	项	1	11543.81	11543.81
010606001003	钢支撑	kg	2565.29	4.5	11543.81
3001001	钢支撑	kg	2565.29	4.5	11543.81
1.7	现场围挡	项	1		
1.8	现场设置的卷扬机架	项	1		
1.9	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	57259.76	57259.76
1.10	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.11	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			136697.73
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	模板工程	项	1	226811.95	226811.95
010901001001	基础模板【垫层】	m2	12.62	27.06	341.5
A21-12	基础垫层模板	100m2	0.1262	2707.01	341.62
010901001002	基础模板【桩承台】	m2	130.84	45.24	5919.2
A21-13	桩承台模板	100m2	1.3084	4522.97	5917.85
010902002001	柱模板【基础层】	m3	12.15	51.15	621.47
A21-15	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	100m2	0.1215	5114.34	621.39
010902002002	柱模板【基础层】	m3	8.03	55.48	445.5
A21-16	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	100m2	0.0803	5547.95	445.5
010902002003	柱模板【基础层】	m3	10.37	71.69	743.43
A21-17	异形柱模板 支模高度3.6m内	100m2	0.1037	7168.42	743.37

编制人:

证号:

编制日期: 13

措施项目费汇总表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程

第 2 页 共 3 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
010902002004	柱模板【首层】	m3	59.97	55.13	3306.15
A21-15 + A21-19	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际高度(m):3.95	100m2	0.5997	5512.19	3305.66
010902002005	柱模板【首层】	m3	42.62	59.46	2534.19
A21-16 + A21-19	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际高度(m):3.95	100m2	0.4262	5945.81	2534.1
010902002006	柱模板【首层】	m3	43.07	75.66	3258.68
A21-17 + A21-19	异形柱模板 支模高度3.6m内 实际高度(m):3.92	100m2	0.4307	7566.27	3258.79
010902002007	柱模板【2-顶层】	m3	106.9	51.15	5467.94
A21-15	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	100m2	1.069	5114.34	5467.23
010902002008	柱模板【2-顶层】	m3	79.08	55.48	4387.36
A21-16	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	100m2	0.7908	5547.95	4387.32
010902002009	柱模板【2-顶层】	m3	64.66	71.69	4635.48
A21-17	异形柱模板 支模高度3.6m内	100m2	0.6466	7168.42	4635.1
010902002010	柱模板【首层构造柱】	m3	143.91	55.13	7933.76
A21-15 + A21-19	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际高度(m):3.95	100m2	1.4391	5512.19	7932.59
010902002011	柱模板【2-顶层构造柱】	m3	222.44	51.15	11377.81
A21-15	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	100m2	2.2244	5114.34	11376.34
010901003001	梁模板【基础梁】	m2	339.26	52.62	17851.86
A21-24	基础梁模板	100m2	3.3926	5262.07	17852.1
010901003002	梁模板【首层梁】	m2	7.76	71.64	555.93
A21-26 + A21-32	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际高度(m):3.95	100m2	0.0776	7164.28	555.95
010901003005	梁模板【首层梁】	m2	317.97	66.03	20995.56
A21-25 + A21-32	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际高度(m):3.95	100m2	3.1797	6602.02	20992.44
010901003006	梁模板【2-顶层梁】	m2	566.65	59.03	33449.35
A21-25	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	100m2	5.6665	5901.69	33441.93
010901003004	梁模板【过梁、圈梁】	m2	120.04	59.03	7085.96
A21-25	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	100m2	1.2004	5901.69	7084.39
010901005001	板模板【首层板】	m2	379.82	70.34	26716.54
A21-49换	有梁板模板 支模高度3.6m 实际高度(m):5.2	100m2	3.7982	7033.77	26715.67
010901005002	板模板【2-顶层板】	m2	665.92	54.9	36559.01
A21-49	有梁板模板 支模高度3.6m	100m2	6.6592	5490.12	36559.81
010901004002	墙模板【女儿墙】	m2	362.53	38.39	13917.53
A21-37	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	100m2	3.6253	3838.29	13914.95
010901006001	楼梯模板	m2	115.42	159.89	18454.5
A21-62	楼梯模板 直形	100m2	1.1542	15989.19	18454.72
010901007001	阳台、雨蓬、模板	m2	55.51	68.67	3811.87
A21-64	阳台、雨蓬模板 直形	100m2	0.5551	6867.15	3811.95
010901012001	挑檐模板	m2	96.7	62.1	6005.07
A21-70	挑檐模板	100m2	0.967	6209.38	6004.47
010901009002	墙基模板	m2	11.73	56.51	662.86
A21-67	栏板、反檐模板	100m2	0.1173	5650.99	662.86
010901009001	栏板、反檐模板	m2	23.31	56.51	1317.25

编制人:

证号:

编制日期: 14

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程

第 3 页 共 3 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
A21-67	栏板、反檐模板	100m2	0.2331	5650.99	1317.25
010606001002	钢支撑	kg	-2565.29	4.5	-11543.81
3001001	钢支撑	kg	-2565.29	4.5	-11543.81
2.1.2	垂直运输工程	项	1	26696.52	26696.52
011201001001	建筑物20米以内垂直运输	m2	1301	20.52	26696.52
A23-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	100m2	13.01	2052.09	26697.69
2.1.3	材料二次运输	项	1		
2.1.4	成品保护工程	项	1		
2.1.5	混凝土泵送增加费	项	1	6459.23	6459.23
011101001001	混凝土泵送增加费	m3	424.67	15.21	6459.23
A26-3	混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	10m3	42.467	152.17	6462.2
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项	1	25895.51	25895.51
010101001002	大型机械设备进出场及安拆费	项	1	25895.51	25895.51
9946151	静力压桩机每次安拆费 压力900kN	台次	1	6882.22	6882.22
9946291 *0.6072	静力压桩机每次场外运费 压力900kN 子目乘以系数0.6072	台次	1	12091.26	12091.26
9946461 *0.6072	履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 子目乘以系数0.6072	台次	1	3717.92	3717.92
9946441 *0.6072	履带式推土机每次场外运费 功率90kW以内 子目乘以系数0.6072	台次	1	3204.11	3204.11
2.1.7	施工排水、降水	项	1		
	小计	元			285863.21
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施	项	1		
2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除	项	1		
	小计	元			
	合计				422560.94

编制人：

证号：

编制日期：5

主要材料消耗量价格表

工程名称：望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	6369.16	99.00	630546.56
2	0001001@1	综合工日		工日	1.20	99.00	118.77
3	0101031@1	三级螺纹钢	Φ10以内	t	24.65	3850.00	94900.19
4	0101031@2	二级螺纹钢	Φ10以内	t	0.18	3830.00	688.25
5	0101041@1	三级螺纹钢	Φ16~25	t	23.30	3790.00	88292.60
6	0101041@2	三级螺纹钢	Φ12~14	t	5.82	3850.00	22409.70
7	0101041@3	三级螺纹钢	Φ12~14	t	0.21	3850.00	792.72
8	0101041@5	二级螺纹钢	Φ12~14	t	2.54	3830.00	9717.86
9	0109031	圆钢	Φ10以内	t	1.02	3650.00	3708.04
10	0109041@1	圆钢	Φ16~25	t	0.59	3650.00	2139.27
11	0109061	圆钢	Φ10以内	kg	51.68	3.65	188.63
12	0109081	冷拉圆钢	Φ4	t	0.86	3983.00	3428.96
13	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	81.23	400.00	32490.12
14	0401021	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	2.46	430.00	1059.13
15	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.18	710.00	124.53
16	0401042	白色硅酸盐水泥	32.5	kg	442.84	0.71	314.41
17	0403021	中砂		m3	204.23	70.00	14295.90
18	0405041	碎石		m3	0.37	125.00	46.00
19	0405061	碎石		m3	5.52	125.00	690.09
20	0405071	碎石		m3	3.95	125.00	493.65
21	0409031	生石灰		t	5.15	290.00	1493.70
22	0413001	蒸压粉煤灰砖	240×115×53	千块	2.61	295.00	768.77
23	0413001@1	标准砖	240×115×53	千块	0.38	295.00	111.63
24	0415001	蒸压加气混凝土砌块	400×120×200	千块	4.39	2448.00	10756.51
25	0415021	蒸压加气混凝土砌块	600×180×200	千块	10.58	5508.00	58277.94
26	0429011	预应力混凝土管桩	Φ400	m	1287.12	138.00	177622.56
27	0501001	杉原木	(综合)	m3	0.68	1150.00	786.03
28	0503051	松杂板枋材		m3	15.36	1207.00	18538.55
29	0503311	松杂直边板		m3	2.05	1266.00	2593.91
30	0505121	防水胶合板	模板用 18	m2	344.09	58.00	19957.27
31	0601021	平板玻璃	6	m2	277.77	33.00	9166.46
32	0605021@3	12mm钢化玻璃	12	m2	14.40	151.00	2174.40
33	0661021	釉面砖	300×300	m2	1400.74	28.09	39346.81
34	0662001@2	白色方格贴砖		m2	1362.76	22.89	31193.62
35	0662011@2	白色抛光砖	300×300	m2	57.79	45.78	2645.60
36	0662031@2	白色地砖	600×600	m2	987.33	76.99	76014.64
37	1157191	1.5厚合成高分子自粘型防水卷材		m2	577.99	22.00	12715.71
38	12001016@1	成品装饰门		m2	18.02	800.00	14414.40
39	12001016@2	成品装饰门		m2	5.44	800.00	4353.52
40	12001016@3	成品装饰门		m2	70.79	800.00	56628.64

编制人：

审核人：

16

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
41	12001016@4	成品装饰门		m2	4.04	850.00	3438.17
42	12001017@1	成品装饰门		m2	18.56	800.00	14848.96
43	12001066	钢质防火门 单扇 (甲级)		m2	2.02	556.00	1124.51
44	12001067	钢质防火门 单扇 (乙级)		m2	2.02	531.00	1073.95
45	12001069	钢质防火门 双扇 (乙级)		m2	27.58	539.00	14868.10
46	12001069@1	钢质防火门 双扇 (丙级)		m2	6.27	488.00	3057.52
47	12001090@1	70系列2厚碳灰色粉末静电喷涂金平开门 (不含玻璃)		m2	9.77	329.60	3220.19
48	12001092	90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗 (不含玻璃)		m2	78.37	188.10	14741.15
49	12001092@2	70系列2厚碳灰色粉末静电喷涂金平开门 (不含玻璃)		m2	21.43	329.60	7063.33
50	12001093	90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗 (不含玻璃)		m2	49.94	188.10	9393.62
51	12001096@1	90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗 (不含玻璃)		m2	15.82	188.10	2976.40
52	12001096@2	90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗 (不含玻璃)		m2	5.76	188.10	1083.46
53	12001097@1	90系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金推拉窗 (不含玻璃)		m2	23.23	188.10	4368.81
54	12001098@1	50系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金固定窗 (不含玻璃)		m2	94.38	156.45	14765.45
55	12001098@4	50系列1.4厚碳灰色粉末静电喷涂金固定窗 (不含玻璃)		m2	10.28	156.45	1607.65
56	1201021	汽油	(综合)	kg	14.56	10.60	154.28
57	3001001	钢支撑		kg	2565.29	4.50	11543.82
58	3115001	水		m3	621.97	2.79	1735.29
59	8021901	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C10	m3	4.44	314.41	1394.60
60	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m3	49.65	320.87	15932.70
61	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m3	55.18	335.58	18518.21
62	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C30	m3	391.66	374.22	146565.21
63	8021905@1	普通商品混凝土 碎石粒径20石 (微膨胀)	C30	m3	1.82	404.22	734.95
64	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	28.30	10.60	299.93
65	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	2327.04	8.75	20361.62
66	9946071	电	(机械用)	kw·h	11741.28	0.90	10602.38
67	9946071@1	电	(机械用)	kw·h	2.21	0.90	1.99
68	9946071@2	电	(机械用)	kw·h	48.95	0.90	44.20
69	9946606	机上人工		工日	289.16	99.00	28627.19
70	9946606@2	机上人工		工日	4.28	99.00	424.12

编制人:

审核人:

17

单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项合计	FBFXHJ	分部分项合计		451,273.19
2	措施项目费	_AQWMSGF + _QTCSXMF	安全文明施工费+其他措施项目费		34,671.38
2.1	安全文明施工费	AQWMCSE	安全防护、文明施工措施项目费		30,882.42
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		3,788.96
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	_JSJDCF + _WMGDXJF + _YJSGXJF + _GGCSF + _QTF	脚手架搭拆费+文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+其他费		3,788.96
2.2.2.1	脚手架搭拆费	QTCSF	其他措施费		3,788.96
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费			0	
2.2.2.4	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.5	其他费			0	
3	其他项目	_CLJYSYF + _GCYZF + _ZLJE + _ZGJ + _JRG + _ZCBFWF + _YSBGF + _QTFY	材料检验试验费+工程优质费+暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费+预算包干费+其他费用		5,415.28
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	902.55
3.2	工程优质费				
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价				
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	4,512.73
3.8	其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		491.36
4.1	防洪工程维护费	_FHJ + _CSXMF + _QTXM	分部分项合计+措施项目费+其他项目	0.1	491.36
5	人工费合计	RGF+JSCS_RGF+JXRG	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		120,981.57
6	税金	_FHJ + _CSXMF + _QTXM + _GF	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费	3.413	16,786.88
7	含税不含单列费工程造价	_FHJ + _CSXMF + _QTXM + _GF + _SJ - _AQWMSGF	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费+税金-安全文明施工费		477,755.67
8	含税工程总造价	_FHJ + _CSXMF + _QTXM + _GF + _SJ	分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费+税金		508,638.09

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			一、强电工程				
1	030404017002	双电源成套配电箱2AP-Z	1. 名称:双电源成套配电箱2AP-Z 2. 备注:含箱内元件等	台	1	5390.31	5390.31
2	030404017003	成套配电箱AL-1	1. 名称:成套配电箱AL-1 2. 备注:含箱内元件等	台	1	2396.31	2396.31
3	030404017004	成套配电箱AL-2	1. 名称:成套配电箱AL-2 2. 备注:含箱内元件等	台	1	2885.51	2885.51
4	030404017011	成套配电箱AL-3	1. 名称:成套配电箱AL-3 2. 备注:含箱内元件等	台	1	2812.71	2812.71
5	030404017010	成套配电箱AL-3-CF	1. 名称:成套配电箱AL-3-CF 2. 备注:含箱内元件等	台	1	654.31	654.31
6	030404034002	暗装单联开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 规格:10A	个	23	17.24	396.52
7	030404034003	暗装双联开关	1. 名称:暗装双联开关 2. 规格:10A	个	25	21.73	543.25
8	030404034004	暗装三联开关	1. 名称:暗装三联开关 2. 规格:10A	个	9	26.96	242.64
9	030404034001	暗装四联开关	1. 名称:暗装四联开关 2. 规格:10A	个	4	40.13	160.52
10	030404035004	带开关二、三孔暗装防水插座	1. 名称:带开关二、三孔暗装防水插座 2. 规格:10A	个	30	30.48	914.40
11	030404035005	带开关二、三孔暗装插座	1. 名称:带开关二、三孔暗装插座 2. 规格:10A	个	143	24.07	3442.01
12	030404035006	地面插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:10A	个	2	24.09	48.18
13	030404035007	摄像机插座	1. 名称:摄像机插座 2. 规格:10A	个	7	19.32	135.24
14	030404035003	投影仪插座	1. 名称:投影仪插座 2. 规格:10A	个	1	19.32	19.32
15	030404035002	带开关三孔暗装空调插座	1. 名称:带开关三孔暗装空调插座 2. 规格:16A	个	32	26.18	837.76
16	030404036001	排气扇	1. 名称:排气扇	个	11	201.01	2211.11
17	030412002001	防水吸顶灯220V/18W	1. 名称:防水吸顶灯 2. 规格:220V/18W	套	31	138.90	4305.90
18	030412004002	格栅灯T8 (节能型) 220V/3X35W	1. 名称:格栅灯T8 (节能型) 2. 规格:220V/3X35W	套	88	232.69	20476.72
19	030412004001	紫外线灯	1. 名称:紫外线灯	套	62	82.57	5119.34
20	030412001001	吸顶灯T8 (节能型) 220V/3X18W	1. 名称:吸顶灯T8 (节能型) 2. 规格:220V/3X18W	套	19	114.93	2183.67
21	030412004006	自带电源事故照明灯220V, 2x10W (配一个三孔插座)	1. 名称:自带电源事故照明灯 2. 规格:220V, 2x10W 3. 备注:应急时间30分钟 4. 其他:配一个三孔插座	套	15	205.50	3082.50
本页小计							58258.23

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
22	030412004007	疏散灯220V, 10W (配一个三孔插座)	1. 名称: 疏散灯 2. 规格: 220V, 10W 3. 备注: 应急时间30分钟 4. 其他: 配一个三孔插座	套	5	197.91	989.55
23	030412004005	安全出口标志灯220V, 10W (配一个三孔插座)	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: 220V, 10W 3. 备注: 应急时间30分钟 4. 其他: 配一个三孔插座	套	10	197.91	1979.10
24	030408001003	电力电缆YJV-1KV-4X95+1X50	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-1KV-4X95+1X50	m	48.9	357.21	17467.57
25	030408001002	电力电缆YJV-1KV-5X16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-1KV-5X16	m	158.8	82.30	13069.24
26	030408006002	电力电缆头YJV-1KV-4X95+1X50	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV-1KV-4X95+1X50	个	2	229.37	458.74
27	030408006001	电力电缆头YJV-1KV-5X16	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV-1KV-5X16	个	8	125.96	1007.68
28	030411004002	电气配线BV-4	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: BV-4	m	2488.8	3.87	9631.66
29	030411004001	电气配线BV-2.5	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: BV-2.5	m	7821.2	3.12	24402.14
30	030411001021	电气配管SC100	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢制 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 综合考虑	m	3.4	101.19	344.05
31	030411001022	电气配管PC100	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC100 4. 配置形式: 综合考虑	m	4.3	38.75	166.63
32	030411001001	电气配管PC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 综合考虑	m	2288.8	9.87	22590.46
33	030411002004	金属密闭线槽100X100	1. 名称: 金属密闭线槽 2. 材质: 钢制 3. 规格: 100X100 4. 其他: 含支架制作安装, 除锈, 刷油	m	33.2	62.98	2090.94
34	030411002003	金属密闭线槽100X50	1. 名称: 金属密闭线槽 2. 材质: 钢制 3. 规格: 100X50 4. 其他: 含支架制作安装, 除锈, 刷油	m	70.4	59.68	4201.47
35	030411006002	开关(插座)盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 塑料	个	305	7.28	2220.40
36	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑	个	200	7.81	1562.00
本页小计							102181.63

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			料				
37	030413005002	电气手孔井1000x1000x1000	1. 名称:电气手孔井 2. 井的尺寸:1000x1000x1000 3. 井盖、座:铸铁井盖	个	1	982.92	982.92
		分部小计					161422.78
		二、弱电工程					
		1、有线电视系统					
38	030502003001	电视放大器 (含箱体)	1. 名称:电视放大器 (含箱体) 2. 规格:达到使用要求 3. 其它:详见用户需求	个	1	623.27	623.27
39	030502012001	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 备注:含底盒	个	12	57.81	693.72
40	030502005001	有线电视线SYWV-75-5	1. 名称:有线电视线 2. 规格:SYWV-75-5	m	666.5	2.70	1799.55
41	030411001008	电气配管SC100	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC100 4. 配置形式:综合考虑	m	3.5	101.18	354.13
42	030411001007	电气配管PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:综合考虑	m	82.8	9.87	817.24
		分部小计					4287.91
		2、电话系统					
43	031101019004	电话总配线架 (含箱体)	1. 名称:电话总配线架 (含箱体) 2. 规格:达到使用要求 3. 其它:详见用户需求	架	1	1494.15	1494.15
44	030502004003	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 备注:含底盒	个	27	44.25	1194.75
45	030411002005	金属密闭线槽200X100	1. 名称:金属密闭线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:200X100 4. 其他:含支架制作安装, 除锈, 刷油	m	37.7	71.17	2683.11
46	030411002006	金属密闭线槽100X100	1. 名称:金属密闭线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:100X100 4. 其他:含支架制作安装, 除锈, 刷油	m	55.4	62.98	3489.09
47	030502006012	电话线HYA-2X0.5	1. 名称:电话线 2. 规格:HYA-2X0.5 3. 敷设方式:综合考虑	m	1223.6	1.92	2349.31
48	030411001016	电气配管SC100	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC100 4. 配置形式:综合考虑	m	3.5	101.18	354.13
本页小计							16835.37

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
49	030411001015	电气配管PC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 综合考虑	m	193.6	9.87	1910.83
		分部小计					13475.37
		3、网络系统					
50	031101019003	网络总配线架 (含箱体)	1. 名称: 网络总配线架 (含箱体) 2. 规格: 达到使用要求 3. 其它: 详见用户需求	架	1	1494.15	1494.15
51	030502004001	网络插座	1. 名称: 网络插座 2. 备注: 含底盒	个	50	63.82	3191.00
52	030502006001	超六类对绞电缆	1. 名称: 超六类对绞电缆 2. 敷设方式: 综合考虑	m	2236.6	3.44	7693.90
53	030411001017	电气配管SC100	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢制 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 综合考虑	m	3.5	101.18	354.13
54	030411001011	电气配管PC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 综合考虑	m	2.9	11.47	33.26
55	030411001012	电气配管PC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 综合考虑	m	352.9	9.87	3483.12
		分部小计					16249.56
		4、视频监控系统					
56	030507009002	主控键盘	1. 名称: 主控键盘 2. 规格: 达到使用要求 3. 其它: 详见用户需求	台	1	3624.91	3624.91
57	030507009003	视频矩阵切换控制器	1. 名称: 视频矩阵切换控制器 2. 规格: 达到使用要求 3. 其它: 详见用户需求	台	1	1860.53	1860.53
58	030507009001	视频分配器	1. 名称: 视频分配器 2. 规格: 达到使用要求 3. 其它: 详见用户需求	台	1	529.31	529.31
59	030507009005	16路嵌入式硬盘录像机	1. 名称: 16路嵌入式硬盘录像机 2. 规格: 达到使用要求 3. 其它: 详见用户需求	台	1	3714.82	3714.82
60	030507009006	管理主机	1. 名称: 管理主机 2. 规格: 达到使用要求 3. 其它: 详见用户需求	台	1	5665.99	5665.99
61	030507009007	21'' 监视器	1. 名称: 21'' 监视器 2. 规格: 达到使用要求 3. 其它: 详见用户需求	台	2	2296.69	4593.38
62	030402006001	浪涌保护器TIU1-20/385	1. 名称: 浪涌保护器 2. 规格: TIU1-20/385	组	1	442.81	442.81
本页小计							38592.14

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
63	031208008001	彩色摄像机	1. 名称:彩色摄像机 2. 规格:达到使用要求 3. 其它:详见用户需求	台	7	616.50	4315.50
64	030502005002	有线电视SYWV-75-5	1. 名称:有线电视 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:综合考虑	m	312	2.70	842.40
65	030411004004	电源线RV-2x1.5	1. 名称:电源线 2. 型号:RV-2x1.5 3. 敷设方式:综合考虑	m	12.1	4.65	56.27
66	030411001018	电气配管PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:综合考虑	m	26.6	11.47	305.10
67	030411001009	电气配管PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:综合考虑	m	12.1	9.87	119.43
		分部小计					26070.45
		5、残疾人呼叫系统					
68	030503001002	残疾人呼叫系统主机	1. 名称:残疾人呼叫系统主机 2. 规格:达到使用要求 3. 其它:详见用户需求	台	1	390.99	390.99
69	030503001003	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	1	125.65	125.65
70	030503001001	呼叫按钮	1. 名称:呼叫按钮	个	1	67.29	67.29
71	030411001019	电气配管PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:综合考虑	m	25	9.87	246.75
72	030411004005	电气配线RVVP4X0.5	1. 名称:电气配线 2. 型号:RVVP4X0.5 3. 敷设方式:综合考虑	m	48.6	5.18	251.75
		分部小计					1082.43
		分部小计					61165.72
		三、防雷接地工程					
73	030409006001	接闪短针 (Φ16热镀锌圆钢, 针高60cm)	1. 名称:接闪短针 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 安装形式、高度:针高60cm	根	9	36.70	330.30
74	030409005001	明装接闪带 (热镀锌圆钢Φ12)	1. 名称:明装接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	204.6	32.94	6739.52
75	030409003001	避雷引下线Φ16	1. 名称:避雷引下线 2. 备注:利用柱内两根Φ16主筋作引下线	m	134.6	13.75	1850.75
76	030409004001	接地极连接线	1. 名称:接地极连接线 2. 备注:利用地梁内横向两主筋连接	m	186.4	6.05	1127.72
本页小计							16769.42

23

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
77	030409001001	测试点	1. 名称:测试点	处	4	32.69	130.76
78	030409001002	接地端子	1. 名称:接地端子	处	4	17.69	70.76
79	030409001003	接地跨接线	1. 名称:接地跨接线	处	9	17.69	159.21
		分部小计					10409.02
		四、给排水工程					
80	031001006002	PP-R给水管DN20	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:DN20 5. 连接方式:热熔接 6. 管道处理:消毒、冲洗 7. 备注:含管件等配件	m	75.7	20.34	1539.74
81	031001006003	PP-R给水管DN25	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:DN25 5. 连接方式:热熔接 6. 管道处理:消毒、冲洗 7. 备注:含管件等配件	m	32.3	26.47	854.98
82	031001006004	PP-R给水管DN32	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:DN32 5. 连接方式:热熔接 6. 管道处理:消毒、冲洗 7. 备注:含管件等配件	m	2	31.43	62.86
83	031001006001	PP-R给水管DN40	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:DN40 5. 连接方式:热熔接 6. 管道处理:消毒、冲洗 7. 备注:含管件等配件	m	28.9	39.91	1153.40
84	031001007002	钢塑复合给水管DN20	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合给水管 4. 规格:DN20 5. 管道处理:消毒、冲洗 6. 备注:含管件等配件	m	5.5	39.27	215.99
85	031001007003	钢塑复合给水管DN25	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合给水管 4. 规格:DN25 5. 管道处理:消毒、冲洗 6. 备注:含管件等配件	m	72.3	46.72	3377.86
86	031001007004	钢塑复合给水管DN50	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑复合给水管 4. 规格:DN50 5. 管道处理:消毒、冲洗	m	1	79.62	79.62
本页小计							7645.18

26

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			6. 备注: 含管件等配件				
87	031001007001	钢塑复合给水管DN65	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 钢塑复合给水管 4. 规格: DN65 5. 管道处理: 消毒、冲洗 6. 备注: 含管件等配件	m	10.7	100.92	1079.84
88	031003001002	螺纹截止阀DN20	1. 名称: 螺纹截止阀 2. 规格: DN20 3. 备注: 含所需配件	个	27	48.79	1317.33
89	031003001003	螺纹截止阀DN25	1. 名称: 螺纹截止阀 2. 规格: DN25 3. 备注: 含所需配件	个	7	72.65	508.55
90	031003001005	螺纹截止阀DN40	1. 名称: 螺纹截止阀 2. 规格: DN40 3. 备注: 含所需配件	个	2	172.09	344.18
91	031003001001	螺纹截止阀DN50	1. 名称: 螺纹截止阀 2. 规格: DN50 3. 备注: 含所需配件	个	1	222.32	222.32
92	031003003001	闸阀DN65	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN65 3. 备注: 含所需配件	个	1	312.62	312.62
93	031003001004	水龙头DN20	1. 名称: 水龙头 2. 规格: DN20 3. 备注: 含所需配件	个	9	17.96	161.64
94	031001006012	UPVC排水管De160	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污废水 3. 材质: PVC-U 4. 规格: De160 5. 连接方式: 粘接 6. 备注: 含所需配件	m	4.8	87.48	419.90
95	031001006013	UPVC排水管De125	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污废水 3. 材质: PVC-U 4. 规格: De125 5. 连接方式: 粘接 6. 备注: 含所需配件	m	0.3	80.82	24.25
96	031001006014	UPVC排水管De110	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污废水 3. 材质: PVC-U 4. 规格: De110 5. 连接方式: 粘接 6. 备注: 含所需配件	m	405.6	55.82	22640.59
97	031001006015	UPVC排水管De75	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污废水 3. 材质: PVC-U 4. 规格: De75 5. 连接方式: 粘接 6. 备注: 含所需配件	m	52.3	36.11	1888.55
本页小计							28919.77

25

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
98	031001006016	UPVC排水管De50	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污废水 3. 材质:PVC-U 4. 规格:De50 5. 连接方式:粘接 6. 备注:含所需配件	m	52	20.25	1053.00
99	031001006017	UPVC雨水管De110	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De110 5. 连接方式:粘接 6. 备注:含所需配件	m	179.4	30.11	5401.73
100	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 除锈、刷油设计要求:详设计说明	kg	29.1	19.28	561.05
101	031002003017	87雨水斗DN100	1. 名称:87雨水斗 2. 规格:DN100	个	6	3.49	20.94
102	031002003018	侧式雨水斗DN100	1. 名称:侧式雨水斗 2. 规格:DN100	个	29	0.59	17.11
103	031002003019	刚性防水套管DN100	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 备注:含所需配件 4. 做法:详见规范	个	29	315.28	9143.12
104	031002003020	刚性防水套管DN80	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN80 3. 备注:含所需配件 4. 做法:详见规范	个	6	267.33	1603.98
105	031002003021	穿楼板套管DN100	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN100 3. 备注:含所需配件 4. 做法:详见规范	个	18	52.81	950.58
106	030804017002	地漏De50	1. 名称:地漏 2. 规格:De50 3. 备注:含所需配件	个	34	19.16	651.44
107	031004014006	清扫口DN75	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN75	个	2	16.68	33.36
108	031004014007	通气帽DN100	1. 名称:通气帽 2. 规格:DN100	个	11	0.34	3.74
109	031004014008	阻火圈DN100	1. 名称:阻火圈 2. 规格:DN100	个	14	108.27	1515.78
110	031004003004	成套圆形洗脸盆	1. 名称:圆形洗脸盆 2. 组装形式:成套型 3. 其他:含水龙头等配件	组	11	272.80	3000.80
111	031004003005	成套方形洗脸盆	1. 名称:方形洗脸盆 2. 组装形式:成套型 3. 其他:含水龙头等配件	组	18	323.30	5819.40
112	031004006003	成套蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 组装形式:成套型 3. 其他:含所需配件	组	19	484.05	9196.95
本页小计							38972.98

26

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
113	031004006004	成套低水箱坐便器	1. 名称: 低水箱坐便器 2. 组装方式: 成套型 3. 其他: 含所需配件	组	2	763.26	1526.52
		分部小计					76703.72
		五、消防工程					
		1、消火栓工程					
114	030901002009	内外壁热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 规格: DN100 3. 材质: 内外壁热镀锌钢管 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求: 按图纸及规范要求	m	80.3	117.37	9424.81
115	030901002010	内外壁热镀锌钢管 DN65	1. 安装部位: 室内 2. 规格: DN65 3. 材质: 内外壁热镀锌钢管 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求: 按图纸及规范要求	m	10.9	75.12	818.81
116	031002003013	刚性防水套管DN100	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN100 3. 备注: 含所需配件 4. 做法: 详见规范	个	2	315.28	630.56
117	031002003014	穿楼板套管DN100	1. 名称: 穿楼板套管 2. 规格: DN100 3. 备注: 含所需配件 4. 做法: 详见规范	个	4	52.81	211.24
118	030901002011	防回流污染止回阀 DN100	1. 名称: 防回流污染止回阀 2. 规格: DN100 3. 法兰形式: 碳钢平焊法兰(电弧焊)	个	2	1097.60	2195.20
119	030901002012	法兰闸阀DN100	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 法兰形式: 碳钢平焊法兰(电弧焊)	个	6	539.30	3235.80
120	030901002013	法兰闸阀DN65	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN65 3. 法兰形式: 碳钢平焊法兰(电弧焊)	个	1	331.36	331.36
121	030901002014	自动排气阀DN20	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格: DN20	个	1	91.28	91.28
122	030901010003	室内消火栓(单栓, 口径Φ65, 配直Φ65X19流水枪1支, 消防龙带采用口径Φ65衬胶水龙带, 长25M)	1. 名称: 室内消火栓 2. 规格: 800X650X240 3. 其他: 单栓, 口径Φ65, 配直Φ65X19流水枪1支, 消防龙带采用口径Φ65衬胶水龙带, 长25M	套	6	656.48	3938.88
123	030901010004	试验消火栓	1. 名称: 试验消火栓	套	1	205.99	205.99
124	030901002015	压力表	1. 名称: 压力表	个	1	118.59	118.59
本页小计							22729.04

27

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
125	030903009002	磷酸胺盐类干粉手提式灭火器MF/ABC3型	1. 名称: 磷酸胺盐类干粉手提式灭火器 2. 型号、规格: MF/ABC3型	套	12	81.46	977.52
126	030901002016	管道支架制作安装	1. 材质: 型钢 2. 除锈标准、刷油设计要求: 按图纸及规范要求	kg	45.6	17.73	808.49
		分部小计					22988.53
		2、消火栓手动报警工程					
127	030411001024	电气配管PC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 综合考虑	m	55.5	11.47	636.59
128	030411004007	电源二总线ZR-RVVP- (2X4)	1. 名称: 电源二总线 2. 型号: ZR-RVVP- (2X4) 3. 敷设方式: 综合考虑	m	55.5	6.80	377.40
129	030904004002	消防栓警铃	1. 名称: 消防栓警铃	个	6	96.73	580.38
		分部小计					1594.37
		分部小计					24582.9
		六、室外给排水工程					
130	031001007006	钢丝网骨架塑料复合管DN100	1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 4. 规格: DN100 5. 管道处理: 消毒、冲洗 6. 备注: 含管件等配件	m	111.3	108.51	12077.16
131	031003003003	闸阀DN100	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 备注: 含所需配件	个	4	508.22	2032.88
132	031003013002	水表 (含止回阀1个、闸阀2个) DN100	1. 名称: 水表 (含止回阀1个、闸阀2个) 2. 型号、规格: DN20	组	2	2864.52	5729.04
133	040504001005	砖砌水表井2150*1100*1400	1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C10混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖M10水泥砂浆 3. 勾缝、抹面要求: 井内侧、井底 4. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖Φ700 5. 其他: 不含水表、阀门 6. 参考图集: 05S502-43	座	2	5736.97	11473.94
134	040501004005	PVC-U双壁波纹管De200	1. 名称: PVC-U双壁波纹管 2. 材质: 塑料 3. 规格: De200 4. 连接形式: 承插式胶圈接口 5. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	321.8	52.08	16759.34
135	040504001009	砖砌排水检查井Φ70	1. 名称: 砖砌排水检查井 2. 规格: Φ70	座	24	938.08	22513.92
本页小计							73966.66

28

分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

第 11 页 共 11 页

[illegible]

措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	安全文明施工措施费				
031302001001	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)	项	1	30882.42	30882.42
	小计	元			30882.42
	其他措施费				
031302002001	夜间施工增加	项	1		
031302003001	非夜间施工增加	项	1		
031302004001	二次搬运	项	1		
031302005001	冬雨季施工增加	项	1		
031302006001	已完工程及设备保护	项	1		
031301017001	脚手架搭拆		1	3788.96	3788.96
BM202	脚手架搭拆(电气设备安装工程)	元	1	1997.79	1997.79
BM215	脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝缘工程)	元	1	32.68	32.68
BM216	脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程)	元	1	352.67	352.67
BM212	脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程)	元	1	924.25	924.25
BM210	脚手架搭拆(工业管道工程)	元	1	420.41	420.41
BM211	脚手架搭拆(消防安装工程)	元	1	59.57	59.57
BM214	脚手架搭拆(自动化控制仪表安装工程)	元	1	1.59	1.59
	小计	元			3788.96
	合计				34671.38

编制人：

证号：

编制日期：20

主要材料消耗量价格表

工程名称：望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	实际用量	市场价	市场价合价
1	SB210030@1	成套配电箱	AL-3	台	1.00	2542.40	2542.40
2	SB210030@12	成套配电箱	AL-3-CF	台	1.00	384.00	384.00
3	SB210030@13	双电源成套配电箱	2AP-Z	台	1.00	5120.00	5120.00
4	SB210030@14	成套配电箱	AL-1	台	1.00	2126.00	2126.00
5	SB210030@15	成套配电箱	AL-2	台	1.00	2615.20	2615.20
6	SB320046@1	声光报警器		只	1.00	58.00	58.00
7	SB320047@1	警铃		只	6.00	60.00	360.00
8	SB320084@1	视频矩阵切换控制器		台	1.00	1800.00	1800.00
9	SB320123@1	嵌入式硬盘录像机	16路输入	台	1.00	3100.00	3100.00
10	SB320244@1	彩色摄像机		台	7.00	450.00	3150.00
11	SB320247@1	21'' 监视器		台	2.00	2180.00	4360.00
12	SB320250@1	管理主机		台	1.00	5500.00	5500.00
13	SB320250@2	残疾人呼叫系统主机		台	1.00	225.00	225.00
14	SB320251	主控键盘		台	1.00	3500.00	3500.00
15	0100001@1	型钢		kg	48.34	4.20	203.01
16	0109001	圆钢		kg	15.25	3.65	55.64
17	0113001	扁钢		kg	41.92	4.20	176.08
18	0121071	角钢		kg	142.92	4.30	614.57
19	0129191	热轧厚钢板 Q195-Q235	8~20	kg	220.35	4.70	1035.65
20	0205001@2	橡胶圈	De200	个	66.29	3.22	213.46
21	0307351@1	卡箍（含螺栓）	DN100	套	36.00	37.11	1335.96
22	1111631	酚醛调合漆		kg	5.43	10.50	57.05
23	1111791	酚醛防锈漆		kg	4.01	12.50	50.19
24	1401151@1	内外壁热镀锌钢管	DN65	m	11.12	41.88	465.62
25	1401201@1	内外壁热镀锌钢管	DN100	m	81.91	64.07	5247.72
26	1401471	焊接钢管		kg	183.46	4.66	854.37
27	1403001@3	镀锌钢管	SC100	m	10.82	64.07	692.92
28	1403001@5	镀锌钢管	SC100	m	3.50	64.07	224.37
29	1431271@1	PVC-U双壁波纹管	De200	m	325.02	35.36	11492.64
30	1431311@1	塑料管	DN150	m	6.82	34.44	234.88
31	1431321@6	PP-R给水管	DN25	m	32.95	6.05	199.32
32	1431321@7	PP-R给水管	DN32	m	2.04	9.65	19.69
33	1431321@8	PP-R给水管	DN40	m	29.48	14.51	427.73
34	1431321@9	PP-R给水管	DN20	m	77.21	3.92	302.68
35	1431331@1	UPVC排水管	De125	m	0.28	23.97	6.81
36	1431331@2	UPVC排水管	De110	m	345.57	16.93	5850.52
37	1431331@3	UPVC排水管	De75	m	50.36	9.01	453.79
38	1431331@4	UPVC排水管	De50	m	50.28	5.61	282.09
39	1431331@6	UPVC排水管	De160	m	4.55	31.00	140.91
40	1431341@2	UPVC雨水管	De110	m	179.40	16.93	3037.24

编制人：

审核人：

31

主要材料消耗量价格表

工程名称：望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	实际用量	市场价	市场价合价
41	1431441@3	刚性阻燃管	PC25	m	90.31	2.84	256.48
42	1431441@4	刚性阻燃管	PC20	m	3209.91	1.87	6002.53
43	1431441@6	刚性阻燃管	PC25	m	3.19	2.84	9.06
44	1431441@7	刚性阻燃管	PC20	m	40.81	1.87	76.31
45	1431441@8	刚性阻燃管	PC100	m	4.73	25.40	120.14
46	1455021@10	钢塑复合给水管	DN65	m	10.91	53.79	587.06
47	1455021@11	钢丝网骨架塑料复合管	DN100	m	112.97	75.82	8565.35
48	1455021@7	钢塑复合给水管	DN20	m	5.61	13.95	78.26
49	1455021@8	钢塑复合给水管	DN25	m	73.75	20.13	1484.51
50	1455021@9	钢塑复合给水管	DN50	m	1.02	38.83	39.61
51	1600001@4	螺纹截止阀	DN40	个	2.02	127.49	257.53
52	1600001@6	螺纹截止阀	DN20	个	27.27	32.17	877.28
53	1600001@7	螺纹截止阀	DN25	个	7.07	50.05	353.85
54	1600001@9	螺纹截止阀	DN50	个	1.01	170.38	172.08
55	1600021@3	法兰闸阀	DN65	个	1.00	173.09	173.09
56	1600021@4	法兰闸阀	DN100	个	6.00	291.70	1750.20
57	1600091@1	法兰闸阀	DN100	个	6.00	291.70	1750.20
58	1600091@2	法兰闸阀	DN65	个	1.00	173.09	173.09
59	1600091@3	防回流污染止回阀	DN100	个	2.00	850.00	1700.00
60	1609031@1	法兰止回阀	DN100	个	2.00	339.84	679.68
61	1701011@1	碳钢平焊法兰	DN100	片	16.00	39.50	632.00
62	1701011@2	碳钢平焊法兰	DN65	片	2.00	21.20	42.40
63	1701351@1	钢板平焊法兰	DN100	片	16.00	39.50	632.00
64	1701381@3	平焊法兰	DN65	片	2.00	21.20	42.40
65	1701381@4	平焊法兰	DN100	片	8.00	39.50	316.00
66	1809001@2	成套圆形洗脸盆		套	11.11	200.00	2222.00
67	1809001@3	成套方形洗脸盆		套	18.18	250.00	4545.00
68	1815001@1	成套蹲式大便器		个	19.19	300.00	5757.00
69	1815021@2	成套低水箱坐便器		个	2.02	650.00	1313.00
70	1841051@2	水龙头	DN20	个	9.09	15.00	136.35
71	1843001@4	地漏	De50	个	34.00	3.09	105.06
72	1847001@7	清扫口	DN75	个	2.00	7.08	14.16
73	1911071@2	自动排气阀	DN20	个	1.00	57.44	57.44
74	2001001@2	磷酸铵盐类干粉手提式灭火器	MF/ABC3型	个	12.00	65.00	780.00
75	2003041@1	试验消火栓		套	1.00	101.54	101.54
76	2003041@3	室内消防栓	单栓，口径Φ65，配直Φ65X19流水枪1支，消防龙带采用口径Φ65衬胶水龙带，长25M	套	6.00	552.03	3312.18
77	2101001@1	法兰水表	DN100	个	2.00	368.16	736.32

编制人：

审核人：

32

主要材料消耗量价格表

工程名称：望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	实际用量	市场价	市场价合价
78	215900101	压力表		个	1.00	65.00	65.00
79	220000101	防水防尘灯	220V/18W	套	31.31	105.00	3287.55
80	2200001010	紫外线灯		套	62.62	58.00	3631.96
81	2200001013	疏散灯	220V, 10W	套	5.05	150.00	757.50
82	2200001014	安全出口标志灯	220V, 10W	套	10.10	150.00	1515.00
83	2200001015	格栅灯T8 (节能型)	220V/3X35W	套	88.88	198.11	17608.02
84	2200001016	自带电源事故照明灯	220V, 2x10W	套	15.15	150.00	2272.50
85	220000109	吸顶灯T8 (节能型)	220V/3X18W	套	19.19	89.23	1712.32
86	230000101	单联开关	10A	个	23.46	8.13	190.73
87	230000102	暗装双联开关	10A	个	25.50	11.88	302.94
88	230000103	暗装三联开关	10A	个	9.18	16.75	153.77
89	230000105	暗装四联开关	10A	个	4.08	29.41	119.99
90	234106101	带开关二、三孔插座	10A	套	145.86	10.37	1512.57
91	234106103	带开关三孔空调插座	16A	套	32.64	12.87	420.08
92	234106105	带开关二、三孔防水插座	10A	套	30.60	16.66	509.80
93	234106106	地面插座	10A	套	2.04	10.37	21.15
94	234106107	摄像机插座	10A	套	7.14	5.72	40.84
95	234106108	投影仪插座	10A	套	1.02	5.72	5.83
96	234106109	三孔插座	10A	套	30.60	5.72	175.03
97	250001101	SYWV-75-5		m	998.07	1.30	1297.49
98	250318601	绝缘电线	BV-4	m	2737.68	2.69	7364.36
99	250318602	绝缘电线	BV-2.5	m	9072.59	1.67	15151.23
100	250319602	铜芯多股绝缘电线	RV-2x1.5	m	13.07	3.35	43.78
101	250319603	铜芯多股绝缘电线	RVVP4X0.5	m	52.49	3.90	204.70
102	250319604	铜芯多股绝缘电线	ZR-RVVP-(2X4)	m	59.94	5.40	323.68
103	250325601	电话线	HYA-2X0.5	m	1248.07	1.21	1510.17
104	250326601	超六类对绞电缆		m	2281.33	2.30	5247.06
105	260302103	金属密闭线槽	100X100	m	91.26	14.35	1309.55
106	260302104	金属密闭线槽	100X50	m	72.51	11.15	808.51
107	260302105	金属密闭线槽	200X100	m	38.83	22.30	865.93
108	2611001	接线盒		个	604.99	2.00	1209.98
109	261105101	电视插座		套	12.12	11.32	137.20
110	271301102	网络插座		个	50.50	29.94	1511.97
111	271303101	电话插座		个	27.54	13.87	381.98
112	330100102	铸铁井盖	1100*1100	套	1.00	350.00	350.00
113	330100103	井环盖、井座	Φ700	套	2.00	180.00	360.00
114	330100104	井环盖、井座	Φ700	套	34.00	180.00	6120.00
115	330100105	铸铁井盖	Φ700	套	2.00	180.00	360.00
116	330112101	铸铁平篦	450x750	套	6.06	189.53	1148.55
117	5305011	排气扇		台	11.00	136.00	1496.00

编制人：

审核人：

32

主要材料消耗量价格表

工程名称：望牛墩镇东兴社区卫生服务站-安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	实际用量	市场价	市场价合价
118	BCZC4	视频分配器		台	1.00	450.00	450.00
119	BCZC4@1	热镀锌圆钢	Φ16, 针高60cm	根	9.00	5.40	48.60
120	ZC001383@5	铜芯电缆	YJV-1KV-5X16	m	160.39	70.18	11256.03
121	ZC001383@7	铜芯电缆	YJV-1KV-4X95+1X50	m	49.39	332.81	16437.15
122	ZC020124@1	浪涌保护器	TIU1-20/385	个	1.00	400.00	400.00
123	ZC020182@1	呼叫按钮	普通型	个	1.00	30.00	30.00
124	ZC020195@1	热镀锌圆钢	Φ12	m	21.48	5.02	107.84
125	补充主材001	通气帽	DN100	个	1.00	3.74	3.74
126	补充主材001@1	活动钢盖板	GB-1 1100*510*4	块	3.00	380.00	1140.00
127	补充主材001@2	通气管	DN100	m	3.00	18.81	56.43
128	补充主材001@3	90°三通	DN100	m	2.00	6.20	12.40
129	补充主材001@4	管罩		个	1.00	3.00	3.00
130	补充主材002	87雨水斗	DN100	个	1.00	20.95	20.95
131	补充主材002@1	侧式雨水斗	DN100	个	1.00	17.25	17.25
132	补充主材003	机械三通DN100*65		个	6.00	57.74	346.44
133	补充主材003@1	正三通DN100		个	4.00	84.33	337.32
134	补充主材003@2	90°弯头DN100		个	6.00	57.52	345.12
135	补充主材009	通气管	DN100	m	3.00	18.81	56.43
136	补充主材009@1	管罩		套	1.00	3.00	3.00
137	补充主材010	三通 DN100		个	2.00	84.33	168.66
138	补充主材011	管道支架		付	2.00	8.94	17.88

编制人：

审核人：

朱: 34