

望联村休闲小公园工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1089694.19元

(大写): 壹佰零捌万玖仟陆佰玖拾肆元壹角玖分

其中: 未含安全防护、文明施工单列费用: 1061219.41元

安全防护、文明施工单列费用: 28474.78元 工日人工费总额: 236013.26元

招 标 人:


东莞市望牛墩镇望
联村村民委员会

(招标单位盖章)

工 程 造 价

咨 询 人: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制单位: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

单位地址: 东莞市南城胜和健升大厦18楼

联系电话: 0769-22629704

编制日期: 2014-04-29



编制说明

一、工程概况：

1、本工程建设单位是东莞市望牛墩镇望联村村民委员会，位于东莞市望牛墩镇，属于园林绿化工程。

二、本工程预算编制依据：

1、根据广州大学建筑设计研究院的《望联村休闲小公园》2014年3月设计的施工图纸及甲方要求进行编制。

2、执行东建价[2010]3号文件：计价依据国家标准（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》；2010《广东省市政工程综合定额》、2010《广东省绿化工程综合定额》、2010《广东省安装工程综合定额》；清单计价，按二类城市计取管理费。

3、执行东建价[2010]4号文件：《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。

4、执行东建价[2010]6号文公布的取费表：附表1《广东省市政、绿化、安装工程综合定额》（2010）清单计价程序表。

5、执行东建价[2013]2号文件：《关于调整我市建设工程动态工资的通知》，按二类地区计，每工日为99元。

6、执行东建价[2011]5号文件：《关于调整建设工程计价税金内容及税率的通知》。

7、项目利润按人工费的18%，税金按3.413%，包干费按1%计算。

8、执行2014年2月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2014年02月21~28日东莞市主要材料价格信息，部分材料参考广州地区2013第4季度《建设工程材料指导价格》及市场价格。

三、本工程预算包含内容：

1、本施工图详细说明的园建、绿化、安装工程（详见预算书报告）。

四、本工程预算其他说明

1、本工程采用砖窑泵送商品砼，场外运距暂按10KM考虑。

2、绿化工程养护期按半年考虑。

3、本次预算土方回填的挖土深度站定为2M深。

4、配电房至景观配电箱的管线长度暂定100m。

5、其他内容不明及不详之处，本预算按常规考虑。

望联村休闲小公园造价汇总表

建设单位：东莞市望牛墩镇望联村村民委员会

单位：元

序号	项目名称	其中			含安全防护、文明施工单列费用工程总价	工日人工费
		不含安全防护、文明施工单列费用造价	安全防护、文明施工单列费用造价	安全防护、文明施工单列费用造价		
1	望联村休闲小公园-土建工程	734,617.82	22,036.87	756,654.69	167,533.68	
2	望联村休闲小公园-绿化工程	185,251.81	2,574.94	187,826.75	50,292.70	
3	望联村休闲小公园-电气、给排水工程	141,349.78	3,862.97	145,212.75	18,186.88	
	合计	1,061,219.41	28,474.78	1,089,694.19	236,013.26	

编制单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

编制日期：

2014年4月29日

单位工程费汇总表

工程名称: 望联村休闲小公园-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		692,983.45
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		28,959.18
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		22,036.87
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		6,922.31
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		6,922.31
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			20	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		9,008.79
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	2,078.95
3.2	工程优质费	GCVZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	6,929.83
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		730.95
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	730.95
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	24,972.32
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		734,617.82
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		167,533.68
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		756,654.69

编制人:

证号:

编制日期:

4

分部分项工程计价表

工程名称: 望联村休闲小公园-土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		坐凳					
1	020109001001	500*500*50MM厚弧形花岗岩（光面，黑色）	1. 贴结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:500*500*50MM厚弧形花岗岩（光面，黑色）	m2	10.3	754.09	7767.13
2	020109001002	15MM厚Φ8MM洗米石（黄色）	1. 贴结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:15MM厚Φ8MM洗米石（黄色）	m2	18.67	171.09	3194.25
3	010302006001	坐凳	1. 零星砌砖名称、部位:坐凳、蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5	m3	9.52	438.81	4177.47
4	010401006001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	1.66	468.08	777.01
5	010101003001	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2M内 3. 弃土运距:10KM	m3	7.66	18.89	144.70
		分部小计					16060.56
		树池					
6	020109001003	300*50MM厚弧形花岗岩（光面，深灰色）	1. 贴结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*50MM厚弧形花岗岩（光面，深灰色）	m2	2.1	754.07	1583.55
7	020206001001	95*95*30MM厚花岗岩（烧面，灰色，留5MM缝）	1. 底层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 粘结层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:95*95*30MM厚花岗岩（烧面，灰色，留5MM缝）	m2	3.17	190.59	604.17
8	020201004001	墙面底层抹灰	1. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 底层抹灰厚度:30厚	m2	2.42	33.48	81.02
9	010302006002	树池	1. 零星砌砖名称、部位:树池、蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5	m3	1.15	438.83	504.65
10	010401006002	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	0.31	468.10	145.11
11	010101003002	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2M内 3. 弃土运距:10KM	m3	1.44	22.60	32.54
		分部小计					2951.04
		矮墙					
本页小计							19011.60

分部分项工程计价表

工程名称: 望联村休闲小公园-土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	020109001004	500*500*84MM厚砂岩 (红色)	1. 贴结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:500*500*84MM厚砂岩 (红色)	m2	25.95	595.09	15442.59
13	020206001002	500*400*20MM厚砂岩 (红色)	1. 粘结层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:500*400*20MM厚砂岩 (红色)	m2	48.21	190.54	9185.93
14	010302006003	矮墙	1. 零星砌砖名称、部位:矮墙、蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5	m3	21.89	438.81	9605.55
15	010401006003	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	m3	3.78	468.08	1769.34
16	010101003003	挖基础土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2M内 3. 弃土运距:10KM	m3	18.56	18.31	339.83
		分部小计					36343.24
		篮球场					
17	020102002001	丙烯酸面层	1. 垫层材料种类、厚度:250MM厚碎石垫层、150MM厚6%水泥石粉稳定层、120MM厚水泥混凝土层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:2厚丙烯酸面层	m2	491.36	196.90	96748.78
18	040205017001	篮球架	1. 其它:篮球架 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求:普通商品混凝土 碎石粒径20石	组	2	5083.17	10166.34
		分部小计					106915.12
		排水沟					
19	010306002001	砖地沟、明沟	1. 沟截面尺寸:两边砌1/2砖 2. 垫层材料种类、厚度:100MM厚C15混凝土 3. 盖板:600*300*50MM厚钻孔花岗岩盖板 4. 底层抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆掺6%防水粉	m	92.4	254.34	23501.02
		分部小计					23501.02
		铺装					
20	040204003001	600*120*250MM高混凝土路牙 (灰色)	1. 材料:600*120*250MM高混凝土路牙 (灰色) 2. 垫层、基础:材料品种、厚度、强度:100MM厚C15混凝土、C15细石混凝土粘贴与扶背	m	192.546	47.75	9194.07
21	050201001001	230*115*60MM厚互锁砖 (灰色)	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚6%水泥石粉垫层	m2	30.751	101.46	3120.00
本页小计							179073.45

6

分部分项工程计价表

工程名称: 望联村休闲小公园-土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			2. 路面厚度、宽度、材料种类:230*115*60MM厚互锁砖 (灰色) 3. 砂浆强度等级:30厚1: 4干硬性水泥砂浆				
22	050201001002	230*115*60MM厚互锁砖 (红色)	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:100厚6%水泥石粉垫层 2. 路面厚度、宽度、材料种类:230*115*60MM厚互锁砖 (红色) 3. 砂浆强度等级:30厚1: 4干硬性水泥砂浆	m2	162.82	101.46	16519.72
23	020102001004	300*300*20厚花岗岩 (烧面, 米黄色)	1. 垫层材料种类、厚度:100厚6%水泥石粉垫层、100厚C20混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300*20厚花岗岩 (烧面, 米黄色)	m2	130.92	194.32	25440.37
24	020102001005	300*300*20厚花岗岩 (烧面, 灰色)	1. 垫层材料种类、厚度:100厚6%水泥石粉垫层、100厚C20混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300*20厚花岗岩 (烧面, 灰色)	m2	185.711	194.32	36087.36
25	020102001006	250*250*20MM厚花岗岩 (烧面, 灰色)	1. 垫层材料种类、厚度:100厚6%水泥石粉垫层、100厚C20混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:250*250*20MM厚花岗岩 (烧面, 灰色)	m2	27.43	194.32	5330.20
26	040202009002	Φ30~50MM立铺卵石 (黑色)	1. 材料:Φ30~50MM立铺卵石 (黑色) 2. 厚度:40厚 3. 垫层:100厚6%水泥石粉垫层、100厚C20混凝土	m2	107.61	366.18	39404.63
27	040202009003	Φ3~5MM洗豆石 (米黄色)	1. 材料:Φ3~5MM洗豆石 (米黄色) 2. 厚度:15厚 3. 找平层:20厚1: :3水泥砂浆找平 4. 垫层:100厚6%水泥石粉垫层、100厚C20混凝土	m2	55.45	209.52	11617.88
		分部小计					146714.23
		土方回填					
28	010101005001	挖淤泥	1. 挖掘深度:1.5m 2. 弃淤泥距离:10km	m3	3408	48.02	163652.16
29	010101002001	土方回填	1. 其它:买土	m3	4544	43.32	196846.08
		本页小计					494898.40

分部分项工程计价表

工程名称: 望联村休闲小公园-土建工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目费汇总表

工程名称：望联村休闲小公园-土建工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工措施费				
1.0	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	综合脚手架 (含安全网)	项	1		
1.2	内脚手架	项	1		
1.3	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.4	独立挡板	项	1		
1.5	围尼龙编织布	项	1		
1.6	模板的支撑	项	1		
1.7	现场围挡	项	1		
1.8	现场设置的卷扬机架	项	1		
1.9	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	22036.87	22036.87
1.10	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.11	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			22036.87
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	模板工程	项	1		
2.1.2	垂直运输工程	项	1		
2.1.3	材料二次运输	项	1		
2.1.4	成品保护工程	项	1		
2.1.5	混凝土泵送增加费	项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项	1	6922.31	6922.31
010101001002	大型机械设备进出场及安拆费用	项	1	6922.31	6922.31
9946441 *0.6072	履带式推土机每次场外运费 功率90kW以内 子目乘以系数0.6072	台次	1	3204.25	3204.25
9946461 *0.6072	履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 子目乘以系数0.6072	台次	1	3718.05	3718.05
2.1.7	施工排水、降水	项	1		
	小计	元			6922.31
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施	项	1		
2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除	项	1		
	小计	元			
	合计				28959.18

编制人:

证号:

编制日期:

9

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望联村休闲小公园-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	1362.63	99.00	134900.53
2	0363201@1	600*300*50MM厚钻孔花岗岩盖板		十块	16.63	600.00	9979.20
3	0401013	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	26.22	400.00	10487.40
4	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.05	710.00	35.07
5	0403021	中砂		m3	68.42	70.00	4789.08
6	0405071	碎石	40	m3	134.76	125.00	16844.44
7	0405171@2	Φ30~50MM立铺卵石(黑色)		t	7.19	450.00	3234.74
8	0405171@3	Φ3~5MM洗豆石(米黄色)		t	1.94	350.00	679.28
9	0407011	石屑		m3	112.87	55.00	6207.64
10	0413021	蒸压灰砂砖	240×115×53	千块	17.95	295.00	5296.28
11	0701101@3	95*95*30MM厚花岗岩(烧面,灰色,留5MM缝)		m2	3.36	90.00	302.42
12	0701101@4	500*400*20MM厚砂岩(红色)		m2	51.10	120.00	6132.31
13	0701131@10	500*500*84MM厚砂岩(红色)		m2	27.51	500.00	13753.50
14	0701131@4	300*300*20厚花岗岩(烧面,米黄色)		m2	132.88	90.00	11959.54
15	0701131@5	300*300*20厚花岗岩(烧面,灰色)		m2	188.50	90.00	16964.70
16	0701131@6	250*250*20MM厚花岗岩(烧面,灰色)		m2	27.84	90.00	2505.74
17	0701131@7	500*500*50MM厚弧形花岗岩(光面,黑色)		m2	10.92	650.00	7096.70
18	0701131@8	15MM厚Φ8MM洗米石(黄色)		m2	19.79	100.00	1979.02
19	0701131@9	300*50MM厚弧形花岗岩(光面,深灰色)		m2	2.23	650.00	1446.90
20	3115001	水		m3	68.11	2.79	190.02
21	3305001@1	230*115*60MM厚互锁砖(灰色)		m2	31.37	55.00	1725.13
22	3305001@2	230*115*60MM厚互锁砖(红色)		m2	166.08	55.00	9134.20
23	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m3	22.01	332.07	7308.63
24	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m3	53.49	346.78	18550.23
25	8021904	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C25	m3	60.14	360.11	21657.92
26	BCCLF0@1	土方购买费用		m3	4544.00	10.00	45440.00
27	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	28.30	10.61	300.22
28	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	12317.66	8.75	107779.51
29	9946071	电	(机械用)	kw·h	4241.18	0.93	3935.82
30	9946606	机上人工		工日	329.62	99.00	32632.82
31	3307021@1	600*120*250MM高混凝土路牙(灰色)		m	195.43	20.00	3908.68

编制人:

审核人:

单位工程费汇总表

工程名称：望联村休闲小公园-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		176,925.22
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		2,574.94
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		2,574.94
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	赶工措施费	RGF	分部分项人工费	0	
2.2.2.4	地下管线交叉降效费			0	
2.2.2.5	措施项目其他费用			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		1,946.18
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.1	176.93
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	1,769.25
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		181.45
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	181.45
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	6,198.96
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		185,251.81
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		50,292.70
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		187,826.75

编制人：

证号：

编制日期：

11

分部分项工程计价表

工程名称：望联村休闲小公园-绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乔木					
1	050102001002	栽植乔木（白兰）	1. 乔木种类:白兰 2. 胸径:9-10cm 3. 冠幅:2.5m 4. 树高:4-4.5cm 5. 养护期:6个月 6. 支撑:茅竹三角桩支撑 竹长3m内	株	15	903.93	13558.95
2	050102001004	栽植乔木（洋紫荆）	1. 乔木种类:洋紫荆 2. 胸径:10-12cm 3. 冠幅:3.0-3.2m 4. 树高:4.5-5m 5. 养护期:6个月 6. 支撑:茅竹三角桩支撑 竹长3m内	株	11	1127.01	12397.11
3	050102001005	栽植乔木（木棉）	1. 乔木种类:木棉 2. 胸径:40-45cm 3. 冠幅:4.0-4.5m 4. 树高:9.0-10.0m 5. 养护期:6个月 6. 支撑:茅竹三角桩支撑 竹长6m内	株	3	13706.89	41120.67
4	050102001006	栽植乔木（南洋楹）	1. 乔木种类:南洋楹 2. 胸径:18-20cm 3. 冠幅:3.5-4.0m 4. 树高:6.0-7.0m 5. 养护期:6个月 6. 支撑:茅竹三角桩支撑 竹长6m内	株	5	1307.28	6536.40
5	050102001007	栽植乔木（小叶榄仁）	1. 乔木种类:小叶榄仁 2. 胸径:10-12cm 3. 冠幅:2.2-2.5m 4. 树高:5.5-6.0m 5. 养护期:6个月 6. 支撑:茅竹三角桩支撑 竹长3m内	株	10	1074.76	10747.60
		分部小计					84360.73
		灌木					
6	050102004001	栽植灌木（澳洲鸭脚木）	1. 灌木种类:澳洲鸭脚木 2. 树高:1.8-2.0m 3. 冠幅:1.2m 4. 养护期:6个月 5. 支撑:茅竹三角桩支撑 竹长3m内	株	6	139.90	839.40
7	050102004002	栽植灌木（四季桂）	1. 灌木种类:四季桂 2. 树高:1.2-1.5m 3. 冠幅:0.8-1.0m 4. 养护期:6个月 5. 支撑:茅竹三角桩支撑 竹长3m内	株	3	223.50	670.50
		分部小计					1509.90
本页小计							85870.63

分部分项工程计价表

工程名称: 望联村休闲小公园-绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地被					
8	050102008002	栽植花卉（毛杜鹃）	1. 花卉种类:毛杜鹃 2. 苗高:20-25cm 3. 冠幅:20-25cm 4. 养护期:6个月 5. 备注:64袋/m2 分枝多，混色	m2	14.8	132.68	1963.66
9	050102008003	栽植花卉（小蚌兰）	1. 花卉种类:小蚌兰 2. 苗高:15-20cm 3. 冠幅:10-15cm 4. 养护期:6个月 5. 备注:81袋/m2 分枝多，混色	m2	38.1	129.91	4949.57
10	050102008004	栽植花卉（蜘蛛兰）	1. 花卉种类:蜘蛛兰 2. 苗高:15-20cm 3. 冠幅:10-15cm 4. 养护期:6个月 5. 备注:64袋/m2 头茎3cm以上	m2	22.9	91.75	2101.08
11	050102008005	栽植花卉（龙船花）	1. 花卉种类:龙船花 2. 苗高:25-30cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 养护期:6个月 5. 备注:36袋/m2 分枝多	m2	11.5	146.67	1686.71
12	050102008006	栽植花卉（艳山姜）	1. 花卉种类:艳山姜 2. 苗高:25-30cm 3. 冠幅:20-25cm 4. 养护期:6个月 5. 备注:36袋/m2 4片叶子以上	m2	14.6	194.78	2843.79
13	050102008007	栽植花卉（肾蕨）	1. 花卉种类:肾蕨 2. 苗高:20-25cm 3. 冠幅:10-15cm 4. 养护期:6个月 5. 备注:81袋/m2 每袋3-4支	m2	25.9	129.91	3364.67
14	050102008009	栽植花卉（竹子）	1. 花卉种类:竹子 2. 苗高:300-350cm 3. 养护期:6个月 4. 备注:25支/m2	m2	182	183.77	33446.14
15	050102010001	铺种草皮（台湾草）	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:6个月 4. 备注:平方/m2 件装	m2	553.4	61.19	33862.55
16	050102010002	铺种草皮（沿阶草）	1. 草皮种类:沿阶草 2. 苗高:10-15cm 3. 冠幅:10-15cm 4. 养护期:6个月 5. 备注:100袋/m2	m2	43	58.04	2495.72
17	050101006002	整理绿化用地	1. 其他:绿化地平整	m2	906.2	4.79	4340.70
		分部小计					91054.59
本页小计							91054.59
合 计							176925.22

措施项目费汇总表

工程名称：望联村休闲小公园-绿化工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工项目费				
1.0	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	现场围栏	项	1		
1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	2574.94	2574.94
1.3	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			2574.94
2	其他措施费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	二次水平运输	项	1		
2.1.2	垂直运输	项	1		
2.1.3	坡地绿化脚手架	项	1		
2.1.4	模板工程	项	1		
2.1.5	施工围栏	项	1		
	小计	元			
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施费	项	1		
2.2.4	地下管线交叉降效费	项	1		
2.2.5	其他费用	项	1		
	小计	元			
	合计				2574.94

编制人:

证号:

编制日期:

16

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望联村休闲小公园-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
1	0001001	综合工日		工日	495.42	99.00	49046.44
2	3115001	水		m3	667.85	2.79	1863.30
3	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	92.81	10.60	983.77
4	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	129.59	8.75	1133.93
5	9946606	机上人工		工日	12.59	99.00	1246.22
6	2901061@1	白兰	胸径9-10cm 冠幅2.5m 树高4-4.5m	株	15.68	550.00	8621.25
7	2901091@1	洋紫荆 洋紫荆	胸径10-12cm 冠幅3.0-3.2m 树高4.5-5m	株	11.50	600.00	6897.00
8	2901091@2	小叶榄仁	胸径10-12cm 冠幅2.2-2.5m 树高5.5-6.0m	株	10.45	550.00	5747.50
9	2901121@1	南洋楹	胸径18-20cm 冠幅3.5-4.0m 树高6.0-7.0m	株	5.23	600.00	3135.00
10	2901161@1	木棉	胸径40-45cm 冠幅4.0-4.5m 树高9.0-10.0m	株	3.14	12000.00	37620.00
11	2903021@1	澳洲鸭脚木	苗高×冠幅1.8-2.0m×1.2m	丛	6.27	60.00	376.20
12	2903021@2	四季桂	苗高×冠幅1.2-1.5m×0.8-1.0m	丛	3.14	140.00	438.90
13	2907001@2	小蚌兰	苗高15-20cm 冠幅10-15cm	株	3271.27	0.80	2617.01
14	2907001@4	肾蕨	苗高20-25cm 冠幅10-15cm	株	2223.77	0.80	1779.02
15	2907001@5	艳山姜	苗高25-30cm 冠幅20-25cm	株	557.14	3.50	1949.98
16	2907001@6	蜘蛛兰	苗高15-20cm 冠幅10-15cm	株	1553.54	0.45	699.09
17	2907051@1	毛杜鹃	苗高20-25cm 冠幅20-25cm	株	1004.03	1.20	1204.84
18	2907051@2	龙船花	苗高25-30cm 冠幅25-30cm	株	438.84	2.50	1097.10

编制人:

审核人:

15

单位工程费汇总表

工程名称：望联村休闲小公园-电气、给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		133,205.96
2	措施项目费	_AFWSCXMF+_QTCSF	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		5,475.50
2.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		3,862.97
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		1,612.53
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		1,612.53
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	赶工措施费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.4	地下管线交叉降效费			0	
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	措施项目其他费用			0	
3	其他项目费	_CLJYSYF+_YSBGF	材料检验试验费+预算包干费		1,598.47
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.2	266.41
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	1,332.06
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		140.28
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	140.28
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	4,792.54
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AFWSCXMF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		141,349.78
7	其中人工费	RGF+JSCS_RGF+JXRG	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		18,186.88
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		145,212.75

分部分项工程计价表

工程名称: 望联村休闲小公园-电气、给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一、电气工程					
1	030204018026	成套景观配电箱ALJG1	1. 名称、型号:成套景观配电箱ALJG1 2. 安装方式:室外坐地 3. 基础:C15混凝土	台	1	2867.90	2867.90
2	030212001025	电气配管SC70（暂定）	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC70 4. 配置形式及部位:埋地敷设	m	100	65.60	6560.00
3	030208001024	电力电缆VV-1KV-5x10（暂定）	1. 型号、规格:VV-1KV-5x10 2. 敷设方式:管道敷设 3. 其他:含接头制作安装	m	100	53.78	5378.00
4	030212001027	电气配管PC32	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC32 4. 配置形式及部位:埋地敷设	m	283.69	12.89	3656.76
5	030208001018	电力电缆VV-1KV-3x6	1. 型号、规格:VV-1KV-3x6 2. 敷设方式:管道敷设	m	288.31	23.08	6654.19
6	030213006003	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 光源:36w/220v(LED) 3. 防护等级:IP67 4. 高度:4500mm 5. 基础:C20混凝土 6. 其他:单体接地	套	17	2382.02	40494.34
7	030213006002	高杆灯	1. 名称:高杆灯 2. 光源:120w/220v(LED) 3. 防护等级:IP67 4. 高度:10000mm 5. 基础:C25混凝土 6. 其他:单体接地	套	4	6181.55	24726.20
8	040504004002	电缆手孔井	1. 名称:电缆手孔井 2. 规格:详图 3. 井身材料:砖 4. 垫层厚度、材料品种、强度:100厚碎石垫层，再铺筑150厚C15素混凝土	座	1	840.52	840.52
9	040101001002	挖一般土方	1. 名称:人工、机械挖沟槽土方	m3	93.42	6.47	604.43
10	040103001002	回填原土	1. 名称:回填原土	m3	93.42	15.54	1451.75
		分部小计					93234.09
		二、给水工程					
11	030501006016	PP-R给水管DN25	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔接 6. 其他:管道消毒冲洗	m	78.63	20.14	1583.61
12	030501006016	PP-R给水管DN15	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:给水 3. 材质:塑料	m	3	14.85	44.55
本页小计							94862.25

17

第 2 页 共 2 页

措施项目费汇总表

工程名称：望联村休闲小公园-电气、给排水工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全文明施工项目费				
1.	安全防护、文明施工单列费用 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	独立安全防护挡板	项	1		
1.4	围尼龙编制布	项	1		
1.5	现场围挡、围墙	项	1		
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1	3862.97	3862.97
1.7	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.8	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			3862.97
2	其他措施费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	围堰工程	项	1		
2.1.2	其他工程	项	1		
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
2.1.4	临时工程费	项	1		
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销 (或租赁) 费	项	1	1612.53	1612.53
010902011001	零星构件模板	m3	1	1612.53	1612.53
借D5-7-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.489	3297.6	1612.53
	小计	元			1612.53
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	赶工措施费	项	1		
2.2.4	地下管线交叉降效费	项	1		
2.2.5	交通干扰工程施工增加费	项	1		
2.2.6	其他费用	项	1		
	小计	元			
	合计				5475.5

主要材料消耗量价格表

工程名称: 望联村休闲小公园-电气、给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	实际用量	市场价	市场价合价
1	SB21002701	成套景观配电箱ALJG1		台	1.00	2295.00	2295.00
2	0205001013	橡胶圈	D200	个	49.05	3.60	176.60
3	1431271011	高密度聚乙烯 (HDPE) 双壁波纹管	D200	m	240.51	71.39	17170.10
4	1431321024	PP-R给水管	DN25	m	79.81	8.38	668.80
5	1431321025	PP-R给水管	DN15	m	3.05	3.17	9.65
6	1431441024	刚性阻燃管	PC32	m	312.06	5.29	1650.79
7	1603221005	快速取水阀	DN15	个	4.00	35.00	140.00
8	2619041001	庭院灯	36w/220v(LED)	根	17.00	1950.00	33150.00
9	2619041002	高杆灯	120w/220v(LED)	根	4.00	5500.00	22000.00
10	3301001	井环盖、井座	600*600	套	1.00	280.00	280.00
11	3301001001	雨水井井盖	Φ700	套	6.00	245.08	1470.48
12	3301121006	复合材料算子	400*200	套	14.14	150.00	2121.00
13	ZC00001701	热镀锌角钢	50X50X5	kg	22.62	6.20	140.24
14	ZC00083201	镀锌钢管	Φ50	m	42.50	31.21	1326.43
15	ZC001383083	铜芯电缆	VV-1KV-3x6	m	291.19	17.87	5203.62
16	ZC001383086	铜芯电缆	VV-1KV-5x10	m	101.00	45.96	4641.96
17	补充主材00101	预埋螺栓	M18, L=0.8M	套	84.00	28.00	2352.00
18	补充主材00102	法兰盘	330x330x8	套	4.00	200.00	800.00