

东莞市东信工程造价咨询有限公司

建设工程预算书

项目名称：望牛墩镇朱平沙村道路工程(朱平沙边海村六巷;朱平沙桥下村东二巷)

建设单位：望牛墩镇朱平沙村村民委员会

工程总造价： 646,244.88 元

含税工程造价(不含单列费)： 627,412.46 元

安全防护、文明施工单列费用： 18,832.42 元

其中人工费： 140,837.15 元

总造价(大写)：陆拾肆万陆仟贰佰肆拾肆元捌角捌分

编制日期： 二〇一四年八月六日

东莞市建设工程预算书

工程名称: 望牛墩镇朱平沙村道路工程(朱平沙边海村六巷;朱平沙桥下村东二巷)

建设单位: 望牛墩镇朱平沙村村民委员会

结构形式:		层数:	层
混凝土量:	m ³	单位含量:	m ³ /m ²
实抽钢筋:	吨	单位含量:	kg/m ²
建筑面积:	m ²	单位造价:	元/m ²


含税工程造价(不含单列费): 627,412.46 元

安全防护、文明施工单列费用: 18,832.42 元

总造价: 646,244.88 元 (其中人工费: 140,837.15 元)

总造价(大写): 陆拾肆万陆仟贰佰肆拾肆元捌角捌分

项目负责人:
资格证号:



技术负责人:
资格证号:



批准人:
资格证号:



编制单位:
盖章:



编制日期:

二〇一四年八月六日
东莞市东信工程造价咨询有限公司 工程造价咨询企业执业印章
编号: 乙110744190440
有效期至: 2014年10月19日

工程项目招标控制价/投标报价汇总表

项目名称: 望牛墩镇朱平沙村道路工程 (朱平沙边海村六巷; 朱平沙桥下村东二巷)

日期: 2014-8-6

序号	工程名称	工程造价 (元)	工程造价 (未含安 全文明施工费) (元)	其 中				建筑面积 (m2)	单位造价 (元/m2)	备注
				安全防护、文 明施工费(元)	定额人工费 (元)	混凝土量 (m3)	钢筋量 (T)			
1	望牛墩镇朱平沙村道路工程 (朱平沙边海村六巷; 朱平沙 桥下村东二巷)	646244.88	627412.46	18832.42	140837.15					
	合 计	646244.88	627412.46	18832.42	140837.15					

总 编 制 说 明

一、工程概况：

1. 工程名称： 望牛墩镇朱平沙村道路工程(朱平沙边海村六巷;朱平沙桥下村东二巷)
2. 建设单位： 望牛墩镇朱平沙村村民委员会
3. 工程地点：
4. 结构形式：

二、编制依据：

1. 根据深圳市现代城市建筑设计有限公司设计的望牛墩镇朱平沙村道路工程(朱平沙边海村六巷;朱平沙桥下村东二巷)图纸进行编制。设计日期：2014年4月。
2. 采用清单计价方式：根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)和广东省建设工程计价依据(粤建市【2010】15号)，执行东建价【2010】(3)号文件进行编制。
3. 管理费按二类地区计取，项目利润按人工费的18%计算，预算包干费按1%计取。
4. 计价程序执行《东莞工程造价信息》2010年04月份发布的东建价【2010】(6)号文执行, 根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)、“清单计价程序表2010附表3”计算。其中①. 安全防护、文明施工费按东建价【2010】(4)号文执行；②. 人工费按东建价【2013】2号执行，(以综合用工形式按二类地区计：99元/工日)；③. 税金按东建价【2011】(5)号文执行，市区(含东城、南城、城区、万江)按3.477%计算，其余各镇区按3.413%计算；④. 特、大型机械进出场及土石方外运运距按东建函【2010】(9)号文执行。
5. 材料费按2014年6月份《东莞市工程造价信息》执行，其中主要建筑材料市场参考价按“东莞市建设网”2014年7月1日至31日价格执行，其余材料按市场价执行。

三、本预算包含内容：

按施工图纸范围内详细说明编制；详见工程量清单计价。

1. 望牛墩镇朱平沙村道路工程(朱平沙边海村六巷;朱平沙桥下村东二巷)。

四、本预算不包含内容：

1. 望牛墩镇朱平沙村道路工程(朱平沙边海村六巷;朱平沙桥下村东二巷)以外的工程。

五、其它说明：

1. 本工程按预拌非泵送砼，运距按10公里计算。

分部分项工程量清单计价表

工程名称：朱平沙村道路工程(朱平沙边海村六巷;朱平沙桥下村东二巷)

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	综合合价
		道路工程					359,285.60
1	040103001003	填方	1.压路机碾压填方 填土碾压 2.挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):5(缺土回运)	m3	310.6	26.01	8,078.71
2	040801002001	拆除30cm厚路基层	1.挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):5	m2	1585.5	6.12	9,703.26
3	040801002002	拆除20cm厚路基层	1.挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):5	m2	969.5	4.09	3,965.26
4	040801001001	拆除20cm厚砼路面	1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	616	24.48	15,079.68
5	040801003001	拆除人行道	1.拆除人行道 现浇混凝土面层 厚10cm内 2.拆除人行道 普通粘土砖平铺 3.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	21	25.31	531.51
6	040203005001	20cm厚C35水泥混凝土路面	1.水泥混凝土路面 厚度20cm 2.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 3.伸缩缝 4.水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1585.5	125.13	198,393.62
7	040202014002	15cm厚6%水泥稳定碎石路基层(4.0MPa)	1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量5% 厚度 15cm	m2	1585.5	45.77	72,568.34
8	040202014001	15cm厚4%水泥稳定石屑路基层	1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量4% 厚度 15cm 2.路床碾压检验	m2	1585.5	30.33	48,088.22
9	040204001001	人行道块料铺设6cm厚环保砖	1.铺设块料地砖 普通型砖 水泥砂浆1:3	m2	21	67.98	1,427.58
10	040204002001	15cm厚C10砼人行道垫层	1.人行道整形碾压 2.人行道垫层 混凝土 厚度15cm	m2	21	69.02	1,449.42
		排水工程					220,954.65
11	040101002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):5	m3	612.42	26.87	16,455.73
12	040103001001	管沟回填石屑	1.填石屑	m3	464.91	92.89	43,185.49
13	040501002001	I级钢筋混凝土管DN500 铺设	1.钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 600以内	m	242	316	76,472.00
		本页小计					495,398.82

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：朱平沙村道路工程(朱平沙边海村六巷;朱平沙桥下村东二巷)

第 1 页 共 2 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全文明施工项目费					
1.	安全防护、文明施工单列费用（交易中心电子投标人只填报这项）		项	1		
1.1	综合脚手架		项	1	2,005.45	2,005.45
011001007001	井脚手架	1. 钢管井字架 井深(m以内) 2	座	19	105.55	2,005.45
1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	独立安全防护挡板		项	1		
1.4	围尼龙编制布		项	1		
1.5	现场围挡、围墙		项	1		
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	1	16,826.97	16,826.97
1.7	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.8	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			18,832.42
2	其他措施费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	围堰工程		项	1		
2.1.2	其他工程		项	1		
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆		项	1	10,148.21	10,148.21
030114009001	大型机械设备进出场费	1. 履带式推土机每次场外运费 功率90kW以内 子目乘以系数0.6072	台次	1	3,234.38	3,234.38
030114009002	大型机械设备进出场费	1. 履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 子目乘以系数0.6072	台次	1	3,745.58	3,745.58
030114009003	大型机械设备进出场费	1. 压路机每次场外运费 子目乘以系数0.6072	台次	1	3,168.25	3,168.25
2.1.4	临时工程费		项	1		
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销（或租赁）费		项	1	8,108.43	8,108.43
010901001001	基础模板	1. 混凝土基础垫层 木模	m2	22.27	31.52	701.95
010901001002	基础模板	1. 管、渠道及其他 管座复合木模	m2	147.51	50.21	7,406.48
	小计		元			18,256.64
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	文明工地增加费		项	1		
2.2.2	夜间施工增加费		项	1		
2.2.3	赶工措施费		项	1		
2.2.4	地下管线交叉降效费		项	1		
2.2.5	交通干扰工程施工增加费		项	1		
2.2.6	其他费用		项	1		

编制人：

证号：

编制日期：

