

东莞市望牛墩镇杜屋村平安路延长段工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：250,458.78 元

（大写）：（人民币）贰拾伍万零肆佰伍拾捌元柒角捌分

（其中安全防护、文明施工单列费用：6,591.63元 工日人工费总额：54,901.13元）

结构类型： 层数： 建筑面积： 平方米
单方造价： 元/平方米 钢筋量： 吨 混凝土量： 立方米
单位面积钢筋量： 公斤/平方米 单位面积混凝土量： 立方米/平方米

招 标 人： 东莞市望牛墩镇杜屋村村
民委员会
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人： 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



复 核 人：



编 制 人：



编 制 时 间：

2014年 8 月 18 日

2014 年 8 月 18 日

东莞市建设工程预算书

结构形式：


建 筑 面 积 : 平方米 单方造价: 元/平方米

工程总造价： 250,458.78 元 钢筋量： 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用: 6,591.63 元)

工日人工费总额: 54,901.13 元)

编制人



资格证号:

复核人：



资格证号:

总说明

东莞市望牛墩镇杜屋村平安路延长段

项目编号：建预字1407-065号

一、工程概况：

- 1、东莞市望牛墩镇杜屋村平安路延长段

二、编制依据：

- 1、根据东莞市桥头镇房地产开发公司建筑设计院设计的图纸。
- 2、执行2010年《广东省市政工程综合定额》及《广东省市政工程计价通则》。
- 3、采用清单计价方式，取费执行(东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知,《广东省市政工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2010) 附表5。
- 4、执行东莞市2014年《东莞工程造价管理信息》6月份信息价和东莞市主要建筑材料价格参考信息(2014年6月1日-30日)，缺项参考广州信息价。
- 5、执行东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、执行东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》。
- 7、执行东建（2005）45号文,关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。

三、套价说明

- 1、材料价格见主要材料价格表。
- 2、土方运距5公里，矜运距为10公里

四、工程量计算说明

- 1、

五、未计工程量

- 1、

六、附注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇杜屋村平安路延长段

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		227,297.42	
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		11,925.80	
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		6,591.63	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		5,334.17	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		5,334.17	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0		
2.2.2.4	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		2,727.57	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	454.59	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	2,272.97	
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费		241.95	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	8,266.04	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		243,867.15	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		54,901.13	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		250,458.78	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇杜屋村平安路延长段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:聚氨酯 4. 拉杆 5. 套筒 6. 路面养生 水养生	m2	1,262.360	127.15	160,509.07	
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 路床碾压检验 2. 人机配合铺装碎石底层 厚度 30cm	m2	1,262.360	32.38	40,875.22	
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:普通 商品混凝土 碎石粒径20 石 C25	m3	2.210	512.87	1,133.44	
4	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板	1. 扶手材料种类、规格: Φ50铁栏杆 2. 栏杆材料种类、规格: Φ30铁栏杆 3. 防护材料种类:防锈漆 二遍;金属面调和漆 调 和漆二遍	m	101.700	176.21	17,920.56	
5	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件	t	0.023	8,599.16	197.78	
6	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:普通 商品混凝土 碎石粒径20 石 C20	m3	9.150	473.53	4,332.80	
7	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:Φ10mm以内	t	0.263	5,140.48	1,351.95	
8	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:Φ10mm以外 螺纹钢	t	0.090	4,437.07	399.34	
9	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:三级钢 Φ12 ~14	t	0.128	4,509.85	577.26	
		分部小计					227,297.42	
本页小计							227,297.42	
合 计							227,297.42	

措施项目清单计价表(一)

工程名称：东莞市望牛墩镇杜屋村平安路延长段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工项目费			6,591.63
1.0	安全防护、文明施工单列费用（交易中心 电子投标人只填报这项）			
1.1	综合脚手架			
1.2	靠脚手架安全挡板			
1.3	独立安全防护挡板			
1.4	围尼龙编制布			
1.5	现场围挡、围墙			
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施 工	分部分项合计	2.9	6,591.63
1.7	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.8	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全 防护和监测费用			
2	其他措施费			5,334.17
2.1	措施一般项目费			5,334.17
2.1.1	围堰工程			
2.1.2	其他工程			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆			
2.1.4	临时工程费			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输 、摊销（或租赁）费			5,334.17
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0	
2.2.4	地下管线交叉降效费		0	
2.2.5	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.6	其他费用		0	

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目清单计价表(二)

工程名称：东莞市望牛墩镇杜屋村平安路延长段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇杜屋村平安路延长段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	材料检验试验费	项	454.60	
6	预算包干费	项	2,272.97	
7	工程优质费	项		
8	其他费用	项		
9	现场签证	项		
10	索赔	项		
合 计			2,727.57	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人:

证号:

编制日期:

