

东莞市建设工程预算书

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲湾村公墓园工程

建设单位: 东莞市望牛墩镇洲湾村村民委员会

结构形式:		层数:	
混凝土量:	m ³	单位含量:	m ³ /m ²
实抽钢筋:	吨	单位含量:	kg/m ²
建筑面积:	m ²	单位造价:	元/m ²

含税工程造价 (不含单列费): 633, 145.89 元

安全防护、文明施工单列费用: 16, 967.72 元

总造价: 650, 113.61 元 其中人工费: 198, 811.49 元

总造价(大写): 陆拾伍万零壹佰壹拾叁元陆角壹分

项目负责人: 万梅芳 粤090S00307
东莞市东信工程造价咨询
有限公司
资格证号: 有效期至2015年12月

技术负责人: 岑卓军
A04440005531
东莞市东信工程造价
咨询有限公司
有效期至2014年12月31日

批准人: 朱吉华
A04440005968
东莞市东信工程造价
咨询有限公司
有效期至2014年12月31日

编制单位: 东莞市东信工程造价咨询有限公司
盖章: 东莞市东信工程造价咨询有限公司

编制日期: 二〇一四年十月二十七日
东莞市东信工程造价咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号: 乙140744190440
有效期至: 2017年8月11日

预算编制说明

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村公墓园工程

第1页 共1页

一、编制依据：

- 1、根据武汉市政工程设计研究有限公司设计的东莞市望牛墩镇洲湾村公墓园工程图纸（日期：2014.10）进行编制。
- 2、执行《广东省市政工程计价依据》（2010）、《广东省市政工程综合定额》（2010），取费执行东建价[2010]6号《广东省市政工程综合定额》（2010）清单计价程序表（2010）。
- 3、税金按东建价[2011]5号文执行，镇区按3.413%计算；预算包干费按1%计算。
- 4、人工费执行东建价[2013]2号文，全费用综合人工动态工资：99元/工日。
- 5、安全防护、文明施工费执行东建价[2010]（4）号文。
- 6、材料价格执行《东莞工程造价信息》2014年9月。

二、本预算包括内容：

- 1、设计图纸包括的东莞市望牛墩镇洲湾村公墓园道路、祭拜台、排水沟、沉砂井等工程内容，详见工程量清单与计价表。

三、本预算未包括内容：

- 1、土方外运。

四、其他说明：

- 1、本工程砼按商品砼计算，运距5km。
- 2、余土按留作祭拜台填土考虑。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲湾村公墓园工程

标段：第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		D.2 道路工程						
1	040202014003	10cm厚碎石石屑基层	1. 路床碾压检验 2. 机械铺筑石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 3. 集中拌合碎石石屑混合料 4. 自卸汽车运输碎石石屑混合料 自卸汽车装载 第一个1km	m2	3741.36	19.87	74340.82	
2	040203005002	水泥混凝土 C25	1. 水泥混凝土路面 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	3513.17	61.29	215322.19	
3	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 路床碾压检验 2. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 20cm	m2	250	41.79	10447.5	
4	040203005003	水泥混凝土 C30	1. 水泥混凝土路面 厚度 15cm 2. 水泥混凝土路面养生 水养生 3. 缩缝	m2	250	91.09	22772.5	
5	040302001001	混凝土垫层 C10	1. 现浇基础 混凝土垫层	m3	0.24	481.22	115.49	
6	040302001002	混凝土基础-砖柱基础C25	1. 现浇基础 混凝土	m3	0.81	477.04	386.4	
7	040304002001	砖柱	1. 砖砌体 墩台	m3	1.51	293.29	442.87	
8	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 抹灰 砖墙墙面1:2.5水泥砂浆	m2	13.36	20.02	267.47	
		分部小计					324095.24	
		祭拜台						
9	040501007005	砖砌祭拜台	1. 100mm厚C10商品混凝土 2. 墙身 砖砌 3. 抹灰 砖墙墙面1:2.5水泥砂浆 4. 粗砂滤层 厚度20cm内 5. 碎石滤层 厚度在10cm内 6. 安装泄水孔 塑料管DN20	m	888	199.93	177537.84	
		分部小计					177537.84	
		排水沟、排水管						
10	040501007004	排水沟	1. 100mm厚碎石石粉混合料 2. 100mm厚C10商品混凝土 3. 砌砖240mm厚 4. 预制 矩形盖板(板厚cm) 10以内 5. 渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 6. 预制(直径mm) Φ10以内 7. 排水沟底1:2.5水泥砂浆 8. 沟内壁20厚1:2.5水泥砂浆	m	302.2	176.31	53280.88	
本页小计							554913.96	

编制人：

证号：

编制日期：

