

编号: HXZJ15-09-038

东莞市望牛墩镇石排村美丽幸福村
居一河两岸河道旁美化绿化及内
河道整治工程

招标控制价

(第一册, 共一册)

招标控制价(小写): ¥711,862.37元

(大写): (人民币)柒拾壹万壹仟捌佰陆拾贰元叁角柒分

其中安全防护、文明施
工措施费:

¥17,747.13 元

其中人工费:

¥180,822.93 元

结构类型:

层数:

层

建筑面积:

m²

经济指标:

元/m²

钢筋总量:

t

钢筋含量:

kg/m²

混凝土总量:

m³

混凝土含量:

m³/m²


招 标 人: _____
(单位盖章)

工程造价
咨询人:

东莞市恒信建设工程咨询有限公司	
工程造价咨询企业执业印章	
编 号:	甲131044001823
有效期至:	2016年9月30日

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人: 华毅
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至2016年12月

复 核 人:



编制时间:
2015年12月7日


复核时间:
2015年12月7日

建设工程造价汇总表

工程名称：望牛墩镇石排村美丽幸福村居建设工程——河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程

单位：元

序号	单项工程名称	其中		工程总价（元）	定额人工费（元）	建筑面积	单方造价
		工程造价（未含安全防护、文明施工措施费）	安全文明施工费（元）				
1	东莞市望牛墩镇石排村美丽幸福村居——河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-市政工程	563973.98	15349.27	579323.25	134814.62		
2	东莞市望牛墩镇石排村美丽幸福村居——河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-绿化工程	130141.26	2397.86	132539.12	46008.31		
合 计		694115.24	17747.13	711862.37	180822.93		



编制人：王颖超 审核人：艾国秀 编制时间：2015年12月7日

编制说明

一、编制依据

- 1、根据东莞市望牛墩镇石排村美丽幸福村居资料编制而成。
- 2、执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、2010年《广东省建市政工程综合定额》第一册、第二册和《广东省建设工程计价通则》。
- 4、人工动态工资调整执行东建[2013]2号文；安全防护、文明施工措施费执行东建价[2010]4号文；建设工程税率调整执行东莞市建设局东建价[2011]5号文。
- 5、主要材料价格执行东莞市2015年第10期《东莞工程造价信息》及公布于东莞建设网的《东莞市主要建筑材料价格参考信息》（2015年10月01日~31日），缺项部分按市场询价。

二、预算范围

- 1、本预算范围为图纸范围内的市政工程。

三、其他有关说明

- 1、本预算取费费率：材料检验试验费按0.3%计，不计取预算包干费，其余均按相关规定取费。
- 2、废料外运按甲方要求1km考虑。
- 3、具体内容详见预算书。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇石排村美丽幸福村居——河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		529285.24
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		28770.76
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		15349.27
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		15349.27
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用		
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		13421.49
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		13421.49
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费			
2.2.2.5	措施项目其他费用		0	
3	其他项目费	其他项目合计		1587.86
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.3	1587.86
3.2	工程优质费	工程优质费		
3.3	暂列金额	暂列金额		
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	计日工		
3.6	总承包服务费	总承包服务费		
3.7	预算包干费	分部分项合计	0	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用		
4	规费	防洪工程维护费		559.64
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	559.64
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	19119.75
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		563973.98
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		134814.62
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		579323.25
工程造价大写：		伍拾柒万玖仟叁佰贰拾叁元贰角伍分		

分部分项工程计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇石排村美丽幸福村居—一河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	070108024001	整体面层修补 水泥砂浆整体面层	1.:修复河岸台阶	m2	159.000	41.45	6590.55
2	011611005001	其他金属构件拆除	1.:拆除原有亲水平台棚架 2.:顶棚架、栏杆 3.弃料运距:投标人自行考虑	m2	130.560	12.60	1645.06
		分部小计					8235.61
		新建工程					
		亲水平台					
3	040201007001	抛石挤淤	1.材料品种、规格:1.5m深抛石挤淤	m3	9.796	95.56	936.07
4	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c25	m3	3.456	443.99	1534.43
5	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c25	m3	2.496	465.89	1162.86
6	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c25	m3	6.726	414.26	2786.31
7	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c25	m3	11.318	410.86	4650.11
8	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ10~14	t	0.916	3428.18	3140.21
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ10内	t	1.486	3753.82	5578.18
10	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 箍筋 Φ10内	t	0.354	4316.10	1527.90
11	010702001004	木柱	1.构件规格尺寸:Φ250 2.木材种类:有机伊园木 3.:内含Φ220*5厚钢管 4.防护材料种类:木材面刷底油、油调和漆、刷本色清漆二遍 其它木材面	m3	2.430	10975.15	26669.61
12	010702002011	木梁100*80厚拉梁	1.构件规格尺寸:100*80 2.木材种类:有机伊园木 3.:内含80*60*2厚方通 4.防护材料种类:木材面刷底油、油调和漆、刷本色清漆二遍 其它木材面	m3	0.469	11595.95	5436.18
13	010702002012	木梁100*80厚横梁	1.构件规格尺寸:100*80 2.木材种类:有机伊园木 3.:内含80*60*2厚方通 4.防护材料种类:木材面刷底油、油调和漆、刷本色清漆二遍 其它木材面	m3	0.469	11595.95	5436.18
14	010702002013	木梁140*100斜梁	1.构件规格尺寸:140*100 2.木材种类:有机伊园木 3.:内含120*80*3厚方通	m3	0.358	17256.64	6184.78
本页小计							73278.43

分部分项工程计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇石排村美丽幸福村居-一河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-市政工程

第 2 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇石排村美丽幸福村居——河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、颜色:300*300*20烧面灰麻				
25	011107002001	块料台阶面	1. 部位:坐凳 2. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1: 2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:500*450*50光面芝麻灰花岗岩; 500*400*20烧面灰麻	m2	24.470	219.61	5373.86
		分部小计					143710.48
		平台					
26	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:Φ250 2. 木材种类:有机伊园木 3. :内含Φ220*5厚钢管 4. 防护材料种类:木材面刷底油、油调和漆、刷本色清漆二遍 其它木材面	m3	2.270	11418.02	25918.91
27	010702002001	木梁100*80厚拉梁	1. 构件规格尺寸:100*80 2. 木材种类:有机伊园木 3. :内含80*60*2厚方通 4. 防护材料种类:木材面刷底油、油调和漆、刷本色清漆二遍 其它木材面	m3	0.670	11606.31	7771.59
28	010702002008	木梁100*80厚横梁	1. 构件规格尺寸:100*80 2. 木材种类:有机伊园木 3. :内含80*60*2厚方通 4. 防护材料种类:木材面刷底油、油调和漆、刷本色清漆二遍 其它木材面	m3	0.688	11597.10	7978.80
29	010702002009	木梁140*100斜梁	1. 构件规格尺寸:140*100 2. 木材种类:有机伊园木 3. :内含120*80*3厚方通 4. 防护材料种类:木材面刷底油、油调和漆、刷本色清漆二遍 其它木材面	m3	0.377	12310.67	4646.54
30	010702001003	木柱100*100厚童柱	1. 构件规格尺寸:100*100 2. 木材种类:有机伊园木 3. :内含80*80*3厚钢管 4. 防护材料种类:木材面刷底油、油调和漆、刷本色清漆二遍 其它木材面	m3	0.061	12936.06	787.81
31	010702005002	30厚封板	1. 构件规格尺寸:30厚 2. 木材种类:有机伊园木 3. 防护材料种类:木材面刷底油、油调和漆、刷本色清漆二遍 其它木材面	m3	0.637	9389.67	5977.46
32	011502002001	压条100*80厚压条	1. 构件规格尺寸:100*80 2. 木材种类:有机伊园木 3. 防护材料种类:木材面	m	23.350	217.87	5087.26
本页小计							63542.23

分部分项工程计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇石排村美丽幸福村居-一河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			刷底油、油调和漆、刷本色清漆二遍 其它木材面				
33	010702002010	木梁140*100分水梁	1. 构件规格尺寸:140*100 2. 木材种类:有机伊园木 3. :内含120*80*3厚方通 4. 防护材料种类:木材面刷底油、油调和漆、刷本色清漆二遍 其它木材面	m3	0.513	11836.80	6068.16
34	010702003001	木檩 60*60木檩	1. 构件规格尺寸:60*60 2. 木材种类:有机伊园木 3. :内含40*40*2厚方通 4. 防护材料种类:木材面刷底油、油调和漆、刷本色清漆二遍 其它木材面	m3	1.053	11180.54	11768.68
35	010702005003	50厚挂屏	1. 木材种类:有机伊园木 2. 防护材料种类:木材面刷底油、油调和漆、刷本色清漆二遍 其它木材面	m	83.700	86.47	7237.54
36	050303009002	木(防腐木)屋面	1. 木(防腐木)种类:2440*200*20木瓦板 2. 木材种类:有机伊园木 3. 防护材料种类:木材面刷底油、油调和漆、刷本色清漆二遍 其它木材面	m2	151.710	255.69	38790.73
37	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.020	9109.25	182.19
38	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*20荔枝面灰麻	m2	10.440	115.85	1209.47
39	011102001004	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*20烧面灰麻	m2	50.220	115.41	5795.89
40	011104002001	竹、木(复合)地板	1. :20厚土炕面板(无机伊园木)	m2	16.800	575.21	9663.53
41	011107002002	块料台阶面	1. 部位:坐凳 2. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:500*450*50光面芝麻灰花岗岩; 500*400*20烧面灰麻	m2	21.440	219.61	4708.44
		分部小计					143593.00
		驳岸					
42	040302001001	驳岸	1. 材质:松木桩、毛竹栅栏 2. 松木桩尾径:70-80mm 3. 松木桩长度:4m 4. 木桩固定:Φ6钢丝绳	m	621.500	376.10	233746.15
本页小计							319170.78

分部分项工程计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇石排村美丽幸福村居-一河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-市政工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目计价表（一）

工程名称: 东莞市望牛墩镇石排村美丽幸福村居——河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-
市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			
1.1	安全防护、文明施工费			
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报（交易中心电子投标人只填报这项）			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	2.9	15349.27
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
小计				15349.27
1.2	施工升降机安全监控管理系统费用			
1.2.1	施工升降机安全监控管理系统费用			
小计				
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3.1	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计	0	
小计				
2	其他措施费			
2.1	措施一般项目费			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.4	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.5	其他费用		0	
小计				
合 计				15349.27

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表（二）

工程名称：东莞市望牛墩镇石排村美丽幸福村居—一河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程—
市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		安全防护、文明施工措施等单列费					
2		安全防护、文明施工费					
2.1		综合脚手架		项	1.000		
2.2		靠脚手架安全挡板		项	1.000		
2.3		独立安全防护挡板		项	1.000		
2.4		围尼龙编制布		项	1.000		
2.5		现场围挡、围墙		项	1.000		
小 计							
3		施工升降机安全监控系统费用					
4		赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
5		其他措施费					
6		措施一般项目费					
6.1		围堰工程		项	1.000		
6.2		其他工程		项	1.000	9837.41	9837.41
6.2.1	050402001001	现浇混凝土垫层	1.：基础垫层模板	m2	10.100	27.47	277.45
6.2.2	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	23.040	46.18	1063.99
6.2.3	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:矩形	m2	52.260	52.76	2757.24
6.2.4	011702002001	矩形柱	1.：矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	23.520	51.02	1199.99
6.2.5	011702014001	有梁板	1. 支撑高度:3.6m内	m2	82.960	54.71	4538.74
6.3		大型机械设备进出场及安拆		项	1.000		
6.4		临时工程费		项	1.000		
6.5		砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销（或租赁）费		项	1.000		
6.6	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:4.5m内	m2	322.020	11.13	3584.08
小 计							13421.49
7		措施其他项目费					
本页小计							13421.49
合 计							13421.49

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇石排村美丽幸福村居—一河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	材料检验试验费	项	1587.86	按分部分项工程费的0.2%(安装、市政)；0.1% （园林）计算
2	工程优质费	项		以分部分项工程费为计 算基础，国家级质量奖： 4%；省级质量奖：2. 5%；市级质量奖：1.5%
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	预算包干费	项		按分部分项工程费的0~ 2%计算
8	其他费用	项		按实际发生或经批准的 施工组织设计方案计算
合 计			1587.86	—

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费和税金项目计算表

工程名称: 东莞市望牛墩镇石排村美丽幸福村居——河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇石排村美丽幸福村居——河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-市政工程

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	1069.949	99.00	105924.98
	小计				105,924.98
二	材料				
1	三级钢Φ10以内	t	1.553	2620.00	4068.60
2	三级钢Φ10~14	t	0.957	2600.00	2488.72
3	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	14.663	4.76	69.79
4	圆钢Φ10以内	t	2.978	2370.00	7058.81
5	三级钢Φ10以内	t	0.361	2620.00	946.08
6	麻袋	个	25.898	1.97	51.02
7	六角螺栓(综合)	kg	10.099	6.32	63.82
8	低氢低合金焊条	kg	4.019	6.80	27.33
9	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	35.885	12.80	459.33
10	圆钉30~45	kg	1.439	5.63	8.10
11	圆钉50~75	kg	117.118	4.36	510.63
12	码钉(综合)	kg	233.063	3.74	871.65
13	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.022	690.00	14.90
14	中砂	m3	10.925	88.00	961.41
15	毛石(综合)	m3	9.992	75.00	749.36
16	有机伊园木(综合)	m3	7.365	4200.00	30932.16
17	毛竹D=100mm、L=5m	m	15848.250	3.25	51506.81
18	松木桩尾径Φ70-80	m3	64.155	1380.00	88533.90
19	松木桩梁尾径Φ70-80	m3	3.644	1380.00	5028.03
20	松杂板枋材	m3	1.058	1260.00	1333.21
21	杉木枋	m3	0.200	2050.00	410.82
22	有机伊园木	m3	13.087	4200.00	54966.66
23	有机伊园木枋	m3	1.932	4200.00	8114.40
24	500*400*20烧面灰麻	m2	48.665	77.00	3747.17
25	500*450*50光面芝麻灰花岗岩	m2	23.359	77.00	1798.64
26	300*300*20荔枝面灰麻	m2	31.075	77.00	2392.79
27	有机伊园木地板平口	m2	17.640	520.00	9172.80
28	酚醛红丹防锈漆	kg	6.601	18.00	118.83
29	酚醛调和漆	kg	3.858	7.20	27.77
30	清油	kg	10.029	12.00	120.35
31	松节油	kg	66.896	7.00	468.27
32	防腐油	kg	5.440	35.00	190.39
33	乳液	kg	4.269	5.80	24.76
34	石蜡	kg	3.912	3.10	12.13
35	隔离剂	kg	19.188	6.74	129.33
36	地板胶水	kg	11.760	10.00	117.60
37	水胶粉	kg	2.688	6.44	17.31
38	脚手架钢管底座	个	8.373	4.40	36.84
39	草纸	kg	15.275	1.50	22.91
40	白棉纱	kg	3.415	12.29	41.97

人材机汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇石排村美丽幸福村居—一河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-市政工程

第2页 共2页

[illegible]

编制说明

一、编制依据

- 1、根据东莞市望牛墩镇石排村美丽幸福村居资料编制而成。
- 2、执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50856-2013)和2010年《广东省园林工程综合定额》及《广东省建设工程计价通则》。
- 3、采用工程量清单计价方式。执行东建价[2010]6号文，取费执行2013年1月东莞工程造价信息刊登的《〈广东省园林工程综合定额〉(2010)清单计价程序表(2010)》。
- 4、人工动态工资调整执行东建[2013]2号文；安全防护、文明施工措施费执行东建价[2010]4号文；建设工程税率调整执行东莞市建设局东建价[2011]5号文。
- 5、主要材料价格执行东莞市2015年第10期《东莞工程造价信息》及公布于东莞建设网的《东莞市主要建筑材料价格参考信息》(2015年10月01日~31日)，缺项部分按市场询价。

二、预算范围

- 1、本预算范围为图纸范围内的园林绿化工程。

三、其他有关说明

- 1、本预算取费费率：材料检验试验费按0.1%计，不计取预算包干费，其余均按相关规定取费。
- 2、废料外运按甲方要求1km考虑，养护期暂定为自来水人工灌溉3个月。
- 3、具体内容详见预算书。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 东莞望牛墩镇石排村美丽幸福村居--一河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		125288.65
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		2622.87
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		2397.86
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		2397.86
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		225.01
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		225.01
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.2.4	措施项目其他费用		0	
3	其他项目费	其他项目合计		125.29
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.1	125.29
3.2	工程优质费	工程优质费		
3.3	暂列金额	暂列金额		
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	计日工		
3.6	总承包服务费	总承包服务费		
3.7	预算包干费	分部分项合计	0	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用		
4	规费	防洪工程维护费		128.04
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	128.04
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	4374.27
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		130141.26
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		46008.31
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		132539.12
工程造价大写:		壹拾叁万贰仟伍佰叁拾玖元壹角贰分		

分部分项工程计价表

工程名称：东莞望牛墩镇石排村美丽幸福村居—一河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			绿化工程				
1	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:900mm高	m ³	1678.050	38.92	65309.71
2	050102008001	栽植花卉（水生美人蕉(黄花)）	1. 花卉种类:水生美人蕉(黄花) 2. 单位面积株数:16株/m ² 3. 株高或蓬径:高度0.7~0.8m，冠幅0.3~0.35m（九斤袋） 4. 养护期:3个月	m ²	374.000	67.62	25289.88
3	050102008002	栽植花卉（水生美人蕉(粉花)）	1. 花卉种类:水生美人蕉(粉花) 2. 单位面积株数:16株/m ² 3. 株高或蓬径:高度0.7~0.8m，冠幅0.3~0.35m（九斤袋） 4. 养护期:3个月	m ²	153.000	67.62	10345.86
4	050102008003	栽植花卉（水生美人蕉(红花)）	1. 花卉种类:水生美人蕉(红花) 2. 单位面积株数:16株/m ² 3. 株高或蓬径:高度0.7~0.8m，冠幅0.3~0.35m（九斤袋） 4. 养护期:3个月	m ²	360.000	67.62	24343.20
			分部小计				125288.65
本页小计							125288.65
合 计							125288.65

措施项目计价表（一）

工程名称: 东莞望牛墩镇石排村美丽幸福村居——一河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			
1.1	安全防护、文明施工费			
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报（交易中心电子投标人只填报这项）			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项人工费	5.25	2397.86
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
小 计				2397.86
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.2.1	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项人工费	0	
小 计				
2	其他措施费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.1	施工围栏			
小 计				
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.4	其他费用		0	
小 计				
合 计				2397.86

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表（二）

工程名称: 东莞望牛墩镇石排村美丽幸福村居——河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		安全防护、文明施工措施等单列费					
2		安全防护、文明施工费					
2.1		现场围栏		项	1.000		
小 计							
3		赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
4		其他措施费					
5		措施一般项目费					
5.1		二次水平运输		项	1.000		
5.2		垂直运输		项	1.000		
5.3		坡地绿化脚手架		项	1.000		
5.4		模板工程		项	1.000	225.01	225.01
5.4.1	050402001001	现浇混凝土垫层	1.:基础垫层模板	m2	1.000	27.47	27.47
5.4.2	011702001001	基础	1.基础类型:独立基础模板	m2	1.000	44.44	44.44
5.4.3	011702005001	基础梁	1.梁截面形状:矩形	m2	1.000	50.85	50.85
5.4.4	011702002001	矩形柱	1.:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	1.000	49.28	49.28
5.4.5	011702014001	有梁板	1.支撑高度:3.6m内	m2	1.000	52.97	52.97
小 计							225.01
6		措施其他项目费					
本页小计							225.01
合 计							225.01

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目计价表

工程名称: 东莞望牛墩镇石排村美丽幸福村居——河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费和税金项目计算表

工程名称: 东莞望牛墩镇石排村美丽幸福村居——河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：东莞望牛墩镇石排村美丽幸福村居——一河两岸河道旁美化绿化及内河道整治工程-绿化工程

第1页 共1页

[illegible]