

东莞市望牛墩镇五涌村新三涌基础设施建设工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 853457.28元

(大写): 捌拾伍万叁仟肆佰伍拾柒元贰角捌分

其中: 未含安全防护、文明施工单列费用: 827606.81元

安全防护、文明施工单列费用: 25850.47元 工日人工费总额: 235911.78元

建筑面积: 结构类型: 层数:

单方造价: 钢筋量:

砼用量:

招 标 人:

东莞市望牛墩镇五涌村民委员会

(招标单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:



法定代表人
或其授权人:

赵明富

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制单位: 东莞市华城工程造价咨询有限公司

联系电话: 0769-22245299

单位地址: 东莞市东城区主山高田坊莞温路南100号
聚富商业中心A栋4楼418单元

编制日期: 2016年11月14日



编制说明

一、工程概况:

1. 工程名称: 东莞市望牛墩镇五涌村新三涌基础设施建设工程
2. 建设单位: 东莞市望牛墩镇五涌村民委员会
2. 工程地点: 东莞市望牛墩镇五涌村

二、本工程预算编制依据:

- 1、根据委托方提供的《东莞市望牛墩镇五涌村新三涌基础设施建设工程》施工图纸进行编制。
- 2、采用清单计价方式: 根据国家标准《房屋建筑与装饰工程量清单计价规范》(GB50584—2013) 和广东省建设工程计价依据(粤建市【2010】15号), 执行东建价【2010】(3)号文件进行编制。
- 3、执行东建价[2010]4号文件,《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
- 4、执行东建价[2013]2号文件,《关于调整我市建设工程动态工资的通知》,按二类地区计,每工日为99元。
- 5、执行东建价[2016]4号文件《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》;《广东省市政工程综合定额》(2010)清单计价程序表(营改增后)。
- 6、执行东建价[2011]5号文件,《关于调整建设工程计价税金内容及税率的通知》。
- 7、项目利润按人工费的18%,增值税销项税取11%,预算包干费按1%计算。
- 8、执行2016年7月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2016年7月1~31日东莞市主要材料价格信息(有上下限者取平均价),部分材料参考市场价格。

三、本工程预算包含内容

- 1、巷道排水沟建设工程
- 2、土路硬化

四、本工程预算其他说明:

- 1、拆除废料外运3公里
- 2、混凝土运距已综合考虑了。

单位工程费汇总表

工程名称:东莞市望牛墩镇五涌村新三涌基础设施建设工程

第1页 共1页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	VZ_HJ			730239.23
2	措施项目费	B1+B2	2.1+2.2		29110.22
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	B11+B12+B13	2.1.1+2.1.2+2.1.3		25850.47
2.1.1	安全防护、文明施工费	H1			25850.47
2.1.2	施工升降机安全监控管理系统费用	H2			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	H3			
2.2	其他措施项目费	B21+B22	2.2.1+2.2.2		3259.75
2.2.1	措施一般项目费	I1	按规定计算(包括利润)		3259.75
2.2.2	措施其他项目费	B221+B222+B223+B224+B225	2.2.2.1+2.2.2.2+2.2.2.3+2.2.2.4+2.2.2.5		
2.2.2.1	文明工地增加费	I21			
2.2.2.2	夜间施工增加费	I22			
2.2.2.3	地下管线交叉降效费	I23			
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费	I24			
3	其他项目费	QT_HJ	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8		8762.87
3.1	材料检验试验费	VZ_HJ	分部分项合计	0.2	1460.48
3.2	工程优质费	Z2	分部分项工程费		
3.3	暂列金额	Z3	分部分项工程费		
3.4	暂估价	Z4			
3.5	计日工	Z5			
3.6	总承包服务费	Z6			
3.7	预算包干费	VZ_HJ	分部分项合计	1	7302.39
4	规费	A+B+C	分部分项工程项目费+措施项目费+其他项目费	0.1	768.11
4.1	防洪工程维护费	A+B+C	分部分项工程项目费+措施项目费+其他项目费	0.1	768.11
5	税前工程造价	A+B+C+D	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费		768880.43
6	增值税销项税额	E	5×增值税税额	11	84576.85
7	含税不含单列费工程造价	E+F-B1	5+6-2.1		827606.81
8	工程造价	E+F	5+6		853457.28
9	人工费	VZ_RGF+CS_RGF+VZ_QZJXRGF	分部分项人工费+措施项目人工费+机械人工费		235911.78

分部分项工程计价表

工程名称:东莞市望牛墩镇五涌村新三涌基础设施建设工程

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		排水沟改造				722778.77	722778.77
1	041001001001	拆除路面	1. 机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚12cm 2. 机械装自卸汽车运其他拆除料 运距3km	m2	3479.47	10.39	36151.69
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 三类土 深度在2m内 2. 挖土机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	1457.08	5.73	8349.07
3	040103002001	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km	m3	1457.08	8.48	12356.04
4	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:400*500 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土 3. 砌体材料:M7.5砖 4. 抹灰砂浆:15厚1:1水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:100X760X500 预制C25沟盖板	m	1589.78	186.12	295889.85
5	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:复合材料篦子680*380 2. 垫层、基础材质及厚度:200厚C15混凝土 3. 砌筑材料品种、规格:砌240cmMU10砖墙, 墙内M20水泥砂浆批挡厚20 4. 井规格: 680*340*700	座	227	432.78	98241.06
6	040103001001	回填方	1. 回填石粉冲实	m3	618.45	73.73	45598.32
7	040203007001	水泥混凝土	1. 地面修复120厚C25混凝土 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	3502.52	64.58	226192.74
		土路硬化				7460.46	7460.46
8	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	126.00	1.40	176.40
9	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 50厚6%水泥石粉垫层	m2	126.00	9.97	1256.22
10	040203007002	水泥混凝土	1. 80厚C25细石混凝土 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	126.00	47.84	6027.84
本页小计							730239.23
合 计							730239.23

措施项目费汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇五涌村新三涌基础设施建设工程

第1页 共1页

编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费	项			25850.47
1.1	安全防护、文明施工费	项			25850.47
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报	项			
1.1.2	按系数计算的安全防护、文明施工其它措施项目费用	项			25850.47
1.1.3	综合脚手架	项			
1.1.4	靠脚手架安全挡板	项			
1.1.5	独立安全防护挡板	项			
1.1.6	围尼龙编织布	项			
1.1.7	现场围栏、围墙	项			
1.2	施工升降机安全监控系统费用	项			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	项			
	小计				
2	其他措施项目费	项			3259.75
2.1	措施一般项目费	项			3259.75
2.1.1	二次搬运费	项			
2.1.2	冬雨季施工	项			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆费	项			3259.75
0411060 01001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	3259.75	3259.75
9946461	履带式挖掘机每次场外运费 1m3以内	台次	1	5343.87	3259.76
2.1.4	施工排水	项			
2.1.5	施工降水	项			
2.1.6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项			
2.1.7	模板工程费用	项			
2.2	措施其他项目费	项			
2.2.1	文明工地增加费	项			
2.2.2	夜间施工增加费	项			
2.2.3	地下管线交叉降效费	项			
2.2.4	交通干扰工程施工增加费	项			
2.2.5	其他费用	项			
	小计				
	合 计				29110.22

编制人:

证号: 证号]

编制日期:

主要材料表

工程名称:东莞市望牛墩镇五涌村新三涌基础设施建设工程

第1页 共1页

[illegible]