

东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设-望东细石村巷道升级工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 361,115.47 元

(大写): (人民币) 叁拾陆万壹仟壹佰壹拾伍元肆角柒分

(其中: 安全防护、文明施工单列费用: 9524.2 元 工日人工费总额: 127347.96 元)

建筑面积: M²

单方造价: 元/M²

结构类型:


建筑层数: 层

钢筋总量: 4.303 t

钢筋含量: kg/M²

混凝土总量: M³

混凝土含量: M³/M²



招 标 人: 东莞市望牛墩镇望东村村民委员会
(单位盖章)

工程造价咨询企业: 深圳市建锋工程造价咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

咨询企业法定代表人或其授权人: (签字或盖章)



编 制 人: (造价人员签字盖专用章)



复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2016年 7 月 5 日

复核时间: 2016年 7 月 5 日



总 说 明

一、工程概况：

- 1、工程名称：东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设-望东细石村巷道升级工程。
- 2、工程地点：东莞市望牛墩镇
- 3、建设单位：东莞市望牛墩镇望东村村民委员会。

二、编制依据：

- 1、施工设计图纸文件：委托方提供的《望东细石巷道工程(水施)》、《工程数量表》、《路面结构》、《道路平面图》、《设计说明》。
- 2、执行东建价[2010]3 号文《关于执行 2010 年广东省建设工程计价依据的通知》，计价依据包括：《广东省建设工程计价通则（2010）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》。
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854--2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857--2013）及《广东省工程量清单计价指引（2013）》。
- 4、采用清单计价方式，取费执行 2014 年东莞市有关的清单计价程序。
- 5、执行东建函[2007]172 号《关于实施建筑工程施工现场视频监控的通知》、东建质安[2008]61 号《关于实施建筑工程施工现场视频监控的补充通知》以及东建价[2010]4 号《关于执行 2010 广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、执行东建价[2013]2 号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》自 2013 年 5 月 1 日起执行全费用综合人工动态工资，每工日为 99 元。
- 7、执行东建[2006]7 号文《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》。
- 8、执行关于转发《关于建筑营业税改增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》的通知（东建价〔2016〕1 号），建筑业增值税税率为 11%。
- 9、执行东建质安[2011]117 号《关于建设工程禁止使用袋装水泥的通知》。
- 10、材料价格采用 2015 年 4 月份《东莞建设工程造价信息》、东莞市 2015 年 5 月份预拌砼综合价(转窑水泥)及 2015 年 5 月 1-31 日东莞市主要建筑材料市场价格参考信息，部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

三、编制范围：

- 1、施工图所含的路面工程以及排水工程。

四、其它说明

1、土石方运距按 5 公里考虑。

2、预算包干费取 1%。

工程项目造价汇总表

工程名称： 东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设-望东细石村巷道升级工程

序号	单项工程名称	其 中:		工程总价 (元)	其 中: 定额人工费 (元)	技术经济指标					
		工程造价 (不包括安全防护、文 明施工费)	安全防护、文明施工费			建筑面积 (m ²)	单方造价 (元/m ²)	钢筋总量 (t)	钢筋含量 (kg/m ²)	混凝土总量 (m ³)	混凝土含量 (m ³ /m ²)
一	东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居 建设-望东细石村巷道升级工程	351, 591. 27	9, 524. 20	361, 115. 47	127, 347. 96			4. 303			
1	路面工程	102, 099. 75	3, 203. 12	105, 302. 87	37, 060. 16						
2	排水工程	249, 491. 52	6, 321. 08	255, 812. 60	90, 287. 80			4. 303			
	合计	351, 591. 27	9, 524. 20	361, 115. 47	127, 347. 96			4. 303			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设-望东细石村巷道升级工程--路面工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居
建设—望东细石村巷道升级工程—路面工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费		180.97	分部合计*费率
6	工程优质费			按获奖情况计算，分部分项工程费×(国家级质量奖4%，省级质量奖2.5%，市级质量奖1.5%)
7	材料保管费			按照材料设备价格的1.5%计取，单价5万以上的材料，按合同约定计算。
8	预算包干费		904.84	分部合计*费率(0~2%)
合 计			1085.81	

注：材料(工程设备)暂估价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称:东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设-望东细石村巷道升级工程--路面工程

[illegible]

编制人：

审核:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设-望东细石村巷道升级工程--排水工程

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部工程						
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	430.01	37.70	16211.38	
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求:素土回填, 夯实机夯实	m3	100.29	16.89	1693.90	
3	040103002002	余方弃置	1. 运距:由投标方自行考虑	m3	330.21	30.76	10157.26	
4	040501018001	砌筑渠道 400*400	1. 断面规格:400*400 2. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C20垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5. 勾缝、抹面要求:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 6. 压顶:C20混凝土压顶	m	429.00	149.07	63951.03	
5	010512008001	沟盖板700*300	1. 预制混凝土盖板制作安装 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.28	774.50	14932.36	
6	040501018002	砌筑渠道 500*500	1. 断面规格:500*500 2. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C20垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5. 勾缝、抹面要求:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 6. 压顶:C20混凝土压顶	m	66.00	177.99	11747.34	
7	010512008002	沟盖板800*300	1. A4-118换 构件制作 地沟盖板[普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30] 2. A4-144 构件安装 地沟盖板	m3	2.99	774.50	2315.76	
8	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10内	t	2.570	3664.79	9418.51	
9	010515002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(二级钢) Φ12	t	1.610	3395.82	5467.27	
10	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁井圈及篦子 2. 砌筑材料品种、规格:标准砖 3. 参考图集:08SS523/27	座	25	717.82	17945.50	
本页小计							153840.31	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设-望东细石村巷道升级工程--排水工程

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15砼井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:1: 防水水泥砂浆抹面 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ700 轻型球墨铸铁井盖及井座(带防盗) 5. 参考图集:06MS201-3/123 6. 其他:井内挂安全网	座	6	2058.84	12353.04	
12	040504001002	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15砼井基 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:1: 防水水泥砂浆抹面 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ700 重型球墨铸铁井盖及井座(带防盗) 5. 参考图集:06MS201-3/123 6. 其他:井内挂安全网	座	4	2177.28	8709.12	
13	010902004001	排水管	1. 排水管品种、规格:UPVC管 DN200	m	50.00	73.18	3659.00	
		分部小计					178561.47	
本页小计							24721.16	
合 计							178561.47	

措施项目计价表(二)

工程名称: 东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设-望东细石村巷道升级工程--排水工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		按子目计算的安全文明施工措施项目		元			
1.1		综合脚手架		元			
1.2		靠脚手架安全挡板		元			
1.3		独立安全防护挡板		元			
1.4		围尼龙编织布		元			
1.5		现场围栏、围墙		元			
2		其他措施项目费		元			43206.29
2.1		运输		元			
2.2		大型机械设备进出场及安拆费		元			
2.3		混凝土、钢筋混凝土模板及支架		元			43206.29
2.3.1	041102001001	垫层模板		m2	148.870	29.11	4333.61
2.3.1.1	D5-7-1	混凝土基础垫层 木模		100m2	1.489	2909.96	4332.06
2.3.2	011702028001	压顶		m2	731.120	43.32	31672.12
2.3.2.1	D1-2-28	现浇混凝土模板		100m2	7.312	4330.64	31665.64
2.3.3	040402016001	沟道盖板		m3	22.270	323.33	7200.56
2.3.3.1	A21-163	预制混凝土构件模板制安 地沟盖板		10m3	2.227	3233.24	7200.43
2.4		脚手架		元			
2.5		施工排水、降水		元			
2.6		围堰		元			
2.7		筑岛		元			
2.8		便道		元			
2.9		便桥		元			
本页小计							43198.13
合 计							43198.13

注: 本表使用于以综合单价形式计价的措施项目。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居
建设-望东细石村巷道升级工程--排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费		357.12	分部合计*费率
6	工程优质费			按获奖情况计算，分部分项工程费×(国家级质量奖4%，省级质量奖2.5%，市级质量奖1.5%)
7	材料保管费			按照材料设备价格的1.5%计取，单价5万以上的材料，按合同约定计算。
8	预算包干费		1785.61	分部合计*费率 (0~2%)
合 计			2142.73	

注：材料(工程设备)暂估价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设-望东细石村巷道升级工程--排水工程

序号	材料代码	工料机名称	单位	工程量	单价	合价	备注
		人工	工日			90287.80	
1	0001001	综合工日	工日	887	99.00	87774.19	
2	0001010	综合工日(机械用)	工日	25	99.00	2513.61	
		材料	元			89826.00	
1	0101041	螺纹钢(二级钢)	t	1.682	2420.19	4070.76	
2	0109031	圆钢	t	2.621	2351.53	6163.36	
3	0351001	圆钉	kg	42.534	3.74	159.08	
4	0357031	镀锌低碳钢丝	kg	60.909	4.55	277.14	
5	0401013	复合普通硅酸盐水泥	t	19.208	274.63	5275.09	
6	0403021	中砂	m3	55.78	85.50	4769.28	
7	0405041	碎石	m3	0.91	92.30	84.27	
8	0413001	标准砖	千块	55.010	286.63	15767.52	
9	0503031	板方材	m3	13.10	1081.36	14170.14	
10	0503051	松杂板枋材	m3	0.23	1081.36	247.63	
11	1431541	UPVC管	m	50.00	58.40	2920.00	
12	3115001	水	m3	235.71	2.91	685.92	
13	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	m3	7.41	278.86	2064.94	
14	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	88.32	291.49	25744.11	
15	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	22.49	320.64	7212.16	
16	BCCL-1	井筒安全网	套	10	21.46	214.60	
		机械	元			2842.11	
1	9946041	汽油	kg	2.270	6.83	15.50	
2	9946051	柴油	kg	462.620	5.38	2488.90	
3	9946071	电	kw·h	427.480	0.79	337.71	
		主材	元			10630.88	
1	3301001	轻型球墨铸铁井盖及井座(带防盗)	套	6	365.60	2193.60	
2	3301001_2	重型球墨铸铁井盖及井座(带防盗)	套	4	484.04	1936.16	
3	3301121	球墨铸铁井圈及篦子	套	25	257.47	6501.12	

编制人:

审核:

编制日期:

编号：预字1604-021号

东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设一望东函谷村河边闲置地
整治工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 274,882.34 元

(大写): (人民币) 贰拾柒万肆仟捌佰捌拾贰元叁角肆分

(其中: 安全防护、文明施工单列费用: 6882.65 元 工日人工费总额: 18847.10 元)

建筑面积: M² 单方造价: 元/M²

结构类型: 建筑层数: 层

钢筋总量: t 钢筋含量: kg/M²

混凝土总量: M³ 混凝土含量: M³/M²

招 标 人: 东莞市望牛墩镇望东村村民委员会
(单位盖章)

工程造价
咨询企业: 深圳市建锋工程造价咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

咨询企业
法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2016年6月3日

复核时间: 2016年6月3日

总 说 明

一、工程概况：

- 1、工程名称：东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设一望东函谷村河边闲置地整治工程
- 2、工程地点：东莞市望牛墩镇

二、编制依据：

1、根据东莞市城建规划设计院于 2016 年 4 月设计的《东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设一望东函谷村河边闲置地整治工程》施工图及相关资料进行编制。

2、执行东建价[2010]3 号文《关于执行 2010 年广东省建设工程计价依据的通知》，计价依据包括：《广东省建设工程计价通则（2010）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》、《广东省安装工程综合定额（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010）》。

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854--2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856--2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857--2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858--2013）及《广东省工程量清单计价指引（2013）》。

4、采用清单计价方式，取费执行 2014 年东莞市有关的清单计价程序。

5、执行东建函[2007]172 号《关于实施建筑工程施工现场视频监控的通知》、东建质安[2008]61 号《关于实施建筑工程施工现场视频监控的补充通知》以及东建价[2010]4 号《关于执行 2010 广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。

6、执行东建价[2013]2 号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》自 2013 年 5 月 1 日起执行全费用综合人工动态工资，每工日为 99 元。

7、执行东建[2006]7 号文《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》。

8、执行关于转发《关于建筑营业税改增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》的通知（东建价（2016）1 号），建筑业增值税税率为 11%。

9、执行东建质安[2011]117 号《关于建设工程禁止使用袋装水泥的通知》。

10、材料价格采用 2016 年 4 月份《东莞建设工程造价信息》、东莞市 2016 年 4 月份预拌砼综合价(砖窑水泥)及 2016 年 4 月 1-30 日东莞市主要建筑材料市场价格参考信息，部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

三、编制范围：

- 1、施工图纸范围内的园建工程、绿化工程，详见预算书。

四、其它说明

- 1、混凝土采用预拌砼水泥（转窑散装水泥），已综合考虑了材料运杂费等运输费用。
- 2、预算包干费为 1%。
- 3、养护期按 6 个月考虑。
- 4、图纸不详之处，本预算按常规考虑。

工程项目造价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇望东村美丽幸福村居建设一望东函谷村河边闲置地整治工程

序号	单项工程名称	其 中：		工程总造价 (元)	其 中： 定额人工费（元）	技术经济指标					
		工程造价 (不包括安全防护、文明 施工费)	安全防护、文明施工费			建筑面积 (m ²)	单方造价 (元/m ²)	钢筋总量 (t)	钢筋含量 (t/m ²)	混凝土总量 (m ³)	混凝土含量 (m ³ /m ²)
1	园建工程	237,240.51	6,422.89	243,663.40	10,715.47						
2	绿化工程	30,759.18	459.76	31,218.94	8,131.63						
	合计	267,999.69	6,882.65	274,882.34	18,847.10						

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：望东函谷村河边闲置地整治工程--园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		208915.22
1.1	路面铺装				39817.09
1.2	树池				4860.42
1.3	其他工程				164237.71
2	措施项目费	AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		7666.16
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+_SGSJJAQJKGLXTFY+_GGCSF	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		6422.89
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		6422.89
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	SGSJJAQJKGLXTFY	施工升降机安全监控系统费用		
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		1243.27
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		1243.27
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		2715.90
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	626.75
3.2	工程优质费	GCYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	2089.15
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		219.30
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	11	24146.82
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ- AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		237240.51

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望东函谷村河边闲置地整治工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		路面铺装					
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 内容:路床碾压检验	m2	492.05	1.36	669.19
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:水泥稳定石屑基层 2. 石料规格:6% 3. 厚度:100mm厚	m2	492.05	18.2	8955.31
3	050201001001	园路--黄色透水砖240*120*60mm	1. 路面厚度、宽度、材料种类:黄色透水砖240*120*60mm 2. 砂浆强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	116.79	57.09	6667.54
4	050201001002	园路--红色透水砖人字铺240*120*60mm	1. 路面厚度、宽度、材料种类:红色透水砖人字铺240*120*60mm 2. 砂浆强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	375.26	62.69	23525.05
		分部小计					39817.09
		树池					
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:预制混凝土平道牙150*300*150mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土	m	140.8	34.52	4860.42
		分部小计					4860.42
		其他工程					
6	010403006001	高仿真水泥件仿木饰面栏杆	1. 内容:高仿真水泥件仿木饰面栏杆	m	247	664.93	164237.71
		分部小计					164237.71
本页小计							208915.22
合 计							208915.22

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：望东函谷村河边闲置地整治工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	安全防护、文明施工措施等单列费			
1.1	安全防护、文明施工费			
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	3.0744	6422.89
1.1.11	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.12	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计	0	
2	其他措施项目费			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费			
2.2.2	夜间施工增加费			
2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除			
合 计				6422.89

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：望东函谷村河边闲置地整治工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		安全防护、文明施工措施等单列费					
2		安全防护、文明施工费					
2.1	1.1.3	综合脚手架（含安全网）		项	1		
2.2	1.1.4	内脚手架		项	1		
2.3	1.1.5	靠脚手架安全挡板		项	1		
2.4	1.1.6	独立挡板		项	1		
2.5	1.1.7	围尼龙编织布		项	1		
2.6	1.1.8	模板的支撑		项	1		
2.7	1.1.9	现场围挡		项	1		
2.8	1.1.10	现场设置的卷扬机架		项	1		
小 计							
3		其他措施项目费					
4		措施一般项目费					
4.1	2.1.1	模板工程		项	1	1243.27	1243.27
4.1.1	011702001001	垫层	1. 内容:基础垫层模板	m2	48.32	25.73	1243.27
4.1.1.1	A21-12	基础垫层模板		100m2	0.4832	2573.63	1243.58
4.2	2.1.2	垂直运输工程		项	1		
4.3	2.1.3	材料二次运输		项	1		
4.4	2.1.4	成品保护工程		项	1		
4.5	2.1.5	混凝土泵送增加费		项	1		
4.6	2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
4.7	2.1.7	施工排水、降水		项	1		
小 计							1243.27
本页小计							1243.27
合 计							1243.27

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

主要材料设备价格表

工程名称: 望东函谷村河边闲置地整治工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 望东函谷村河边闲置地整治工程--绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	材料检验试验费	项	26.67	按分部分项工程费的0.1%计算
6	预算包干费	项	266.66	按分部分项工程费的0~2%计算
7	工程优质费	项		以分部分项工程费为计算基础， 国家级质量奖：4%；省级质量奖： 2.5%；市级质量奖：1.5%
8	其他项目费	项		按实际发生或经批准的施工方案 计算
9	现场签证费用	项		
10	索赔费用	项		
合 计			293.33	-

主要材料设备价格表

工程名称：望东函谷村河边闲置地整治工程--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]