

望牛墩镇李屋村综合服务中心\羽毛球场\庙堂修缮工程

工程预算书

工程预算价(小写) 308430.61元

(大写): 叁拾万捌仟肆佰叁拾元陆角壹分整

其中: 未含安全防护、文明施工单列费用: 300963.6元

安全防护、文明施工单列费用 7467.01元

工日人工费总额: 88239.43元

建筑面积: M2

结构类型:

层数:

单方造价: 元/M2



招 标 人: \_\_\_\_\_  
(招标单位盖章)

工 程 造 价 东 莞 市 华 城 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司  
咨 询 人: \_\_\_\_\_


(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



编制单位: 东莞市华城工程造价咨询有限公司

联系电话: 0769-22245299

单位地址: 东莞市东城区主山高田坊莞温路南100号聚富商业中心A栋4楼418单元

编制日期: 2016年5月11日

# 编制说明

## 一、工程概况：

- 1、工程名称：望牛墩镇李屋村综合服务管理中心\羽毛球球\庙堂修缮工程
- 2、建设单位：东莞市望牛墩镇李屋村村委会
- 3、工程地点：东莞市望牛墩镇
- 4、结构形式：综合服务中心修缮、球场拆除新建、庙堂仿古修缮

## 二、编制依据：

- 1、根据东莞市环宇建筑设计院有限公司设计的《望牛墩镇李屋村综合服务管理中心\羽毛球球\庙堂修缮工程》日期：2016年4月进行编制；
- 2、采用清单计价方式：根据国家标准《房屋建筑与装饰工程量清单计价规范》（GB50584—2013）和广东省建设工程计价依据（粤建市【2010】15号），执行东建价【2010】（3）号文件进行编制；
- 3、执行东建价[2010]4号文件，《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》；
- 4、执行东建价[2013]2号文件，《关于调整我市建设工程动态工资的通知》，按二类地区计，每工日为99元；
- 5、执行东莞市建设工程管理站2014年10月份公布的取费表：《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）清单计价程序表2014、《广东省安装工程综合定额》（2010）清单计价程序表2014；
- 6、执行东建价[2011]5号文件，《关于调整建设工程计价税金内容及税率的通知》；
- 7、项目利润按人工费的18%，税金按3.413%，预算包干费按1%计算；
- 8、执行2016年3月份《东莞建设工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2016年3月1~31日东莞市主要材料价格信息（有上下限者取平均价），部分材料参考广州信息价价格。

## 三、本预算包含内容：

1. 综合服务管理中心工程：背景墙体、文件矮柜、服务台、办公椅子、强弱电源插座及线路、灯具及线路、油漆翻新；
2. 羽毛球球工程：拆除原羽毛球球后新建，并且新建水沟、及2X400W 220V金卤泛光灯等；
3. 庙堂修缮工程：地面35厚370\*370古阶砖正铺、内墙乳胶漆二遍、原铁门除锈、维修，红丹打底，面喷朱红色防锈漆、屋顶按设计图纸材料施工（包括外墙外墙博风刷黑）详见立面图及大样图纸；

## 四、本预算不包含内容：

1. 综合服务管理中心：地面铺贴项目、门窗项目、天花项目；
- 2、神位（甲方自定）；
- 3、原结构建筑部分（除预算包含内容外）。

## 五、其它说明：

- 1、拆除建筑垃圾外运按5KM。

# 望牛墩镇李屋村综合服务中心\羽毛球场\庙堂修缮工程预算造价汇总表

| 序号  | 项目名称                      | 其中                |                 |                 | 含安全防护、文明施工费用工程总价 | 其中：工日人工费 | 建筑面积 (m2) | 造价指标 (元/m2) |
|-----|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-----------|-------------|
|     |                           | 不含安全防护、文明施工单列费用造价 | 安全防护、文明施工单列费用造价 | 安全防护、文明施工单列费用造价 |                  |          |           |             |
| 1   | 望牛墩镇李屋村综合服务中心\羽毛球场\庙堂修缮工程 | 300,963.60        | 7,467.01        | 308,430.61      | 88,239.43        |          |           |             |
| 1.1 | 综合服务中心工程                  | 67,106.87         | 1,866.88        | 68,973.75       | 8,765.41         |          |           |             |
| 1.2 | 羽毛球场工程                    | 80,852.79         | 1,926.31        | 82,779.10       | 17,712.03        |          |           |             |
| 1.3 | 庙堂修缮工程                    | 153,003.94        | 3,673.82        | 156,677.76      | 61,761.99        | 114.16   | 1,372.44  |             |
|     | 合计                        | 300,963.60        | 7,467.01        | 308,430.61      | 88,239.43        |          |           |             |

编制日期：2016年5月11日

编制单位：



# 单位工程费汇总表

工程名称：综合服务管理中心工程

第 1 页 共 2 页

| 序号      | 费用名称             | 取费基数                                    | 基数说明                                      | 费率(%) | 金额        |
|---------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|
| 1       | 分部分项工程费          | FBFXMJ                                  | 分部分项合计                                    |       | 63,339.51 |
| 2       | 措施项目费            | _AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF                  | 安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费                   |       | 2,467.81  |
| 2.1     | 安全防护、文明施工措施等单列费  | _AFWSCXMF+_SGSJJAQJKGLXTFY+_GGCSF       | 安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费 |       | 1,866.88  |
| 2.1.1   | 安全防护、文明施工费       | AQWMSGF                                 | 安全及文明施工措施费                                |       | 1,866.88  |
| 2.1.2   | 施工升降机安全监控系统费用    | SGSJJAQJKGLXTFY                         | 施工升降机安全监控系统费用                             |       |           |
| 2.1.3   | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费 | GGCSF                                   | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                          |       |           |
| 2.2     | 其他措施项目费          | _CSYBXM+_CSQTXMF                        | 措施一般项目费+措施其他项目费                           |       | 600.93    |
| 2.2.1   | 措施一般项目费          | CSYBXM                                  | 措施一般项目费                                   |       | 600.93    |
| 2.2.2   | 措施其他项目费          | CSQTXMF                                 | 措施其它项目费                                   |       |           |
| 2.2.2.1 | 文明工地增加费          | FBFXHJ                                  | 分部分项合计                                    | 0     |           |
| 2.2.2.2 | 夜间施工增加费          |                                         |                                           | 0     |           |
| 2.2.2.3 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除      |                                         |                                           | 0     |           |
| 3       | 其他项目费            | QTXMHJ                                  | 其他项目合计                                    |       | 823.42    |
| 3.1     | 材料检验试验费          | CLJYSYF                                 | 材料检验试验费                                   |       | 190.02    |
| 3.2     | 工程优质费            | GCYZF                                   | 工程优质费                                     |       |           |
| 3.3     | 暂列金额             | ZLJE                                    | 暂列金额                                      |       |           |
| 3.4     | 暂估价              | ZGJHJ-ZGJ                               | 暂估价合计-分部分项暂估价                             |       |           |
| 3.5     | 计日工              | JRG                                     | 计日工                                       |       |           |
| 3.6     | 总承包服务费           | ZCBFWF                                  | 总承包服务费                                    |       |           |
| 3.7     | 预算包干费            | YSBGF                                   | 预算包干费                                     |       | 633.40    |
| 4       | 规费               | _FHGCWHF                                | 防洪工程维护费                                   |       | 66.63     |
| 4.1     | 防洪工程维护费          | _FHJ+_CHJ+_QTXM                         | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费                       | 0.1   | 66.63     |
| 5       | 税金               | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF                     | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                    | 3.413 | 2,276.38  |
| 6       | 含税不含单列费工程造价      | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AQFHWMSGCSDDLF | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费 |       | 67,106.87 |
| 7       | 其中人工费            | GCRGF+JXRG                              | 工程人工费+机械人工                                |       | 8,765.41  |
| 8       | 含税工程总造价          | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ                 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+                   |       | 68,973.75 |

编制人：

证号：

编制日期：

## 单位工程费汇总表

工程名称：综合服务管理中心工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 费用名称 | 取费基数 | 基数说明 | 费率(%) | 金额 |
|----|------|------|------|-------|----|
|    |      |      | 税金   |       |    |

编制人：

证号：

编制日期：

### 分部分项工程计价表

工程名称: 综合服务管理中心工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)   |          | 备注 |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|----|
|      |              |             |                                                                                                                                  |      |        | 综合单价    | 合价       |    |
|      |              | 李屋村综合服务管理中心 |                                                                                                                                  |      |        |         |          |    |
| 1    | 011608001003 | 铲除油漆面       | 1.人工单项拆除 铲除抹灰面油漆<br>2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5                                                                            | m2   | 17.01  | 17.92   | 304.82   |    |
| 2    | 011207001001 | 墙面装饰板       | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 规格:30mm 中距:1000*833<br>2.隔离层材料种类、规格:胶合板基层 9mm<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铝塑板饰面层 3厚                                     | m2   | 12.5   | 384.14  | 4801.75  |    |
| 3    | 011406001003 | 抹灰面油漆       | 1.抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面<br>2.刮腻子3遍                                                                                                 | m2   | 17.01  | 49.35   | 839.44   |    |
| 4    | 011501001001 | 服务台         | 1.服务台 外饰面榉木胶合板 内饰面枫木纹免漆板<br>2.黑金沙大理石踢脚线<br>3.黑金沙大理侧板<br>4.铝塑板饰面层 贴在胶合板基层上 墙柱面<br>5.黑金沙大理石台面<br>6.石材磨边 普通边<br>7.石材面开孔不需磨边 0.05m2内 | m    | 9.45   | 2408.62 | 22761.46 |    |
| 5    | 011501011001 | 矮柜          | 1.资料柜(低柜) 外饰面枫木纹免漆板<br>2.黑金沙大理石台面<br>3.黑金沙大理侧板                                                                                   | m    | 5      | 1628.75 | 8143.75  |    |
| 6    | 011501011002 | 椅子          | 1.成品椅子                                                                                                                           | 个    | 14     | 1500.00 | 21000.00 |    |
| 7    | 010801001001 | 木质门         | 1.枫木纹免漆板门                                                                                                                        | 樘    | 1      | 342.55  | 342.55   |    |
| 8    | 030411001002 | 配管          | 1.名称:配管<br>2.材质:PC15<br>3.配置形式:明配                                                                                                | m    | 92.71  | 12.75   | 1182.05  |    |
| 9    | 030411004001 | 配线          | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR BV2.5                                                                                        | m    | 179.99 | 3.64    | 655.16   |    |
| 10   | 030404035001 | 插座          | 1.名称:空调插座<br>2.安装方式:明装                                                                                                           | 个    | 1      | 23.49   | 23.49    |    |
| 11   | 030404035002 | 插座          | 1.名称:普通插座<br>2.安装方式:明装                                                                                                           | 个    | 25     | 22.26   | 556.50   |    |
| 12   | 030404034001 | 照明开关        | 1.名称:三位单控开关<br>2.安装方式:明装                                                                                                         | 个    | 1      | 18.04   | 18.04    |    |
| 13   | 030412005001 | 荧光灯         | 1.名称:LED双管灯盘<br>2.安装形式:成套型                                                                                                       | 套    | 3      | 296.00  | 888.00   |    |
| 14   | 030411006001 | 接线盒         | 1.名称:接线盒                                                                                                                         | 个    | 30     | 10.64   | 319.20   |    |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                  |      |        |         | 61836.21 |    |

### 分部分项工程计价表

工程名称: 综合服务管理中心工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目费汇总表

工程名称：综合服务管理中心工程

第 1 页 共 2 页

| 编码              | 名称                               | 单位    | 数量      | 单价 (元)  | 合价 (元)  |
|-----------------|----------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| 1               | 安全防护、文明施工措施等单列费                  |       |         |         |         |
| 1.1             | 安全防护、文明施工费                       |       |         |         |         |
| 1.1.1           | 安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项) | 项     | 1       |         |         |
| 1.1.2           | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工              | 项     | 1       | 1596.16 | 1596.16 |
| 1.1.3           | 综合脚手架 (含安全网)                     | 项     | 1       |         |         |
| 1.1.4           | 内脚手架                             | 项     | 1       | 270.72  | 270.72  |
| 011701010001    | 满堂脚手架                            | m2    | 24      | 11.28   | 270.72  |
| A22-126         | 满堂脚手架 (钢管) 基本层 (3.6~5.2m)        | 100m2 | 0.24    | 1127.74 | 270.66  |
| 1.1.5           | 靠脚手架安全挡板                         | 项     | 1       |         |         |
| 1.1.6           | 独立挡板                             | 项     | 1       |         |         |
| 1.1.7           | 围尼龙编织布                           | 项     | 1       |         |         |
| 1.1.8           | 模板的支撑                            | 项     | 1       |         |         |
| 1.1.9           | 现场围挡                             | 项     | 1       |         |         |
| 1.1.10          | 现场设置的卷扬机架                        | 项     | 1       |         |         |
| 1.1.11          | 建筑工地视频监控系统项目费用                   | 项     | 1       |         |         |
| 1.1.12          | 基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用        | 项     | 1       |         |         |
|                 | 小计                               | 元     |         |         | 1866.88 |
| 1.2             | 施工升降机安全监控系统费用                    |       |         |         |         |
| 1.2             | 施工升降机安全监控系统费用                    | 项     | 1       |         |         |
|                 | 小计                               | 元     |         |         |         |
| 1.3             | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                 |       |         |         |         |
| 1.3             | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                 | 项     | 1       |         |         |
|                 | 小计                               | 元     |         |         |         |
| 2               | 其他措施项目费                          |       |         |         |         |
| 2.1             | 措施一般项目费                          |       |         |         |         |
| 2.1.1           | 模板工程                             | 项     | 1       |         |         |
| 2.1.2           | 垂直运输工程                           | 项     | 1       |         |         |
| 2.1.3           | 材料二次运输                           | 项     | 1       | 272.37  | 272.37  |
| 011707004001    | 金属材料                             | 项     | 0.0127  | 67.12   | 0.85    |
| A24-1 + A24-2   | 金属材料 运距: m以内 50 实际运距 (m): 200    | t     | 0.0127  | 67.35   | 0.86    |
| 011707004003    | 水泥                               | 项     | 0.3636  | 75.9    | 27.6    |
| A24-5 + A24-6   | 水泥 运距: m以内 50 实际运距 (m): 200      | t     | 0.3636  | 75.9    | 27.6    |
| 011707004005    | 中砂                               | 项     | 0.354   | 91.51   | 32.39   |
| A24-9 + A24-10  | 中砂 运距: m以内 50 实际运距 (m): 200      | m3    | 0.354   | 91.52   | 32.4    |
| 011707004007    | 胶合板                              | 项     | 175.777 | 0.32    | 56.25   |
| A24-23 + A24-24 | 胶合板 运距: m以内 50 实际运距 (m): 200     | 100m2 | 1.75777 | 31.25   | 54.93   |
| 011707004008    | 装饰石材                             | 项     | 28.6656 | 4.73    | 135.59  |
| A24-29 + A24-30 | 装饰石材 运距: m以内 50 实际运距 (m): 200    | 100m2 | 0.28666 | 473.23  | 135.66  |
| 011707004011    | 木竹 (枋) 板材                        | 项     | 0.2801  | 70.29   | 19.69   |

编制人:

证号:

编制日期:

## 措施项目费汇总表

工程名称：综合服务管理中心工程

第 2 页 共 2 页

| 编码              | 名称                                 | 单位    | 数量     | 单价 (元) | 合价 (元)  |
|-----------------|------------------------------------|-------|--------|--------|---------|
| A24-21 + A24-22 | 木竹 (枋) 板材 运距: m以内 50 实际运距 (m): 200 | m3    | 0.2801 | 70.3   | 19.69   |
| 2.1.4           | 成品保护工程                             | 项     | 1      | 328.56 | 328.56  |
| 011703001001    | 成品保护工程                             | m2    | 24     | 13.69  | 328.56  |
| A25-3           | 楼地面成品保护 胶合板                        | 100m2 | 0.24   | 1368.9 | 328.54  |
| 2.1.5           | 混凝土泵送增加费                           | 项     | 1      |        |         |
| 2.1.6           | 大型机械设备进出场及安拆                       | 项     | 1      |        |         |
| 2.1.7           | 施工排水、降水                            | 项     | 1      |        |         |
|                 | 小计                                 | 元     |        |        | 600.93  |
| 2.2             | 措施其他项目费                            |       |        |        |         |
| 2.2.1           | 文明工地增加费                            | 项     | 1      |        |         |
| 2.2.2           | 夜间施工增加费                            | 项     | 1      |        |         |
| 2.2.3           | 泥浆池 (槽) 砌筑及拆除                      | 项     | 1      |        |         |
|                 | 小计                                 | 元     |        |        |         |
|                 | 合计                                 |       |        |        | 2467.81 |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料消耗量价格表

工程名称：综合服务管理中心工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称        | 规格          | 单位 | 实际用量   | 市场价     | 市场价合价    |
|----|------------|-------------|-------------|----|--------|---------|----------|
| 1  | 0503101    | 杉木枋         |             | m3 | 0.26   | 2050.00 | 539.77   |
| 2  | 0505011    | 胶合板         | 5           | m2 | 19.63  | 20.00   | 392.60   |
| 3  | 0505031    | 胶合板         | 12          | m2 | 5.13   | 47.00   | 241.18   |
| 4  | 050504101  | 枫木纹免漆板      | 15          | m2 | 60.01  | 130.00  | 7801.44  |
| 5  | 0505051    | 胶合板         | 2440×1220×3 | m2 | 8.16   | 37.00   | 301.92   |
| 6  | 0505081    | 胶合板         | 2440×1220×9 | m2 | 13.32  | 37.00   | 492.91   |
| 7  | 0505171    | 白桦胶合板       |             | m2 | 74.11  | 22.00   | 1630.44  |
| 8  | 070103101  | 黑金沙大理石      |             | m2 | 4.28   | 680.00  | 2912.92  |
| 9  | 070103102  | 黑金沙大理石      |             | m2 | 8.13   | 680.00  | 5530.98  |
| 10 | 0812011    | 铝塑板         | δ 3         | m2 | 19.91  | 210.00  | 4180.51  |
| 11 | 0947021    | 柜门锁         |             | 个  | 40.64  | 10.00   | 406.38   |
| 12 | 0949061    | 柜门拉手        |             | 个  | 40.64  | 25.00   | 1015.96  |
| 13 | 0949221    | 抽屉导轨        |             | 对  | 24.46  | 15.50   | 379.12   |
| 14 | 100501101  | 黑金沙大理石      | 100         | m  | 16.25  | 85.00   | 1381.13  |
| 15 | 1101061    | 内墙乳胶漆       | 面漆          | kg | 4.11   | 50.00   | 205.46   |
| 16 | 1200100901 | 枫木纹免漆板门     | 单扇          | m2 | 0.40   | 850.00  | 342.55   |
| 17 | BCCLF2     | 成品椅子材料费     |             | 元  | 14.00  | 1500.00 | 21000.00 |
| 18 | 220000101  | LED双管灯盘     |             | 套  | 3.03   | 250.00  | 757.50   |
| 19 | 250318601  | 绝缘电线ZRBV2.5 |             | m  | 208.79 | 2.13    | 444.72   |
| 20 | 271301101  | 信息插座        | 单口          | 个  | 8.08   | 29.94   | 241.92   |

编制人：

审核人：

# 单位工程费汇总表

工程名称：羽毛球工程

第 1 页 共 2 页

| 序号      | 费用名称             | 取费基数                                   | 基数说明                                      | 费率(%) | 金额        |
|---------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|
| 1       | 分部分项工程费          | FBFXHJ                                 | 分部分项合计                                    |       | 76,440.86 |
| 2       | 措施项目费            | _AQFHWMSGCDDLF+_QTCSF                  | 安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费                   |       | 2,532.53  |
| 2.1     | 安全防护、文明施工措施等单列费  | _AFWSCXMF+_SGSJJAQJKGLXTFY+_GGCSF      | 安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费 |       | 1,926.31  |
| 2.1.1   | 安全防护、文明施工费       | AQWMSGF                                | 安全及文明施工措施费                                |       | 1,926.31  |
| 2.1.2   | 施工升降机安全监控系统费用    | SGSJJAQJKGLXTFY                        | 施工升降机安全监控系统费用                             |       |           |
| 2.1.3   | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费 | GGCSF                                  | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                          |       |           |
| 2.2     | 其他措施项目费          | _CSYBXM+_CSQTXMF                       | 措施一般项目费+措施其他项目费                           |       | 606.22    |
| 2.2.1   | 措施一般项目费          | CSYBXM                                 | 措施一般项目费                                   |       | 606.22    |
| 2.2.2   | 措施其他项目费          | CSQTXMF                                | 措施其它项目费                                   |       |           |
| 2.2.2.1 | 文明工地增加费          | FBFXHJ                                 | 分部分项合计                                    | 0     |           |
| 2.2.2.2 | 夜间施工增加费          |                                        |                                           | 0     |           |
| 2.2.2.3 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除      |                                        |                                           | 0     |           |
| 3       | 其他项目费            | QTXMHJ                                 | 其他项目合计                                    |       | 993.73    |
| 3.1     | 材料检验试验费          | CLJYSYF                                | 材料检验试验费                                   |       | 229.32    |
| 3.2     | 工程优质费            | GCYZF                                  | 工程优质费                                     |       |           |
| 3.3     | 暂列金额             | ZLJE                                   | 暂列金额                                      |       |           |
| 3.4     | 暂估价              | ZGJHJ-ZGJ                              | 暂估价合计-分部分项暂估价                             |       |           |
| 3.5     | 计日工              | JRG                                    | 计日工                                       |       |           |
| 3.6     | 总承包服务费           | ZCBFWF                                 | 总承包服务费                                    |       |           |
| 3.7     | 预算包干费            | YSBGF                                  | 预算包干费                                     |       | 764.41    |
| 4       | 规费               | _FHGCWHF                               | 防洪工程维护费                                   |       | 79.97     |
| 4.1     | 防洪工程维护费          | _FHJ+_CHJ+_QTXM                        | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费                       | 0.1   | 79.97     |
| 5       | 税金               | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF                    | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                    | 3.413 | 2,732.01  |
| 6       | 含税不含单列费工程造价      | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AQFHWMSGCDDLF | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费 |       | 80,852.79 |
| 7       | 其中人工费            | GCRGF+JXRG                             | 工程人工费+机械人工                                |       | 17,712.03 |
| 8       | 含税工程总造价          | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ                | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+                   |       | 82,779.10 |

编制人：

证号：

编制日期：

## 单位工程费汇总表

工程名称：羽毛球场工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 费用名称 | 取费基数 | 基数说明 | 费率(%) | 金额 |
|----|------|------|------|-------|----|
|    |      |      | 税金   |       |    |

编制人：

证号：

编制日期：

### 分部分项工程计价表

工程名称: 羽毛球场工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元)  |          | 备注 |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|----|
|      |              |            |                                                                                        |      |         | 综合单价    | 合价       |    |
|      |              | 羽毛球场       |                                                                                        |      |         |         |          |    |
| 1    | 011602001001 | 混凝土构件拆除    | 1. 构件名称:原羽毛球场地面<br>2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:19400*12100                                         | m2   | 234.74  | 34.45   | 8086.79  |    |
| 2    | 010401014001 | 砖地沟、明沟     | 1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 MU10<br>2. 沟截面尺寸:0.3m<br>3. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土垫层<br>4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | m    | 63      | 100.03  | 6301.89  |    |
| 3    | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1. 成品塑钢渠梳300*400                                                                       | m    | 63      | 53.00   | 3339.00  |    |
| 4    | 011502008001 | 羽毛球网       | 1. 羽毛球柱 铸铁配重 蓝、黄 ABS<br>2. 羽毛球网DS-05                                                   | m    | 6.1     | 333.03  | 2031.48  |    |
| 5    | 010501003001 | 独立基础       | 1. 混凝土种类:现浇<br>2. 混凝土强度等级:C20                                                          | m3   | 0.25    | 439.93  | 109.98   |    |
| 6    | 010516002001 | 预埋铁件       | 1. 预埋200*200*5钢板与钢管焊接                                                                  | t    | 0.00314 | 9264.97 | 29.09    |    |
| 7    | 010507002001 | 室外地坪       | 1. 地坪厚度:150mm<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 分格缝6*10                                          | m2   | 233.215 | 69.65   | 16243.42 |    |
| 8    | 011103001001 | 弹性纯PU球场面   | 1. 专用球场地涂料3mm丙稀酸(包括分格线)                                                                | m2   | 234.74  | 62.30   | 14624.30 |    |
| 9    | 040203009001 | 沥青基础       | 1. 材料品种:沥青<br>2. 厚度:50mm                                                               | m2   | 234.74  | 30.65   | 7194.78  |    |
| 10   | 030412008001 | 中杆灯        | 1. 路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下)<br>2. 成套型高杆灯架 灯高11m以下 灯火数(7火)                                    | 套    | 4       | 4221.47 | 16885.88 |    |
| 11   | 030408001001 | 电力电缆       | 1. 名称:电力电缆<br>2. 型号:YJV-5*10                                                           | m    | 10      | 42.78   | 427.80   |    |
| 12   | 030411004001 | 配线         | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 配线形式:管内穿线 照明线路<br>3. 规格:VV-3*4                                        | m    | 84.168  | 3.56    | 299.64   |    |
| 13   | 030404017001 | 配电箱        | 1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内)                                                              | 台    | 1       | 866.81  | 866.81   |    |
|      |              | 分部小计       |                                                                                        |      |         |         | 76440.86 |    |
|      |              |            |                                                                                        |      |         |         |          |    |
|      |              |            |                                                                                        |      |         |         |          |    |
|      |              |            |                                                                                        |      |         |         |          |    |
|      |              |            |                                                                                        |      |         |         |          |    |
| 本页小计 |              |            |                                                                                        |      |         |         | 76440.86 |    |
| 合 计  |              |            |                                                                                        |      |         |         | 76440.86 |    |

# 措施项目费汇总表

工程名称：羽毛球工程

第 1 页 共 1 页

| 编码           | 名称                               | 单位   | 数量      | 单价 (元)  | 合价 (元)  |
|--------------|----------------------------------|------|---------|---------|---------|
| 1            | 安全防护、文明施工措施等单列费                  |      |         |         |         |
| 1.1          | 安全防护、文明施工费                       |      |         |         |         |
| 1.1.1        | 安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项) | 项    | 1       |         |         |
| 1.1.2        | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工              | 项    | 1       | 1926.31 | 1926.31 |
| 1.1.3        | 综合脚手架 (含安全网)                     | 项    | 1       |         |         |
| 1.1.4        | 内脚手架                             | 项    | 1       |         |         |
| 1.1.5        | 靠脚手架安全挡板                         | 项    | 1       |         |         |
| 1.1.6        | 独立挡板                             | 项    | 1       |         |         |
| 1.1.7        | 围尼龙编织布                           | 项    | 1       |         |         |
| 1.1.8        | 模板的支撑                            | 项    | 1       |         |         |
| 1.1.9        | 现场围挡                             | 项    | 1       |         |         |
| 1.1.10       | 现场设置的卷扬机架                        | 项    | 1       |         |         |
| 1.1.11       | 建筑工地视频监控系统项目费用                   | 项    | 1       |         |         |
| 1.1.12       | 基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用        | 项    | 1       |         |         |
|              | 小计                               | 元    |         |         | 1926.31 |
| 1.2          | 施工升降机安全监控系统费用                    |      |         |         |         |
| 1.2          | 施工升降机安全监控系统费用                    | 项    | 1       |         |         |
|              | 小计                               | 元    |         |         |         |
| 1.3          | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                 |      |         |         |         |
| 1.3          | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                 | 项    | 1       |         |         |
|              | 小计                               | 元    |         |         |         |
| 2            | 其他措施项目费                          |      |         |         |         |
| 2.1          | 措施一般项目费                          |      |         |         |         |
| 2.1.1        | 模板工程                             | 项    | 1       |         |         |
| 2.1.2        | 垂直运输工程                           | 项    | 1       |         |         |
| 2.1.3        | 材料二次运输                           | 项    | 1       |         |         |
| 2.1.4        | 成品保护工程                           | 项    | 1       |         |         |
| 2.1.5        | 混凝土泵送增加费                         | 项    | 1       | 606.22  | 606.22  |
| 011703001001 | 混凝土泵送增加费                         | m2   | 39.0859 | 15.51   | 606.22  |
| A26-3        | 混凝土泵送增加费 商品混凝土 (不计算超高降效)         | 10m3 | 3.90859 | 155.09  | 606.18  |
| 2.1.6        | 大型机械设备进出场及安拆                     | 项    | 1       |         |         |
| 2.1.7        | 施工排水、降水                          | 项    | 1       |         |         |
|              | 小计                               | 元    |         |         | 606.22  |
| 2.2          | 措施其他项目费                          |      |         |         |         |
| 2.2.1        | 文明工地增加费                          | 项    | 1       |         |         |
| 2.2.2        | 夜间施工增加费                          | 项    | 1       |         |         |
| 2.2.3        | 泥浆池 (槽) 砌筑及拆除                    | 项    | 1       |         |         |
|              | 小计                               | 元    |         |         |         |
|              | 合计                               |      |         |         | 2532.53 |

编制人:

证号:

编制日期:

# 主要材料消耗量价格表

工程名称：羽毛球场工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称                        | 规格         | 单位 | 实际用量   | 市场价     | 市场价合价    |
|----|------------|-----------------------------|------------|----|--------|---------|----------|
| 1  | 0401013    | 复合普通硅酸盐水泥                   | P.C 32.5   | t  | 1.01   | 320.00  | 324.45   |
| 2  | 0403021    | 中砂                          |            | m3 | 4.70   | 88.00   | 413.58   |
| 3  | 0405011    | 碎石                          | 20~40      | m3 | 6.22   | 95.00   | 590.96   |
| 4  | 0405091    | 碎石                          | 80         | m3 | 13.17  | 95.00   | 1251.05  |
| 5  | 0413001    | 标准砖                         | 240×115×53 | 千块 | 4.12   | 295.00  | 1215.46  |
| 6  | 1101361    | 聚氨酯面层主剂                     |            | kg | 366.19 | 15.00   | 5492.92  |
| 7  | 1145061    | 稀释剂                         |            | kg | 27.46  | 9.00    | 247.18   |
| 8  | 1145151    | 底层硬化剂                       |            | kg | 46.57  | 15.00   | 698.59   |
| 9  | 1145171    | 聚氨酯面层硬化剂                    |            | kg | 183.10 | 15.00   | 2746.46  |
| 10 | 1155121    | 石油沥青60~100#                 |            | t  | 1.36   | 1856.00 | 2526.94  |
| 11 | 1201001    | 柴油                          |            | t  | 0.16   | 6060.00 | 995.66   |
| 12 | 1233131    | 底层主剂                        |            | kg | 139.67 | 27.05   | 3778.08  |
| 13 | 8021902    | 普通商品混凝土 碎石粒径20石             | C15        | m3 | 3.33   | 287.00  | 954.68   |
| 14 | 8021904    | 普通商品混凝土 碎石粒径20石             | C25        | m3 | 35.51  | 309.00  | 10971.66 |
| 15 | SB210029   | 成套配电箱 悬挂嵌入式                 | 半周长1.0m以内  | 台  | 1.00   | 650.00  | 650.00   |
| 16 | 2252001    | 灯架                          |            | 套  | 8.08   | 450.00  | 3636.00  |
| 17 | 2619041    | 金属杆                         |            | 根  | 4.00   | 1600.00 | 6400.00  |
| 18 | BCZCF101   | 成品塑钢渠梳300*400主材费            |            | m  | 63.00  | 53.00   | 3339.00  |
| 19 | BCZCF201   | CY6001 羽毛球柱 铸铁配重 蓝、黄 ABS主材费 |            | m  | 3.72   | 495.00  | 1841.40  |
| 20 | ZC00138301 | 铜芯电缆型号:YJV-5*10             |            | m  | 10.10  | 35.90   | 362.59   |

编制人：

审核人：

# 单位工程费汇总表

工程名称：庙堂修缮工程

第 1 页 共 2 页

| 序号      | 费用名称             | 取费基数                                    | 基数说明                                      | 费率(%) | 金额         |
|---------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------|
| 1       | 分部分项工程费          | FBFXHJ                                  | 分部分项合计                                    |       | 145,786.43 |
| 2       | 措施项目费            | _AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF                  | 安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费                   |       | 3,673.82   |
| 2.1     | 安全防护、文明施工措施等单列费  | _AFWSCXMF+SGSJJAQJKGLXTFY+_GGCSF        | 安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费 |       | 3,673.82   |
| 2.1.1   | 安全防护、文明施工费       | AQWMSGF                                 | 安全及文明施工措施费                                |       | 3,673.82   |
| 2.1.2   | 施工升降机安全监控系统费用    | SGSJJAQJKGLXTFY                         | 施工升降机安全监控系统费用                             |       |            |
| 2.1.3   | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费 | GGCSF                                   | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                          |       |            |
| 2.2     | 其他措施项目费          | _CSYBXM+_CSQTXMF                        | 措施一般项目费+措施其他项目费                           |       |            |
| 2.2.1   | 措施一般项目费          | CSYBXM                                  | 措施一般项目费                                   |       |            |
| 2.2.2   | 措施其他项目费          | CSQTXMF                                 | 措施其它项目费                                   |       |            |
| 2.2.2.1 | 文明工地增加费          | FBFXHJ                                  | 分部分项合计                                    | 0     |            |
| 2.2.2.2 | 夜间施工增加费          |                                         |                                           | 0     |            |
| 2.2.2.3 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除      |                                         |                                           | 0     |            |
| 3       | 其他项目费            | QTXMHJ                                  | 其他项目合计                                    |       | 1,895.22   |
| 3.1     | 材料检验试验费          | CLJYSYF                                 | 材料检验试验费                                   |       | 437.36     |
| 3.2     | 工程优质费            | GCRYZ                                   | 工程优质费                                     |       |            |
| 3.3     | 暂列金额             | ZLJE                                    | 暂列金额                                      |       |            |
| 3.4     | 暂估价              | ZGJHJ-ZGJ                               | 暂估价合计-分部分项暂估价                             |       |            |
| 3.5     | 计日工              | JRG                                     | 计日工                                       |       |            |
| 3.6     | 总承包服务费           | ZCBFWF                                  | 总承包服务费                                    |       |            |
| 3.7     | 预算包干费            | YSBGF                                   | 预算包干费                                     |       | 1,457.86   |
| 4       | 规费               | _FHGCWHF                                | 防洪工程维护费                                   |       | 151.36     |
| 4.1     | 防洪工程维护费          | _FHJ+_CHJ+_QTXM                         | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费                       | 0.1   | 151.36     |
| 5       | 税金               | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF                     | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                    | 3.413 | 5,170.93   |
| 6       | 含税不含单列费工程造价      | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AQFHWMSGCSDDLF | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费 |       | 153,003.94 |
| 7       | 其中人工费            | GCRGF+JXRG                              | 工程人工费+机械人工                                |       | 61,761.99  |
| 8       | 含税工程总造价          | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ                 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+                   |       | 156,677.76 |

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程费汇总表

工程名称：庙堂修缮工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 费用名称 | 取费基数 | 基数说明 | 费率(%) | 金额 |
|----|------|------|------|-------|----|
|    |      |      | 税金   |       |    |

编制人：

证号：

编制日期：

### 分部分项工程计价表

工程名称: 庙堂修缮工程

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |         | 备注 |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|----|
|      |              |                   |                                                                                                  |      |        | 综合单价   | 合价      |    |
|      |              | 庙堂一               |                                                                                                  |      |        |        |         |    |
| 1    | 011605001001 | 平面块料拆除<br>地面拆除    | 1. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5<br>2. 人工单项拆除 块料面层                                             | m2   | 23.27  | 39.55  | 920.33  |    |
| 2    | 011608001001 | 铲除油漆面 内<br>墙面拆除   | 1. 油漆铲除 墙面抹灰面<br>2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5                                              | m2   | 60.464 | 5.02   | 303.53  |    |
| 3    | 011607001001 | 轱筒瓦面 单层<br>瓦拆除    | 1. 部位:屋面<br>2. 拆除项目:轱筒瓦面 轱筒瓦面 单层瓦拆除<br>3. 建筑垃圾外运:拆除废料外运 5km                                      | m2   | 37.59  | 18.15  | 682.26  |    |
| 4    | 011603001001 | 灰塑博古脊拆除           | 1. 构件名称:灰塑博古脊<br>2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合<br>3. 构件表面的附着物种类:油漆<br>4. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5    | 根    | 1      | 69.06  | 69.06   |    |
| 5    | 011603001002 | 封檐板拆除 200<br>x20厚 | 1. 构件名称:封檐板<br>2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200x20厚<br>3. 构件表面的附着物种类:油漆<br>4. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 | m2   | 1.496  | 16.16  | 24.18   |    |
| 6    | 011603001009 | 封檐板拆除 500<br>x20厚 | 1. 构件名称:封檐板<br>2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200x20厚<br>3. 构件表面的附着物种类:油漆<br>4. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 | m2   | 7.7    | 16.16  | 124.43  |    |
| 7    | 011603001004 | 木梁拆除              | 1. 构件名称:木梁<br>2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:Φ180、Φ280<br>3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5                    | 根    | 13     | 56.86  | 739.18  |    |
| 8    | 011603001010 | 山墙梁拆除             | 1. 构件名称:木梁<br>2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:500*7700<br>3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5                     | 根    | 4      | 68.02  | 272.08  |    |
| 9    | 020602001001 | 轱筒瓦屋面             | 1. 瓦件规格尺寸:200×230<br>2. 屋面类型:坡屋面                                                                 | m2   | 37.59  | 161.40 | 6067.03 |    |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                  |      |        |        | 9202.08 |    |

### 分部分项工程计价表

工程名称: 庙堂修缮工程

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码             | 项目名称          | 项目特征                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          | 备注 |
|------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|----|
|      |                  |               |                                                                                                                              |      |       | 综合单价    | 合价       |    |
|      |                  |               | 3. 铁件种类、规格:屋面檐口和脊底瓦拉Φ1mm紫铜丝<br>4. 基层材料种类:木檩条木桷板<br>5. 坐浆配合比及强度等级:毓筒灰浆选用贝灰灰浆,勾缝、裹垄用砂灰配比(重量比):水泥:白灰:沙子:青灰:纸筋5: 15: 30: 1: 2    |      |       |         |          |    |
| 10   | 02050300100<br>1 | 屋架            | 1. 木材品种:Φ180、Φ280<br>2. 刮腻子要求:刮腻子一遍<br>3. 防护材料种类:防虫防腐药剂<br>4. 油漆品种、刷漆遍数:底刷醇酸磁漆配套用底漆一遍,面刷醇酸磁漆二道                               | m3   | 1.577 | 3400.00 | 5361.80  |    |
| 11   | 02060200600<br>1 | 龙船脊           | 1. 构件规格尺寸:龙船正脊和垂脊<br>2. 木材种类:杉木<br>3. 刮腻子要求:刮腻子一遍<br>4. 防护材料种类:防虫防腐药剂<br>5. 油漆品种、刷漆遍数:底刷醇酸磁漆配套用底漆一遍,面刷醇酸磁漆二道                 | m    | 3.94  | 1330.32 | 5241.46  |    |
| 12   | 02050500900<br>1 | 圆形飞椽          | 1. 构件名称:飞椽<br>2. 构件规格尺寸:800mm内<br>3. 木材种类:杉木<br>4. 刮腻子要求:刮腻子一遍<br>5. 防护材料种类:防虫防腐药剂<br>6. 油漆品种、刷漆遍数:底刷醇酸磁漆配套用底漆一遍,面刷醇酸磁漆二道    | m3   | 0.256 | 2994.59 | 766.62   |    |
| 13   | 02050801900<br>1 | 封檐板           | 1. 木材品种:杉木封檐板<br>2. 纹样:卷草山花灰塑<br>3. 断面尺寸:200x20<br>4. 刮腻子要求:刮腻子一遍<br>5. 防护材料种类:防虫防腐药剂<br>6. 油漆品种、刷漆遍数:底刷醇酸磁漆配套用底漆一遍,面刷醇酸磁漆二道 | m    | 3.71  | 495.71  | 1839.08  |    |
| 14   | 02050802900<br>1 | (用于侧立面博风板)博风板 | 1. 木材品种:杉木<br>2. 板宽厚度:500<br>3. 纹样:卷草山花灰塑<br>4. 霸王拳、梅花钉要求:背立面博风<br>5. 刮腻子要求:刮腻子一遍<br>6. 防护材料种类:防虫防                           | m    | 15.4  | 579.07  | 8917.68  |    |
| 本页小计 |                  |               |                                                                                                                              |      |       |         | 22126.64 |    |

### 分部分项工程计价表

工程名称: 庙堂修缮工程

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码             | 项目名称               | 项目特征                                                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量    | 金额 (元) |          | 备注 |
|----|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|----|
|    |                  |                    |                                                                                                                                                              |                |        | 综合单价   | 合价       |    |
|    |                  |                    | 腐药剂<br>7. 油漆品种、刷漆遍数:底<br>刷醇酸磁漆配套用底漆一道<br>，面刷醇酸磁漆二道                                                                                                           |                |        |        |          |    |
| 15 | 02050802900<br>2 | (用于背立面博<br>风板) 博风板 | 1. 木材品种:杉木<br>2. 板宽厚度:500<br>3. 纹样:卷草山花灰塑<br>4. 霸王拳、梅花钉要求:背<br>立面博风<br>5. 刮腻子要求:刮腻子一道<br>6. 防护材料种类:防虫防腐<br>药剂<br>7. 油漆品种、刷漆遍数:底<br>刷醇酸磁漆配套用底漆一道<br>，面刷醇酸磁漆二道 | m              | 4.3    | 965.88 | 4153.28  |    |
| 16 | 01110200300<br>1 | 古阶砖地面              | 1. 找平层厚度、砂浆配合比<br>:20厚1:4干硬性水泥砂浆<br>2. 面层材料品种、规格、颜<br>色:35厚370*370古阶砖                                                                                        | m <sup>2</sup> | 23.27  | 114.03 | 2653.48  |    |
| 17 | 01140600100<br>1 | 抹灰面油漆              | 1. 刮成品腻子粉 一般型 (Y<br>)<br>2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二<br>道                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 60.464 | 32.44  | 1961.45  |    |
| 18 | 01140500100<br>1 | 金属面油漆              | 1. 构件名称:铁门修缮<br>2. 除锈:手工除锈<br>3. 油漆品种、刷漆遍数:红<br>丹打底，面喷朱红色防锈漆                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 5.052  | 43.24  | 218.45   |    |
|    |                  | 分部小计               |                                                                                                                                                              |                |        |        | 40315.38 |    |
|    |                  |                    | 庙堂二                                                                                                                                                          |                |        |        |          |    |
| 19 | 01160500100<br>2 | 平面块料拆除<br>地面拆除     | 1. 人工单项拆除 块料面层<br>2. 拆除废料外运 人工装自<br>卸汽车运 3km内 实际运距(<br>km):5                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 86.48  | 39.55  | 3420.28  |    |
| 20 | 01160800100<br>2 | 铲除油漆面 内<br>墙面拆除    | 1. 油漆铲除 墙面抹灰面<br>2. 拆除废料外运 人工装自<br>卸汽车运 3km内 实际运距(<br>km):5                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 202.64 | 5.02   | 1017.25  |    |
| 21 | 01160700100<br>2 | 檐筒瓦面 单层<br>瓦拆除     | 1. 人工单项拆除 檐筒瓦面<br>单层瓦<br>2. 拆除废料外运 人工装自<br>卸汽车运 3km内 实际运距(<br>km):5                                                                                          | m <sup>2</sup> | 151.86 | 18.15  | 2756.26  |    |
| 22 | 01160300100<br>5 | 灰塑博古脊拆除            | 1. 人工单项拆除 木梁<br>2. 拆除废料外运 人工装自<br>卸汽车运 3km内 实际运距(<br>km):5                                                                                                   | 根              | 2      | 75.18  | 150.36   |    |
| 23 | 01160300100<br>6 | 封檐板拆除 200<br>x20厚  | 1. 人工单项拆除 封檐板200<br>x20厚<br>2. 拆除废料外运 人工装                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2.092  | 8.53   | 17.84    |    |
|    |                  | 本页小计               |                                                                                                                                                              |                |        |        | 16348.65 |    |

## 分部分项工程计价表

工程名称: 庙堂修缮工程

第 4 页 共 5 页

[illegible]

# 分部分项工程计价表

工程名称: 庙堂修缮工程

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码             | 项目名称               | 项目特征                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |           | 备注 |
|----|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|----|
|    |                  |                    |                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价   | 合价        |    |
|    |                  |                    | 防腐剂<br>6. 油漆品种、刷漆遍数:底<br>刷醇酸磁漆配套用底漆一遍<br>, 面刷醇酸磁漆二道                                                                                                           |      |        |        |           |    |
| 31 | 02050801900<br>2 | 封檐板                | 1. 木材品种:杉木封檐板<br>2. 纹样:卷草山花灰塑<br>3. 断面尺寸:200x20<br>4. 刮腻子要求:刮腻子一遍<br>5. 防护材料种类:防虫防腐<br>药剂<br>6. 油漆品种、刷漆遍数:底<br>刷醇酸磁漆配套用底漆一遍<br>, 面刷醇酸磁漆二道                     | m    | 10.46  | 495.71 | 5185.13   |    |
| 32 | 02050802900<br>3 | (用于侧立面博<br>风板) 博风板 | 1. 木材品种:杉木<br>2. 板宽厚度:500<br>3. 纹样:卷草山花灰塑<br>4. 霸王拳、梅花钉要求:侧<br>立面博风<br>5. 刮腻子要求:刮腻子一遍<br>6. 防护材料种类:防虫防腐<br>药剂<br>7. 油漆品种、刷漆遍数:底<br>刷醇酸磁漆配套用底漆一遍<br>, 面刷醇酸磁漆二道 | m    | 20.73  | 532.33 | 11035.20  |    |
| 33 | 02050802900<br>4 | (用于背立面博<br>风板) 博风板 | 1. 木材品种:杉木<br>2. 板宽厚度:500<br>3. 纹样:卷草山花灰塑<br>4. 霸王拳、梅花钉要求:背<br>立面博风<br>5. 刮腻子要求:刮腻子一遍<br>6. 防护材料种类:防虫防腐<br>药剂<br>7. 油漆品种、刷漆遍数:底<br>刷醇酸磁漆配套用底漆一遍<br>, 面刷醇酸磁漆二道 | m    | 11.7   | 497.26 | 5817.94   |    |
| 34 | 01110200300<br>2 | 古阶砖地面              | 1. 找平层厚度、砂浆配合比<br>:20厚1:4干硬性水泥砂浆<br>2. 面层材料品种、规格、颜<br>色:35厚370*370古阶砖                                                                                         | m2   | 86.48  | 114.03 | 9861.31   |    |
| 35 | 01140600100<br>2 | 抹灰面油漆              | 1. 刮成品腻子粉 一般型 (Y<br>)<br>2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二<br>遍                                                                                                                 | m2   | 202.64 | 37.94  | 7688.16   |    |
| 36 | 01140500100<br>2 | 金属面油漆              | 1. 构件名称:铁门修缮<br>2. 除锈:手工除锈<br>3. 油漆品种、刷漆遍数:红<br>丹打底, 面喷朱红色防锈漆                                                                                                 | m2   | 15.156 | 43.24  | 655.35    |    |
|    |                  | 分部小计               |                                                                                                                                                               |      |        |        | 105471.05 |    |
|    |                  | 本页小计               |                                                                                                                                                               |      |        |        | 40243.09  |    |
|    |                  | 合 计                |                                                                                                                                                               |      |        |        | 145786.43 |    |

# 措施项目费汇总表

工程名称：庙堂修缮工程

第 1 页 共 1 页

| 编码     | 名称                              | 单位 | 数量 | 单价（元）   | 合价（元）   |
|--------|---------------------------------|----|----|---------|---------|
| 1      | 安全防护、文明施工措施等单列费                 |    |    |         |         |
| 1.1    | 安全防护、文明施工费                      |    |    |         |         |
| 1.1.1  | 安全防护、文明施工单列费用填报（交易中心电子投标人只填报这项） | 项  | 1  |         |         |
| 1.1.2  | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工             | 项  | 1  | 3673.82 | 3673.82 |
| 1.1.3  | 综合脚手架（含安全网）                     | 项  | 1  |         |         |
| 1.1.4  | 内脚手架                            | 项  | 1  |         |         |
| 1.1.5  | 靠脚手架安全挡板                        | 项  | 1  |         |         |
| 1.1.6  | 独立挡板                            | 项  | 1  |         |         |
| 1.1.7  | 围尼龙编织布                          | 项  | 1  |         |         |
| 1.1.8  | 模板的支撑                           | 项  | 1  |         |         |
| 1.1.9  | 现场围挡                            | 项  | 1  |         |         |
| 1.1.10 | 现场设置的卷扬机架                       | 项  | 1  |         |         |
| 1.1.11 | 建筑工地视频监控系统项目费用                  | 项  | 1  |         |         |
| 1.1.12 | 基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用       | 项  | 1  |         |         |
|        | 小计                              | 元  |    |         | 3673.82 |
| 1.2    | 施工升降机安全监控系统费用                   |    |    |         |         |
| 1.2    | 施工升降机安全监控系统费用                   | 项  | 1  |         |         |
|        | 小计                              | 元  |    |         |         |
| 1.3    | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                |    |    |         |         |
| 1.3    | 赶工措施费及额外增加的赶工措施费                | 项  | 1  |         |         |
|        | 小计                              | 元  |    |         |         |
| 2      | 其他措施项目费                         |    |    |         |         |
| 2.1    | 措施一般项目费                         |    |    |         |         |
| 2.1.1  | 模板工程                            | 项  | 1  |         |         |
| 2.1.2  | 垂直运输工程                          | 项  | 1  |         |         |
| 2.1.3  | 材料二次运输                          | 项  | 1  |         |         |
| 2.1.4  | 成品保护工程                          | 项  | 1  |         |         |
| 2.1.5  | 混凝土泵送增加费                        | 项  | 1  |         |         |
| 2.1.6  | 大型机械设备进出场及安拆                    | 项  | 1  |         |         |
| 2.1.7  | 施工排水、降水                         | 项  | 1  |         |         |
|        | 小计                              | 元  |    |         |         |
| 2.2    | 措施其他项目费                         |    |    |         |         |
| 2.2.1  | 文明工地增加费                         | 项  | 1  |         |         |
| 2.2.2  | 夜间施工增加费                         | 项  | 1  |         |         |
| 2.2.3  | 泥浆池（槽）砌筑及拆除                     | 项  | 1  |         |         |
|        | 小计                              | 元  |    |         |         |
|        | 合计                              |    |    |         | 3673.82 |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料消耗量价格表

工程名称：庙堂修缮工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码      | 材料名称       | 规格       | 单位 | 实际用量   | 市场价     | 市场价合价    |
|----|-----------|------------|----------|----|--------|---------|----------|
| 1  | 0401013   | 复合普通硅酸盐水泥  | P.C 32.5 | t  | 3.10   | 320.00  | 992.99   |
| 2  | 0403021   | 中砂         |          | m3 | 7.22   | 88.00   | 635.46   |
| 3  | 0409031   | 生石灰        |          | t  | 0.43   | 290.00  | 125.19   |
| 4  | 0417001   | 粘土瓦筒       |          | 千块 | 6.97   | 800.00  | 5572.88  |
| 5  | 0417011   | 粘土瓦        | 200×230  | 千块 | 19.87  | 800.00  | 15895.60 |
| 6  | 0501001   | 杉原木        | (综合)     | m3 | 7.83   | 1100.00 | 8608.71  |
| 7  | 0503101   | 杉木枋        |          | m3 | 1.07   | 2050.00 | 2183.25  |
| 8  | 0503111   | 杉木桷板       |          | m3 | 1.92   | 2050.00 | 3926.16  |
| 9  | 0662021@1 | 古阶砖35mm厚   | 370*370  | m2 | 114.18 | 80.00   | 9134.49  |
| 10 | 1101061   | 内墙乳胶漆      | 面漆       | kg | 24.48  | 50.00   | 1223.79  |
| 11 | 1101241   | 腻子粉        | 成品(一般型)  | kg | 400.58 | 2.80    | 1121.61  |
| 12 | 1103251   | 酚醛红丹防锈漆    |          | kg | 4.98   | 18.00   | 89.72    |
| 13 | 1111031   | 丙烯酸清漆      |          | kg | 69.80  | 18.00   | 1256.46  |
| 14 | 1111231   | 醇酸清漆       |          | kg | 13.42  | 10.64   | 142.77   |
| 15 | 1111351   | 乳胶漆        | 8205     | kg | 17.07  | 50.00   | 853.37   |
| 16 | 1111511   | 内墙乳胶漆底漆    |          | kg | 43.19  | 35.00   | 1511.74  |
| 17 | 1111861@1 | 朱红色防锈漆     |          | kg | 4.88   | 65.00   | 317.30   |
| 18 | 1241471   | 丙烯酸稀释剂     |          | kg | 14.97  | 8.55    | 127.98   |
| 19 | 9946131   | 其他材料费      |          | 元  | 542.88 | 1.00    | 542.88   |
| 20 | BCCLF0    | 龙船正脊和垂脊材料费 |          | 元  | 14.58  | 1000.00 | 14580.00 |

编制人：

审核人：