



表修做法

地面做法	1, 8~10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝(地砖施工方来样, 甲方决定) 2, 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3, 120厚陶粒垫层 4, 素水泥浆结合层一遍 5, 现捣结构层
外墙做法	详见面图(施工方提供款式, 甲方确定)
内墙做法	内墙与隔断墙均贴瓷砖1, 2米高, 其余均刮腻子涂乳胶漆(瓷砖由施工方提供款式, 甲方确定)
顶棚做法	钢筋混泥土板刮腻子
门	夹板木门(由施工方提供样板, 甲方确定)
配套设施	洗手盘、洗脸台、无障碍厕位的坐便器与抓杆配件均为成品配件, 由施工方提供样板, 甲方确定



卫生间平面图 1:50



无障碍厕位大样图 1:25

			东莞市环宇建筑设计院有限公司			设计阶段：乙级 证书号：K14402212	
			广东省东莞市东城区下桥东宝路99号冀冀楼5050A			0769-23002088	
项目负责人		赵清敏		建设单位		东莞市望牛墩镇杜屋村村民委员会	
审 定		赵清敏		工程名称		杜屋村公共卫生间	
审 核		赵清敏					
专业负责		陈磊					
校 对		陈磊					
设 计		陈华刚					
				卫生间平面图			
				工程号		HY-2016-073	
				专业		建筑	
				阶段		施工图	
				版次		第一版	
				日期		2016.09	
				图号		JS-02	