

# 建设工程预算审核书

(编号: 望牛墩镇财投审预 391 号)

工 程 项 目 名 称: 望牛墩派出所办公楼装修改造工程

建 设 单 位 名 称: 东莞市望牛墩资产经营管理有限公司

规 模: 建筑面积3797平方米, (包括二次装饰, 给排水, 消防, 电气安装) 工程。

工程预算送审金额: 1,537,208.22 元(2012年10月25日)

审核中心审定金额: 1,303,541.31 元(2012年11月6日)

其中:人工费: 266,097.18 元

安全生产文明施工单列费: 50,983.11 元

核 减 金 额: -233666.91 元


核减原因:

说明: 根据行业规范, 预算允许偏差率在5%以内(错误除外)。经审核, 广东丰帆工程咨询有限公司于2012年11月6日编制的预算造价基本符合行业规范, 可作为招标最高限价。

审 核 人:

全国建设工程造价员专用章  
陈 庆 文  
号 060800034

中心负责人:



东莞市望牛墩镇财政投资审核中心(盖章)

二〇一二年十一月七日



# 建设工程预算审核书

(编号: 望牛墩镇财投审预 392 号)

工 程 项 目 名 称: 望牛墩派出所宿舍和车棚装修改造工程

建 设 单 位 名 称: 东莞市望牛墩资产管理有限公司

规 模: 建筑面积3426平方米, (包括二次装饰, 给排水, 消防, 电气安装及车棚钢结构) 工程。

工程预算送审金额: 827, 825. 46 元(2012年10月25日)

审核中心审定金额: 751, 960. 49 元(2012年11月6日)

其中: 人工费: 147, 815. 36 元

安全生产文明施工单列费: 29, 846. 08 元

核 减 金 额: -75864. 97 元

核减原因:

说明: 根据行业规范, 预算允许偏差率在5%以内(错误除外)。经审核, 广东丰帆工程咨询有限公司于2012年11月6日编制的预算造价基本符合行业规范, 可作为招标最高限价。

审 核 人:

全国建设工程造价员专用章

陈庆文

号 060800034

中心负责人:

陈敬初

东莞市望牛墩镇财政投资审核中心(盖章)

二〇一二年十一月七日

# 东莞市建设工程预算书

建设单位：东莞市望牛墩资产经营管理有限公司

工程名称：望牛墩派出所办公楼及宿舍楼装修改造工程

建设规模：

预算编号：

专业种类：建筑、装饰、安装工程

经济指标：

广东丰帆工程咨询有限公司  
工程造价咨询企业执业印章  
编号：甲 090144330243  
有效期至：2012年12月31日

含税工程造价（不含单列费）：1,974,672.61元

安全生产文明施工措施费（单列）：80,829.19元

工程总造价：2,055,501.80元 [其中人工费：413,912.54元]

总造价（大写）：贰佰零伍万伍仟伍佰零壹元捌角整

编制人：

资格证号：



批准人：

资格证号：



编制单位：

编制日期：2012年11月6日





# 编制说明

## 一、本工程预算编制依据:

1. 根据甲方提供的望牛墩派出所办公楼装修工程施工图纸, 宿舍楼装修工程施工图纸及安装图纸进行编制。

2. 执行2010年《广东省建筑工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省装饰装修工程综合定额》及《广东省建筑工程计价办法》、《广东省装饰装修工程计价办法》清单计价。

3. 执行东建价[2010]3号文件: 计价依据国家标准(GB50500-2008)《建设工程工程量清单计价规范》; 2010《广东省建筑与装饰工程综合定额》; 2010《广东省安装工程综合定额》; 清单计价, 按二类城市计取管理费。

4. 执行东建价[2010]4号文件:《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。

5. 执行东建价[2010]6号文公布的取费表: 附表1《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)清单计价程序表。

6. 执行东建价[2011]2号文件:《关于调整我市建设工程动态工资的通知》, 按二类地区计, 每工日为83元。

7. 执行东建价[2011]5号文件:《关于调整建设工程计价税金内容及税率的通知》

8. 项目利润按人工费的18%, 税金按3.413%, 包干费按2%计算。

9. 执行2012年9月份《东莞工程造价信息》、东莞市建设工程造价管理站网上发布的2012年10月11~20日东莞市主要材料价格信息(有上下限者取平均价)及市场价格。

## 二、本工程预算包含内容:

1. 本施工图详细说明的建筑、装饰工程及安装工程(详见预算书报告)。

## 三、本工程预算不包含内容:

1. 室内家具。

2. 空调。

## 四、本工程预算其他说明。



# 单位工程汇总表

工程名称：望牛墩派出所办公楼及宿舍楼装修工程

| 序号 | 单位工程名称       | 其中                |                      | 工程总造价(元)     | 其中:工日人工费总额(元) |
|----|--------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|
|    |              | 含税工程造价<br>(不含单列费) | 安全生产、文明施<br>工措施费(单列) |              |               |
| 一  | 办公室二次装修工程-土建 | 982,203.43        | 39655.2              | 1,021,858.63 | 221,523.46    |
| 二  | 办公室二次装修工程-安装 | 270,354.77        | 11,327.91            | 281,682.68   | 44,573.72     |
| 1  | 电气           | 227,471.05        | 8,823.01             | 236,294.06   | 34,662.66     |
| 2  | 给排水、消防工程     | 42,883.72         | 2,504.90             | 45,388.62    | 9,911.06      |
| 三  | 宿舍楼二次装修工程-土建 | 540,140.68        | 20233.52             | 560,374.20   | 115,296.37    |
| 四  | 宿舍楼二次装修工程-安装 | 139,148.71        | 7,002.88             | 146,151.59   | 27,505.39     |
| 1  | 电气           | 107,217.67        | 4,698.82             | 111,916.49   | 18,393.31     |
| 2  | 给排水、消防工程     | 31,931.04         | 2,304.06             | 34,235.10    | 9,112.08      |
| 五  | 派出所车棚钢结构工程   | 42,825.02         | 2609.68              | 45,434.70    | 5,013.60      |
|    | 合计           | 1,974,672.61      | 80,829.19            | 2,055,501.80 | 413,912.54    |

130.35万

70.65万

454万

# 单位工程汇总表

工程名称：望牛墩派出所办公楼二次装修工程--给排水、消防

第 1 页 共 1 页

| 序号      | 费用名称        | 计算基础                                  | 金额(元)    |
|---------|-------------|---------------------------------------|----------|
| 1       | 分部分项工程费     | 分部分项合计                                | 39902.29 |
| 1.1     | 一、给排水系统     |                                       | 21719.66 |
| 1.2     | 二、消防系统      |                                       | 18182.63 |
| 2       | 措施项目费       | 安全防护、文明施工费+其他措施项目费                    | 3066.63  |
| 2.1     | 安全防护、文明施工费  | 安全及文明施工措施费                            | 2504.9   |
| 2.2     | 其他措施项目费     | 措施一般项目费+措施其他项目费                       | 561.73   |
| 2.2.1   | 措施一般项目费     | 措施一般项目费                               |          |
| 2.2.2   | 措施其他项目费     | 脚手架搭拆费+文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+措施项目其他费用 | 561.73   |
| 2.2.2.1 | 脚手架搭拆费      | 脚手架搭拆费(取费后)                           | 561.73   |
| 2.2.2.2 | 文明工地增加费     | 分部分项合计                                |          |
| 2.2.2.3 | 夜间施工增加费     |                                       |          |
| 2.2.2.4 | 赶工措施费       | 分部分项合计                                |          |
| 2.2.2.5 | 措施项目其他费用    |                                       |          |
| 3       | 其他项目费       | 其他项目合计                                | 877.86   |
| 3.1     | 材料检验试验费     | 分部分项合计                                | 79.8     |
| 3.2     | 工程优质费       | 工程优质费                                 |          |
| 3.3     | 暂列金额        | 暂列金额                                  |          |
| 3.4     | 暂估价         | 暂估价合计-分部分项暂估价                         |          |
| 3.5     | 计日工         | 计日工                                   |          |
| 3.6     | 总承包服务费      | 总承包服务费                                |          |
| 3.7     | 预算包干费       | 分部分项合计                                | 399.02   |
| 3.8     | 其他项目其他费用    |                                       |          |
| 4       | 规费          | 防洪工程维护费                               | 43.85    |
| 5       | 税金          | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                | 1497.99  |
| 6       | 含税不含单列费工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费  | 42883.72 |
| 7       | 其中人工费       | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工                | 9911.06  |
| 8       | 含税工程总造价     | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金             | 45388.62 |
|         |             |                                       |          |
|         |             |                                       |          |
|         |             |                                       |          |



### 分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼二次装修工程--给排水、消防

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |         |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|
|      |              |              |                                                                                                            |      |       | 综合单价   | 合价      |
|      |              | 一、给排水系统      |                                                                                                            |      |       |        |         |
| 1    | 030801005001 | CPVC给水管DN40  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN40<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 1.73  | 42.02  | 72.69   |
| 2    | 030801005002 | CPVC给水管DN32  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN32<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 11.5  | 32.47  | 373.41  |
| 3    | 030801005003 | CPVC给水管DN25  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN25<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 20.7  | 24.35  | 504.05  |
| 4    | 030801005004 | CPVC给水管DN20  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN20<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 33.96 | 20.80  | 706.37  |
| 5    | 030801005005 | CPVC给水管DN15  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN15<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 32.85 | 18.02  | 591.96  |
| 6    | 030801005006 | UPVC排水管DN100 | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:排水<br>3. 材质:UPVC排水管<br>4. 型号、规格:DN100<br>5. 连接方式:粘接                                  | m    | 44.62 | 50.87  | 2269.82 |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                            |      |       |        | 4518.30 |

### 分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼二次装修工程--给排水、消防

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征                                                                                                    | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）   |          |
|----|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
|    |              |              |                                                                                                         |      |      | 综合单价    | 合价       |
| 7  | 030801005007 | UPVC排水管DN75  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:排水<br>3. 材质:UPVC排水管<br>4. 型号、规格:DN75<br>5. 连接方式:粘接                                | m    | 5.87 | 32.52   | 190.89   |
| 8  | 030801005008 | UPVC排水管DN50  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:排水<br>3. 材质:UPVC排水管<br>4. 型号、规格:DN75<br>5. 连接方式:粘接                                | m    | 9.47 | 21.13   | 200.10   |
| 9  | 030803001001 | 铜截止阀DN20     | 1. 类型:截止阀<br>2. 材质:铜质<br>3. 型号、规格:DN20                                                                  | 个    | 4    | 43.83   | 175.32   |
| 10 | 030803001002 | 普通水龙头DN20    | 1. 类型:普通水龙头<br>2. 材质:铜质<br>3. 型号、规格:DN20                                                                | 个    | 10   | 37.76   | 377.60   |
| 11 | 030803001003 | 卫生间地漏DN75    | 1. 类型:卫生间地漏<br>2. 型号、规格:DN75                                                                            | 个    | 2    | 20.62   | 41.24    |
| 12 | 030803001004 | 卫生间地漏DN50    | 1. 类型:卫生间地漏<br>2. 型号、规格:DN50                                                                            | 个    | 2    | 16.10   | 32.20    |
| 13 | 030803001005 | 地面扫除口DN100   | 1. 类型:地面扫除口<br>2. 型号、规格:DN100                                                                           | 个    | 3    | 13.87   | 41.61    |
| 14 | 030804012001 | 蹲便器          | 1. 名称:蹲便器<br>2. 组装方式:含配件                                                                                | 套    | 2    | 477.51  | 955.02   |
| 15 | 030804012003 | 坐便器          | 1. 名称:坐便器<br>2. 组装方式:含配件                                                                                | 套    | 2    | 760.74  | 1521.48  |
| 16 | 030804013001 | 小便器          | 1. 材质:小便器<br>2. 组装方式:含配件                                                                                | 套    | 2    | 428.43  | 856.86   |
| 17 | 030804013002 | 台式洗脸盆        | 1. 材质:台式洗脸盆<br>2. 组装方式:含配件                                                                              | 套    | 3    | 435.46  | 1306.38  |
| 18 | 030804013003 | 12L容积式电热水器   | 1. 材质:12L容积式电热水器<br>2. 组装方式:含配件                                                                         | 套    | 6    | 1917.11 | 11502.66 |
|    |              |              | 分部小计                                                                                                    |      |      |         | 21719.66 |
|    |              |              | 二、消防系统                                                                                                  |      |      |         |          |
| 19 | 030701003001 | 消火栓镀锌钢管DN100 | 1. 安装部位:室内<br>2. 材质:镀锌钢管<br>3. 型号、规格:DN100<br>4. 连接方式:沟槽式连接<br>5. 除锈、刷油、防腐设计<br>要求:二遍红丹漆<br>6. 其他:沟槽式管件 | m    | 2.67 | 360.65  | 962.94   |
|    |              |              | 本页小计                                                                                                    |      |      |         | 18164.30 |



### 分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼二次装修工程--给排水、消防

第 3 页 共 3 页

[illegible]





# 单位工程主要材料表

工程名称：望牛墩派出所办公楼二次装修工程--给排水、消防

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称             | 规格                            | 单位 | 数量     | 市场价    | 合计       |
|----|----------------|-------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 一  | 人工             |                               |    |        |        |          |
| 1  | 综合工日           |                               | 工日 | 113.58 | 83     | 9427.27  |
| 2  | 人工费调整          |                               | 元  | 476.04 | 1      | 476.04   |
|    | 小计             |                               |    |        |        | 9,903.31 |
| 二  | 主材             |                               |    |        |        |          |
| 1  | 卡箍（含螺栓）        | DN100                         | 套  | 9.00   | 37.77  | 339.93   |
| 2  | 醇酸防锈漆          |                               | kg | 2.04   | 12.5   | 25.45    |
| 3  | 消火栓镀锌钢管        | DN100                         | m  | 2.72   | 64.51  | 175.69   |
| 4  | 消火栓镀锌钢管        | DN65                          | m  | 3.25   | 42.16  | 137.18   |
| 5  | CPVC给水管        | DN40                          | m  | 1.76   | 22.43  | 39.58    |
| 6  | CPVC给水管        | DN32                          | m  | 11.73  | 14.25  | 167.15   |
| 7  | CPVC给水管        | DN25                          | m  | 21.11  | 9.33   | 196.99   |
| 8  | CPVC给水管        | DN20                          | m  | 34.64  | 6.1    | 211.3    |
| 9  | CPVC给水管        | DN15                          | m  | 33.51  | 4.41   | 147.77   |
| 10 | UPVC排水管        | DN100                         | m  | 38.02  | 14.35  | 545.53   |
| 11 | UPVC排水管        | DN75                          | m  | 5.65   | 7.64   | 43.19    |
| 12 | UPVC排水管        | DN50                          | m  | 9.16   | 4.75   | 43.5     |
| 13 | 铜截止阀           | DN20                          | 个  | 4.04   | 28.59  | 115.5    |
| 14 | 蝶阀             | DN100                         | 个  | 1.00   | 248.32 | 248.32   |
| 15 | 蝶阀             | DN65                          | 个  | 1.00   | 151.61 | 151.61   |
| 16 | 碳钢平焊法兰         | DN100                         | 片  | 2.00   | 28.66  | 57.32    |
| 17 | 碳钢平焊法兰         | DN65                          | 片  | 2.00   | 17.65  | 35.3     |
| 18 | 洗脸盆            |                               | 套  | 3.03   | 135    | 409.05   |
| 19 | 瓷蹲式大便器         |                               | 个  | 2.02   | 180    | 363.6    |
| 20 | 低水箱坐便器         |                               | 个  | 2.02   | 550    | 1111     |
| 21 | 坐式低水箱（含配件）     |                               | 个  | 2.02   | 85     | 171.7    |
| 22 | 挂式小便器          |                               | 个  | 2.02   | 190    | 383.8    |
| 23 | 瓷蹲式大便器高水箱（含配件） |                               | 个  | 2.02   | 85     | 171.7    |
| 24 | 瓷高水箱（含配件）      | 420×240×280                   | 个  | 2.02   | 85     | 171.7    |
| 25 | 立式水龙头          | DN15                          | 个  | 3.03   | 135    | 409.05   |
| 26 | 普通水龙头          | DN20                          | 个  | 10.10  | 35     | 353.5    |
| 27 | 水箱进水嘴          | DN15                          | 个  | 2.02   | 17.5   | 35.35    |
| 28 | 卫生间地漏          | DN75                          | 个  | 2.00   | 3.16   | 6.32     |
| 29 | 卫生间地漏          | DN50                          | 个  | 2.00   | 2.36   | 4.72     |
| 30 | 大便器存水弯         | DN100 瓷                       | 个  | 2.01   | 17.4   | 34.97    |
| 31 | 小便器存水弯         | DN32 铸铁                       | 个  | 2.01   | 17.5   | 35.18    |
| 32 | 地面扫除口          | DN100                         | 个  | 3.00   | 5.62   | 16.86    |
| 33 | 立式洗脸盆铜阀        |                               | 套  | 3.03   | 25     | 75.75    |
| 34 | 水箱自动冲洗阀        | DN20                          | 个  | 2.02   | 28.6   | 57.77    |
| 35 | 角阀             | 带配件 DN15                      | 个  | 6.06   | 25     | 151.5    |
| 36 | 室内消防栓          | 口径Φ65，直流水枪1支，规格为：Φ65X19，消防龙带： | 套  | 3.00   | 775    | 2325     |

编制人：

证号：

编制日期：





# 单位工程汇总表

工程名称：望牛墩派出所宿舍二次装修工程—电气

第 1 页 共 1 页

| 序号      | 费用名称        | 计算基础                                  | 金额(元)     |
|---------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| 1       | 分部分项工程费     | 分部分项合计                                | 100372.98 |
| 1.1     | 一、电气系统      |                                       | 100372.98 |
| 2       | 措施项目费       | 安全防护、文明施工费+其他措施项目费                    | 5533.54   |
| 2.1     | 安全防护、文明施工费  | 安全及文明施工措施费                            | 4698.82   |
| 2.2     | 其他措施项目费     | 措施一般项目费+措施其他项目费                       | 834.72    |
| 2.2.1   | 措施一般项目费     | 措施一般项目费                               |           |
| 2.2.2   | 措施其他项目费     | 脚手架搭拆费+文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+措施项目其他费用 | 834.72    |
| 2.2.2.1 | 脚手架搭拆费      | 脚手架搭拆费(取费后)                           | 834.72    |
| 2.2.2.2 | 文明工地增加费     | 分部分项合计                                |           |
| 2.2.2.3 | 夜间施工增加费     |                                       |           |
| 2.2.2.4 | 赶工措施费       | 分部分项合计                                |           |
| 2.2.2.5 | 措施项目其他费用    |                                       |           |
| 3       | 其他项目费       | 其他项目合计                                | 2208.21   |
| 3.1     | 材料检验试验费     | 分部分项合计                                | 200.75    |
| 3.2     | 工程优质费       | 工程优质费                                 |           |
| 3.3     | 暂列金额        | 暂列金额                                  |           |
| 3.4     | 暂估价         | 暂估价合计-分部分项暂估价                         |           |
| 3.5     | 计日工         | 计日工                                   |           |
| 3.6     | 总承包服务费      | 总承包服务费                                |           |
| 3.7     | 预算包干费       | 分部分项合计                                | 1003.73   |
| 3.8     | 其他项目其他费用    |                                       |           |
| 4       | 规费          | 防洪工程维护费                               | 108.11    |
| 5       | 税金          | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                | 3693.65   |
| 6       | 含税不含单列费工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费  | 107217.67 |
| 7       | 其中人工费       | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工                | 18393.31  |
| 8       | 含税工程总造价     | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金             | 111916.49 |
|         |             |                                       |           |
|         |             |                                       |           |
|         |             |                                       |           |
|         |             |                                       |           |

### 分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩派出所宿舍二次装修工程--电气

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元)  |          |
|------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|
|      |              |                              |                                                                        |      |         | 综合单价    | 合价       |
|      |              | 一、电气系统                       |                                                                        |      |         |         |          |
| 1    | 030204018002 | 配电箱1AL-1                     | 1. 名称、型号:配电箱1AL-1                                                      | 台    | 1       | 850.16  | 850.16   |
| 2    | 030204018003 | 配电箱1AL-2                     | 1. 名称、型号:配电箱1AL-2                                                      | 台    | 1       | 662.69  | 662.69   |
| 3    | 030204018001 | 配电箱1AL-3                     | 1. 名称、型号:配电箱1AL-3                                                      | 台    | 1       | 1533.00 | 1533.00  |
| 4    | 030212001002 | 钢管SC20                       | 1. 名称:钢管SC20<br>2. 材质:钢制<br>3. 规格:DN20<br>4. 配置形式及部位:暗配                | m    | 56.52   | 17.13   | 968.19   |
| 5    | 030212001004 | 可挠金属导管KZ17                   | 1. 名称:可挠金属导管KZ17<br>2. 配置形式及部位:暗配<br>3. 线盒:接线盒                         | m    | 1182.06 | 10.82   | 12789.89 |
| 6    | 030212001005 | 可挠金属导管KZ24                   | 1. 名称:可挠金属导管KZ24<br>2. 配置形式及部位:暗配                                      | m    | 57.72   | 9.62    | 555.27   |
| 7    | 030212001007 | 可挠金属导管KZ38                   | 1. 名称:可挠金属导管KZ38<br>2. 配置形式及部位:暗配                                      | m    | 28      | 14.12   | 395.36   |
| 8    | 030208001005 | 电力电缆VV-5*2.5mm <sup>2</sup>  | 1. 型号:VV-5*2.5mm <sup>2</sup>                                          | m    | 24.21   | 21.35   | 516.88   |
| 9    | 030208001006 | 电力电缆VV-5*6mm <sup>2</sup>    | 1. 型号:VV-5*6mm <sup>2</sup>                                            | m    | 28.4    | 33.50   | 951.40   |
| 10   | 030208001007 | 电力电缆VV-5*16mm <sup>2</sup>   | 1. 型号:VV-5*16mm <sup>2</sup><br>2. 电缆头:电缆头16mm <sup>2</sup>            | m    | 31.7    | 84.13   | 2666.92  |
| 11   | 030212003001 | 绝缘电线BV2.5mm <sup>2</sup>     | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:BV2.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:顶棚内     | m    | 969.71  | 2.91    | 2821.86  |
| 12   | 030212003002 | 绝缘电线BV4mm <sup>2</sup>       | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:BV4mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:顶棚内       | m    | 253.3   | 3.64    | 922.01   |
| 13   | 030212003003 | 绝缘电线BV6mm <sup>2</sup>       | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:BV6mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:顶棚内       | m    | 55.2    | 4.91    | 271.03   |
| 14   | 030212003005 | 绝缘电线ZR-BVV2.5mm <sup>2</sup> | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:ZR-BVV2.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:顶棚内 | m    | 90.6    | 3.37    | 305.32   |
| 15   | 030212003006 | 绝缘电线BVV2.5mm <sup>2</sup>    | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:BVV2.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:顶棚内    | m    | 2358.6  | 3.31    | 7806.97  |
| 本页小计 |              |                              |                                                                        |      |         |         | 34016.95 |



### 分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩派出所宿舍二次装修工程--电气

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------|
|      |              |                         |                                                                    |      |       | 综合单价   | 合价        |
| 16   | 030212003007 | 绝缘电线BVV4mm <sup>2</sup> | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格: BVV4mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:顶棚内 | m    | 98.97 | 4.09   | 404.79    |
| 17   | 030213004001 | 反光灯盘600*600 2*14W       | 1. 名称:反光灯盘600*600 2*14W                                            | 套    | 286   | 203.20 | 58115.20  |
| 18   | 030213003002 | 防雾筒灯6W                  | 1. 名称:防雾筒灯6W                                                       | 套    | 34    | 114.60 | 3896.40   |
| 19   | 030213003003 | 安全电压防爆灯                 | 1. 名称:安全电压防爆灯                                                      | 套    | 5     | 155.00 | 775.00    |
| 20   | 030204031001 | 单联单控开关                  | 1. 名称:单联单控开关<br>2. 型号:250V 10A                                     | 个    | 10    | 16.01  | 160.10    |
| 21   | 030204031002 | 双联单控开关                  | 1. 名称:双联单控开关<br>2. 型号:250V 10A                                     | 个    | 44    | 20.44  | 899.36    |
| 22   | 030204031003 | 三联单控开关                  | 1. 名称:三联单控开关<br>2. 型号:250V 10A                                     | 个    | 8     | 25.66  | 205.28    |
| 23   | 030204031009 | 节能自熄开关                  | 1. 名称:节能自熄开关<br>2. 型号:250V 10A                                     | 个    | 20    | 46.49  | 929.80    |
| 24   | 030204031005 | 普通插座                    | 1. 名称:普通插座<br>2. 型号:250V 10A                                       | 个    | 31    | 19.49  | 604.19    |
| 25   | 030204031006 | 空调插座                    | 1. 名称:空调插座                                                         | 个    | 15    | 21.13  | 316.95    |
| 26   | 030204031007 | 热水器插座（带开关）              | 1. 名称:热水器插座（带开关）<br>2. 型号:250V 15A                                 | 个    | 1     | 24.48  | 24.48     |
| 27   | 030204031008 | 防水插座（带开关）               | 1. 名称:防水插座（带开关）                                                    | 个    | 1     | 24.48  | 24.48     |
|      |              |                         | 分部小计                                                               |      |       |        | 100372.98 |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
|      |              |                         |                                                                    |      |       |        |           |
| 本页小计 |              |                         |                                                                    |      |       |        | 66356.03  |
| 合 计  |              |                         |                                                                    |      |       |        | 100372.98 |





# 单位工程主要材料表

工程名称：望牛墩派出所宿舍二次装修工程--电气

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称                | 规格             | 单位 | 数量      | 市场价   | 合计        |
|----|-------------------|----------------|----|---------|-------|-----------|
| 一  | 人工                |                |    |         |       |           |
| 1  | 综合工日              |                | 工日 | 213.07  | 83    | 17684.5   |
| 2  | 人工费调整             |                | 元  | 707.39  | 1     | 707.39    |
|    | 小计                |                |    |         |       | 18,391.89 |
| 二  | 主材                |                |    |         |       |           |
| 1  | 钢管SC20            |                | m  | 58.22   | 9.96  | 579.83    |
| 2  | 反光灯盘600*600 2*14W |                | 套  | 288.86  | 150   | 43329     |
| 3  | 防雾筒灯6W            |                | 套  | 34.34   | 95    | 3262.3    |
| 4  | 安全电压防爆灯           |                | 套  | 5.05    | 135   | 681.75    |
| 5  | 镀锌圆钢吊杆            | 带4个螺母, 4个垫圈 Φ8 | 根  | 600.60  | 5     | 3003      |
| 6  | 单联单控开关            |                | 个  | 10.20   | 8.13  | 82.93     |
| 7  | 双联单控开关            |                | 个  | 44.88   | 11.88 | 533.17    |
| 8  | 三联单控开关            |                | 个  | 8.16    | 16.75 | 136.68    |
| 9  | 节能自熄开关            |                | 个  | 20.40   | 38    | 775.2     |
| 10 | 普通插座              |                | 套  | 31.62   | 7.71  | 243.79    |
| 11 | 空调插座              |                | 套  | 15.30   | 9.59  | 146.73    |
| 12 | 热水器插座(带开关)        |                | 套  | 1.02    | 12.87 | 13.13     |
| 13 | 防水插座(带开关)         |                | 套  | 1.02    | 12.87 | 13.13     |
| 14 | 绝缘电线BV2.5mm2      |                | m  | 1124.86 | 1.6   | 1799.78   |
| 15 | 绝缘电线BV4mm2        |                | m  | 278.63  | 2.57  | 716.08    |
| 16 | 绝缘电线BV6mm2        |                | m  | 57.96   | 3.84  | 222.57    |
| 17 | 绝缘电线ZR-BVV2.5mm2  |                | m  | 105.10  | 2     | 210.19    |
| 18 | 绝缘电线BVV2.5mm2     |                | m  | 2735.98 | 1.95  | 5335.15   |
| 19 | 绝缘电线BVV4mm2       |                | m  | 108.87  | 2.98  | 324.42    |
| 20 | 可挠金属导管KZ17        |                | m  | 1252.98 | 2.17  | 2718.97   |
| 21 | 可挠金属导管KZ24        |                | m  | 61.18   | 2.91  | 178.04    |
| 22 | 可挠金属导管KZ38        |                | m  | 29.68   | 6.3   | 186.98    |
| 23 | 接线盒               |                | 个  | 419.22  | 1.69  | 708.48    |
| 24 | 电力电缆VV-5*2.5m2    |                | m  | 24.45   | 15.4  | 376.56    |
| 25 | 电力电缆VV-5*6mm2     |                | m  | 28.68   | 27.43 | 786.8     |
| 26 | 电力电缆VV-5*16mm2    |                | m  | 32.02   | 66.07 | 2115.36   |
|    | 小计                |                |    |         |       | 68,480.02 |
| 三  | 设备                |                |    |         |       |           |
| 1  | 配电箱1AL-2          | 半周长0.5m以内      | 台  | 1.00    | 504   | 504       |
| 2  | 配电箱1AL-1          | 半周长1.0m以内      | 台  | 1.00    | 660   | 660       |
| 3  | 配电箱1AL-3          | 半周长1.5m以内      | 台  | 1.00    | 1297  | 1297      |
|    | 小计                |                |    |         |       | 2,461.00  |
|    | 合计                |                |    |         |       | 95,186.38 |

编制人:

证号:

编制日期:

# 单位工程汇总表

工程名称: 望牛墩派出所宿舍二次装修工程--给排水、消防

第 1 页 共 1 页

| 序号      | 费用名称        | 计算基础                                  | 金额(元)    |
|---------|-------------|---------------------------------------|----------|
| 1       | 分部分项工程费     | 分部分项合计                                | 29600.33 |
| 1.1     | 一、给排水系统     |                                       | 14826.17 |
| 1.2     | 二、消防系统      |                                       | 14774.16 |
| 2       | 措施项目费       | 安全防护、文明施工费+其他措施项目费                    | 2820.61  |
| 2.1     | 安全防护、文明施工费  | 安全及文明施工措施费                            | 2304.06  |
| 2.2     | 其他措施项目费     | 措施一般项目费+措施其他项目费                       | 516.55   |
| 2.2.1   | 措施一般项目费     | 措施一般项目费                               |          |
| 2.2.2   | 措施其他项目费     | 脚手架搭拆费+文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+措施项目其他费用 | 516.55   |
| 2.2.2.1 | 脚手架搭拆费      | 脚手架搭拆费(取费后)                           | 516.55   |
| 2.2.2.2 | 文明工地增加费     | 分部分项合计                                |          |
| 2.2.2.3 | 夜间施工增加费     |                                       |          |
| 2.2.2.4 | 赶工措施费       | 分部分项合计                                |          |
| 2.2.2.5 | 措施项目其他费用    |                                       |          |
| 3       | 其他项目费       | 其他项目合计                                | 651.21   |
| 3.1     | 材料检验试验费     | 分部分项合计                                | 59.2     |
| 3.2     | 工程优质费       | 工程优质费                                 |          |
| 3.3     | 暂列金额        | 暂列金额                                  |          |
| 3.4     | 暂估价         | 暂估价合计-分部分项暂估价                         |          |
| 3.5     | 计日工         | 计日工                                   |          |
| 3.6     | 总承包服务费      | 总承包服务费                                |          |
| 3.7     | 预算包干费       | 分部分项合计                                | 296      |
| 3.8     | 其他项目其他费用    |                                       |          |
| 4       | 规费          | 防洪工程维护费                               | 33.07    |
| 5       | 税金          | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                | 1129.88  |
| 6       | 含税不含单列费工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费  | 31931.04 |
| 7       | 其中人工费       | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工                | 9112.08  |
| 8       | 含税工程总造价     | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金             | 34235.1  |
|         |             |                                       |          |
|         |             |                                       |          |
|         |             |                                       |          |



### 分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩派出所宿舍二次装修工程--给排水、消防

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |         |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|
|      |              |              |                                                                                                            |      |       | 综合单价  | 合价      |
|      |              | 一、给排水系统      |                                                                                                            |      |       |       |         |
| 1    | 030801005009 | CPVC给水管DN50  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN50<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 5.64  | 60.11 | 339.02  |
| 2    | 030801005001 | CPVC给水管DN40  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN40<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 11.5  | 42.02 | 483.23  |
| 3    | 030801005002 | CPVC给水管DN32  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN32<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 17.3  | 32.48 | 561.90  |
| 4    | 030801005004 | CPVC给水管DN20  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN20<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 28.61 | 20.80 | 595.09  |
| 5    | 030801005005 | CPVC给水管DN15  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:给水<br>3. 材质:CPVC给水管<br>4. 型号、规格:DN15<br>5. 连接方式:粘接<br>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道消毒及清洗 | m    | 21.27 | 18.02 | 383.29  |
| 6    | 030801005006 | UPVC排水管DN100 | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:排水<br>3. 材质:UPVC排水管<br>4. 型号、规格:DN100<br>5. 连接方式:粘接                                  | m    | 33.63 | 50.87 | 1710.76 |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                            |      |       |       | 4073.29 |

### 分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩派出所宿舍二次装修工程--给排水、消防

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征                                                                                              | 计量单位 | 工程量  | 金额(元)   |          |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
|      |              |              |                                                                                                   |      |      | 综合单价    | 合价       |
| 7    | 030801005007 | UPVC排水管DN75  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:排水<br>3. 材质:UPVC排水管<br>4. 型号、规格:DN75<br>5. 连接方式:粘接                          | m    | 0.92 | 32.50   | 29.90    |
| 8    | 030801005008 | UPVC排水管DN50  | 1. 安装部位:室内<br>2. 输送介质:排水<br>3. 材质:UPVC排水管<br>4. 型号、规格:DN75<br>5. 连接方式:粘接                          | m    | 5.3  | 21.13   | 111.99   |
| 9    | 030803001005 | 延时自闭式冲洗阀DN32 | 1. 类型:延时自闭式冲洗阀<br>2. 材质:铜质<br>3. 型号、规格:DN32                                                       | 个    | 4    | 101.06  | 404.24   |
| 10   | 030803001001 | 铜截止阀DN20     | 1. 类型:截止阀<br>2. 材质:铜质<br>3. 型号、规格:DN20                                                            | 个    | 4    | 43.83   | 175.32   |
| 11   | 030803001003 | 卫生间地漏DN75    | 1. 类型:卫生间地漏<br>2. 型号、规格:DN75                                                                      | 个    | 1    | 20.62   | 20.62    |
| 12   | 030803001004 | 卫生间地漏DN50    | 1. 类型:卫生间地漏<br>2. 型号、规格:DN50                                                                      | 个    | 3    | 16.09   | 48.27    |
| 13   | 030804012001 | 蹲便器          | 1. 名称:蹲便器<br>2. 组装方式:含配件                                                                          | 套    | 6    | 477.50  | 2865.00  |
| 14   | 030804012003 | 坐便器          | 1. 名称:坐便器<br>2. 组装方式:含配件                                                                          | 套    | 2    | 760.74  | 1521.48  |
| 15   | 030804013002 | 台式洗脸盆        | 1. 材质:台式洗脸盆<br>2. 组装方式:含配件                                                                        | 套    | 4    | 435.46  | 1741.84  |
| 16   | 030804013003 | 12L容积式电热水器   | 1. 材质:12L容积式电热水器<br>2. 组装方式:含配件                                                                   | 套    | 2    | 1917.11 | 3834.22  |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                   |      |      |         | 14826.17 |
|      |              | 二、消防系统       |                                                                                                   |      |      |         |          |
| 17   | 030701003002 | 消火栓镀锌钢管DN65  | 1. 安装部位:室内<br>2. 材质:镀锌钢管<br>3. 型号、规格:DN65<br>4. 连接方式:螺纹连接<br>5. 除锈、刷油、防腐设计要求:二遍红丹漆<br>6. 其他:沟槽式管件 | m    | 6.25 | 110.16  | 688.50   |
| 18   | 030701006002 | 闸阀DN65       | 1. 阀门类型、材质、型号规格:闸阀DN65<br>2. 法兰结构、材质、规格、焊接形式:含平焊法兰                                                | 个    | 1    | 339.63  | 339.63   |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                   |      |      |         | 11781.01 |









# 单位工程主要材料表

工程名称：望牛墩派出所宿舍二次装修工程--给排水、消防

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称             | 规格                                                          | 单位 | 数量     | 市场价   | 合计        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|
| 一  | 人工             |                                                             |    |        |       |           |
| 1  | 综合工日           |                                                             | 工日 | 104.48 | 83    | 8671.43   |
| 2  | 人工费调整          |                                                             | 元  | 437.75 | 1     | 437.75    |
|    | 小计             |                                                             |    |        |       | 9,109.18  |
| 二  | 主材             |                                                             |    |        |       |           |
| 1  | 卡箍（含螺栓）        | DN100                                                       | 套  | 2.00   | 37.77 | 75.54     |
| 2  | 醇酸防锈漆          |                                                             | kg | 3.53   | 12.5  | 44.17     |
| 3  | 消火栓镀锌钢管        | DN65                                                        | m  | 6.38   | 42.16 | 268.77    |
| 4  | CPVC给水管        | DN50                                                        | m  | 5.75   | 37.1  | 213.43    |
| 5  | CPVC给水管        | DN40                                                        | m  | 11.73  | 22.43 | 263.1     |
| 6  | CPVC给水管        | DN32                                                        | m  | 17.65  | 14.25 | 251.46    |
| 7  | CPVC给水管        | DN20                                                        | m  | 29.18  | 6.1   | 178.01    |
| 8  | CPVC给水管        | DN15                                                        | m  | 21.70  | 4.41  | 95.68     |
| 9  | UPVC排水管        | DN100                                                       | m  | 28.65  | 14.35 | 411.17    |
| 10 | UPVC排水管        | DN75                                                        | m  | 0.89   | 7.64  | 6.77      |
| 11 | UPVC排水管        | DN50                                                        | m  | 5.13   | 4.75  | 24.34     |
| 12 | 铜截止阀           | DN20                                                        | 个  | 4.04   | 28.59 | 115.5     |
| 13 | 延时自闭式冲洗阀       | DN32                                                        | 个  | 4.04   | 75    | 303       |
| 14 | 闸阀             | DN65                                                        | 个  | 1.00   | 202.6 | 202.6     |
| 15 | 碳钢平焊法兰         | DN65                                                        | 片  | 2.00   | 17.65 | 35.3      |
| 16 | 洗脸盆            |                                                             | 套  | 4.04   | 135   | 545.4     |
| 17 | 瓷蹲式大便器         |                                                             | 个  | 6.06   | 180   | 1090.8    |
| 18 | 低水箱坐便器         |                                                             | 个  | 2.02   | 550   | 1111      |
| 19 | 坐式低水箱（含配件）     |                                                             | 个  | 2.02   | 85    | 171.7     |
| 20 | 瓷蹲式大便器高水箱（含配件） |                                                             | 个  | 6.06   | 85    | 515.1     |
| 21 | 立式水龙头          | DN15                                                        | 个  | 4.04   | 135   | 545.4     |
| 22 | 卫生间地漏          | DN75                                                        | 个  | 1.00   | 3.16  | 3.16      |
| 23 | 卫生间地漏          | DN50                                                        | 个  | 3.00   | 2.36  | 7.08      |
| 24 | 大便器存水弯         | DN100 瓷                                                     | 个  | 6.03   | 17.4  | 104.92    |
| 25 | 立式洗脸盆铜阀        |                                                             | 套  | 4.04   | 25    | 101       |
| 26 | 角阀             | 带配件 DN15                                                    | 个  | 8.08   | 25    | 202       |
| 27 | 室内消防栓          | 口径Φ65，直流水枪1支，规格为：Φ65X19，消防龙带；材质用苧麻，维棉或衬胶。口径Φ65，25M长配一条。不带卷盘 | 套  | 1.00   | 775   | 775       |
| 28 | 吊顶型消防装饰喷头水喷头   | DN25                                                        | 套  | 160.59 | 18.5  | 2970.92   |
| 29 | 12L容积式电热水器     |                                                             | 台  | 2.00   | 1850  | 3700      |
| 30 | 沟槽式变径三通        | DN100/65                                                    | 个  | 1.00   | 57.18 | 57.18     |
|    | 小计             |                                                             |    |        |       | 14,389.50 |

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程主要材料表

工程名称：望牛墩派出所宿舍二次装修工程—给排水、消防

第 2 页 共 2 页

|    |  |  |           |
|----|--|--|-----------|
| 合计 |  |  | 27,190.70 |
|----|--|--|-----------|

编制人：

证号：

编制日期：



# 单位工程汇总表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼二次装修工程--电气

第 1 页 共 1 页

| 序号      | 费用名称        | 计算基础                                  | 金额(元)     |
|---------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| 1       | 分部分项工程费     | 分部分项合计                                | 213155.98 |
| 1.1     | 一、强电        |                                       | 210684.63 |
| 1.2     | 二、弱电        |                                       | 2471.35   |
| 2       | 措施项目费       | 安全防护、文明施工费+其他措施项目费                    | 10421.83  |
| 2.1     | 安全防护、文明施工费  | 安全及文明施工措施费                            | 8823.01   |
| 2.2     | 其他措施项目费     | 措施一般项目费+措施其他项目费                       | 1598.82   |
| 2.2.1   | 措施一般项目费     | 措施一般项目费                               |           |
| 2.2.2   | 措施其他项目费     | 脚手架搭拆费+文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+措施项目其他费用 | 1598.82   |
| 2.2.2.1 | 脚手架搭拆费      | 脚手架搭拆费(取费后)                           | 1598.82   |
| 2.2.2.2 | 文明工地增加费     | 分部分项合计                                |           |
| 2.2.2.3 | 夜间施工增加费     |                                       |           |
| 2.2.2.4 | 赶工措施费       | 分部分项合计                                |           |
| 2.2.2.5 | 措施项目其他费用    |                                       |           |
| 3       | 其他项目费       | 其他项目合计                                | 4689.43   |
| 3.1     | 材料检验试验费     | 分部分项合计                                | 426.31    |
| 3.2     | 工程优质费       | 工程优质费                                 |           |
| 3.3     | 暂列金额        | 暂列金额                                  |           |
| 3.4     | 暂估价         | 暂估价合计-分部分项暂估价                         |           |
| 3.5     | 计日工         | 计日工                                   |           |
| 3.6     | 总承包服务费      | 总承包服务费                                |           |
| 3.7     | 预算包干费       | 分部分项合计                                | 2131.56   |
| 3.8     | 其他项目其他费用    |                                       |           |
| 4       | 规费          | 防洪工程维护费                               | 228.27    |
| 5       | 税金          | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                | 7798.55   |
| 6       | 含税不含单列费工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费  | 227471.05 |
| 7       | 其中人工费       | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工                | 34662.66  |
| 8       | 含税工程总造价     | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金             | 236294.06 |
|         |             |                                       |           |
|         |             |                                       |           |
|         |             |                                       |           |



## 分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼二次装修工程--电气

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额(元)   |          |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
|      |              |                    |                                                                 |      |       | 综合单价    | 合价       |
|      |              | 一、强电               |                                                                 |      |       |         |          |
| 1    | 030204018001 | 办公楼配电箱7AL          | 1.名称、型号:办公楼配电箱7AL配电箱7AL                                         | 台    | 1     | 1634.00 | 1634.00  |
| 2    | 030204018002 | 办公楼配电箱7AL配电箱7AL-1  | 1.名称、型号:办公楼配电箱7AL配电箱7AL-1                                       | 台    | 1     | 1525.16 | 1525.16  |
| 3    | 030204018003 | 办公楼配电箱7AL配电箱7AL-2  | 1.名称、型号:办公楼配电箱7AL配电箱7AL-2                                       | 台    | 1     | 690.69  | 690.69   |
| 4    | 030204018004 | 办公楼配电箱7AL配电箱7AL-3  | 1.名称、型号:办公楼配电箱7AL配电箱7AL-3                                       | 台    | 1     | 692.69  | 692.69   |
| 5    | 030204018005 | 办公楼配电箱7AL配电箱7AL-4  | 1.名称、型号:办公楼配电箱7AL配电箱7AL-4                                       | 台    | 1     | 692.69  | 692.69   |
| 6    | 030204018006 | 办公楼配电箱7AL配电箱1AL1-1 | 1.名称、型号:办公楼配电箱7AL配电箱1AL1-1                                      | 台    | 1     | 1503.16 | 1503.16  |
| 7    | 030204018007 | 办公楼配电箱7AL配电箱1AL1-2 | 1.名称、型号:办公楼配电箱7AL配电箱1AL1-2                                      | 台    | 1     | 5584.16 | 5584.16  |
| 8    | 030208004001 | 钢制槽式桥架100*50*1.5   | 1.型号、规格:100*50*1.5<br>2.材质:钢制<br>3.类型:槽式<br>4.支架:除轻锈,防锈漆、调和漆各两道 | m    | 6.6   | 82.86   | 546.88   |
| 9    | 030208004002 | 钢制槽式桥架100*60*1.5   | 1.型号、规格:100*60*1.5<br>2.材质:钢制<br>3.类型:槽式<br>4.支架:除轻锈,防锈漆、调和漆各两道 | m    | 27.1  | 97.41   | 2639.81  |
| 10   | 030212001001 | 钢管SC100            | 1.名称:钢管SC100<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.配置形式及部位:暗配           | m    | 90    | 102.66  | 9239.40  |
| 11   | 030212001002 | 钢管SC20             | 1.名称:钢管SC20<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式及部位:暗配             | m    | 708.4 | 17.13   | 12134.89 |
| 12   | 030212001003 | 刚性阻燃管PVC20         | 1.名称:刚性阻燃管PVC20<br>2.材质:塑料<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式及部位:暗配         | m    | 26.1  | 8.82    | 230.20   |
| 13   | 030212001004 | 可挠金属导管KZ17         | 1.名称:可挠金属导管KZ17<br>2.配置形式及部位:暗配<br>3.线盒:接线盒                     | m    | 760.7 | 12.14   | 9234.90  |
| 14   | 030212001005 | 可挠金属导管KZ24         | 1.名称:可挠金属导管KZ24<br>2.配置形式及部位:暗配                                 | m    | 195.2 | 9.62    | 1877.82  |
| 15   | 030212001006 | 可挠金属导管KZ30         | 1.名称:可挠金属导管KZ30<br>2.配置形式及部位:暗配                                 | m    | 81.2  | 12.03   | 976.84   |
| 本页小计 |              |                    |                                                                 |      |       |         | 49203.29 |



### 分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼二次装修工程--电气

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |                                  |                                                                        |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 16   | 030212001007 | 可挠金属导管KZ38                       | 1. 名称:可挠金属导管KZ38<br>2. 配置形式及部位:暗配                                      | m    | 9.3    | 14.12  | 131.32    |
| 17   | 030208001001 | 电力电缆VV-4*25+1*16mm <sup>2</sup>  | 1. 型号:VV-4*25+1*16mm <sup>2</sup><br>2. 电缆头:电缆头25mm <sup>2</sup>       | m    | 10.6   | 127.20 | 1348.32   |
| 18   | 030208001002 | 电力电缆VV-4*35+1*16mm <sup>2</sup>  | 1. 型号:VV-4*35+1*16mm <sup>2</sup><br>2. 电缆头:电缆头35mm <sup>2</sup>       | m    | 31.1   | 141.58 | 4403.14   |
| 19   | 030208001003 | 电力电缆VV-4*50+1*25mm <sup>2</sup>  | 1. 型号:VV-4*50+1*25mm <sup>2</sup><br>2. 电缆头:电缆头50mm <sup>2</sup>       | m    | 21     | 207.33 | 4353.93   |
| 20   | 030208001004 | 电力电缆VV-4*150+1*95mm <sup>2</sup> | 1. 型号:VV-4*150+1*95mm <sup>2</sup><br>2. 电缆头:电缆头150mm <sup>2</sup>     | m    | 92     | 536.37 | 49346.04  |
| 21   | 030208001005 | 电力电缆VV-5*4mm <sup>2</sup>        | 1. 型号:VV-5*4mm <sup>2</sup>                                            | m    | 420.1  | 26.00  | 10922.60  |
| 22   | 030208001006 | 电力电缆VV-5*6mm <sup>2</sup>        | 1. 型号:VV-5*6mm <sup>2</sup>                                            | m    | 67.8   | 33.50  | 2271.30   |
| 23   | 030208001007 | 电力电缆VV-5*16mm <sup>2</sup>       | 1. 型号:VV-5*16mm <sup>2</sup><br>2. 电缆头:电缆头16mm <sup>2</sup>            | m    | 10.8   | 98.34  | 1062.07   |
| 24   | 030212003001 | 绝缘电线BV2.5mm <sup>2</sup>         | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:BV2.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:顶棚内     | m    | 2472.6 | 2.91   | 7195.27   |
| 25   | 030212003002 | 绝缘电线BV4mm <sup>2</sup>           | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:BV4mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:顶棚内       | m    | 342    | 3.64   | 1244.88   |
| 26   | 030212003003 | 绝缘电线BV6mm <sup>2</sup>           | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:BV6mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:顶棚内       | m    | 111.9  | 4.91   | 549.43    |
| 27   | 030212003004 | 绝缘电线BV10mm <sup>2</sup>          | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:BV10mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:顶棚内      | m    | 83.7   | 7.75   | 648.68    |
| 28   | 030212003005 | 绝缘电线ZR-BVV2.5mm <sup>2</sup>     | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格:ZR-BVV2.5mm <sup>2</sup><br>3. 敷设部位或线制:顶棚内 | m    | 2217   | 3.37   | 7471.29   |
| 29   | 030213004001 | 反光灯盘600*600 2*14W                | 1. 名称:反光灯盘600*600 2*14W                                                | 套    | 83     | 203.20 | 16865.60  |
| 30   | 030213004002 | 反光灯盘600*1200 2*14W               | 1. 名称:反光灯盘600*600 2*14W                                                | 套    | 2      | 304.20 | 608.40    |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                        |      |        |        | 108422.27 |



## 分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼二次装修工程--电气

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额(元)  |           |
|------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |                                 |                                                                           |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 31   | 030213004003 | 双管日光灯600mm 2*18W                | 1.名称:反光灯盘600*600 2*14W                                                    | 套    | 2       | 97.15  | 194.30    |
| 32   | 030213004004 | 双管日光灯1200mm 2*36W               | 1.名称:反光灯盘600*600 2*14W                                                    | 套    | 41      | 162.80 | 6674.80   |
| 33   | 030213004005 | 防爆双管荧光灯                         | 1.名称:防爆双管荧光灯                                                              | 套    | 1       | 190.36 | 190.36    |
| 34   | 030213003001 | 暗藏霓虹灯/光管8W                      | 1.名称:暗藏霓虹灯/光管8W                                                           | m    | 207.4   | 44.42  | 9212.71   |
| 35   | 030213003002 | 防雾筒灯6W                          | 1.名称:防雾筒灯6W                                                               | 套    | 114     | 114.60 | 13064.40  |
| 36   | 030213003003 | 筒灯15W                           | 1.名称:筒灯15W                                                                | 套    | 168     | 64.10  | 10768.80  |
| 37   | 030213003004 | 双头斗胆灯                           | 1.名称:双头斗胆灯                                                                | 套    | 39      | 172.17 | 6714.63   |
| 38   | 030213001001 | 中型吊灯60W                         | 1.名称、型号:中型吊灯60W                                                           | 套    | 1       | 671.38 | 671.38    |
| 39   | 030204031001 | 单联单控开关                          | 1.名称:单联单控开关<br>2.型号:250V 10A                                              | 个    | 31      | 16.01  | 496.31    |
| 40   | 030204031002 | 双联单控开关                          | 1.名称:双联单控开关<br>2.型号:250V 10A                                              | 个    | 28      | 20.44  | 572.32    |
| 41   | 030204031003 | 三联单控开关                          | 1.名称:三联单控开关<br>2.型号:250V 10A                                              | 个    | 5       | 25.66  | 128.30    |
| 42   | 030204031004 | 抽气扇32W                          | 1.名称:抽气扇32W                                                               | 个    | 18      | 175.85 | 3165.30   |
| 43   | 030204031005 | 普通插座                            | 1.名称:普通插座<br>2.型号:250V 10A                                                | 个    | 30      | 19.49  | 584.70    |
| 44   | 030204031006 | 空调插座                            | 1.名称:空调插座                                                                 | 个    | 12      | 21.13  | 253.56    |
| 45   | 030204031007 | 热水器插座(带开关)                      | 1.名称:热水器插座(带开关)<br>2.型号:250V 15A                                          | 个    | 8       | 24.48  | 195.84    |
| 46   | 030204031008 | 厨房插座(带开关)                       | 1.名称:厨房插座(带开关)                                                            | 个    | 7       | 24.48  | 171.36    |
|      |              | 分部小计                            |                                                                           |      |         |        | 210684.63 |
|      |              | 二、弱电                            |                                                                           |      |         |        |           |
| 47   | 030212001008 | 电气配管 SC20                       | 1.名称:钢管SC20<br>2.材质:钢制<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式及部位:暗配<br>5.线盒:接线盒           | m    | 57.3    | 17.84  | 1022.23   |
| 48   | 030212001009 | 电气配管 SC25                       | 1.名称:钢管SC20<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式及部位:暗配                       | m    | 19.1    | 22.96  | 438.54    |
| 49   | 030212003006 | 绝缘电线NH-RVS 2*1.5mm <sup>2</sup> | 1.配线形式:暗配<br>2.导线型号、材质、规格: NH-RVS2*1.5MM <sup>2</sup><br>3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m    | 19.5775 | 4.42   | 86.53     |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                           |      |         |        | 54606.37  |



### 分部分项工程计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼二次装修工程--电气

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |           |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------|
|      |              |                    |                                                                  |      |         | 综合单价  | 合价        |
| 50   | 030212003007 | 绝缘电线NH-BV1.5mm2    | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格: NH-BV1.5mm2<br>3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构    | m    | 39.155  | 2.84  | 111.20    |
| 51   | 030212003008 | 绝缘电线NH-HBV2*1.5mm2 | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格: NH-HBV2*1.5mm2<br>3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m    | 19.5775 | 4.42  | 86.53     |
| 52   | 030212003009 | 绝缘电线NH-BVR1.5mm2   | 1. 配线形式:暗配<br>2. 导线型号、材质、规格: NH-BV1.5mm2<br>3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构    | m    | 78.31   | 2.88  | 225.53    |
| 53   | 030705003001 | 新建带电话插孔手动报警按钮      | 1. 名称:带电话插孔手动报警按钮<br>2. 规格:JBF-101F                              | 只    | 2       | 80.37 | 160.74    |
| 54   | 030705003002 | 新建消火栓报警按钮          | 1. 名称:消火栓报警按钮<br>2. 规格:JBF-101F/C                                | 只    | 2       | 75.29 | 150.58    |
| 55   | 030705009001 | 新建警铃               | 1. 名称:警铃                                                         | 台    | 2       | 80.03 | 160.06    |
| 56   | 030705003003 | 拆除带电话插孔手动报警按钮      | 1. 名称:带电话插孔手动报警按钮<br>2. 规格:JBF-101F                              | 只    | 1       | 7.64  | 7.64      |
| 57   | 030705003004 | 拆除消火栓报警按钮          | 1. 名称:消火栓报警按钮<br>2. 规格:JBF-101F/C                                | 只    | 1       | 7.64  | 7.64      |
| 58   | 030705009002 | 拆除警铃               | 1. 名称:警铃                                                         | 台    | 1       | 14.13 | 14.13     |
|      |              |                    | 分部小计                                                             |      |         |       | 2471.35   |
|      |              |                    |                                                                  |      |         |       |           |
|      |              |                    |                                                                  |      |         |       |           |
|      |              |                    |                                                                  |      |         |       |           |
|      |              |                    |                                                                  |      |         |       |           |
|      |              |                    |                                                                  |      |         |       |           |
|      |              |                    |                                                                  |      |         |       |           |
|      |              |                    |                                                                  |      |         |       |           |
|      |              |                    |                                                                  |      |         |       |           |
|      |              |                    |                                                                  |      |         |       |           |
|      |              |                    |                                                                  |      |         |       |           |
|      |              |                    |                                                                  |      |         |       |           |
|      |              |                    |                                                                  |      |         |       |           |
|      |              |                    |                                                                  |      |         |       |           |
|      |              |                    |                                                                  |      |         |       |           |
|      |              |                    |                                                                  |      |         |       |           |
|      |              |                    |                                                                  |      |         |       |           |
|      |              |                    |                                                                  |      |         |       |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                  |      |         |       | 924.05    |
| 合 计  |              |                    |                                                                  |      |         |       | 213155.98 |





# 单位工程主要材料表

工程名称：望牛墩派出所办公楼二次装修工程--电气

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称                 | 规格             | 单位 | 数量      | 市场价   | 合计        |
|----|--------------------|----------------|----|---------|-------|-----------|
| 一  | 人工                 |                |    |         |       |           |
| 1  | 综合工日               |                | 工日 | 400.08  | 83    | 33206.3   |
| 2  | 人工费调整              |                | 元  | 1354.99 | 1     | 1354.99   |
|    | 小计                 |                |    |         |       | 34,561.29 |
| 二  | 主材                 |                |    |         |       |           |
| 1  | 圆钢                 |                | kg | 2.97    | 4.435 | 13.15     |
| 2  | 扁钢                 |                | kg | 8.16    | 4.3   | 35.07     |
| 3  | 角钢                 |                | kg | 27.80   | 4.5   | 125.11    |
| 4  | 酚醛调合漆              |                | kg | 0.56    | 13.65 | 7.59      |
| 5  | 酚醛防锈漆              |                | kg | 0.63    | 13    | 8.19      |
| 6  | 钢管SC100            |                | m  | 92.70   | 64.51 | 5980.08   |
| 7  | 钢管SC20             |                | m  | 729.65  | 9.96  | 7267.33   |
| 8  | 镀锌钢管SC20           |                | m  | 59.02   | 9.96  | 587.83    |
| 9  | 焊接钢管SC25           |                | m  | 19.67   | 14.04 | 276.21    |
| 10 | 刚性阻燃管PVC20         |                | m  | 28.71   | 1.93  | 55.41     |
| 11 | 反光灯盘600*600 2*14W  |                | 套  | 83.83   | 150   | 12574.5   |
| 12 | 中型吊灯60W            |                | 套  | 1.01    | 650   | 656.5     |
| 13 | 反光灯盘600*1200 2*14W |                | 套  | 2.02    | 250   | 505       |
| 14 | 双管日光灯600mm 2*18W   |                | 套  | 2.02    | 45    | 90.9      |
| 15 | 双管日光灯1200mm 2*36W  |                | 套  | 41.41   | 110   | 4555.1    |
| 16 | 暗藏霓虹灯/光管8W         |                | 套  | 167.58  | 10    | 1675.79   |
| 17 | 防爆双管荧光灯            |                | 套  | 1.01    | 150   | 151.5     |
| 18 | 防雾筒灯6W             |                | 套  | 115.14  | 95    | 10938.3   |
| 19 | 筒灯15W              |                | 套  | 169.68  | 45    | 7635.6    |
| 20 | 双头斗胆灯              |                | 套  | 39.39   | 152   | 5987.28   |
| 21 | 镀锌圆钢吊杆             | 带4个螺母, 4个垫圈 Φ8 | 根  | 270.90  | 5     | 1354.5    |
| 22 | 单联单控开关             |                | 个  | 31.62   | 8.13  | 257.07    |
| 23 | 双联单控开关             |                | 个  | 28.56   | 11.88 | 339.29    |
| 24 | 三联单控开关             |                | 个  | 5.10    | 16.75 | 85.43     |
| 25 | 普通插座               |                | 套  | 30.60   | 7.71  | 235.93    |
| 26 | 空调插座               |                | 套  | 12.24   | 9.59  | 117.38    |
| 27 | 热水器插座(带开关)         |                | 套  | 8.16    | 12.87 | 105.02    |
| 28 | 厨房插座(带开关)          |                | 套  | 7.14    | 12.87 | 91.89     |
| 29 | 绝缘电线BV2.5mm2       |                | m  | 2868.22 | 1.6   | 4589.15   |
| 30 | 绝缘电线BV4mm2         |                | m  | 376.20  | 2.57  | 966.83    |
| 31 | 绝缘电线BV6mm2         |                | m  | 117.50  | 3.84  | 451.18    |
| 32 | 绝缘电线BV10mm2        |                | m  | 87.89   | 6.4   | 562.46    |
| 33 | 绝缘电线ZR-BVV2.5mm2   |                | m  | 2571.72 | 2     | 5143.44   |
| 34 | 绝缘电线NH-BV1.5mm2    |                | m  | 45.42   | 1.59  | 72.22     |
| 35 | 绝缘电线NH-BVR1.5mm2   |                | m  | 90.84   | 1.62  | 147.16    |
| 36 | 绝缘电线NH-RVS2*1.5MM2 |                | m  | 21.14   | 3.25  | 68.72     |
| 37 | 绝缘电线NH-HBV2*1.5mm2 |                | m  | 21.14   | 3.25  | 68.72     |

编制人:

证号:

编制日期:







# 单位工程费汇总表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第1页 共1页

| 序号      | 费用名称              | 基数说明                                    | 费率(%) | 金额(元)        | 备注 |
|---------|-------------------|-----------------------------------------|-------|--------------|----|
| 1       | 分部分项合计            | 分部分项合计                                  |       | 918638.95    |    |
| 2       | 措施项目费             | 安全文明施工费+其他措施项目费                         |       | 56565.22     |    |
| 2.1     | 安全文明施工费           | 安全防护、文明施工措施项目费                          |       | 39655.20     |    |
| 2.2     | 其他措施项目费           | 措施一般项目费+措施其他项目费                         |       | 16910.02     |    |
| 2.2.1   | 措施一般项目费           | 措施一般项目费                                 |       | 16910.02     |    |
| 2.2.2   | 措施其他项目费           | 文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+泥浆池(槽)砌筑及拆除       |       |              |    |
| 2.2.2.1 | 文明工地增加费           | 分部分项合计                                  | 0     |              |    |
| 2.2.2.2 | 夜间施工增加费           |                                         | 0     |              |    |
| 2.2.2.3 | 赶工措施费             | 分部分项合计                                  | 0     |              |    |
| 2.2.2.4 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除       |                                         | 0     |              |    |
| 3       | 其他项目              | 材料检验试验费+工程优质费+暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费+预算包干费 |       | 11942.31     |    |
| 3.1     | 材料检验试验费           | 分部分项合计                                  | 0.3   | 2755.92      |    |
| 3.2     | 工程优质费             |                                         |       |              |    |
| 3.3     | 暂列金额              | 暂列金额                                    |       |              |    |
| 3.4     | 暂估价               |                                         |       |              |    |
| 3.5     | 计日工               | 计日工                                     |       |              |    |
| 3.6     | 总承包服务费            | 总承包服务费                                  |       |              |    |
| 3.7     | 预算包干费             | 分部分项合计                                  | 1     | 9186.39      |    |
| 4       | 规费                | 防洪工程维护费                                 |       | 987.15       |    |
| 4.1     | 防洪工程维护费           | 分部分项合计+措施项目费+其他项目                       | 0.1   | 987.15       |    |
| 5       | 税金                | 分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费                    | 3.413 | 33725.00     |    |
| 6       | 含税不含单列费工程造价       | 分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费+税金-安全文明施工费         |       | 982203.43    |    |
| 8       | 人工费               | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费                 |       | 221523.46    |    |
|         |                   |                                         |       |              |    |
|         |                   |                                         |       |              |    |
|         |                   |                                         |       |              |    |
|         |                   |                                         |       |              |    |
|         |                   |                                         |       |              |    |
|         |                   |                                         |       |              |    |
|         |                   |                                         |       |              |    |
|         |                   |                                         |       |              |    |
|         |                   |                                         |       |              |    |
|         |                   |                                         |       |              |    |
|         |                   |                                         |       |              |    |
|         |                   |                                         |       |              |    |
|         |                   |                                         |       |              |    |
|         |                   |                                         |       |              |    |
|         | 含税含安全防护、文明施工工程总造价 |                                         |       | 1,021,858.63 |    |

编制人:

证号:

编制日期: 2012-10-25



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第1页 共15页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)  |          |
|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |               |                               |                                                                                         |      |        | 综合单价   | 合价       |
|      |               | 首层                            |                                                                                         |      |        |        |          |
| 1    | 粤020612006001 | 拆墙                            | 1. 材质种类:砖墙<br>2. 废料运距:10KM                                                              | m3   | 32.06  | 131.67 | 4221.34  |
| 2    | 粤020612008001 | 门窗拆除                          | 1. 门窗拆除:木质<br>2. 洞口尺寸:1000*2200                                                         | m2   | 15.40  | 6.77   | 104.26   |
| 3    | 010304001001  | 空心砖墙、砌块墙(含包管)                 | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 墙体厚度:180<br>3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>4. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5 | m3   | 32.42  | 351.13 | 11383.63 |
| 4    | 020201001001  | 墙面一般抹灰                        | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥石灰砂浆 1:2:8<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆 1:2.5                             | m2   | 340.91 | 23.57  | 8035.25  |
| 5    | 020207001002  | 木枋12厘夹板包管                     | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>3. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油防火漆二遍 其它木材面              | m2   | 18.62  | 94.25  | 1754.94  |
| 6    | 010803001001  | 室外升高150MM                     | 1. 陶粒升高高度:150mm                                                                         | m2   | 17.28  | 68.78  | 1188.52  |
| 7    | 010803001002  | 厨房升高200MM                     | 1. 陶粒升高高度:200mm                                                                         | m2   | 69.50  | 91.07  | 6329.37  |
| 8    | 020102002033  | 块料楼地面[300*300防滑砖]             | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:3<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2<br>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300防滑砖    | m2   | 78.60  | 69.14  | 5434.40  |
| 9    | 020102002034  | 块料楼地面[600*600抛光砖]室外升高地台补同原有材质 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:3<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2<br>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600抛光砖   | m2   | 18.99  | 119.02 | 2260.19  |
| 10   | 020109001001  | 石材零星项目[黑金沙大理石门槛]              | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:3<br>2. 贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑金沙大理石    | m2   | 1.10   | 314.42 | 345.86   |
| 11   | 010703002008  | 涂膜防水(地面)                      | 1. 卷材、涂膜品种:聚氨酯<br>2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2mm厚<br>3. 防水部位:地面<br>4. 防水做法:二遍                    | m2   | 78.60  | 33.84  | 2659.82  |
| 12   | 010703002009  | 涂膜防水(墙面)                      | 1. 卷材、涂膜品种:聚氨酯<br>2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2mm厚<br>3. 防水部位:墙面<br>4. 防水做法:二遍                    | m2   | 85.61  | 33.84  | 2897.04  |
| 本页小计 |               |                               |                                                                                         |      |        |        | 46614.62 |

编制人:

证号:

编制日期:



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第2页 共15页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)  |          |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                            |                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 13   | 010306002001 | 砖地沟、明沟                     | 1. 砖砌明沟:两边1/2砖<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300防滑砖<br>3. 涂膜种类、厚度、遍数、增强材料种类:聚氨酯、两遍2mm厚                                                                        | m    | 13.20  | 113.55 | 1498.86  |
| 14   | 020302001001 | 天棚吊顶[600*600铝扣板]           | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板,1.0象牙白色,暗骨冲孔系列                                                  | m2   | 12.30  | 130.70 | 1607.61  |
| 15   | 020506001016 | 原楼板天花及梁油白色乳胶漆              | 1. 刮腻子要求:两遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 实际遍数(遍):3                                                                                                       | m2   | 479.31 | 18.71  | 8967.89  |
| 16   | 020204003001 | 块料墙面[300*600瓷片]            | 1. 贴结层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600瓷片                                                                                                    | m2   | 483.78 | 119.15 | 57642.39 |
| 17   | 020506001017 | 墙面油白色乳胶漆                   | 1. 刮腻子要求:两遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 实际遍数(遍):3                                                                                                       | m2   | 42.09  | 17.68  | 744.15   |
| 18   | 020105003001 | 块料踢脚线[800*100抛光砖]          | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*100抛光砖                                                                                                   | m2   | 1.58   | 168.24 | 265.82   |
| 19   | 020207001003 | 装饰板墙面[木枋12厘夹板包管基层上贴红樱桃饰面板] | 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃饰面板<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 其他木材面                                                                                              | m2   | 7.28   | 116.06 | 844.92   |
| 20   | 020401003006 | 12厘夹板底面贴红樱桃饰面板消防门          | 1. 门类型:12厘夹板底面贴红樱桃饰面板消防门                                                                                                                                  | 扇    | 1.00   | 150.00 | 150.00   |
| 21   | 020401003007 | 12厘夹板底面贴300*600瓷片消防门       | 1. 门类型:12厘夹板底面贴300*600瓷片消防门                                                                                                                               | 扇    | 2.00   | 250.00 | 500.00   |
| 22   | 020407003001 | 英国棕大理石门套                   | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格、品种、品牌、颜色:英国棕大理石门套<br>3. 石材开槽:凹凸槽                                                                                 | m2   | 2.41   | 501.52 | 1208.66  |
| 23   | 020206001001 | 入口黑金沙大理石玻璃隔断基座             | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥石灰砂浆 1:1:6<br>2. 粘结层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2<br>3. 零星砌砖名称、砂浆强度等级、配合比:隔断基座、水泥石灰砂浆 M5<br>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑金沙大理石<br>5. 石材磨边:普通边<br>6. 石材开槽:凹凸槽 | m    | 4.71   | 189.90 | 894.43   |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                           |      |        |        | 74324.73 |

编制人:

证号:

编制日期:



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第3页 共15页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额(元)    |           |
|------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------|
|      |               |                      |                                                                                                                 |      |       | 综合单价     | 合价        |
| 24   | 020209001025  | 入口玻璃隔断               | 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:10厘钢化玻璃                                                                                      | m2   | 9.18  | 176.31   | 1618.53   |
| 25   | 020404006012  | 入口12厘钢化玻璃门 3000*2050 | 1. 门类型:12厘钢化玻璃门 连拉手、地弹簧、五金配件                                                                                    | 樘    | 1.00  | 5227.50  | 5227.50   |
| 26   | 020209001026  | 入口1.2厚不锈钢包边          | 1. 骨架、边框材料种类、规格:木枋12厘夹板底面1.2厚不锈钢包边                                                                              | m2   | 6.01  | 380.46   | 2286.56   |
| 27   | 020209001027  | 隔断(传递窗)              | 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:70*45(1.8厚304拉丝面不锈钢)管材嵌8厘钢化玻璃隔断                                                              | m2   | 5.70  | 466.99   | 2661.84   |
| 28   | 010407001001  | C25混凝土台面(传递窗)        | 1. 构件的类型:混凝土台面<br>2. 混凝土强度等级:C25                                                                                | m3   | 0.11  | 11523.17 | 1267.55   |
| 29   | 010416001001  | 现浇混凝土台面钢筋[传递窗]       | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\phi$ 10内                                                                                    | t    | 0.01  | 5420.96  | 54.21     |
| 30   | 020102001001  | 黑金大理石台面[传递窗]         | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑金大理石<br>3. 石材磨边:普通边<br>4. 石材开槽:凹凸槽                             | m2   | 2.25  | 351.01   | 789.77    |
| 分部小计 |               |                      |                                                                                                                 |      |       |          | 134845.31 |
| 二层   |               |                      |                                                                                                                 |      |       |          |           |
| 31   | 粤020612006002 | 拆墙                   | 1. 材质种类:砖墙<br>2. 废料运距:10KM                                                                                      | m3   | 16.57 | 131.69   | 2182.10   |
| 32   | 粤020612008002 | 门窗拆除                 | 1. 门窗拆除:木质<br>2. 洞口尺寸:1000*2200                                                                                 | m2   | 7.70  | 6.77     | 52.13     |
| 33   | 粤020612001001 | 墙体开门窗洞口              | 1. 材质:轻质砖<br>2. 厚度:180<br>3. 单个洞口尺寸:1500*2200                                                                   | m2   | 5.50  | 117.33   | 645.32    |
| 34   | 010304001002  | 空心砖墙、砌块墙(含封窗)        | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 墙体厚度:180<br>3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>4. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5                         | m3   | 2.64  | 351.13   | 926.98    |
| 35   | 020201001002  | 墙面一般抹灰               | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥石灰砂浆 1:2:8<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆 1:2.5                                                     | m2   | 25.47 | 23.57    | 600.33    |
| 36   | 020207001004  | 木枋12厘夹板包管面批灰油白色乳胶漆   | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>3. 防护材料种类:木材面油漆二遍 其它木材面<br>4. 油漆品种、刷漆遍数:腻子二遍、乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 | m2   | 29.40 | 130.48   | 3836.11   |
| 37   | 020102002036  | 块料楼地面                | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水                                                                                             | m2   | 15.00 | 119.02   | 1785.30   |
| 本页小计 |               |                      |                                                                                                                 |      |       |          | 23934.23  |

编制人:

证号:

编制日期:



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第4页 共15页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)  |           |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价        |
|      |              | 600*600抛光砖]          | 泥砂浆 1:3<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2<br>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600抛光砖                                        |      |        |        |           |
| 38   | 020102001003 | 石材楼地面[600*600国产麻石]   | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:3<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5<br>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600国产麻石                  | m2   | 105.00 | 244.18 | 25638.90  |
| 39   | 020102001004 | 石材楼地面[1000*600国产麻石]  | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:3<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5<br>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1000*600国产麻石                 | m2   | 59.31  | 244.60 | 14507.23  |
| 40   | 020109001002 | 石材零星项目[黑金砂大理石门槛及波打线] | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:3<br>2. 贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑金砂大理石                       | m2   | 7.99   | 287.45 | 2296.73   |
| 41   | 020109001003 | 石材零星项目[进口印度红大理石门槛]   | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:3<br>2. 贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:进口印度红大理石                     | m2   | 0.72   | 676.89 | 487.36    |
| 42   | 020102001005 | 石材楼地面[入口平台山东黄锈石]     | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:3<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2.5<br>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:山东黄锈石                        | m2   | 37.62  | 168.89 | 6353.64   |
| 43   | 020108001001 | 石材台阶面[入口楼梯山东黄锈石]投影面积 | 1. 粘结层材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>2. 踏步面层材料品种、规格、品牌、颜色:山东黄锈石30厚<br>3. 梯级面层材料品种、规格、品牌、颜色:山东黄锈石20厚<br>4. 石材磨边:大圆边     | m2   | 74.44  | 265.22 | 19742.98  |
| 44   | 020204001001 | 石材墙面[花槽面及侧湿贴烧面国产灰麻石] | 1. 贴结层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:烧面国产灰麻石<br>3. 石材磨边:普通边                                        | m2   | 67.28  | 140.13 | 9427.95   |
| 45   | 020302001002 | 天棚吊顶[600*600铝扣板]     | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板, 1.0象牙白色, 暗骨冲孔系列 | m2   | 248.56 | 130.70 | 32486.79  |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                            |      |        |        | 110941.58 |

编制人:

证号:

编制日期:



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第5页 共15页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                           | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位           | 工程量    | 金额(元)   |          |
|------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------|
|      |               |                                |                                                                                                                               |                |        | 综合单价    | 合价       |
| 46   | 020302001004  | 天棚吊顶[300*300铝扣板]               | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300铝扣板, 0.6厚哑白平板系列                       | m <sup>2</sup> | 4.85   | 125.70  | 609.65   |
| 47   | 020302001003  | 天棚吊顶[轻钢龙骨12厘硅酸钙板天花油白色乳胶漆]      | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 基层材料种类、规格: 12厘硅酸钙板<br>3. 油漆品种、刷漆遍数: 腻子二遍、乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 | m <sup>2</sup> | 110.12 | 133.40  | 14690.01 |
| 48   | 020408001003  | 木窗帘盒                           | 1. 窗帘盒材质、规格、颜色: 双层12厘胶合板<br>2. 窗帘轨材质、规格: 单轨<br>3. 腻子遍数: 两遍<br>4. 油漆种类、刷漆遍数: 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面                              | m              | 47.84  | 81.25   | 3887.00  |
| 49   | 020207001006  | 装饰板墙面[警徽背景]                    | 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格: 12厘胶合板<br>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 4厘铝塑板<br>4. 油漆品种、刷漆遍数: 木材面油防火漆二遍 其它木材面                    | m <sup>2</sup> | 23.41  | 254.74  | 5963.46  |
| 50   | 020601011002  | 矮柜[警徽背景]                       | 1. 台柜规格: 4100*3200*840<br>2. 材料种类、规格: 外饰面红樱桃木饰面、内饰面防火板、黑金沙大理石台面、含暗拉手铰链等五金配件                                                   | M              | 4.10   | 920.40  | 3773.64  |
| 51   | 020207001007  | 装饰板墙面[大堂拦河基础底木方12厘胶合板面4厘双面铝塑板] | 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格: 12厘胶合板<br>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 4厘双面铝塑板<br>4. 防护材料种类: 木材面油防火漆二遍 其它木材面                     | m <sup>2</sup> | 13.48  | 269.60  | 3634.21  |
| 52   | 粤020107009001 | 大堂拦河                           | 1. 栏板材料种类、规格、品牌、颜色: 5+5夹胶玻璃<br>2. 固定配件种类: 定做实心不锈钢立柱、不锈钢驳接件、不锈钢预埋件等<br>3. 扶手材料种类: 46x70椭圆型西南桦实木扶手                              | m              | 11.65  | 811.77  | 9457.12  |
| 53   | 020601020001  | A立面服务台                         | 1. 高度: 850<br>2. 材料种类、规格: 外饰面英国棕大理石、内饰面红樱桃木饰面、黑金沙大理石台面等<br>3. 油漆品种、刷漆遍数: 木材面油硝基清漆(叻架) 家具                                      | m              | 6.34   | 1487.20 | 9428.85  |
| 本页小计 |               |                                |                                                                                                                               |                |        |         | 51443.94 |

编制人:

证号:

编制日期:



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第6页 共15页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)   |          |
|------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|
|      |              |                            |                                                                          |      |        | 综合单价    | 合价       |
| 54   | 020207001008 | A立面1.2厚不锈钢造型框              | 1. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.2厚不锈钢                        | m2   | 16.04  | 334.23  | 5361.05  |
| 55   | 020209001031 | CD立面隔断[1.2厚不锈钢窗套、12厘钢化玻璃]  | 1. 边框材料种类、规格:12厘夹板底面1.2厚不锈钢板<br>2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:12厘钢化玻璃               | m2   | 14.62  | 358.11  | 5235.57  |
| 56   | 020105002001 | 石材踢脚线[黑金沙大理石]              | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆1:2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑金沙大理石                       | m2   | 11.89  | 276.73  | 3290.32  |
| 57   | 020506001019 | 墙面油白色乳胶漆                   | 1. 刮腻子要求:两遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 实际遍数(遍):3                      | m2   | 251.63 | 17.68   | 4448.82  |
| 58   | 020407003003 | 英国棕大理石门套                   | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、品牌、颜色:英国棕大理石门套<br>3. 石材开槽:凹凸槽 | m2   | 2.41   | 501.52  | 1208.66  |
| 59   | 020207001009 | 装饰板墙面[木枋12厘夹板包管基层上贴红樱桃饰面板] | 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃饰面板<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 其他木材面             | m2   | 7.33   | 116.05  | 850.65   |
| 60   | 020401003011 | 12厘夹板底面贴红樱桃饰面板消防门          | 1. 门类型:沙比利饰面板框嵌10厘钢化玻璃门/门套/10分门套线/含门锁等五金配件                               | 扇    | 1.00   | 150.00  | 150.00   |
| 61   | 020401003010 | 12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门           | 1. 门类型:12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门                                                  | 扇    | 1.00   | 100.00  | 100.00   |
| 62   | 020204001002 | 干挂黑金沙大理石[进门门头及门套]          | 1. 干挂方式(膨胀螺栓、钢龙骨):钢龙骨<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑金沙大理石<br>3. 石材开槽:凹凸槽        | m2   | 14.47  | 461.89  | 6683.55  |
| 63   | 020404006014 | 外立面12厘钢化玻璃门 3560*2350      | 1. 门类型:12厘钢化玻璃门 连拉手、地弹簧、五金配件                                             | 樘    | 1.00   | 7111.10 | 7111.10  |
| 64   | 010403001001 | 基础梁                        | 1. 梁截面尺寸:250*400<br>2. 混凝土强度等级:C30                                       | m3   | 1.85   | 458.11  | 847.50   |
| 65   | 010404001001 | 直形墙                        | 1. 墙类型:内墙<br>2. 墙厚度:250<br>3. 混凝土强度等级:C30                                | m3   | 13.25  | 498.58  | 6606.19  |
| 66   | 010416001004 | 现浇混凝土钢筋                    | 1. 钢筋种类、规格:Φ10-14                                                        | t    | 1.26   | 5347.94 | 6738.40  |
| 67   | 010416001005 | 现浇混凝土钢筋                    | 1. 钢筋种类、规格:Φ16外                                                          | t    | 0.12   | 5170.27 | 620.43   |
| 68   | 010416001006 | 现浇混凝土钢筋                    | 1. 箍筋种类、规格:Φ10内                                                          | t    | 0.04   | 5754.82 | 230.19   |
| 69   | 010606012002 | 梁粘贴3mm钢板加固((含U型箍板))        | 1. 钢材品种、规格:特殊加固 后注工法结构胶粘钢(型钢)                                            | m2   | 9.59   | 1148.66 | 11015.65 |
| 本页小计 |              |                            |                                                                          |      |        |         | 60498.08 |

编制人:

证号:

编制日期:



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第7页 共15页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)  |           |
|------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |               |                           |                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 70   | 010417001001  | 化学螺栓                      | 1. 名称:植Φ12螺杆, 长度10d                                                                                             | 套    | 146.00 | 35.06  | 5118.76   |
|      |               | 分部小计                      |                                                                                                                 |      |        |        | 238030.63 |
|      |               | 三层                        |                                                                                                                 |      |        |        |           |
| 71   | 粤020612006003 | 拆墙                        | 1. 材质种类:砖墙<br>2. 废料运距:10KM                                                                                      | m3   | 3.89   | 131.67 | 512.20    |
| 72   | 粤020612008003 | 门窗拆除                      | 1. 门窗拆除:木质<br>2. 洞口尺寸:1000*2200                                                                                 | m2   | 4.84   | 6.77   | 32.77     |
| 73   | 粤020612001002 | 墙体开门窗洞口                   | 1. 材质:轻质砖<br>2. 厚度:180<br>3. 单个洞口尺寸:1500*2200                                                                   | m2   | 5.50   | 117.33 | 645.32    |
| 74   | 010304001003  | 空心砖墙、砌块墙(含封窗)             | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 墙体厚度:180<br>3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>4. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5                         | m3   | 3.53   | 351.13 | 1239.49   |
| 75   | 020201001003  | 墙面一般抹灰                    | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥石灰砂浆 1:2:8<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆 1:2.5                                                     | m2   | 39.17  | 23.57  | 923.24    |
| 76   | 020207001010  | 木枋12厘夹板包管面批灰油白色乳胶漆        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>3. 防护材料种类:木材面油漆二遍 其它木材面<br>4. 油漆品种、刷漆遍数:腻子二遍、乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 | m2   | 38.66  | 130.48 | 5044.36   |
| 77   | 020401003014  | 12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门          | 1. 门类型:12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门                                                                                         | 扇    | 3.00   | 100.00 | 300.00    |
| 78   | 020302001005  | 天棚吊顶[600*600铝扣板]          | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板, 1.0象牙白色, 暗骨冲孔系列      | m2   | 270.24 | 130.70 | 35320.37  |
| 79   | 020302001006  | 天棚吊顶[300*300铝扣板]          | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板, 0.6厚哑白平板系列           | m2   | 4.85   | 125.70 | 609.65    |
| 80   | 020302001007  | 天棚吊顶[轻钢龙骨12厘硅酸钙板天花油白色乳胶漆] | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 基层材料种类、规格:12厘硅酸钙板<br>3. 造型位及灯槽:12厘胶合板            | m2   | 168.50 | 150.26 | 25318.81  |
| 本页小计 |               |                           |                                                                                                                 |      |        |        | 75064.97  |

编制人:

证号:

编制日期:



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第8页 共15页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)  |          |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                    |                                                                                                                   |      |        | 综合单价   | 合价       |
|      |              |                    | 1. 防护材料种类:木材面油防火漆二遍 其它木材面<br>5. 油漆品种、刷漆遍数:腻子二遍、乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面                                               |      |        |        |          |
| 81   | 020408001004 | 木窗帘盒               | 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:双层12厘胶合板<br>2. 窗帘轨材质、规格:单轨<br>3. 腻子遍数:两遍<br>4. 油漆种类、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面                      | m    | 41.64  | 81.25  | 3383.25  |
| 82   | 020407003005 | 英国棕大理石门套           | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格、品种、品牌、颜色:英国棕大理石门套<br>3. 石材开槽:凹凸槽                                         | m2   | 2.41   | 501.52 | 1208.66  |
| 83   | 020506001021 | 墙面油白色乳胶漆           | 1. 刮腻子要求:两遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 实际遍数(遍):3                                                               | m2   | 30.19  | 17.68  | 533.76   |
| 84   | 020105003002 | 块料踢脚线[800*100抛光砖]  | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*100抛光砖                                                           | m2   | 1.18   | 168.27 | 198.56   |
| 分部小计 |              |                    |                                                                                                                   |      |        |        | 75270.44 |
| 四层   |              |                    |                                                                                                                   |      |        |        |          |
| 85   | 020207001015 | 木枋12厘夹板包管面批灰油白色乳胶漆 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>3. 防护材料种类:木材面油防火漆二遍 其它木材面<br>4. 油漆品种、刷漆遍数:腻子二遍、乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 | m2   | 25.33  | 130.48 | 3305.06  |
| 86   | 020401003015 | 12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门   | 1. 门类型:12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门                                                                                           | 扇    | 2.00   | 100.00 | 200.00   |
| 87   | 020407003006 | 英国棕大理石门套           | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格、品种、品牌、颜色:英国棕大理石门套<br>3. 石材开槽:凹凸槽                                         | m2   | 2.41   | 501.52 | 1208.66  |
| 88   | 020302001009 | 天棚吊顶[300*300铝扣板]   | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板, 0.6厚哑白平板系列             | m2   | 12.00  | 125.70 | 1508.40  |
| 89   | 020302001008 | 天棚吊顶[600*600铝扣板]   | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面                                                          | m2   | 399.56 | 130.70 | 52222.49 |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                   |      |        |        | 63768.84 |

编制人:

证号:

编制日期:



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第9页 共15页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)  |          |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                    |                                                                                                               |      |        | 综合单价   | 合价       |
|      |              |                    | 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板,1.0象牙白色,暗骨冲孔系列                                                                     |      |        |        |          |
| 90   | 020408001005 | 木窗帘盒               | 1.窗帘盒材质、规格、颜色:双层12厘胶合板<br>2.窗帘轨材质、规格:单轨<br>3.腻子遍数:两遍<br>4.油漆种类、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面                      | m    | 60.08  | 81.25  | 4881.50  |
|      |              | 分部小计               |                                                                                                               |      |        |        | 63326.11 |
|      |              | 五层                 |                                                                                                               |      |        |        |          |
| 91   | 020207001016 | 木枋12厘夹板包管面批灰油白色乳胶漆 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2.基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>3.防护材料种类:木材面油防火漆二遍 其它木材面<br>4.油漆品种、刷漆遍数:腻子二遍、乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 | m2   | 27.17  | 130.48 | 3545.14  |
| 92   | 020401003016 | 12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门   | 1.门类型:12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门                                                                                        | 扇    | 2.00   | 100.00 | 200.00   |
| 93   | 020407003007 | 英国棕大理石门套           | 1.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>2.面层材料品种、规格、品种、品牌、颜色:英国棕大理石门套<br>3.石材开槽:凹凸槽                                        | m2   | 2.41   | 501.52 | 1208.66  |
| 94   | 020302001010 | 天棚吊顶[300*300铝扣板]   | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板                       | m2   | 12.00  | 125.70 | 1508.40  |
| 95   | 020302001011 | 天棚吊顶[600*600铝扣板]   | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板,1.0象牙白色,暗骨冲孔系列        | m2   | 397.56 | 130.70 | 51961.09 |
| 96   | 020408001006 | 木窗帘盒               | 1.窗帘盒材质、规格、颜色:双层12厘胶合板<br>2.窗帘轨材质、规格:单轨<br>3.腻子遍数:两遍<br>4.油漆种类、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面                      | m    | 60.08  | 81.25  | 4881.50  |
|      |              | 分部小计               |                                                                                                               |      |        |        | 63304.79 |
|      |              | 六层                 |                                                                                                               |      |        |        |          |
| 97   | 020207001017 | 木枋12厘夹板包管面批灰油白色乳胶漆 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2.基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>3.防护材料种类:木材面油防火漆二                                                 | m2   | 27.17  | 130.48 | 3545.14  |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                               |      |        |        | 71731.43 |

编制人:

证号:

编制日期:



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第10页 共15页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)  |          |
|------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |               |                  |                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价       |
|      |               |                  | 遍 其它木材面<br>4. 油漆品种、刷漆遍数:腻子二遍、乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面                                                          |      |        |        |          |
| 98   | 020401003017  | 12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门 | 1. 门类型:12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门                                                                                    | 扇    | 2.00   | 100.00 | 200.00   |
| 99   | 020407003008  | 英国棕大理石门套         | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格、品种、品牌、颜色:英国棕大理石门套<br>3. 石材开槽:凹凸槽                                  | m2   | 2.41   | 501.52 | 1208.66  |
| 100  | 020302001012  | 天棚吊顶[300*300铝扣板] | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板, 0.6厚哑白平板系列      | m2   | 12.00  | 125.70 | 1508.40  |
| 101  | 020302001013  | 天棚吊顶[600*600铝扣板] | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板, 1.0象牙白色, 暗骨冲孔系列 | m2   | 397.56 | 130.70 | 51961.09 |
| 102  | 020408001007  | 木窗帘盒             | 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:双层12厘胶合板<br>2. 窗帘轨材质、规格:单轨<br>3. 腻子遍数:两遍<br>4. 油漆种类、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面               | m    | 60.08  | 81.25  | 4881.50  |
| 分部小计 |               |                  |                                                                                                            |      |        |        | 63304.79 |
| 七层   |               |                  |                                                                                                            |      |        |        |          |
| 103  | 粤020612006004 | 拆墙               | 1. 材质种类:砖墙<br>2. 废料运距:10KM                                                                                 | m3   | 9.56   | 131.67 | 1258.77  |
| 104  | 粤020612008004 | 门窗拆除             | 1. 门窗拆除:木质<br>2. 洞口尺寸:1000*2200                                                                            | m2   | 15.40  | 6.77   | 104.26   |
| 105  | 粤020612009001 | 拆除主席台            | 1. 废料运距:10KM<br>2. 材质种类:陶粒及面层                                                                              | m2   | 18.50  | 52.54  | 971.99   |
| 106  | 010304001004  | 空心砖墙、砌块墙(含封洞)    | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 墙体厚度:180<br>3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>4. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5                    | m3   | 25.71  | 351.13 | 9027.55  |
| 107  | 020201001004  | 墙面一般抹灰           | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥石灰砂浆 1:2.8<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆 1:2.5                                                | m2   | 285.66 | 23.57  | 6733.01  |
| 108  | 粤020612001003 | 墙体开门窗洞口          | 1. 材质:轻质砖                                                                                                  | m2   | 2.68   | 117.34 | 314.47   |
| 本页小计 |               |                  |                                                                                                            |      |        |        | 78169.70 |

编制人:

证号:

编制日期:



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第11页 共15页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额(元)   |          |
|------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
|      |              |                                 |                                                                                                                   |      |       | 综合单价    | 合价       |
|      |              |                                 | 厚度:180<br>3. 单个洞口尺寸:1500*2200                                                                                     |      |       |         |          |
| 109  | 020207001020 | 木枋12厘夹板包管面批灰油白色乳胶漆              | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>3. 防护材料种类:木材面油防火漆二遍 其它木材面<br>4. 油漆品种、刷漆遍数:腻子二遍、乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 | m2   | 25.09 | 130.48  | 3273.74  |
| 110  | 020401003020 | 12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门                | 1. 门类型:12厘夹板底面油白色乳胶漆消防门                                                                                           | 扇    | 1.00  | 100.00  | 100.00   |
| 111  | 010803001004 | 主席台升高240MM                      | 1. 陶粒升高高度:240mm                                                                                                   | m2   | 14.20 | 108.89  | 1546.24  |
| 112  | 020101003001 | 主席台60mm细石混凝土                    | 1. 面层厚度、混凝土强度等级:60mm厚、C15                                                                                         | m2   | 14.20 | 33.30   | 472.86   |
| 113  | 010416001003 | 主席台60mm细石混凝土配4mm钢丝网             | 1. 钢筋种类、规格:Φ4                                                                                                     | t    | 0.02  | 6281.15 | 125.62   |
| 114  | 010302006001 | 主席台砖砌台阶                         | 1. 零星砌砖名称、部位:台阶<br>2. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M5                                                                        | m2   | 1.44  | 89.55   | 128.95   |
| 115  | 020104002001 | 主席台12厘夹板底铺15厘木地板                | 1. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:15厘木地板                                                                  | m2   | 19.57 | 177.71  | 3477.78  |
| 116  | 020407003009 | 英国棕大理石门套                        | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:英国棕大理石门套<br>3. 石材开槽:凹凸槽                                            | m2   | 2.41  | 501.52  | 1208.66  |
| 117  | 020209001035 | 隔断[5分宽实木线包窗套, 8厘钢化玻璃]           | 1. 边框材料种类、规格:12厘夹板底面红樱桃木饰面<br>2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:8厘钢化玻璃<br>3. 门窗贴脸:50*5mm实木线                                      | m2   | 0.72  | 460.74  | 331.73   |
| 118  | 020207001021 | 装饰板墙面[12厘夹板底9厘夹板找平面软包扣布]        | 1. 基层材料种类、规格:12厘夹板底9厘夹板找平<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:软包扣布                                                              | m2   | 22.33 | 182.84  | 4082.82  |
| 119  | 020207001022 | 装饰板墙面[12厘夹板底面5厘药水砂玻璃及1.0厚不锈钢边框] | 1. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:5厘药水砂玻璃及1.0厚不锈钢边框                                                       | m2   | 5.72  | 191.34  | 1094.46  |
| 120  | 020604003001 | 石材装饰线[双层12厘夹板底黑金砂大理石造型线]        | 1. 基层类型:双层12厘胶合板<br>2. 线条材料品种、规格、颜色:250宽黑金砂大理石造型线                                                                 | m    | 12.40 | 289.55  | 3590.42  |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                   |      |       |         | 19433.28 |

编制人:

证号:

编制日期:



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第12页 共15页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量    | 金额(元)  |           |
|------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                           |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 121  | 020204003002 | 块料墙面[300*450瓷片]           | 1. 贴结层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*450瓷片                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 18.32  | 85.88  | 1573.32   |
| 122  | 010703002012 | 涂膜防水(墙面)                  | 1. 卷材、涂膜品种:聚氨酯<br>2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2mm厚<br>3. 防水部位:墙面<br>4. 防水做法:二遍                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 12.96  | 33.83  | 438.44    |
| 123  | 020603001001 | 黑金沙大理石洗手台                 | 1. 材料品种、规格、品牌、颜色:黑金沙大理石<br>2. 支架、配件品种、规格、品牌:角铁                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1.08   | 536.81 | 579.75    |
| 124  | 020506001023 | 墙面油白色乳胶漆                  | 1. 刮腻子要求:两遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 实际遍数(遍):3                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 327.07 | 17.68  | 5782.60   |
| 125  | 020105003003 | 块料踢脚线[800*100抛光砖]         | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*100抛光砖                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 14.13  | 168.25 | 2377.37   |
| 126  | 020302001014 | 天棚吊顶[600*600铝扣板]          | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板, 1.0象牙白色, 暗骨冲孔系列                                                                | m <sup>2</sup> | 120.80 | 130.70 | 15788.56  |
| 127  | 020302001015 | 天棚吊顶[300*300铝扣板]          | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板, 0.6厚哑白平板系列                                                                     | m <sup>2</sup> | 9.50   | 125.70 | 1194.15   |
| 128  | 020302001016 | 天棚吊顶[轻钢龙骨12厘硅酸钙板天花油白色乳胶漆] | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 基层材料种类、规格:12厘硅酸钙板<br>3. 造型位及灯槽:12厘胶合板<br>4. 防护材料种类:木材面油漆二遍 其它木材面<br>5. 油漆品种、刷漆遍数:腻子二遍、乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 | m <sup>2</sup> | 340.46 | 157.76 | 53710.97  |
| 129  | 020408001008 | 木窗帘盒                      | 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:双层12厘胶合板<br>2. 窗帘轨材质、规格:单轨<br>3. 腻子遍数:两遍<br>4. 油漆种类、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面                                                                              | m              | 62.99  | 81.25  | 5117.94   |
| 分部小计 |              |                           |                                                                                                                                                                           |                |        |        | 124406.43 |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                           |                |        |        | 86563.10  |

编制人:

证号:

编制日期:



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第13页 共15页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)   |          |
|------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                |      |        | 综合单价    | 合价       |
|      |              | 室外                        |                                                                                                                                                                |      |        |         |          |
| 130  | 020207001023 | 热镀锌铁方通面封4厘警蓝双面铝塑板(含入口雨棚侧) | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:38*50、30*30热镀锌铁方通、M8×110化学螺栓<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:4厘警蓝双面铝塑板                                                                                   | m2   | 211.59 | 308.30  | 65233.20 |
| 131  | 020302001017 | 热镀锌铁方通面封4厘银灰色双面铝塑板雨棚      | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:30*30热镀锌铁方通、M8×110化学螺栓<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:4厘银灰色双面铝塑板雨棚                                                                                   | m2   | 44.53  | 285.61  | 12718.21 |
| 132  | 020204003003 | 块料墙面[白色外墙砖]               | 1. 贴结层厚度、材料种类:水泥膏<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:白色外墙砖                                                                                                                  | m2   | 21.96  | 70.28   | 1543.35  |
|      |              | 分部小计                      |                                                                                                                                                                |      |        |         | 79494.76 |
|      |              | 门工程                       |                                                                                                                                                                |      |        |         |          |
| 133  | 020402001001 | GM1门                      | 1. 门类型:不锈钢防盗网门/门套/含拉手、门锁等五金配件<br>2. 规格:1000*2200                                                                                                               | 樘    | 1.00   | 1804.00 | 1804.00  |
| 134  | 020401004001 | MW1门新做                    | 1. 门类型:胶合板门<br>2. 规格:914*2047<br>3. 骨架材料种类:杉木<br>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>5. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>6. 门贴脸:60*15实木线<br>7. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门 | 樘    | 1.00   | 1119.45 | 1119.45  |
| 135  | 020401004002 | 原MW1门芯加饰面板及门锁、门套等         | 1. 规格:914*2047<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>4. 门贴脸:60*15实木线<br>5. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门                                | 樘    | 1.00   | 750.61  | 750.61   |
| 136  | 020401004003 | M2门新做                     | 1. 门类型:胶合板门<br>2. 规格:714*2047<br>3. 骨架材料种类:杉木<br>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>5. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>6. 门贴脸:60*15实木线<br>7. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门 | 樘    | 3.00   | 970.95  | 2912.85  |
| 137  | 020401004004 | 原M2门芯加饰面板及门锁、门套等          | 1. 规格:714*2047<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品                                                                                               | 樘    | 6.00   | 682.81  | 4096.86  |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                |      |        |         | 90178.53 |

编制人:

证号:

编制日期:



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第14页 共15页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额(元)   |          |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价    | 合价       |
|      |              |                        | 种、规格:门锁、门磁吸等<br>4. 门贴脸:60*15实木线<br>5. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门                                                                                                 |      |       |         |          |
| 138  | 020401004005 | M3门新做                  | 1. 门类型:胶合板门<br>2. 规格:914*2147<br>3. 骨架材料种类:杉木<br>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>5. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>6. 门贴脸:60*15实木线<br>7. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门  | 樘    | 4.00  | 1164.09 | 4656.36  |
| 139  | 020401004006 | 原M3门芯加饰面板及门锁、门套等       | 1. 规格:914*2147<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>4. 门贴脸:60*15实木线<br>5. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门                                 | 樘    | 36.00 | 777.27  | 27981.72 |
| 140  | 020401004007 | M4+M1522门新做            | 1. 门类型:胶合板门<br>2. 规格:1414*2147<br>3. 骨架材料种类:杉木<br>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>5. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>6. 门贴脸:60*15实木线<br>7. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门 | 樘    | 6.00  | 1608.53 | 9651.18  |
| 141  | 020401004008 | 原M4+M1522门芯加饰面板及门锁、门套等 | 1. 规格:1414*2147<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>4. 门贴脸:60*15实木线<br>5. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门                                | 樘    | 18.00 | 1083.75 | 19507.50 |
| 142  | 020401004009 | M1222门新做               | 1. 门类型:胶合板门<br>2. 规格:1114*2147<br>3. 骨架材料种类:杉木<br>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:红樱桃木饰面<br>5. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:门锁、门磁吸等<br>6. 门贴脸:60*15实木线<br>7. 油漆品种、刷漆遍数:木材面油硝基清漆(叻架) 木门 | 樘    | 3.00  | 1391.72 | 4175.16  |
| 分部小计 |              |                        |                                                                                                                                                                 |      |       |         | 76655.69 |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                 |      |       |         | 65971.92 |

编制人:

证号:

编制日期:

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩派出所办公楼装修工程

第15页 共15页

合 计

918638.95

编制人：

证号：

编制日期：



### 措施项目报价表（一）

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目





# 主要材料价格表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第1页 共5页

| 序号 | 编码         | 材料规格                  | 单位 | 数量        | 单价      | 合价      |
|----|------------|-----------------------|----|-----------|---------|---------|
| 1  | 010001102  | 镀锌角钢 (综合)             | kg | 153.382   | 5.5     | 843.6   |
| 2  | 010003103  | 热镀锌铁方通30*30           | t  | 0.472     | 5500    | 2596    |
| 3  | 010104104  | 螺纹钢 $\phi$ 10-14      | t  | 1.3167    | 4520    | 5951.48 |
| 4  | 010104105  | 螺纹钢 $\phi$ 16外        | t  | 0.1254    | 4350    | 545.49  |
| 5  | 0103031    | 镀锌低碳钢丝 $\phi$ 0.7~1.2 | kg | 4.4307    | 4.76    | 21.09   |
| 6  | 0103091    | 镀锌低碳钢丝 $\phi$ 4.0     | kg | 37.8405   | 5.11    | 193.36  |
| 7  | 0109031    | 圆钢 $\phi$ 10以内        | t  | 0.7547    | 4250    | 3207.48 |
| 8  | 0109081    | 冷拉圆钢 $\phi$ 4         | t  | 0.0204    | 4257.47 | 86.85   |
| 9  | 0119071    | 不锈钢槽钢10×20×1          | m  | 8.6315    | 4.77    | 41.17   |
| 10 | 0121091    | 镀锌角钢 (综合)             | kg | 129.7189  | 5.5     | 713.45  |
| 11 | 0121101    | 镀锌角钢 (综合)             | t  | 0.022     | 5500    | 121     |
| 12 | 0121101014 | 热镀锌铁方通38*50、30*30     | t  | 1.3499    | 5500    | 7424.45 |
| 13 | 0129271    | 不锈钢板1.2               | m2 | 7.92      | 230     | 1821.6  |
| 14 | 0129561011 | 不锈钢板1                 | m2 | 1.0398    | 193     | 200.68  |
| 15 | 012956108  | 不锈钢板1.2               | m2 | 23.6134   | 230     | 5431.08 |
| 16 | 012957107  | 红樱桃饰面板                | m2 | 96.1942   | 26      | 2501.05 |
| 17 | 012969104  | 钢板3mm厚                | t  | 0.3286    | 5500    | 1807.3  |
| 18 | 0143001    | 黄铜丝 (综合)              | kg | 3.9648    | 33.85   | 134.21  |
| 19 | 0163011    | 钨棒                    | kg | 0.0932    | 25      | 2.33    |
| 20 | 0209021    | 聚氯乙烯薄膜                | m2 | 1.6045    | 1.16    | 1.86    |
| 21 | 0219001    | 尼龙编织布                 | m2 | 1053.304  | 3.81    | 4013.09 |
| 22 | 0219171    | 海棉20                  | m2 | 23.4465   | 9.86    | 231.18  |
| 23 | 0229031    | 麻袋                    | 个  | 69.5577   | 1.97    | 137.03  |
| 24 | 0229111    | 幼麻筋 (麻刀)              | kg | 1.0255    | 5.88    | 6.03    |
| 25 | 0303031    | 自攻螺钉M4×15             | 十个 | 1449.207  | 0.13    | 188.4   |
| 26 | 0303241    | 木螺钉M2.5×20            | 十个 | 12.815    | 0.13    | 1.67    |
| 27 | 0303291    | 木螺钉M6×10              | 十个 | 2.4196    | 0.13    | 0.31    |
| 28 | 0303321    | 木螺钉M3.5×22~25         | 十个 | 36.5981   | 0.17    | 6.22    |
| 29 | 0303451    | 盘头螺钉M6×35 带垫圈         | 十个 | 109.7943  | 0.74    | 81.25   |
| 30 | 0303531    | 螺母 (综合)               | 十个 | 884.9691  | 0.21    | 185.84  |
| 31 | 0305589    | 高强螺栓                  | kg | 30.6661   | 6.64    | 203.62  |
| 32 | 0307001    | 膨胀螺栓 (综合)             | 十个 | 8.682     | 3.6     | 31.26   |
| 33 | 0307161    | 膨胀螺栓M8×80             | 十个 | 41.4063   | 2.88    | 119.25  |
| 34 | 0307301    | 镀锌膨胀螺栓M8              | 十个 | 0.2436    | 16.8    | 4.09    |
| 35 | 0313191    | #3专用螺母垫圈Q235          | 块  | 442.5124  | 1.76    | 778.82  |
| 36 | 0341001    | 低碳钢焊条 (综合)            | kg | 63.82     | 4.9     | 312.72  |
| 37 | 0343071    | 不锈钢焊丝                 | kg | 0.1584    | 24.5    | 3.88    |
| 38 | 0351011    | 圆钉30~45               | kg | 13.6581   | 5.63    | 76.9    |
| 39 | 0351021    | 圆钉50~75               | kg | 73.2735   | 4.36    | 319.47  |
| 40 | 0351031    | 射钉                    | 十个 | 2244.0307 | 0.05    | 112.2   |
| 41 | 0351041    | 枪钉                    | 盒  | 0.6071    | 7.5     | 4.55    |
| 42 | 0351111    | 不锈钢钉                  | kg | 0.2728    | 51.19   | 13.96   |
| 43 | 0355121    | 钢板网0.8                | m2 | 1.1598    | 11.93   | 13.84   |
| 44 | 0359001    | 铁件 (综合)               | kg | 1084.713  | 5.81    | 6302.18 |

编制人:

证号:

编制日期:



# 主要材料价格表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第2页 共5页

| 序号 | 编码         | 材料规格                                   | 单位    | 数量       | 单价     | 合价       |
|----|------------|----------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| 45 | 0359021    | 垫铁                                     | kg    | 6.5919   | 4.39   | 28.94    |
| 46 | 0363291    | 镶板、胶合板、半载、全玻璃不带纱木门扇小五金无亮(单扇)           | 100m2 | 0.1411   | 385.62 | 54.41    |
| 47 | 0363301    | 镶板、胶合板、半载、全玻璃不带纱木门扇小五金无亮(双扇)           | 100m2 | 0.254    | 496.21 | 126.04   |
| 48 | 0365191    | 合金钢钻头 $\phi$ 20                        | 个     | 11.1325  | 20.86  | 232.22   |
| 49 | 0365291    | 石料切割锯片                                 | 片     | 0.0409   | 31.3   | 1.28     |
| 50 | 0401013    | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5                      | t     | 15.4812  | 450    | 6966.54  |
| 51 | 0401041    | 白色硅酸盐水泥32.5                            | t     | 0.1153   | 698    | 80.48    |
| 52 | 0401042    | 白色硅酸盐水泥32.5                            | kg    | 374.6616 | 0.698  | 261.51   |
| 53 | 0403021    | 中砂                                     | m3    | 41.7815  | 83     | 3467.86  |
| 54 | 0407001    | 粘土陶粒                                   | m3    | 25.9814  | 250    | 6495.35  |
| 55 | 0409031    | 生石灰                                    | t     | 1.7467   | 290    | 506.54   |
| 56 | 0409321    | 石膏粉                                    | kg    | 30.7477  | 1.1    | 33.82    |
| 57 | 0413001    | 红砖240 $\times$ 115 $\times$ 53         | 千块    | 0.9972   | 295    | 294.17   |
| 58 | 041300104  | 红砖240 $\times$ 115 $\times$ 53         | 千块    | 0.0519   | 295    | 15.31    |
| 59 | 0415021    | 蒸压加气混凝土砌块600 $\times$ 180 $\times$ 200 | 千块    | 2.8548   | 5508   | 15724.24 |
| 60 | 0501001    | 杉原木(综合)                                | m3    | 0.0365   | 757.12 | 27.63    |
| 61 | 0503051    | 松杂板枋材                                  | m3    | 0.35     | 1207   | 422.45   |
| 62 | 0503101    | 杉木枋                                    | m3    | 2.1298   | 1954   | 4161.63  |
| 63 | 0503131    | 松木板                                    | m3    | 0.3116   | 1147   | 357.41   |
| 64 | 0503201    | 硬木枋                                    | m3    | 0.1619   | 5200   | 841.88   |
| 65 | 0503301    | 定型板1000 $\times$ 500 $\times$ 15       | 件     | 10.4139  | 7.3    | 76.02    |
| 66 | 0503311    | 松杂直边板                                  | m3    | 0.0487   | 1266   | 61.65    |
| 67 | 0505011    | 胶合板5                                   | m2    | 10.4181  | 20     | 208.36   |
| 68 | 0505021    | 胶合板9                                   | m2    | 2.1318   | 29     | 61.82    |
| 69 | 0505031    | 胶合板12                                  | m2    | 419.0262 | 47     | 19694.23 |
| 70 | 0505041    | 胶合板15                                  | m2    | 11.1276  | 50     | 556.38   |
| 71 | 050504106  | 胶合板18                                  | m2    | 26.1302  | 58     | 1515.55  |
| 72 | 0505061    | 胶合板2440 $\times$ 1220 $\times$ 4       | m2    | 105.6291 | 11     | 1161.92  |
| 73 | 0505081    | 胶合板2440 $\times$ 1220 $\times$ 9       | m2    | 23.4465  | 29     | 679.95   |
| 74 | 0505101    | 胶合板2440 $\times$ 1220 $\times$ 12      | m2    | 423.0868 | 47     | 19885.08 |
| 75 | 0505121    | 防水胶合板模板用 18                            | m2    | 5.3884   | 58     | 312.53   |
| 76 | 0505131017 | 红樱桃饰面板                                 | m2    | 16.071   | 26     | 417.85   |
| 77 | 0505131018 | 横、竖纹红樱桃饰面板                             | m2    | 368.3959 | 26     | 9578.29  |
| 78 | 0505171015 | 红樱桃木饰面                                 | m2    | 26.239   | 26     | 682.21   |
| 79 | 0519031    | 防火板                                    | m2    | 20.2438  | 22     | 445.36   |
| 80 | 0525021    | 木砖                                     | m3    | 1.0694   | 1100   | 1176.34  |
| 81 | 0605011    | 钢化玻璃10                                 | m2    | 9.2718   | 115    | 1066.26  |
| 82 | 0605021    | 钢化玻璃12                                 | m2    | 15.4934  | 125    | 1936.68  |
| 83 | 060900102  | 夹胶玻璃5+5                                | m2    | 9.5064   | 230    | 2186.47  |
| 84 | 064201102  | 钢化玻璃8                                  | m2    | 2.8      | 90     | 252      |
| 85 | 065500102  | 药水砂玻璃5                                 | m2    | 6.292    | 52     | 327.18   |
| 86 | 0661001010 | 抛光砖100 $\times$ 800                    | m2    | 16.0242  | 112.36 | 1800.48  |

编制人:

证号:

编制日期:



# 主要材料价格表

工程名称: 望牛墩派出所办公楼装修工程

第3页 共5页

| 序号  | 编码         | 材料规格         | 单位 | 数量        | 单价     | 合价        |
|-----|------------|--------------|----|-----------|--------|-----------|
| 87  | 0661001013 | 抛光砖100×800   | m2 | 1.2036    | 112.36 | 135.24    |
| 88  | 066103108  | 瓷片300×600    | m2 | 503.1312  | 76.99  | 38736.07  |
| 89  | 066103109  | 瓷片300×450    | m2 | 19.0528   | 45     | 857.38    |
| 90  | 066105101  | 白色外墙砖100*100 | m2 | 22.7286   | 22.89  | 520.26    |
| 91  | 066201104  | 防滑砖300*300   | m2 | 88.683    | 28.09  | 2491.11   |
| 92  | 0662031012 | 抛光砖600×600   | m2 | 34.8398   | 76.99  | 2682.32   |
| 93  | 070000104  | 黑金沙大理石       | m2 | 1.134     | 232    | 263.09    |
| 94  | 070100103  | 英国棕大理石       | m2 | 18.2196   | 360    | 6559.06   |
| 95  | 0701031018 | 黑金沙大理石       | m2 | 33.6916   | 232    | 7816.45   |
| 96  | 0701031027 | 进口印度红大理石     | m2 | 0.7632    | 574    | 438.08    |
| 97  | 0701031028 | 英国棕大理石       | m2 | 5.4968    | 360    | 1978.85   |
| 98  | 0701031029 | 黑金沙大理石       | m2 | 14.7594   | 232    | 3424.18   |
| 99  | 070110102  | 烧面国产灰麻石      | m2 | 68.6256   | 77     | 5284.17   |
| 100 | 070113104  | 国产麻石600*600  | m2 | 106.575   | 200    | 21315     |
| 101 | 070113105  | 国产麻石1000*600 | m2 | 60.1997   | 200    | 12039.94  |
| 102 | 070113106  | 山东黄锈石20厚     | m2 | 37.8751   | 85     | 3219.38   |
| 103 | 070113108  | 山东黄锈石30厚     | m2 | 38.1843   | 125    | 4773.04   |
| 104 | 070113109  | 山东黄锈石30厚     | m2 | 78.9064   | 125    | 9863.3    |
| 105 | 074101101  | 实木地板         | m2 | 20.5485   | 95     | 1952.11   |
| 106 | 080100103  | 硅酸钙板12       | m2 | 661.5945  | 38     | 25140.59  |
| 107 | 080509102  | 铝扣板300×300   | m2 | 56.304    | 58     | 3265.63   |
| 108 | 080510106  | 铝扣板600×600   | m2 | 1901.9774 | 70     | 133138.42 |
| 109 | 0812001015 | 银灰色双面铝塑板 δ 4 | m2 | 46.7565   | 128    | 5984.83   |
| 110 | 0812011010 | 铝塑板 δ 4      | m2 | 40.579    | 128    | 5194.11   |
| 111 | 0812011012 | 警蓝双面铝塑板 δ 4  | m2 | 261.2713  | 128    | 33442.73  |
| 112 | 0831031    | 轻钢小龙骨h19     | m  | 112.0394  | 2.8    | 313.71    |
| 113 | 0831041    | 轻钢中龙骨        | m  | 6251.2994 | 4.5    | 28130.85  |
| 114 | 0831051    | 轻钢大龙骨45      | m  | 3449.7584 | 5.2    | 17938.74  |
| 115 | 0833041    | 轻钢中龙骨横撑h=19  | m  | 5232.6596 | 4.5    | 23546.97  |
| 116 | 0901001    | 杉木门窗套料       | m3 | 1.2012    | 1870   | 2246.24   |
| 117 | 0941051    | 铝合金窗轨L=1000  | 套  | 372.6352  | 15     | 5589.53   |
| 118 | 0947011    | 单舌(双舌)门锁     | 把  | 105       | 95     | 9975      |
| 119 | 0947021    | 柜门锁          | 个  | 10.9795   | 10     | 109.8     |
| 120 | 0949061    | 柜门拉手         | 个  | 10.9795   | 15     | 164.69    |
| 121 | 0949081    | 柜门铰链         | 对  | 10.9795   | 11     | 120.77    |
| 122 | 0949141    | 门磁吸          | 只  | 105       | 1.83   | 192.15    |
| 123 | 0951011    | 二爪挂件(幕墙专用)   | 套  | 22        | 95     | 2090      |
| 124 | 1001081    | 木压条15×40     | m  | 20.3079   | 2.1    | 42.65     |
| 125 | 100111102  | 实木线50*15     | m  | 7.208     | 12     | 86.5      |
| 126 | 100111103  | 实木线60*15     | m  | 899.2703  | 15     | 13489.05  |
| 127 | 1001291    | 木封边条25×5     | m  | 47.0588   | 5      | 235.29    |
| 128 | 100129101  | 木封边条30*20    | m  | 6.4668    | 8      | 51.73     |
| 129 | 1003041    | 不锈钢压条2       | m  | 4.8809    | 5.8    | 28.31     |
| 130 | 100502101  | 黑金沙大理石造型线250 | m  | 12.524    | 250    | 3131      |

编制人:

证号:

编制日期:



# 主要材料价格表

工程名称：望牛墩派出所办公楼装修工程

第4页 共5页

| 序号  | 编码        | 材料规格            | 单位 | 数量       | 单价    | 合价      |
|-----|-----------|-----------------|----|----------|-------|---------|
| 131 | 102301101 | 椭圆型西南桦实木扶手46x70 | m  | 12.2325  | 105   | 1284.41 |
| 132 | 104502101 | 抹布              | m2 | 25.0096  | 45    | 1125.43 |
| 133 | 1101061   | 内墙乳胶漆面漆         | kg | 251.5487 | 24    | 6037.17 |
| 134 | 1103251   | 酚醛红丹防锈漆         | kg | 10.1996  | 18    | 183.59  |
| 135 | 1103601   | 聚氨酯甲料           | kg | 199.2308 | 10.2  | 2032.15 |
| 136 | 1103611   | 聚氨酯乙料           | kg | 311.7101 | 10.2  | 3179.44 |
| 137 | 1103671   | 防火漆             | kg | 61.8793  | 13.12 | 811.86  |
| 138 | 1105001   | 虫胶漆             | kg | 0.3615   | 42    | 15.18   |
| 139 | 1111041   | 硝基清漆            | kg | 9.8161   | 15    | 147.24  |
| 140 | 1111241   | 酚醛清漆            | kg | 145.799  | 9.77  | 1424.46 |
| 141 | 1111351   | 乳胶漆8205         | kg | 473.9657 | 4.13  | 1957.48 |
| 142 | 1111411   | 酚醛调和漆           | kg | 203.764  | 7.2   | 1467.1  |
| 143 | 1111511   | 内墙乳胶漆底漆         | kg | 221.9243 | 21    | 4660.41 |
| 144 | 1141181   | 清油              | kg | 14.196   | 12    | 170.35  |
| 145 | 1141191   | 松节油             | kg | 70.8939  | 7     | 496.26  |
| 146 | 1141211   | 防腐油             | kg | 15.3522  | 35    | 537.33  |
| 147 | 1141251   | 桐油              | kg | 27.0083  | 9     | 243.07  |
| 148 | 1143001   | 石粉              | kg | 0.5739   | 0.03  | 0.02    |
| 149 | 1143011   | 滑石粉             | kg | 741.5065 | 1     | 741.51  |
| 150 | 1143081   | 色粉              | kg | 0.0148   | 6.5   | 0.1     |
| 151 | 1143161   | 大白粉             | kg | 57.5124  | 0.2   | 11.5    |
| 152 | 1143201   | 乳液              | kg | 180.2373 | 5.8   | 1045.38 |
| 153 | 1145001   | 臭油水             | kg | 2.5754   | 1     | 2.58    |
| 154 | 1159241   | 密封胶             | L  | 1.324    | 14    | 18.54   |
| 155 | 1201041   | 灯用煤油            | kg | 3.8624   | 2.34  | 9.04    |
| 156 | 1230301   | 氟化钠             | kg | 2.2192   | 1.29  | 2.86    |
| 157 | 1231001   | 草酸              | kg | 4.1701   | 4.71  | 19.64   |
| 158 | 1231061   | 甲苯              | kg | 23.9877  | 3.28  | 78.68   |
| 159 | 1231261   | 石蜡              | kg | 11.1331  | 3.1   | 34.51   |
| 160 | 1231271   | 光蜡              | kg | 0.2364   | 7.75  | 1.83    |
| 161 | 1231281   | 地蜡(砂蜡)          | kg | 0.7131   | 8.08  | 5.76    |
| 162 | 1233021   | 隔离剂             | kg | 6.78     | 6.74  | 45.7    |
| 163 | 1237031   | 氩气              | m3 | 0.7829   | 19.59 | 15.34   |
| 164 | 1241091   | 万能胶1kg/瓶        | kg | 29.7398  | 14.56 | 433.01  |
| 165 | 1241111   | 骨胶              | kg | 0.0689   | 4.41  | 0.3     |
| 166 | 1241151   | 耐候胶             | L  | 2.2269   | 75.9  | 169.02  |
| 167 | 1241161   | 腻子胶             | kg | 229.0352 | 1     | 229.04  |
| 168 | 124123101 | 粘钢胶             | kg | 91.2968  | 60    | 5477.81 |
| 169 | 1241301   | 粘合剂             | kg | 31.7186  | 22.77 | 722.23  |
| 170 | 1241461   | 玻璃胶             | L  | 18.6244  | 36.46 | 679.05  |
| 171 | 1241511   | 硝基漆稀释剂(天那水)     | kg | 23.578   | 8.96  | 211.26  |
| 172 | 1241541   | 石胶              | L  | 0.682    | 60.29 | 41.12   |
| 173 | 1241551   | 玻璃胶335克/支       | 支  | 17.7299  | 28    | 496.44  |
| 174 | 124310105 | 化学锚栓M12×100     | 套  | 146      | 4     | 584     |

编制人：

证号：

编制日期：













### 措施项目报价表（一）

工程名称: 望牛墩派出所车棚钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目



### 措施项目报价表（二）

工程名称: 望牛墩派出所车棚钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目







# 单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩派出所宿舍楼装修工程

第1页 共1页

| 序号      | 费用名称              | 基数说明                                    | 费率(%) | 金额(元)      | 备注 |
|---------|-------------------|-----------------------------------------|-------|------------|----|
| 1       | 分部分项合计            | 分部分项合计                                  |       | 499201.68  |    |
| 2       | 措施项目费             | 安全文明施工费+其他措施项目费                         |       | 35647.19   |    |
| 2.1     | 安全文明施工费           | 安全防护、文明施工措施项目费                          |       | 20233.52   |    |
| 2.2     | 其他措施项目费           | 措施一般项目费+措施其他项目费                         |       | 15413.67   |    |
| 2.2.1   | 措施一般项目费           | 措施一般项目费                                 |       | 15413.67   |    |
| 2.2.2   | 措施其他项目费           | 文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+泥浆池(槽)砌筑及拆除       |       |            |    |
| 2.2.2.1 | 文明工地增加费           | 分部分项合计                                  | 0     |            |    |
| 2.2.2.2 | 夜间施工增加费           |                                         | 0     |            |    |
| 2.2.2.3 | 赶工措施费             | 分部分项合计                                  | 0     |            |    |
| 2.2.2.4 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除       |                                         | 0     |            |    |
| 3       | 其他项目              | 材料检验试验费+工程优质费+暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费+预算包干费 |       | 6489.63    |    |
| 3.1     | 材料检验试验费           | 分部分项合计                                  | 0.3   | 1497.61    |    |
| 3.2     | 工程优质费             |                                         |       |            |    |
| 3.3     | 暂列金额              | 暂列金额                                    |       |            |    |
| 3.4     | 暂估价               |                                         |       |            |    |
| 3.5     | 计日工               | 计日工                                     |       |            |    |
| 3.6     | 总承包服务费            | 总承包服务费                                  |       |            |    |
| 3.7     | 预算包干费             | 分部分项合计                                  | 1     | 4992.02    |    |
| 4       | 规费                | 防洪工程维护费                                 |       | 541.34     |    |
| 4.1     | 防洪工程维护费           | 分部分项合计+措施项目费+其他项目                       | 0.1   | 541.34     |    |
| 5       | 税金                | 分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费                    | 3.413 | 18494.36   |    |
| 6       | 含税不含单列费工程造价       | 分部分项合计+措施项目费+其他项目+规费+税金-安全文明施工费         |       | 540140.68  |    |
| 8       | 人工费               | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费                 |       | 115296.37  |    |
|         |                   |                                         |       |            |    |
|         |                   |                                         |       |            |    |
|         |                   |                                         |       |            |    |
|         |                   |                                         |       |            |    |
|         |                   |                                         |       |            |    |
|         |                   |                                         |       |            |    |
|         |                   |                                         |       |            |    |
|         |                   |                                         |       |            |    |
|         |                   |                                         |       |            |    |
|         |                   |                                         |       |            |    |
|         |                   |                                         |       |            |    |
|         |                   |                                         |       |            |    |
|         |                   |                                         |       |            |    |
|         |                   |                                         |       |            |    |
|         | 含税含安全防护、文明施工工程总造价 |                                         |       | 560,374.20 |    |

编制人：

证号：

编制日期：2012-10-25



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所宿舍楼装修工程

第1页 共6页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                            | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)  |           |
|------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |               |                                 |                                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价        |
|      |               | 首层                              |                                                                                                          |      |        |        |           |
| 1    | 粤020612006001 | 拆墙                              | 1. 材质种类:砖墙<br>2. 废料运距:10KM                                                                               | m3   | 17.36  | 131.67 | 2285.79   |
| 2    | 010803001001  | 侯问室卫生间升高250MM                   | 1. 陶粒升高高度:250mm                                                                                          | m2   | 4.72   | 113.35 | 535.01    |
| 3    | 010304001001  | 空心砖墙、砌块墙(含包管、封门窗洞)              | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 墙体厚度:180<br>3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>4. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5                  | m3   | 78.40  | 351.13 | 27528.59  |
| 4    | 020201001001  | 墙面一般抹灰                          | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥石灰砂浆 1:2:8<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆 1:2.5                                              | m2   | 829.86 | 23.57  | 19559.80  |
| 5    | 020204003004  | 块料墙面[封门窗洞位补同原有外墙砖]              | 1. 贴结层厚度、材料种类:水泥膏<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:白色外墙砖                                                            | m2   | 69.32  | 70.28  | 4871.81   |
| 6    | 020506001016  | 原楼板天花及梁油白色乳胶漆                   | 1. 刮腻子要求:两遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 实际遍数(遍):3                                                      | m2   | 82.60  | 18.71  | 1545.45   |
| 7    | 020302001001  | 天棚吊顶[600*600铝扣板]                | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板,1.0象牙白色,暗骨冲孔系列 | m2   | 220.42 | 130.70 | 28808.89  |
| 8    | 020302001018  | 天棚吊顶[300*300铝扣板]                | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板,0.6厚哑白平板系列     | m2   | 9.54   | 125.70 | 1199.18   |
| 9    | 020506001024  | 墙面油白色乳胶漆                        | 1. 刮腻子要求:两遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 实际遍数(遍):3                                                      | m2   | 627.08 | 17.68  | 11086.77  |
| 10   | 020105003004  | 块料踢脚线[800*100抛光砖]               | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*100抛光砖                                                  | m2   | 21.00  | 168.25 | 3533.25   |
| 11   | 020407003001  | 英国棕大理石门套                        | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:英国棕大理石门套<br>3. 石材开槽:凹凸槽                                   | m2   | 2.46   | 500.51 | 1231.25   |
| 12   | 020207001024  | 装饰板墙面[500*500*0.6(弱弹性)多功能发泡塑胶板] | 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:500*500*0.6(弱弹性)多功能发泡塑胶板                                                              | m2   | 120.21 | 147.90 | 17779.06  |
| 13   | 020204003005  | 块料墙面[                           | 1. 贴结层厚度、材料种类:水泥砂浆                                                                                       | m2   | 92.38  | 85.88  | 7933.59   |
| 本页小计 |               |                                 |                                                                                                          |      |        |        | 127898.44 |

编制人:

证号:

编制日期:



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所宿舍楼装修工程

第2页 共6页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                          | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额(元)   |           |
|------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------|
|      |               |                               |                                                                         |      |       | 综合单价    | 合价        |
|      |               | 300*450瓷片]                    | :2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*450瓷片                                      |      |       |         |           |
| 14   | 010703002013  | 涂膜防水(墙面)                      | 1. 卷材、涂膜品种:聚氨酯<br>2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2mm厚<br>3. 防水部位:墙面<br>4. 防水做法:二遍    | m2   | 30.22 | 33.84   | 1022.64   |
| 15   | 020603001002  | 黑金沙大理石洗手台                     | 1. 材料品种、规格、品牌、颜色:黑金沙大理石<br>2. 支架、配件品种、规格、品牌:角铁                          | m2   | 0.72  | 536.83  | 386.52    |
| 16   | 020209001036  | 隔断[1.0不锈钢窗套、3+6+3厘单向透视玻璃(中空)] | 1. 边框材料种类、规格:12厘夹板底面1.0厚不锈钢板<br>2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:3+6+3厘单向透视玻璃(中空)     | m2   | 11.77 | 479.09  | 5638.89   |
| 17   | 020207001025  | 木枋12厘夹板包管消防栓                  | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:12厘胶合板<br>3. 防护材料种类:木材面油防火漆二遍 其它木材面 | m2   | 4.94  | 94.25   | 465.60    |
| 18   | 020401003021  | 12厘夹板底面贴300*450瓷片消防门          | 1. 门类型:12厘夹板底面贴300*450瓷片消防门                                             | 扇    | 1.00  | 250.00  | 250.00    |
| 19   | 020406009001  | 杂物间/审讯室/询问室不锈钢间隔              | 1. 防盗网材质:45*75*3方通, Φ25*1圆通                                             | m2   | 34.65 | 787.11  | 27273.36  |
| 20   | 020406009002  | 候问室/醒酒室不锈钢间隔                  | 1. 防盗网材质:45*75*3方通, Φ25*1圆通<br>2. 平织网材质:304系列不锈钢丝网、丝径0.5mm、孔径2mm        | m2   | 47.53 | 793.71  | 37725.04  |
| 21   | 010101003001  | 挖基础土方                         | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 基础类型:独立基础<br>3. 挖土深度:2m内<br>4. 弃土运距:10KM            | m3   | 19.36 | 85.49   | 1655.09   |
| 22   | 010401002001  | 独立基础                          | 1. 混凝土强度等级:C25                                                          | m3   | 8.15  | 457.07  | 3725.12   |
| 23   | 010401006001  | 垫层                            | 1. 混凝土强度等级:C10                                                          | m3   | 3.23  | 271.99  | 878.53    |
| 24   | 010404001001  | 直形墙                           | 1. 墙类型:内墙<br>2. 墙厚度:200<br>3. 混凝土强度等级:C25                               | m3   | 10.85 | 453.94  | 4925.25   |
| 25   | 010405001001  | 有梁板                           | 1. 板厚度:130<br>2. 混凝土强度等级:C25                                            | m3   | 2.50  | 434.57  | 1086.43   |
| 26   | 010416001001  | 现浇混凝土钢筋                       | 1. 钢筋种类、规格:Φ10-14                                                       | t    | 0.34  | 5347.94 | 1818.30   |
| 27   | 010416001003  | 现浇混凝土钢筋                       | 1. 箍筋种类、规格:Φ10内                                                         | t    | 0.69  | 5420.80 | 3740.35   |
| 分部小计 |               |                               |                                                                         |      |       |         | 218489.56 |
| 二层   |               |                               |                                                                         |      |       |         |           |
| 28   | 粤020612001001 | 墙体开门窗洞口                       | 1. 材质:轻质砖<br>2. 厚度:180                                                  | m2   | 21.93 | 117.33  | 2573.05   |
| 本页小计 |               |                               |                                                                         |      |       |         | 93164.17  |

编制人:

证号:

编制日期:



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所宿舍楼装修工程

第3页 共6页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位           | 工程量    | 金额(元)  |          |
|------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|      |              |                         |                                                                                                        |                |        | 综合单价   | 合价       |
|      |              |                         | 单个洞口尺寸:1500*2200                                                                                       |                |        |        |          |
| 29   | 010304001002 | 空心砖墙、砌块墙(封门窗)           | 1.墙体类型:内墙<br>2.墙体厚度:180<br>3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5                    | m <sup>3</sup> | 2.89   | 351.13 | 1014.77  |
| 30   | 010304001005 | 空心砖墙、砌块墙(包管)            | 1.墙体类型:内墙<br>2.墙体厚度:120<br>3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5                    | m <sup>3</sup> | 5.12   | 369.16 | 1890.10  |
| 31   | 020201001002 | 墙面一般抹灰                  | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥石灰砂浆 1:2:8<br>2.面层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆 1:2.5                                              | m <sup>2</sup> | 74.78  | 23.57  | 1762.56  |
| 32   | 020302001019 | 天棚吊顶[600*600铝扣板]        | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板,1.0象牙白色,暗骨冲孔系列 | m <sup>2</sup> | 342.96 | 130.70 | 44824.87 |
| 33   | 020302001020 | 天棚吊顶[300*300铝扣板]        | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板,0.6厚哑白平板系列     | m <sup>2</sup> | 16.80  | 125.70 | 2111.76  |
| 34   | 020408001009 | 木窗帘盒                    | 1.窗帘盒材质、规格、颜色:双层12厘胶合板<br>2.窗帘轨材质、规格:单轨<br>3.腻子遍数:两遍<br>4.油漆种类、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面               | m              | 46.73  | 81.25  | 3796.81  |
| 35   | 020209001037 | 隔断[6分宽实木线包窗套,5+5安全玻璃喷砂] | 1.边框材料种类、规格:12厘夹板底面红樱桃木饰面<br>2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:5+5安全玻璃喷砂<br>3.门窗贴脸:60*15mm实木线                          | m <sup>2</sup> | 15.60  | 497.76 | 7765.06  |
| 36   | 020506001025 | 墙面油白色乳胶漆                | 1.刮腻子要求:两遍<br>2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 实际遍数(遍):3                                                      | m <sup>2</sup> | 164.80 | 17.68  | 2913.66  |
| 37   | 020105003005 | 块料踢脚线[800*100抛光砖]       | 1.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2<br>2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*100抛光砖                                                  | m <sup>2</sup> | 6.63   | 168.26 | 1115.56  |
| 分部小计 |              |                         |                                                                                                        |                |        |        | 69768.20 |
| 三层   |              |                         |                                                                                                        |                |        |        |          |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                        |                |        |        | 67195.15 |

编制人:

证号:

编制日期:



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所宿舍楼装修工程

第4页 共6页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)  |          |
|------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |               |                          |                                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 38   | 粤020612001004 | 墙体开门窗洞口                  | 1. 材质:轻质砖<br>2. 厚度:180<br>3. 单个洞口尺寸:1500*2200                                                            | m2   | 23.11  | 117.33 | 2711.50  |
| 39   | 010304001006  | 空心砖墙、砌块墙(封门窗)            | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 墙体厚度:180<br>3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>4. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5                  | m3   | 1.57   | 351.12 | 551.26   |
| 40   | 010304001007  | 空心砖墙、砌块墙(包管)             | 1. 墙体类型:内墙<br>2. 墙体厚度:120<br>3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块<br>4. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5                  | m3   | 5.12   | 369.16 | 1890.10  |
| 41   | 020201001005  | 墙面一般抹灰                   | 1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥石灰砂浆 1:2:8<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆 1:2.5                                              | m2   | 60.11  | 23.57  | 1416.79  |
| 42   | 020302001021  | 天棚吊顶[600*600铝扣板]         | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板,1.0象牙白色,暗骨冲孔系列 | m2   | 331.92 | 130.70 | 43381.94 |
| 43   | 020302001022  | 天棚吊顶[300*300铝扣板]         | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300铝扣板                | m2   | 25.00  | 125.70 | 3142.50  |
| 44   | 020408001010  | 木窗帘盒                     | 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:双层12厘胶合板<br>2. 窗帘轨材质、规格:单轨<br>3. 腻子遍数:两遍<br>4. 油漆种类、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面             | m    | 46.73  | 81.25  | 3796.81  |
| 45   | 020209001038  | 隔断[6分宽实木线包窗套, 5+5安全玻璃喷砂] | 1. 边框材料种类、规格:12厘夹板底面红樱桃木饰面<br>2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:5+5安全玻璃喷砂<br>3. 门窗贴脸:60*15mm实木线                         | m2   | 17.55  | 497.76 | 8735.69  |
| 46   | 020506001026  | 墙面油白色乳胶漆                 | 1. 刮腻子要求:两遍<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 实际遍数(遍):3                                                      | m2   | 151.11 | 17.68  | 2671.62  |
| 47   | 020105003006  | 块料踢脚线[800*100抛光砖]        | 1. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 1:2<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*100抛光砖                                                  | m2   | 6.38   | 168.26 | 1073.50  |
| 分部小计 |               |                          |                                                                                                          |      |        |        | 69371.71 |
| 四至七层 |               |                          |                                                                                                          |      |        |        |          |
| 本页小计 |               |                          |                                                                                                          |      |        |        | 69371.71 |

编制人:

证号:

编制日期:



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩派出所宿舍楼装修工程

第5页 共6页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位           | 工程量    | 金额(元)   |           |
|------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------|
|      |              |                             |                                                                                                                                                                        |                |        | 综合单价    | 合价        |
| 48   | 020302001023 | 天棚吊顶[600*600铝扣板]            | 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600铝扣板, 1.0象牙白色, 暗骨冲孔系列                                                           | m <sup>2</sup> | 306.88 | 130.70  | 40109.22  |
| 49   | 020408001011 | 木窗帘盒                        | 1. 窗帘盒材质、规格、颜色: 双层12厘胶合板<br>2. 窗帘轨材质、规格: 单轨<br>3. 腻子遍数: 两遍<br>4. 油漆种类、刷漆遍数: 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面                                                                       | m              | 24.20  | 81.25   | 1966.25   |
| 分部小计 |              |                             |                                                                                                                                                                        |                |        |         | 42075.47  |
| 门工程  |              |                             |                                                                                                                                                                        |                |        |         |           |
| 50   | 020402006001 | 不锈钢门                        | 1. 门类型: 45x100不锈钢框/25x25不锈钢方通, Φ20不锈钢圆通内加装14厘螺纹钢/不锈钢门栓等五金配件<br>2. 规格: 810*2000                                                                                         | 樘              | 11.00  | 1106.46 | 12171.06  |
| 51   | 020402001001 | 304系列1.2厚不锈钢安全门/门套/含门锁等五金配件 | 1. 门类型: 304系列1.2厚不锈钢安全门/门套/含门锁等五金配件<br>2. 规格: 1000*2200                                                                                                                | 樘              | 12.00  | 1804.00 | 21648.00  |
| 52   | 020402001002 | 304系列1.2厚不锈钢安全门             | 1. 门类型: 304系列1.2厚不锈钢安全门/门套/含门锁等五金配件<br>2. 规格: 1500*2200                                                                                                                | 樘              | 2.00   | 2706.00 | 5412.00   |
| 53   | 020401004002 | 原MW1、M4门芯加饰面板及门锁、门套等        | 1. 规格: 914*2147<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 红樱桃木饰面<br>3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 门锁、门磁吸等<br>4. 门贴脸: 60*15实木线<br>5. 油漆品种、刷漆遍数: 木材面油硝基清漆(叻架) 木门                                   | 樘              | 64.00  | 777.27  | 49745.28  |
| 54   | 020401004010 | 原M5门芯加饰面板及门锁、门套等            | 1. 规格: 814*2147<br>2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 红樱桃木饰面<br>3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 门锁、门磁吸等<br>4. 门贴脸: 60*15实木线<br>5. 油漆品种、刷漆遍数: 木材面油硝基清漆(叻架) 木门                                   | 樘              | 4.00   | 742.10  | 2968.40   |
| 55   | 020401004007 | M1522门新做                    | 1. 门类型: 胶合板门<br>2. 规格: 1414*2147<br>3. 骨架材料种类: 杉木<br>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 红樱桃木饰面<br>5. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 门锁、门磁吸等<br>6. 门贴脸: 60*15实木线<br>7. 油漆品种、刷漆遍数: 木材面油硝基清漆(叻架) 木门 | 樘              | 2.00   | 1608.54 | 3217.08   |
| 本页小计 |              |                             |                                                                                                                                                                        |                |        |         | 137237.29 |

编制人:

证号:

编制日期:









### 措施项目报价表（二）

工程名称: 望牛墩派出所宿舍楼装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目



# 主要材料价格表

工程名称: 望牛墩派出所宿舍楼装修工程

第1页 共3页

| 序号 | 编码        | 材料规格                                   | 单位    | 数量       | 单价     | 合价       |
|----|-----------|----------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| 1  | 010102101 | 螺纹钢 $\phi$ 14                          | t     | 0.6478   | 4520   | 2928.06  |
| 2  | 010104104 | 螺纹钢 $\phi$ 10-14                       | t     | 0.3553   | 4520   | 1605.96  |
| 3  | 0103031   | 镀锌低碳钢丝 $\phi$ 0.7~1.2                  | kg    | 22.8949  | 4.76   | 108.98   |
| 4  | 0103091   | 镀锌低碳钢丝 $\phi$ 4.0                      | kg    | 66.6083  | 5.11   | 340.37   |
| 5  | 0109031   | 圆钢 $\phi$ 10以内                         | t     | 1.0526   | 4250   | 4473.55  |
| 6  | 0121091   | 镀锌角钢 (综合)                              | kg    | 211.1218 | 5.5    | 1161.17  |
| 7  | 0121101   | 镀锌角钢 (综合)                              | t     | 0.0205   | 5500   | 112.75   |
| 8  | 012927101 | 不锈钢板1                                  | m2    | 7.634    | 193    | 1473.36  |
| 9  | 012957107 | 红樱桃饰面板                                 | m2    | 111.1326 | 26     | 2889.45  |
| 10 | 0143001   | 黄铜丝 (综合)                               | kg    | 0.5781   | 33.85  | 19.57    |
| 11 | 021103101 | (弱弹性) 多功能发泡塑胶板6                        | m2    | 126.2205 | 125    | 15777.56 |
| 12 | 0219001   | 尼龙编织布                                  | m2    | 497.007  | 3.81   | 1893.6   |
| 13 | 0229111   | 幼麻筋 (麻刀)                               | kg    | 0.1277   | 5.88   | 0.75     |
| 14 | 0303321   | 木螺钉M3.5 $\times$ 22~25                 | 十个    | 12.9426  | 0.17   | 2.2      |
| 15 | 0303451   | 盘头螺钉M6 $\times$ 35 带垫圈                 | 十个    | 38.8278  | 0.74   | 28.73    |
| 16 | 0303531   | 螺母 (综合)                                | 十个    | 439.0314 | 0.21   | 92.2     |
| 17 | 0305589   | 高强螺栓                                   | kg    | 15.2107  | 6.64   | 101      |
| 18 | 0305681   | 镀锌六角螺栓                                 | 十个    | 61.3071  | 0.59   | 36.17    |
| 19 | 0307001   | 膨胀螺栓 (综合)                              | 十个    | 15.9052  | 3.6    | 57.26    |
| 20 | 0307161   | 膨胀螺栓M8 $\times$ 80                     | 十个    | 13.5074  | 2.88   | 38.9     |
| 21 | 0313191   | #3专用螺母垫圈Q235                           | 块     | 219.5414 | 1.76   | 386.39   |
| 22 | 0341001   | 低碳钢焊条 (综合)                             | kg    | 90.0589  | 4.9    | 441.29   |
| 23 | 0351011   | 圆钉30~45                                | kg    | 3.7087   | 5.63   | 20.88    |
| 24 | 0351021   | 圆钉50~75                                | kg    | 63.6709  | 4.36   | 277.61   |
| 25 | 0351031   | 射钉                                     | 十个    | 216.2416 | 0.05   | 10.81    |
| 26 | 0355121   | 钢板网0.8                                 | m2    | 0.7732   | 11.93  | 9.22     |
| 27 | 0359001   | 铁件 (综合)                                | kg    | 515.6876 | 5.81   | 2996.14  |
| 28 | 0363301   | 镶板、胶合板、半载、全玻璃不带纱木门扇小五金无亮 (双扇)          | 100m2 | 0.0607   | 496.21 | 30.12    |
| 29 | 0401013   | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5                      | t     | 7.8137   | 450    | 3516.17  |
| 30 | 0401041   | 白色硅酸盐水泥32.5                            | t     | 0.0282   | 698    | 19.68    |
| 31 | 0401042   | 白色硅酸盐水泥32.5                            | kg    | 189.5654 | 0.698  | 132.32   |
| 32 | 0403021   | 中砂                                     | m3    | 30.9997  | 83     | 2572.98  |
| 33 | 0407001   | 粘土陶粒                                   | m3    | 1.5406   | 250    | 385.15   |
| 34 | 0409031   | 生石灰                                    | t     | 2.3428   | 290    | 679.41   |
| 35 | 0409321   | 石膏粉                                    | kg    | 19.2367  | 1.1    | 21.16    |
| 36 | 0413001   | 红砖240 $\times$ 115 $\times$ 53         | 千块    | 1.2972   | 295    | 382.67   |
| 37 | 0415001   | 蒸压加气混凝土砌块400 $\times$ 120 $\times$ 200 | 千块    | 1.0118   | 2448   | 2476.89  |
| 38 | 0415021   | 蒸压加气混凝土砌块600 $\times$ 180 $\times$ 200 | 千块    | 3.679    | 5508   | 20263.93 |
| 39 | 0503051   | 松杂板枋材                                  | m3    | 0.3535   | 1207   | 426.67   |
| 40 | 0503101   | 杉木枋                                    | m3    | 0.574    | 1954   | 1121.6   |
| 41 | 0503131   | 松木板                                    | m3    | 0.2066   | 1147   | 236.97   |
| 42 | 0503201   | 硬木枋                                    | m3    | 0.0264   | 5200   | 137.28   |
| 43 | 0505031   | 胶合板12                                  | m2    | 96.7086  | 47     | 4545.3   |

编制人:

证号:

编制日期:



# 主要材料价格表

工程名称: 望牛墩派出所宿舍楼装修工程

第2页 共3页

| 序号 | 编码         | 材料规格             | 单位             | 数量        | 单价     | 合价       |
|----|------------|------------------|----------------|-----------|--------|----------|
| 44 | 0505061    | 胶合板2440×1220×4   | m <sup>2</sup> | 16.6349   | 11     | 182.98   |
| 45 | 0505101    | 胶合板2440×1220×12  | m <sup>2</sup> | 148.2098  | 47     | 6965.86  |
| 46 | 0505121    | 防水胶合板模板用 18      | m <sup>2</sup> | 9.6902    | 58     | 562.03   |
| 47 | 0505131@18 | 横、竖纹红樱桃饰面板       | m <sup>2</sup> | 316.6728  | 26     | 8233.49  |
| 48 | 0525021    | 木砖               | m <sup>3</sup> | 0.0243    | 1100   | 26.73    |
| 49 | 0605021@4  | 单向透视玻璃(中空)3+6+3厘 | m <sup>2</sup> | 11.8877   | 235    | 2793.61  |
| 50 | 0605021@5  | 安全玻璃喷砂5+5        | m <sup>2</sup> | 33.4815   | 250    | 8370.38  |
| 51 | 0661001@10 | 抛光砖100×800       | m <sup>2</sup> | 34.6902   | 112.36 | 3897.79  |
| 52 | 0661031@9  | 瓷片300×450        | m <sup>2</sup> | 96.0752   | 45     | 4323.38  |
| 53 | 0661051@1  | 白色外墙砖100×100     | m <sup>2</sup> | 71.7462   | 22.89  | 1642.27  |
| 54 | 0700001@4  | 黑金沙大理石           | m <sup>2</sup> | 0.756     | 232    | 175.39   |
| 55 | 0701001@3  | 英国棕大理石           | m <sup>2</sup> | 2.6568    | 360    | 956.45   |
| 56 | 0805091@2  | 铝扣板300×300       | m <sup>2</sup> | 52.3668   | 58     | 3037.27  |
| 57 | 0805101@6  | 铝扣板600×600       | m <sup>2</sup> | 1238.2454 | 70     | 86677.18 |
| 58 | 0831031    | 轻钢小龙骨h19         | m              | 104.2048  | 2.8    | 291.77   |
| 59 | 0831041    | 轻钢中龙骨            | m              | 3093.7062 | 4.5    | 13921.68 |
| 60 | 0831051    | 轻钢大龙骨45          | m              | 1715.4062 | 5.2    | 8920.11  |
| 61 | 0833041    | 轻钢中龙骨横撑h=19      | m              | 2599.0884 | 4.5    | 11695.9  |
| 62 | 0901001    | 杉木门窗套料           | m <sup>3</sup> | 0.1658    | 1870   | 310.05   |
| 63 | 0941051    | 铝合金窗轨L=1000      | 套              | 131.7792  | 15     | 1976.69  |
| 64 | 0947011    | 单舌(双舌)门锁         | 把              | 80        | 95     | 7600     |
| 65 | 0949141    | 门磁吸              | 只              | 80        | 1.83   | 146.4    |
| 66 | 1001111@3  | 实木线60×15         | m              | 1043.1925 | 15     | 15647.89 |
| 67 | 1009051    | 塑料板扫脚盖板          | m              | 67.3176   | 14     | 942.45   |
| 68 | 1009061    | 塑料板压口盖板          | m              | 67.3176   | 3      | 201.95   |
| 69 | 1009071    | 塑料板阴阳角卡口板        | m              | 60.105    | 2.5    | 150.26   |
| 70 | 1101061    | 内墙乳胶漆面漆          | kg             | 9.9989    | 24     | 239.97   |
| 71 | 1103251    | 酚醛红丹防锈漆          | kg             | 0.2873    | 18     | 5.17     |
| 72 | 1103601    | 聚氨酯甲料            | kg             | 32.5288   | 10.2   | 331.79   |
| 73 | 1103611    | 聚氨酯乙料            | kg             | 50.8935   | 10.2   | 519.11   |
| 74 | 1103671    | 防火漆              | kg             | 0.8773    | 13.12  | 11.51    |
| 75 | 1105001    | 虫胶漆              | kg             | 0.2654    | 42     | 11.15    |
| 76 | 1111241    | 酚醛清漆             | kg             | 21.0029   | 9.77   | 205.2    |
| 77 | 1111351    | 乳胶漆8205          | kg             | 431.3652  | 4.13   | 1781.54  |
| 78 | 1111411    | 酚醛调和漆            | kg             | 178.1065  | 7.2    | 1282.37  |
| 79 | 1111511    | 内墙乳胶漆底漆          | kg             | 8.8213    | 21     | 185.25   |
| 80 | 1141181    | 清油               | kg             | 6.7243    | 12     | 80.69    |
| 81 | 1141191    | 松节油              | kg             | 42.5226   | 7      | 297.66   |
| 82 | 1141211    | 防腐油              | kg             | 1.2218    | 35     | 42.76    |
| 83 | 1141251    | 桐油               | kg             | 16.2372   | 9      | 146.13   |
| 84 | 1143001    | 石粉               | kg             | 0.0937    | 0.03   |          |
| 85 | 1143011    | 滑石粉              | kg             | 375.3971  | 1      | 375.4    |
| 86 | 1143161    | 大白粉              | kg             | 11.8794   | 0.2    | 2.38     |
| 87 | 1143201    | 乳液               | kg             | 128.4233  | 5.8    | 744.86   |

编制人:

证号:

编制日期:



