

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDCSZ20140041

工程名称： 望牛墩镇李屋村基础设施建设工程

招标人（盖公章）： 东莞市望牛墩镇李屋村村民委员会

招标代理机构（盖公章）： 东莞市粤建监理工程有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（签名并盖注册章）：
或从业预算员或造价员（签名或盖章）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）
- 12、工程量清单综合单价报价表（含措施项目清单计价表）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第 2 编第一章第 26 条“投标文件的有效性”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第 2 编第一章第 13 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若超出严重不平衡报价范围(详见招标文件第 2 篇第一章第 40.2 款，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将按招标文件第 2 篇第一章第 13 条的规定处理。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（**签名并盖注册章**）：_____

或从业预算员或造价员签名或盖章：_____

工程量清单报价汇总表（ ）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）： _____ 法定代表人（签名或盖私章）： _____

造价工程师（**签名并盖注册章**）或从业预算员或造价员 （签名或盖章）： _____ 编制日期： _____年____月____日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 6 页）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ 或从业预算员或造价员签名或盖章：_____

2、措施清单项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或从业预算员或造价员签名或盖章)：_____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	工程保险费				
2	工程保修费				
3	赶工措施费				
4	预算包干费				
5	其它费用				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或从业预算员或造价员签名或盖章)：_____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5	建筑意外伤害保险费				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或从业预算员或造价员签名或盖章)：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____（或从业预算员或造价员签名或盖章）：_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）						
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____（或从业预算员或造价员签名或盖章）：_____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____（或从业预算员或造价员签名或盖章）：_____

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：李屋村室内篮球场及杂物间、卫生间工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合价	
		李屋村室内篮球场工程						
1	010101004002	挖基坑、基槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土	m3	755.25			
2	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	670.05			
3	010103002002	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距 (km) : 10	m3	85.2			
4	010301001003	机械打圆木桩	1. 机械打圆木桩 松木桩桩径大于100mm, 桩长6000mm.	根	150			
5	010501001004	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	m3	22			
6	010501003003	独立基础	1. 混凝土基础 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m3	57.78			
7	010502001003	矩形柱	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m3	70.52			
8	010503001003	基础梁	1. 基础梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m3	13.55			
9	010503002001	矩形梁	1. 单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m3	20.56			
10	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 阳台、雨篷 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m3	18.88			
11	010505006003	栏板	1. 栏板、反檐 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m3	28.32			
12	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	m3	5.53			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ 10内	t	1.632			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 Φ 12~14	t	5.316			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 Φ 16~25	t	12.862			
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10内	t	5.126			
17	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.291			
18	010604001001	钢梁	1. 钢梁 H型变截面 2. 钢梁安装 安装高度20m以内 每根构件质量 (t) 4.0以内	t	8.51			
19	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢支撑 热轧H型 2. 单式柱间支撑安装 每根构件质量 (t) 0.3以内	t	2.503			
20	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢支撑 钢管型 2. 单式柱间支撑安装 每根构件质量 (t) 0.3以内	t	1.632			
21	010606013001	零星钢构件	1. 零星构件 2. 零星构件安装	t	1.731			
22	粤010609002001	钢结构构件场外运输	1. 一类金属结构件运输 运距 10km以内	t	14.376			

编制日期： 年 月 日

编制人：


证号：

第 1 页 共 3 页

1/6

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：李屋村室内篮球场及杂物间、卫生间工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
23	010901002005	型材屋面	1. 0.476x820mm暗扣型彩瓦屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 2. 屋面隔热16kg+铝铂玻璃棉	m2	828			
24	010901002006	型材屋面	1. 檩条底封0.426x900压型彩板	m2	828			
25	040205006001	标线	1. 路面标线 常温溶剂型漆	m	205			
26	011405001001	金属面油漆	1. 涂一道红丹底漆 2. 一道中灰色面漆	m2	516.6			
27	070301054001	水泥混凝土路面局部修补 厚20cm	1. 水泥混凝土路面 局部修补 厚22cm 实际厚度(cm):20	m2	95.62			
28	010806001001	木质窗	1. 杉木普通窗	m2	104			
29	010901001001	瓦屋面	1. 瓦屋面 正斜脊 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	m2	185.26			
30	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 屋面防水砂浆 2cm厚 合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2.5	m2	436.6			
31	011406001001	抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆 油性 墙、柱面	m2	188.6			
32	011205002001	块料柱面	1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 独立梁柱面 2. 底层抹灰 柱梁面 15mm	m2	467			
33	031001006001	塑料管	1. 室外塑料给水管(粘接) 公称直径(100mm以内)	m	66			
		李屋村杂物间\卫生间工程						
34	010101001003	平整场地	1. 平整场地	m2	19.5			
35	010101004003	挖基坑、基槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土	m3	83.23			
36	010103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	77.5			
37	010103002003	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):10	m3	5.73			
38	010301001002	机械打圆木桩	1. 机械打圆木桩 松木桩桩径大于100mm, 桩长6000mm.	根	16			
39	010401012002	零星砌砖	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 合并制作子目 水泥砂浆 M7.5	个	2			
40	010402001004	砌块墙	1. 蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度20cm 水泥石灰砂浆 M7.5	m3	6.49			
41	010402001005	砌块墙	1. 蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 12cm 水泥石灰砂浆 M7.5	m3	0.563			
42	010402001006	砌块墙	1. 蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 20cm 水泥石灰砂浆 M7.5	m3	1.3			
43	010501001003	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	m3	1.95			
44	010501003002	独立基础	1. 混凝土基础 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m3	3.26			
45	010502001002	矩形柱	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱 普	m3	1.46			

编制日期： 年 月 日


编制人：

证号：

2/6

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：李屋村室内篮球场及杂物间、卫生间工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	综合单价	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			通商品混凝土 碎石粒径20石 C25					
46	010503001002	基础梁	1. 基础梁 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m3	2.09			
47	010503005002	过梁	1. 过梁 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	m3	0.0843			
48	010505001002	有梁板	1. 平板、有梁板、无梁板 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m3	5.22			
49	010505006002	栏板	1. 栏板、反檐 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m3	2.1			
50	010802001003	金属(塑钢)门【M0921 规格：900*2100】	1. 塑钢门 无上亮	樘	1			
51	010802001004	金属(塑钢)门【M0721 规格：700*2100】	1. 塑钢门 无上亮	樘	2			
52	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗【C1815 规格：1800*1500】	1. 铝合金双扇推拉窗90系列 无上亮	樘	1			
53	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗【C0906 规格：900*600】	1. 铝合金双扇推拉窗90系列 无上亮	樘	2			
54	010902001002	屋面卷材防水	1. 屋面自粘型防水卷材	m2	34.4			
55	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 聚氨酯二遍 2mm厚	m2	6.2			
56	011001001002	保温隔热屋面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 2. 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 3. 屋面保温 现浇水泥珍珠岩 100mm厚 实际厚度(mm):30	m2	27.74			
57	011102003001	块料楼地面	1. 1:2.5水泥砂浆打底 20 厚 2. 防滑砖(200X200)面层	m2	4.22			
58	011102003002	块料楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 2. 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600 以内 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	m2	10.92			
59	011204003001	块料墙面	1. 1:2.5水泥砂浆打底15厚, 纯水泥浆贴 200X300釉面瓷砖到顶. 2. 底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	66.32			
60	011204003002	块料墙面	1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 2. 底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 水泥石灰砂浆 1:1:6	m2	46.11			
61	011105003001	块料踢脚线	1. 铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	m2	3.53			
62	011301001001	天棚抹灰	1. 天棚抹平扫白	m2	27.61			

编制日期： 年 月 日

编制人：

证号：

3/6

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 李屋双桥至小亭路段道路建设工程



(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖土机挖沟槽、基坑土方 三类土 单 项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	m3	766.8			
2	040103001001	回填方	1. 压路机碾压填方 填土碾压	m3	733.03			
3	040103002001	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距 1km 实际运距(km):10单工程挖、填 、总土方量在1000m3以内	m3	33.77			
4	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:200厚1:1碎 石砂垫层 2. 管座材质: II级钢筋砼承插管 3. 规格:DN600 4. 接口方式:水泥砂浆接口 1: 2 5. 铺设深度:1810~2190mm 6. 混凝土强度等级:C20	m	112			
5	040501001002	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:200厚1:1碎 石砂垫层 2. 管道材质: II级钢筋砼承插管 3. 规格:DN300 4. 接口方式:水泥砂浆接口 1: 2 5. 铺设深度:1810~2190mm 6. 管座材质:C20混凝土	m	30			
6	040502007001	盲堵板制作、安装	1. DN800复合材料拍门安装	个	1			
7	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:复 合材料篦子 680*380 2. 垫层、基础材质及厚度:200厚C20混 凝土 3. 砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌 MU10砖 4. 砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 批挡厚20	座	10			
8	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚C15混 凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10 水泥砂浆砌MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:水泥防水砂浆 1: 2 4. 井盖、井圈材质及规格:D700铁盖板	座	5			
9	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 150厚4%水泥石粉垫层	m2	840			
10	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 150厚6%水泥石粉垫层	m2	840			
11	040203007001	水泥混凝土	1. 220厚C35砼路面	m2	840			

编制日期: 年 月 日

编制人:

证号:

第 1 页 共 1 页

4/6

分部分项工程量清单综合单价报价表



工程名称：大步头桥建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
		新建拱桥						
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖土机挖淤泥、流砂 2. 挖土机挖淤泥、流砂，自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km	m3	953.6			
2	040101001001	挖一般土方	1. 挖土机挖土方 三类土	m3	113.7			
3	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	113.7			
4	040407016002	基槽抛铺碎石	1. 800厚抛石灌砂基础	m3	46.4			
5	040305002001	干砌块料	1. 干砌块石 基础护底	m3	32			
6	040305001001	垫层	1. 400厚1:1碎石砂	m3	54			
7	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm	m2	16.6			
8	040303001001	混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	m3	2.4			
9	040303002001	混凝土基础	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通 商品混凝土 碎石粒径20石 C30 2. 泵送混凝土增加费 商品混凝土	m3	12			
10	040303014001	混凝土板拱	1. 现浇板梁、板拱与挡墙 板拱 合并制 作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 2. 泵送混凝土增加费 商品混凝土	m3	25.67			
11	040303017001	混凝土楼梯	1. 楼梯 直形 合并制作子目 普通商品混 凝土 碎石粒径20石 C25	m3	2.08			
12	040305004002	砖砌体	1. 240厚M10水泥砂浆砌筑MU15红砖	m3	3.36			
13	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ 10mm 以内	t	0.132			
14	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 现浇混凝土 10mm 以外螺纹钢	t	0.303			
15	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 现浇混凝土 10mm 以外螺纹钢	t	3.11			
16	040305004001	砖砌体(桥耳)	1. 240厚M7.5水泥砂浆砌M10红砖 2. 底层抹灰 零星项目 15mm 合并制作 子目 水泥砂浆 M7.5	m3	1.02			
17	040308003001	镶贴面层	1. 材质:青灰色瓷砖 2. 部位:桥侧及桥耳	m2	46.68			
18	040308003002	镶贴面层	1. 材质:20厚仿花岗岩人行道砖 2. 结合层:20厚1:3水泥砂浆 3. 部位:桥面	m2	7			
19	040308003003	镶贴面层	1. 材质:20厚仿花岗岩人行道砖 2. 结合层:20厚1:3水泥砂浆 3. 部位:桥面台阶	m2	7			
20	040309002001	石质栏杆	1. 花岗岩栏杆安装	m	16.6			
		砼路修复						
21	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm	m2	42.68			

编制日期： 年 月 日

编制人：

证号：

第 1 页 共 2 页

5/6

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：大步头桥建设工程

(编制单位盖章)

[illegible]

编制日期： 年 月 日

编制人:

证号:

第 2 页 共 2 页

6/6