

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDCS22017009

工程名称： 东莞市望牛墩镇锦涡村美丽幸福村居建设工程-市场鱼塘栏
杆改造工程及河西新村巷道排水改造工程

招标人（盖公章）： 东莞市望牛墩镇锦涡村村民委员会

招标代理机构（盖公章）： 广州广骏工程监理有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（签名并盖注册章）： _____

或造价员（签名并盖章）： _____

投标单位法定代表人或授权委托人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其他合价分析表（各投标人自行附后）
- 12、工程量清单综合单价报价表（含措施项目清单计价表）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

- 1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第 2 篇第一章第 26 条“投标文件的有效性”中的相关条款执行。
- 2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第 2 篇第一章第 13 条“投标报价”中的有关规定处理。
- 3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。
- 4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”、应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而做出让利。
- 5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若超出严重不平衡报价范围(详见招标文件第 2 篇第一章第 40.2 款)，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。
- 6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。
- 7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。
- 8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将按招标文件第 2 篇第一章第 13 条的规定处理。

本页由清单编制单位填写

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（签名并盖注册章）：_____

或从业预算员或造价员签名或盖章：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额 (元)
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位 (盖公司法人公章):
 法定代表人 (签名或盖私章):

造价工程师 (签名并盖注册章) 或从业预算员或造价员 (签名或盖章):
 编制日期: 年 月 日

1、工程量清单综合单价报价表的 分部分项清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 18 页）

造价工程师（签名并盖注册章）：_____或从业预算员或造价员签名或盖章：_____

2、措施清单项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师（签名并盖注册章）：_____或从业预算员或造价员签名或盖章：_____

3、措施其它项目费汇总表 ()

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额 (元)	备注
1	工程保险费				
2	工程保修费				
3	赶工措施费				
4	预算包干费				
5	其它费用				
6					
7					
8					
9					
10					
合计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师 (签名并盖注册章): _____ 或从业预算员或造价员签名或盖章: _____

4、规 费 汇 总 表 ()

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额 (元)	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	提围防护费				
5	建筑意外伤害保险费				
6					
7					
8					
9					
10					
合计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师 (签名并盖注册章): _____ 或从业预算员或造价员签名或盖章: _____

主 要 材 料 价 格 明 细 表 ()

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价(元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师 (签名并盖注册章): _____ 或从业预算员或造价员签名或盖章: _____

综合单位分析表 ()

清单编码	清单项目	单位	清单项目 工程量	综合单价 = $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ (元)							
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理 费	利润		
子目合价											
备注											

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师 (签名并盖注册章): _____ 或从业预算员或造价员签名或盖章: _____

子目工料机分析表 ()

清单编码	清单项目		定额编号	定额自目	定额子目计 量单位
工料机编码	工料机名称	单 位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师 (签名并盖注册章): _____ 或从业预算员或造价员签名或盖章: _____

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：望牛墩镇锦涡村美丽幸福村居建设工程—市场鱼塘栏杆改造工程

第 1 页 共 2 页

第 1 页 共 2 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	050101006001	清除地面杂物及绿化杂草	(1) 杂物种类:清除地面杂物及绿化杂草 (2) 厚度:500mm (3) 运距:5km	m2	525.00		
2	041001002001	拆除人行道	(1) 拆除材质:人行道砖60mm厚 (2) 基层厚度:30cm (3) 运距:5KM	m2	220.00		
3	011609001001	栏杆、栏板拆除	(1) 栏杆(板)的高度:1m (2) 栏杆、栏板种类:栏杆混凝土柱200*300*1000, 拆除铁管Φ50(厚3mm), 拆除铁管Φ30(厚1mm), 拆除原有圆通栏杆立柱90*90*1000, 拆除铁丝围网 (3) 运距:5KM	m	425.00		
4	041001001001	拆除路面	(1) 材质:混凝土 (2) 厚度:200mm厚 (3) 运距:5KM	m2	28.20		
		分部小计					
		新建台阶					
5	010504004001	挡土墙	(1) 种类:毛石挡土墙	m3	5.00		
		分部小计					
		混凝土路面					
6	040203007001	水泥混凝土	(1) 混凝土强度等级:C30混凝土 (2) 厚度:200mm厚 (3) 垫层:200厚6%水泥石粉垫层	m2	284.64		
		分部小计					
		树池饰面翻新					
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石	(1) 材料品种、规格:1200*200*100厚烧面灰麻花岗岩 (2) 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土 (3) 结合层:水泥砂浆30厚1:3	m	110.40		
		分部小计					
		新建人行道					
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

1/18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇锦涡村美丽幸福村居建设工程--市场鱼塘栏杆改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合价
8	040204002001	人行道块料铺设	(1)块料品种、规格:230*115*60 红色透水砖 (2)基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土、200厚6%水泥石粉垫层	m ²	226.95		
9	040204002002	人行道块料铺设	(1)块料品种、规格:230*115*60 红色透水砖	m ²	210.56		
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	(1)材料品种、规格:1000*300*100厚光面白牙立道牙 (2)基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土	m	165.26		
		分部小计					
		新建栏杆					
11	040309003001	无机高分子仿木栏杆	(1)混凝土强度等级:c20 (2)横向规格尺寸:150*150, 80*80 (3)竖向规格尺寸:100*100	m	425.00		
12	010503001001	基础梁	(1)混凝土种类:普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25	m ³	15.87		
13	010515001001	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格: 三级钢, Φ25内	t	1.849		
14	010515001002	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格: 箍筋, 三级钢, Φ8内	t	0.486		
15	011102001002	栏杆地面	(1)面层材料品种、规格、颜色:600*95*20, 600*80*20芝麻灰烧面花岗岩 (2)结合层:20厚1:3水泥砂浆	m ²	150.25		
		分部小计					
		绿化部分					
16	050102001001	栽植桃花芯	(1)胸径或干径:0.8cm (2)株高、冠径:2-3m	株	3		
本页小计							
合 计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：望牛墩镇锦涡村美丽幸福村居建设工程--市场鱼塘栏杆改造工程



序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工措施费		项			
1.1	1.1	按子目计算的安全文明施工措施费		项			
1.1.1	1.1.1	综合脚手架		项			
1.1.2	1.1.2	靠脚手架安全挡板		项			
1.1.3	1.1.3	独立安全防护挡板		项			
1.1.4	1.1.4	模板		项			
1.1.4.1	041102013001	基础梁模板	(1) 构件类型: 基础梁模板	m2	105.80		
1.1.4.1.1	D3-8-5	现浇混凝土模板制作、安装支撑梁		10m2	10.580		
1.1.5	1.1.5	现场围挡、围墙		项			
1.2	1.2	除税按系数计算的其他安全文明施工措施项目		项			
	小计						
2	2	其他措施项目费		项			
2.1	2.1	夜间施工增加费		项			
2.2	2.2	交通干扰工程施工增加费		项			
2.3	2.3	地下管线交叉降效费		项			
2.4	2.4	其他费用		项			
2.5	2.5	按定额子目计算的其他措施项目费		项			
2.5.1	2.5.1	大型机械设备进出场及安拆费		项			
2.5.2	2.5.2	施工排水		项			
2.5.3	2.5.3	施工降水		项			
	小计						
	合 计						

编制人：

证号：

编制日期： 年 月 日

第1页 共1页

编制人:

编制日期: 年 月 日 5/18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇锦涡村美丽幸福村居建设工程-市场鱼塘栏杆改造工程

第 1 页 共 2 页

工程名称: 奎文区崇文门大街南侧沿街建筑改造工程							第 1 页 共 2 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)		
						综合单价	合价	
		电气工程						
1	040804001001	配管PC25	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 埋地敷设	m	35.00			
2	040803001001	电力电缆YJLV-3*35 (利用原电缆)	1. 名称: 电力电缆 2. 规格型号: YJLV-3*35 3. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	35.00			
3	070201135001	电缆拆除	1. 名称: 电力电缆拆除 2. 规格型号: YJLV-3*35	m	35.00			
4	040805001001	路灯 40W LED	1. 名称: 路灯 2. 型号: 40W LED 3. 灯杆材质、高度: 金属灯杆 3.5m 4. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级: 混凝土垫层C15, 厚100mm, 混凝土基础C25	套	3			
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	2.10			
6	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 按规范要求 2. 填方材料品种: 利用原土	m3	2.10			
7	040805001002	路灯基础	1. 名称: 路灯基础 2. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级: 混凝土垫层C15, 厚100mm, 混凝土基础C25	座	3			
8	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电系统调试 2. 电压等级 (kV): 1kV以下	系统	1			
		电气分部小计						
		排水工程						
1	040501001001	II级钢筋混凝土管 D300	1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚砂垫层 2. 规格: D300 3. 接口方式: 承插钢丝网水泥抹浆 4. 铺设深度: 按设计要求	m	159.00			
2	040501001002	II级钢筋混凝土管 D400	1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚砂垫层 2. 规格: D400 3. 接口方式: 承插承插钢丝网水泥抹浆 4. 铺设深度: 按设计要求	m	16.00			
本页小计								

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日 7/18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇锦涡村美丽幸福村居建设工程-市场鱼塘栏杆改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合价
3	031001006001	UPVC排水管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC、DN200 4. 连接形式:粘接	m	7.56		
4	040504001001	圆形砌筑雨水检查井Φ700 h=2m内	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土, 厚100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求:1: 2防水水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 盖板材质、规格:重型复合材料Φ700	座	9		
5	040504009001	铸铁单平篦雨水口 400*600	1. 名称: 铸铁单平篦雨水口 2. 规格: 400*600	座	9		
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	100.27		
7	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:利用原土	m3	62.74		
8	040103002001	余方弃置(土方)	1. 废弃料品种:挖方土 2. 运距:10km	m3	32.75		
		排水分部小计					
本页小计							
合 计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日 8/18

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：望牛墩镇锦涡村美丽幸福村居建设工程-市场鱼塘栏杆改造工程



序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工费		项			
1.1	1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目		项			
1.1.1	1.1.1	综合脚手架		项			
1.1.2	1.1.2	靠脚手架安全挡板		项			
1.1.3	1.1.3	独立安全防护挡板		项			
1.1.4	1.1.4	围尼龙编织布		项			
1.1.5	1.1.5	现场围栏、围墙		项			
1.2	1.2	除税按系数计算的其他安全文明施工措施费率		项			
	小计						
2	2	其他措施项目费		项			
2.1	2.1	夜间施工费		项			
2.2	2.2	文明工地增加费		项			
2.3	2.3	赶工措施费		项			
2.4	2.4	交通干扰工程施工增加费		项			
2.5	2.5	地下管线交叉降效费		项			
2.6	2.6	运输		项			
2.7	2.7	大型机械设备进出场及安拆费		项			
2.8	2.8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架		项			
2.8.1	041102001002	路灯基础垫层模板		m2	0.72		
2.8.1.1	D5-7-1	混凝土基础垫层 木模		100m2	0.007		
2.8.2	041102002001	路灯基础模板		m2	5.10		
2.8.2.1	D3-8-2	现浇混凝土模板制作、安装混凝土基础		10m2	0.510		
2.9	2.9	脚手架		项			
2.10	2.10	施工排水、降水		项			
2.11	2.11	围堰		项			
2.12	2.12	筑岛		项			
2.13	2.13	便道		项			
2.14	2.14	便桥		项			
	小计						

证号：

编制人：

编制日期： 年 月 日

第1页 共1页	
备注	
、施工图预算：分部分 10%~15%，具体按照工程 结算按实际数额)	

第1页 共1页

编制日期: 年 月 日 11/18

证号:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇锦涡村美丽幸福村居建设工程--锦涡河西新村巷道排水改造工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
土石方工程							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	893.060		
2	040103001001	回填素土	1. 填方材料品种: 软土 2. 填方来源: 回填原土	m3	721.440		
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 3km	m3	336.810		
4	040103002002	混凝土块及6%水泥石屑弃置	1. 废弃料品种: 混凝土块及6%水泥石屑 2. 运距: 10km	m3	107.360		
【土石方工程】分部小计							
拆除及修复工程							
5	041001004003	车行砼路面机械切缝 深12cm	1. 材质: C30砼 2. 结构形式: 车行砼路面 3. 切深: 12cm	m	143.140		
6	041001001002	拆除车行砼路面层 面层厚20cm	1. 材质: 砼 2. 厚度: 20cm	m2	357.850		
7	041001003002	拆除车行道石屑垫层 垫层厚10cm	1. 材质: 石屑 2. 厚度: 10cm 3. 部位: 垫层	m2	357.850		
8	040203007002	修复车行砼C30砼路面 面层 有筋 面层厚20cm	1. 混凝土强度等级: C30 2. 掺和料: 水养生 3. 厚度: 20cm	m2	357.850		
9	040202015002	修复石屑垫层 垫层 厚20cm	1. 石料规格: 6%水泥石屑 2. 厚度: 10cm	m2	357.850		
【拆除及修复工程】分部小计							
管网工程							
10	040501001001	承插式钢筋混凝土管 DN1000	1. 垫层、基础材质及厚度: 砂垫层 2. 规格: DN1000钢筋混凝土排水管 3. 接口方式: 承插式	m	184.880		
11	040504001003	砖砌圆形污水井 Φ1500mm H=2.36m	1. 材料: 标砖MU10 2. 定型井名称、图号、尺寸及井深: 圆型砖砌污水检查井(收口式)、Φ1500mm、02S515-11. 井深2.36m 3. 垫层、基础厚度、材料品种、强度: C15混凝土、厚100MM	座	12.000		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

工程 量 单 位	工程 量	(编制单 金额 (元
		综合单价

(编制单位盖章)

编制人： 证号： 编制日期： 年 月 日

第 2 页 共 2 页

14/18

编制日期: 年 月 日

	(%)	金额 (元)
--	-----	-----------

(编制单位盖章)

编制人： 证号： 编制日期： 年 月 日

第 1 页 共 1 页

工程数量		综合单价	金额 (元)

(编制单位盖章)

编制人： 证号： 编制日期： 年 月 日

第 1 页 共 1 页 16/16

其他项目清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇锦涡村美丽幸福村居建设工程--锦涡河西新村巷道排水改造工程

(编制单位盖章)

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

表	工程咨询有限公司	(编制单
费率(%)	金额(元)	

(编制单位盖章)

编制人： 证号： 编制日期： 年 月 日

第 1 页 共 1 页 18/18