

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDZSZ20130024

工程名称： 望牛墩镇西富路及芙蓉沙路升级改造工程

招标人（盖章）： 东莞市望牛墩资产经营管理有限公司

招标代理机构（盖章）： 广东建设工程监理有限公司

投标人（盖公司法人公章）：

投标时间：

造价工程师（盖注册章并签名）：
或造价员（盖专用章并签名）：

投标单位法定代表人（签名或盖私章）：

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、其他措施项目费汇总表
- 6、其他项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）：_____或造价员（盖专用章并签名）：_____

工程量清单报价汇总表 ()

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	其他措施项目费			
3	其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)或造价员(盖专用章并签名): _____ 编制日期: _____年____月____日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

2、其他措施项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	措施一般项目费				
2	措施其他项目费				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

3、其他项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或造价员(盖专用章并签名)_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)： _____或造价员(盖专用章并签名)： _____

编号:

望牛墩西富路及芙蓉沙路升级改造建设工程顾问有限公司

工程造价咨询企业执业印章


编号: 甲110844001336

有效期至: 2014年6月3日

工程量清单

深圳市合创建设工程顾问有限公司

工程造价咨询企业执业印章



招标人:

东莞市望牛墩资产经营管理有限公司

(招标单位盖章)

工程造价
咨询人:

深圳市合创建设工程顾问有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



清单总页数: 共 14 页

编制单位: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

联系电话: 0769-22629703

单位地址: 东莞市南城区胜和健升大厦18楼

编制日期: 2013-8-7

编制说明

工程名称：望牛墩西富路及芙蓉沙路升级改造工程

一、工程概况：

1、本工程为望牛墩西富路及芙蓉沙路升级改造工程。西富路设计起点在泰康路交叉口处，沿现状老路走向，分别与芙蓉沙路、河西路、南昌北路平交，终点在望牛墩养老院附近，并与古塔路接顺，全长1.41 公里；双向四车道。芙蓉沙路起点与西富路平交，沿现状老路走向，终点与望牛墩新医院周边市政规划路平交，全长0.4 公里，双向四车道。两条路为新医院片区连接对外交通的重要通道。两条路现状路况较差，车行道为双向两车道的水泥混凝土路面，宽度为6m，板块破损严重，且无配套的人行道，为人车混行道路。两条路均无配套的排雨设施，现状雨水通过道路漫流至附近河涌。位于现状西富路中线位埋设有一条DN1000~1200污水管，道路两侧埋设有给水，电力、通信等相关管线。

二、本工程清单编制依据：

- 1、根据武汉市政工程设计研究院有限责任公司2013年7月设计的《望牛墩西富路及芙蓉沙路升级改造工程》(版本号：A)施工图及变更内容进行编制。
- 2、执行东建价[2010]3号文，自2010年6月1日起执行2010年广东省建设工程计价依据，本工程执行《广东省市政工程综合定额 2010》、《广东省市政工程计价办法 2010》。按二类地区计取管理费。
- 3、执行东建价[2010]4号文件：《关于执行2010建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》。
- 4、执行东建价[2010]6号文公布的取费表：附表5《广东省市政工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2010)、《广东省安装工程综合定额》(2010)清单计价程序表(2010)。


三、本工程清单包含内容：

- 1、本施工图详细说明的道路工程、市政管线工程（雨水、排水、照明、电力），详见清单报告。

四、本工程清单其他说明

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩西富路及芙蓉沙路升级改造工程-道路工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单价	合计	
	第一册	路线工程-路线						
1	040801008001	拆除树木	1. 挖树兜, 离地面20cm处树干直径(cm)内 Φ40	棵	334			
2	040801002001	拆除浆砌片石护坡	1. 人工拆除基层 毛(块)石 厚20cm	m2	150			
3	040801006001	拆除花坛	1. 拆除砖砌其它构筑物	m3	53.5			
4	粤040801009001	拆除路灯	1. 路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下)	座	26			
5	040801006002	拆除围墙	1. 拆除砖砌其它构筑物	m3	52.8			
6	040801001001	拆除路面	1. 机械拆除各类底层 厚15cm内 2. 风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):20 3. 人工装自卸汽车运卸石方 运距1km	m2	6105			
7	粤040801009002	拆除现状水闸	1. 拆除现状水闸	座	1			
8	粤040801009003	拆除浆砌石盖板涵	1. 拆除浆砌石盖板涵	座	4			
9	040801007001	拆除砼房	1. 拆除混凝土障碍物 机械拆除 有筋	m3	85.4			
10	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	13750			
	第一册	路线工程-安全设施						
11	粤040205034001	标线条	1. 路面标线 热熔型漆	m2	1897.2			
12	040205007001	标记(直行)	1. 路面标线 直行箭头(3m) 热熔型漆	个	54			
13	040205007002	标记(左或右转弯)	1. 路面标线 转弯箭头(3m) 热熔型漆	个	20			
14	040205007003	标记(直行或左(右)转弯)	1. 路面标线 直行转弯箭头(3m) 热熔型漆	个	33			
15	040205007004	标记(人行横道线预告)	1. 路面标线 菱形预告标示(1×2.5m) 热熔型漆	个	8			
16	040205007005	标记(减速让行)	1. 路面标线 菱形预告标示(1×2.5m) 热熔型漆	个	3			
17	040205007006	标记(车行道横向减速)	1. 路面标线 热熔型漆	个	162			
18	040205003001	悬臂式F型标杆 立柱 Φ273*12*7800, 横梁 Φ140*8*4700/Φ140*8*673	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内 2. 挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):5 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 现浇(直径mm) Φ10-14 5. 混凝土垫层 钢筋混凝土 6. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 7. 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管F型、T型杆制作 8. 信号灯杆、标志杆安装 双悬臂杆(F杆) 9. 喷射除锈 喷河砂 一般钢结构 10. 热镀锌处理 镀锌量600g/m2 11. 机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 12. 预埋螺栓	套	6			
19	040205003002	单柱矩形(□800)标杆 Φ89*4*3230	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 现浇(直径mm) Φ10-14	套	13			

编制人:


证号:

编制日期: 年 月 日

第 1 页 共 6 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩西富路及芙蓉沙路升级改造工程-道路工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			5. 混凝土平基 钢筋混凝土 6. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 7. 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管柱式杆制作 8. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 9. 喷射除锈 喷河砂 一般钢结构 10. 热镀锌处理 镀锌量600g/m2 11. 机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 12. 预埋螺栓					
20	040205003003	单柱圆形(Φ800) 标杆 Φ89*4*3230	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 现浇(直径mm) Φ10-14 5. 混凝土平基 钢筋混凝土 6. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 7. 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管柱式杆制作 8. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 9. 喷射除锈 喷河砂 一般钢结构 10. 热镀锌处理 镀锌量600g/m2 11. 机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 12. 预埋螺栓	套	2			
21	040205003004	悬臂式Y型标杆(6Φ800) 立柱Φ159*6*6200, 横梁Φ89*5*4380/Φ89*5*2980	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 现浇(直径mm) Φ10-14 5. 混凝土平基 钢筋混凝土 6. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 7. 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管F型、T型杆制作 8. 信号灯杆、标志杆安装 双向单悬臂杆(单T杆) 9. 喷射除锈 喷河砂 一般钢结构 10. 热镀锌处理 镀锌量600g/m2 11. 机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 12. 预埋螺栓	套	7			
22	040205003005	单柱路名牌标杆(八角柱 Φ40*5*2400)	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 现浇(直径mm) Φ10-14 5. 混凝土平基 钢筋混凝土 6. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 7. 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管柱式杆制作 8. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 9. 喷射除锈 喷河砂 一般钢结构 10. 热镀锌处理 镀锌量600g/m2 11. 机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍	套	6			
23	040205003006	单柱三角形(Δ900) 标杆 Φ89*4*3129	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 现浇(直径mm) Φ10-14 5. 混凝土平基 钢筋混凝土 6. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 7. 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管柱式杆制作 8. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆	套	7			

编制日期： 年 月 日


编制人：

证号：

第 2 页 共 6 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩西富路及芙蓉沙路升级改造工程-道路工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额		备注
						综合单价	合价	
			高3500mm内 9. 喷射除锈 喷河砂 一般钢结构 10. 热镀锌处理 镀锌量600g/m ² 11. 机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 12. 预埋螺栓					
24	040205004001	F指示牌, □4200*2400	1. 3mm厚铝板, 面贴1.5mm高强度反光膜, 背面加固铝滑槽制安	块	6			
25	040205004002	矩形标志牌, □800 (双面)	1. 3mm厚铝板, 面贴1.5mm高强度反光膜, 背面加固铝滑槽制安	块	13			
26	040205004003	圆形标志牌, φ800	1. 3mm厚铝板, 面贴3M高强度反光膜, 背面加固铝滑槽制安	块	2			
27	040205004004	圆形标志牌, φ800 (Y型)	1. 3mm厚铝板, 面贴3M高强度反光膜, 背面加固铝滑槽制安	块	42			
28	040205004005	矩形路名牌, □1170*359	1. 3mm厚铝板, 面贴1.5mm高强度反光膜, 背面加固铝滑槽制安	块	6			
29	040205004006	三角形标志牌, △900	1. 3mm厚铝板, 面贴1.5mm高强度反光膜, 背面加固铝滑槽制安	块	7			
	第二册	路基、路面工程-路基、箱涵						
30	040101001001	挖一般土方 (本桩利用于填方)	1. 挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土	m ³	6329.5			
31	040101001002	挖一般土方	1. 挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):5	m ³	4781.2			
32	040103001001	填方	1. 压路机碾压填方 填土碾压	m ³	20306.7			
33	040101001003	挖一般土方 (借方)	1. 挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):5	m ³	13977.1			
34	040305005001	三围植被网 (喷播草籽)	1. 加筋三维网	m ²	6207			
35	040305001001	挡墙基础垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	m ³	33.3			
36	040304002001	M10浆砌片石挡土墙	1. 浆砌块石 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥石灰砂浆 M10 3. 浆砌块石面勾平缝 4. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2 5. 抹灰 石墙墙面 6. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1:2 7. 安装泄水孔 塑料管 8. 碎石滤层 厚度在30cm内 9. 安装沉降缝 沥青甘蔗板	m ³	491.9			
37	040103001002	挡土墙后背回填石屑	1. 填石屑	m ³	566.1			
38	040103001003	填中粗砂	1. 填中粗砂	m ³	58.5			
39	040304002003	浆砌片石护坡	1. 浆砌块石护坡 厚度40cm内 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥石灰砂浆 M10 3. 浆砌块石面勾平缝 4. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2	m ³	183.8			
40	040302015001	混凝土防撞护栏	1. 预制小型构件、板拱 灯柱、端柱、栏杆 C30砼 2. 安装小型构件 栏杆 3. 路面凿毛 水泥混凝土 人工 4. M20水泥砂浆调平层 5. 现浇小型构件 防撞护栏C30砼 6. 零星构件及其他构件 1km内 实际运距(km):2	m	26.3			

编制日期: 年 月 日


编制人:

证号:

第 3 页 共 6 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩西富路及芙蓉沙路升级改造工程-道路工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单价	合计	
41	040303002001	预制混凝土板(盖板)	1. 预制板 矩形板 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 3. 混凝土板、梁构件运输 平板拖车组运输 构件长度(10m以内) 1公里内 4. 安装矩形板 起重机安装	m3	59.8			
42	040302005001	帽梁	1. 现浇承台、支撑梁与横梁 支撑梁 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	34.16			
43	040701002001	非预应力钢筋(盖板)	1. 钢筋制作、安装 预制混凝土 $\Phi 10$ mm 以内	t	4.64			
44	040701002002	非预应力钢筋(盖板)	1. 钢筋制作、安装 预制混凝土 $\Phi 10$ mm 以外螺纹钢	t	5.87			
45	040701002003	非预应力钢筋	1. 钢筋制作、安装 现浇混凝土 $\Phi 10$ mm 以内	t	0.61			
46	040701002004	非预应力钢筋	1. 钢筋制作、安装 现浇混凝土 $\Phi 10$ mm 以外螺纹钢	t	1.11			
47	040201011001	钉形水泥土双向搅拌桩	1. 钉形水泥土双向搅拌桩 42.5水泥 水泥用量: 55kg/m	m	20141.5			
48	040103001004	换填级配碎石	1. 换填级配碎石	m3	13487.11			
49	040103001005	换填片石	1. 换填片石	m3	32754.41			
50	040103001009	换填中粗砂	1. 填中砂	m3	12066.09			
51	040201005001	抛石挤淤	1. 抛石挤淤 机械推运	m3	19154.7			
52	040201012002	土工格栅	1. 铺装土工格栅	m2	98225.19			
53	粤010203007001	拉森钢板桩钢支撑(围堰)	1. 管沟、基坑拉森钢板桩支撑 宽度4m内	m	151.4			
54	040101001004	挖一般土方(外运)	1. 挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):5	m3	46255			
55	040101001005	挖一般土方(用于填方)	1. 挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土	m3	36535.08			
56	040103001006	填方(利用本标段挖土)	1. 压路机碾压填方 填土碾压	m3	36535.08			
	第二册	路基、路面工程-路面						
		行车道						
57	040203004001	4cm厚细粒式改性沥青混凝土层	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) 2. 喷洒乳化沥青 喷PC-3油量(0.3~0.6kg/m ²)	m2	28616.84			
58	040203004002	8cm厚粗粒式沥青混凝土层	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式沥青混凝土(AC-20C) 2. 乳化沥青稀浆封层 3. 沥青透层 喷PC-2油量(0.9L/m ²)	m2	28616.84			
59	040202014001	36cm厚5%水泥稳定碎石层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):36	m2	23046.68			
60	040202014002	18cm厚4%水泥稳定石屑层	1. 路床碾压检验 2. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 3. 自卸汽车运输水泥石屑混合料 自卸汽车装载 第一个1km 4. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):18	m2	31701.83			
61	040203004004	4cm厚细粒式改性沥青混凝土层(旧)	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)	m2	407.57			

编制日期： 年 月 日


编制人：

证号：

第 4 页 共 6 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩西富路及芙蓉沙路升级改造工程-道路工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额		备注
						综合单价	合计	
		路加铺)	2. 喷洒乳化沥青 喷PC-3油量(0.3~0.6kg/m²)					
62	040203004005	6cm厚中粒式沥青混凝土层 (旧路加铺)	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式沥青混凝土 (AC-20C) 2. 机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式沥青混凝土 (AC-20C) 调平层 3. 喷洒乳化沥青 喷PC-3油量(0.3~0.6kg/m²)	m2	407.57			
63	040201012001	土工布 (旧路加铺)	1. 铺装土工格栅	m2	407.57			
64	粤040203008002	铣刨路面 (旧路加铺)	1. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面 (厚5cm内)	m2	407.57			
65	040203005002	22cm新建拉毛混凝土 (旧路加铺)	1. 水泥混凝土路面 厚度 22cm 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 3. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	m2	995.75			
66	040202014003	20cm厚5%水泥稳定碎石层 (旧路加铺)	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑 (碎石) 混合料 厚度 15cm 实际厚度 (cm):20	m2	995.75			
67	040202014004	18cm厚4%水泥稳定石屑层 (旧路加铺)	1. 路床碾压检验 2. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 3. 自卸汽车运输水泥石屑混合料 自卸汽车装载 第一个1km 4. 机械铺筑水泥石屑 (碎石) 混合料 厚度 15cm 实际厚度 (cm):18	m2	995.75			
68	040203005003	20cm-25cm厚C25现浇微膨胀水泥混凝土 (旧路加铺)	1. 水泥混凝土路面 厚度 22cm 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m2	21.74			
		人行道						
69	040202014005	15cm厚5%水泥稳定碎石层	1. 人行道整形碾压 2. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 3. 自卸汽车运输水泥石屑混合料 自卸汽车装载 第一个1km 4. 机械铺筑水泥石屑 (碎石) 混合料 厚度 15cm	m2	14166			
70	040204001001	200*100*60浅红色生态机压透水砖版	1. 铺设200*100*60浅红色生态机压透水砖版 水泥砂浆1:3	m2	8998			
71	040204001005	400*200*30火烧面芝麻灰花岗岩板	1. 铺设400*200*30火烧面芝麻灰花岗岩板 水泥砂浆1:3	m2	2133			
72	040204001002	200*200*30火烧面黑金沙花岗岩板	1. 铺设200*200*30火烧面黑金沙花岗岩板 水泥砂浆1:3	m2	192			
73	040204001003	200*200*30火烧面芝麻灰花岗岩板	1. 铺设200*200*30火烧面芝麻灰花岗岩板 水泥砂浆1:3	m2	192			
74	040204001004	400*400*30火烧面芝麻灰导盲砖	1. 铺设400*400*30火烧面芝麻灰导盲砖 普通型砖 水泥砂浆1:3	m2	1447			
75	040203005004	10cm厚C20混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 18cm 实际厚度 (cm):10 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m2	14166			
76	040202001001	C20砼 (人行道与铺面接顺)	1. 垫层 混凝土 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	199			
77	040302001002	混凝土基础 (路缘石)	1. 浇筑侧 (缘) 石混凝土后座 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 4. 水泥砂浆 1:3	m3	393			
78	040204003001	安砌路缘石 150*350*1000	1. 缘石铺设 石质 长度 100cm 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂	m	3726			

编制人:


证号:

编制日期: 年 月 日

第 5 页 共 6 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩西富路及芙蓉沙路升级改造工程-道路工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合计	
			浆 M7.5 3. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3					
79	040204003002	安砌平道牙 200*100*800	1. 缘石铺设 石质 长度 80cm 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 3. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3	m	3458			
80	040204006001	树池砌筑 1500*1500	1. 缘石铺设 石质 长度 50cm 2. 浇筑侧 (缘) 石混凝土后座 3. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 5. 水泥砂浆 1:3	个	391			
81	040204006002	安砌车止石	1. 现浇基础 混凝土 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 3. 安装车止石	个	96			
	第二册	桥涵工程-水闸						
82	040304002004	浆砌块料 (跌水)	1. 浆砌块石 基础护底	m3	142.8			
83	040304002005	浆砌块料 (截水墙)	1. 浆砌块石 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥石灰砂浆 M7.5	m3	21.9			
84	040306002002	箱涵底板 (水闸)	1. C30抗渗混凝土底板	m3	33.2			
85	040501008002	混凝土渠道垫层 (水闸)	1. 垫层 混凝土 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	13.28			
86	040507019001	闸门	1. 钢制闸门安装 进水口长×宽 (6000×3000mm)	座	1			
87	030204018001	电控箱	1. 成套配电箱安装 落地式	台	1			
88	030208001001	电力电缆YJV22-0.6/1KV 5*10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面10mm2以下) 五芯电力电缆 2. 电缆保护管有混凝土基础暗敷 钢管 (公称直径100mm以下) 一根	m	350			
89	030209001002	接地联接板	1. 接地极 (板) 制作、安装 接地极板 钢板	块	1			
90	040504004001	接线井	1. 非定型井垫层 混凝土 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 3. 砖砌 圆形 4. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 5. 砖墙 抹灰 井内侧 6. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1:3 7. 砖墙 抹灰 井底 8. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1:3 9. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 10. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3	座	4			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 6 页 共 6 页

 (编制单位盖章)
 金额(元)

[illegible]

第 1 页 共 1 页

 (编制单位盖章)
 金额(元)

工程名称: 望牛墩西富路及芙蓉沙路升级改造工程-道路工程

编制日期: 年 月 日
第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称: 望牛墩西富路及芙蓉沙路升级改造工程-市政管线工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额(元)		备注
						综合单价	合计	
		一、雨水工程						
1	040501002001	I级钢筋混凝土管 DN300	1. 管有筋无筋:有筋 2. 规格:DN300 3. 接口形式:橡胶圈接口 4. 垫层厚度、材料品种、强度:碎石垫层100mm厚 5. 基础:150° 砂石基础	m	892			
2	040501002002	II级钢筋混凝土管 DN600	1. 管有筋无筋:有筋 2. 规格:DN600 3. 接口形式:橡胶圈接口 4. 垫层厚度、材料品种、强度:碎石垫层100mm厚 5. 基础:150° 砂石基础	m	624.9			
3	040501002003	II级钢筋混凝土管 DN800	1. 管有筋无筋:有筋 2. 规格:DN800 3. 接口形式:橡胶圈接口 4. 垫层厚度、材料品种、强度:碎石垫层300mm厚 5. 基础:150° 砂石基础	m	922.13			
4	040501002004	II级钢筋混凝土管 DN1000	1. 管有筋无筋:有筋 2. 规格:DN800 3. 接口形式:橡胶圈接口 4. 垫层厚度、材料品种、强度:碎石垫层300mm厚 5. 基础:150° 砂石基础	m	44.15			
5	040504003002	偏沟式双算雨水口	1. 名称:偏沟式双算雨水口 2. 雨水井型号:1450*380 3. 雨水篦子:防盗型双算铸铁篦圈、篦子 4. 定型井名称、图号、尺寸及井深:详见图纸	座	92			
6	040504004005	雨水检查井Φ1250	1. 名称:雨水检查井Φ1250 2. 井环盖、井座:Φ700重型铸铁盖座 3. 防坠网:尼龙防坠网 4. 井圈路面加固:C30钢筋混凝土 5. 定型井名称、图号、尺寸及井深:详见图纸	套	46			
7	040504004011	雨水检查井Φ1500	1. 名称:雨水检查井Φ1500 2. 井环盖、井座:Φ700重型铸铁盖座 3. 防坠网:尼龙防坠网 4. 井圈路面加固:C30钢筋混凝土 5. 定型井名称、图号、尺寸及井深:详见图纸	套	2			
8	040501007004	砖砌排水沟50*60CM	1. 名称:砖砌排水沟 2. 材料:砖砌 3. 规格、型号:50*60CM 4. 其它:详见大样	m	1377			
9	040501008001	混凝土浇筑排水沟50*60CM	1. 名称:混凝土浇筑排水沟 2. 材料:混凝土 3. 规格、型号:50*60CM 4. 盖板:50*60CM混凝土盖板 5. 其它:详见大样	m	112			
10	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 开挖方式:综合考虑	m3	9661.37			
11	040103001009	回填中粗砂	1. 填方材料品种:回填中粗砂 2. 密实度:达到使用要求	m3	2270.32			
12	040103001004	回填石粉	1. 填方材料品种:回填石粉 2. 密实度:达到使用要求	m3	4165.98			
13	040103001003	回填土方	1. 填方材料品种:优质原土 2. 密实度:达到使用要求 3. 回填方式:综合考虑	m3	125.68			
		二、污水工程						

编制人:

证号:


编制日期:

年 月 日

第 1 页 共 4 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩西富路及芙蓉沙路升级改造工程-市政管线工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额(元)		备注
						综合单价	合计	
14	040501006004	内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管DN600	1. 管道材料名称:内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 2. 管材规格:DN600 12.5KN/m2 3. 埋设深度:详设计 4. 接口形式:电熔管件焊接 5. 垫层厚度、材料品种、强度:碎石垫层300mm厚 6. 回填:中粗砂 7. 管道要求:管道闭水试验	m	542			
15	040504004009	圆形砖砌污水检查井Φ1250	1. 名称:圆形砖砌污水检查井 2. 型号、规格:Φ1250 3. 井环盖、井座:Φ700重型铸铁盖座 4. 定型井名称、图号、尺寸及井深:详见图纸	套	22			
16	040504004010	原有检查井加高加固	1. 名称:原有检查井加高加固 2. 井环盖、井座:Φ700重型铸铁盖座 3. 防坠网:尼龙防坠网 4. 井圈路面加固:C30钢筋混凝土	套	24			
17	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2M以内 3. 开挖方式:综合考虑	m3	4883.4			
18	040103001006	回填砂	1. 填方材料品种:回填砂 2. 密实度:达到使用要求	m3	3596.65			
19	040103001005	回填土方	1. 填方材料品种:优质原土 2. 密实度:达到使用要求 3. 回填方式:综合考虑	m3	1005.46			
		三、照明工程						
20	030213006001	单悬臂LED路灯120W	1. 名称:单悬臂LED路灯 2. 型号:120W 3. 灯杆材质及高度:金属杆H=9m 4. 灯架形式及臂长:L=1.5m 5. 灯杆形式:单杆 6. 基础:详见大样	套	118			
21	030213006004	中杆LED灯3*180W	1. 名称:中杆LED灯 2. 型号:3*180W 3. 灯杆材质及高度:金属杆H=15m 4. 灯杆形式:单杆 5. 基础:详见大样	套	4			
22	030213006005	中杆LED灯3*180W(原有移位)	1. 名称:中杆LED灯 2. 型号:3*180W 3. 灯杆材质及高度:金属杆H=15m 4. 灯杆形式:单杆 5. 基础:详见大样	套	2			
23	030208001001	电力电缆YJV-8.7/15KV-3*70(暂定)	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-8.7/15KV-3*70 3. 其它:户外铜芯电力电缆终端头制作、安装	m	200			
24	030208001002	电力电缆YJV-0.6/1KV-5*16	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV-5*16 3. 其它:户外铜芯电力电缆终端头制作、安装	m	4450			
25	030212003001	电气配线BVV500-2.5	1. 名称:路灯电线 2. 导线型号、材质、规格:BVV500-2.5	m	4590			
26	040205002001	线夹KZLP(F)	1. 名称:线夹KZLP(F)	个	387			
27	040205002002	PE塑料管Φ50 δ=4mm	1. 材料品种:PE塑料管 2. 名称:电缆保护管 3. 规格:Φ50 δ=4mm	m	4001			
28	040205002005	镀锌钢管Φ65 δ=4mm	1. 材料品种:镀锌钢管 2. 名称:电缆保护管 3. 规格:Φ65 δ=4mm	m	725			
29	040205002006	镀锌钢管Φ100 δ=4mm(暂定)	1. 材料品种:镀锌钢管 2. 名称:电缆保护管	m	200			

编制人:


证号:

编制日期: 年 月 日

第 2 页 共 4 页

分部分项工程量清单综合单价报价表

工程名称：望牛墩西富路及芙蓉沙路升级改造工程-市政管线工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	计量单位	金额		备注
						综合单价	合计	
			3. 规格: $\Phi 100$ $\delta=4\text{mm}$					
30	040205001001	接线手井800*800*1200	1. 名称: 接线手井800*800*1200 2. 垫层: C15 3. 其它: 详见图集	座	12			
31	030202018001	箱式变电站80KVA, 10/0.4KV	1. 名称: 美式箱变 2. 型号: 80KVA, 10/0.4KV 3. 内容: 高压柜、变压器、低压柜	台	1			
32	040504005001	箱变基础及接地网	1. 垫层: C15 厚0.2mm 2. 墙体: C25混凝土 3. 预埋铁件: 10#槽钢 4. 接地: 镀锌圆钢、角钢 5. 风口: 百叶窗 (封4*4mm筛网) 1000*300	座	1			
33	030211002001	负荷隔离开关系统调试	1. 名称: 负荷隔离开关 2. 电压等级 (kV): 10	系统	3			
34	030211002002	断路器系统调试	1. 名称: 断路器 2. 电压等级 (kV): 10	系统	1			
35	030211006001	母线系统调试	1. 电压等级: 10KV以下	段	1			
36	030211001001	电力变压器系统调试	1. 名称: 电力变压器系统调试 2. 容量 (kV.A): 560kV.A以下	系统	1			
37	030211007001	避雷器调试	1. 名称: 避雷器调试	组	3			
38	030211008001	接地装置	1. 类别: 接地装置调试	系统	1			
39	030211002003	送配电装置系统调试	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV): 1kV以下交流供电	系统	1			
40	粤030211004001	电缆试验 电缆泄漏试验	1. 名称: 电缆试验 电缆泄漏试验	次	1			
41	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2M以内 3. 开挖方式: 综合考虑	m ³	1530			
42	040103001007	回填土方	1. 填方材料品种: 优质原土 2. 密实度: 达到使用要求 3. 回填方式: 综合考虑	m ³	1170			
		四、电力工程						
43	040205002008	6线电力排管 (人行道下)	1. 材料品种: CPVC氯化聚乙烯管 2. 名称: 6线电力排管 (人行道下) 3. 规格: $\Phi 150*5$ 4. 回填: 中粗砂 5. 其他: 挖土方、回填原土、余方外运10KM	m	345			
44	040205002009	6线电力排管 (机动车道下)	1. 材料品种: CPVC氯化聚乙烯管 2. 名称: 6线电力排管 (机动车道下) 3. 规格: $\Phi 150*8$ 4. 回填: C20混凝土 5. 其他: 挖土方、回填原土、余方外运10KM	m	45			
45	040205002007	4线电力排管 (机动车道下)	1. 材料品种: CPVC氯化聚乙烯管 2. 名称: 4线电力排管 (机动车道下) 3. 规格: $\Phi 150*8$ 4. 回填: C20混凝土 5. 其他: 挖土方、回填原土、余方外运10KM	m	44			
46	040504005002	电力井	1. 名称: 电力井 2. 规格: 详图 3. 挖方: 挖方、回填及外运10KM 4. 警示牌: 警示牌	座	17			
47	040205001006	管沟衔接基础加固 2*3线管, 人行道	1. 名称: 管沟衔接基础加固 2. 规格: 2*3线管, 人行道 3. 其他: 详图纸	处	24			

编制人:

证号:

编制日期: 年 月 日

第 3 页 共 4 页

合创建设工程有限公司
（编制单位盖章）

[illegible]

第 4 页 共 4 页

合创建设工程咨询有限公司
(编制单位盖章)
金额(元)

[illegible]

第 1 页 共 1 页

(編制單位蓋章)

编制人: 证号: 第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页