

花如村篮球场修缮工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 116,480.46 元

（大写）： （人民币）壹拾壹万陆仟肆佰捌拾元肆角陆分

（其中安全防护、文明施工单列费用：3,291.65元 工日人工费总额：31,434.84元）

结构类型： 层数： 建筑面积： 平方米

单方造价： 元/平方米 钢筋量：3.154吨 混凝土量： 立方米

单位面积钢筋量： 公斤/平方米 单位面积混凝土量： 立方米/平方米

招 标 人： 东莞市望牛墩镇扶涌村村
民委员会
(单位盖章)

工程造价
咨询人：

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号：甲120344000593
有效期至：2015年12月31日

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：




编 制 人： 陈丽军
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：



编 制 时 间： 年 月 日



年 月 日

总说明

一、工程概况:

- 1、花如村篮球场修缮

二、编制依据:

- 1、根据东莞市环宇建筑设计院有限公司设计的《花如村篮球场修缮》施工图纸, 出图日期: 2014.07
- 2、执行2010年《广东省建筑装修工程综合定额》、《广东省建设工程计价通则》。
- 3、采用清单计价方式, 取费执行(东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知》,《广东省建筑装修综合定额》(2010)清单计价程序表。
- 4、执行东莞市二〇一四年《东莞工程造价管理信息》6月份信息价缺项参考广州信息价。
- 5、执行东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、执行东建价[2013]2号文《关于调整东莞市建设工程动态工资的通知》。
- 7、执行东建(2005)45号文, 关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。

三、套价说明

- 1、土方运距按5km。
- 2、混凝土运距按10km。
- 3、预算包干费按1%记取。

四、包含内容

- 1、

编号：建预字 1407-100 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称：花如村篮球场修缮

建设单位：东莞市望牛墩镇扶涌村村民委员会

结构形式：

建筑面积：平方米 单方造价：元/平方米

工程总造价：116,480.46 元 钢筋量：3.154 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用：3,291.65 元)

工日人工费总额：31,434.84 元)

编制人：



资格证号：

复核人：



资格证号：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：花如村篮球场修缮

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		100621.88	
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		10593.7	
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		3291.65	
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		7393.92	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费		7393.92	
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		20		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0		
2.2.2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除		0		
3	其他项目费	其他项目合计		1308.09	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.3	301.87	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	1006.22	
4	规费	防洪工程维护费		112.52	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	3844.27	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		113188.81	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		31434.84	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		116480.46	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：花如村篮球场修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:100mm	m3	17.76	186.25	3307.8	
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:50cm 3. 弃土运距:5km	m3	83.47	21.25	1773.74	
3	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:油漆地面	m2	313.76	3.44	1079.33	
4	011406001001	篮球场地坪漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:油漆地面 2. 基层类型:配套胶粘剂粘结 3. 腻子种类:建筑胶水泥腻子批嵌平整	m2	491.36	53.77	26420.43	
5	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平,压实抹光	m2	177.6	13.22	2347.87	
6	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C30	m2	177.6	78	13852.8	
7	010501001002	垫层	1. 垫层厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C15	m3	17.76	468.02	8312.04	
8	010501001001	垫层	1. 材料种类:300厚三七灰土分层夯实	m3	53.28	273.49	14571.55	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级钢 Φ 12~14	t	3.154	4545.71	14337.17	
10	010515001002	原有篮球架保留支架,换新球板,篮筐	1. 材料种类、规格:原有篮球架保留支架,换新球板,篮筐	套	1	2500	2500	
11	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:M5砂浆砌砖体 2. 沟截面尺寸:300*300 3. 垫层材料种类、厚度:C10 4. 混凝土强度等级:C20预制盖板	m	95	127.57	12119.15	
分部小计							100621.88	
本页小计							100621.88	
合 计							100621.88	

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称：花如村篮球场修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(二)

工程名称：花如村篮球场修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称：花如村篮球场修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	材料检验试验费	项	301.87	
2	工程优质费	项		
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	材料保管费	项		
8	预算包干费	项	1006.22	
9	现场签证费用	项		
10	索赔费用	项		
合 计			1308.09	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

证号：

编制日期：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：花如村篮球场修缮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料价格表

第 1 页 共 1 页

工程名称：花如村篮球场修缮

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: