

东莞市海铭实业投资有限公司一厂房

招 标 控 制 价

工程造价(小写): 247,193.11 元

(大写): (人民币) 贰拾肆万柒仟壹佰玖拾叁元壹角壹分

(其中: 安全防护、文明施工单列费用: 8,436.11 元 工日人工费总额: 30,947.37 元)

建筑面积: m² 单方造价: 元/m²

结构类型: 建筑层数: 层

钢筋总量: t 钢筋含量: kg/m²

混凝土总量: m³ 混凝土含量: m³/m²

建设单位: 东莞市望牛墩镇洲湾股份经济联合社
(单位盖章)

咨询单位: 浙江泰宇建设管理咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人:
或其授权人:
(签字或盖章)

法定代表人:
或其授权人:
(签字或盖章)

编制人:




复核人:



编制时间:

2017年8月9日



2017年8月9日

工程项目造价汇总表

工程名称： 东莞市海铭实业投资有限公司一厂房

序号	单项工程名称	其中：		工程总造价 (元)	其中： 定额人工费 (元)
		工程造价 (未含安全防护、文明施 工费)	安全防护、文明施 工费		
1	东莞市海铭实业投资有限公司厂房-消防工程	92,430.54	4,871.26	97,301.80	17,833.48
2	东莞市海铭实业投资有限公司泵房-消防工程	98,613.13	2,299.63	100,912.76	8,427.39
3	东莞市海铭实业投资有限公司泵房-排水工程	13,326.10	337.67	13,663.77	1,208.87
4	东莞市海铭实业投资有限公司室外-消防工程	34,387.23	927.55	35,314.78	3,477.63
	造价合计	238,757.00	8,436.11	247,193.11	30,947.37

编制说明

一、编制依据:

- 1、根据深圳市兴安消防工程有限公司设计的东莞市海铭实业投资有限公司-厂房施工图进行编制。
- 2、执行 2010 年的《广东省市政工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、2010《广东省园林绿化工程综合定额》采用清单计价。
- 3、计费程序执行东建价(2016)4 号关于发布《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》实施后东莞市建设工程计价程序表的通知。
- 4、人工工日单价按东建价[2016]6 号《关于调整我市建设工程动态工资的通知》进行调整。
- 5、安全防护、文明施工单列费按东建价(2010)4 号《关于执行 2010 广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》进行计算。
- 6、工程税金执行粤建市函【2016】1113 号文《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》，增值税税率按 11%。
- 7、材料价格参考 2017 年 6 月《东莞工程造价信息》的材料参考价，水泥、钢材、砂石、砖等主要材料按东莞建设网 2017 年 7 月公布的材料市场价。

二、本预算包括的内容:

- 1、消防工程、泵房潜污泵排水工程。

三、其他说明:

- 1、本工程预算收费按二类地区，项目利润按人工费的 18%、预算包干费按分部分项工程费的 1%计算。
- 2、火灾自动报警系统管线计至外墙加 1.5m。
- 3、排水管道计至外墙。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司厂房-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		80,902.53
2	措施项目费	_AQFHWMSGCSDDL+ _QTCSF		5,698.34
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+ _GGCSF		4,871.26
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		4,871.26
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+ _CSQTXMF		827.08
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF		827.08
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH		827.08
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	措施项目其他费用			
3	其他项目费	QTXMHJ		970.84
3.1	材料检验试验费	CLJYSYF		161.81
3.2	工程优质费	GCYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	YSBGF		809.03
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY		
4	规费	_FHGCWHF		87.57
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	0.1	87.57
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	11	9,642.52
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ+_AQFHWMSGCSDDL		92,430.54
7	其中人工费	GCRGF+JXRG		17,833.48
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ		97,301.80

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司厂房-消防工程

第 1 页 共 3 页

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司/ 房-消防工程							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		一、消防工程					
		1、消防栓给水系统					
1	030901002001	内外壁热镀锌钢管DN125	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN125 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	165.37	112.87	18,665.31
2	030901002003	内外壁热镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	75.56	91.13	6,885.78
3	030901002002	内外壁热镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	6.28	62.11	390.05
4	031003003001	闸阀DN125	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN125	个	4	731.88	2,927.52
5	031003003004	闸阀DN100	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100	个	8	494.92	3,959.36
6	031003003002	闸阀DN65	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN65	个	1	312.42	312.42
7	031003001001	截止阀DN20	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20	个	1	43.60	43.60
8	031003001002	自动排气阀DN20	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN20	个	1	71.66	71.66
9	031002003001	穿楼板翼环钢套管DN100	1. 名称:穿楼板翼环钢套管 2. 规格:DN100	个	8	141.72	1,133.76
10	031002003003	刚性防水套管DN100	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	4	308.83	1,235.32
11	031003003003	压力表	1. 名称:压力表	个	1	103.39	103.39
本页小计							35,728.17

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司厂房-消防工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	031003001003	试验消火栓DN65	1. 名称: 试验消火栓 2. 规格: DN65	个	1	135.28	135.28
13	030901010001	消火栓DN65(内设消防卷盘, 室内消火栓一个, 口径Φ65, 直流水枪1支, 规格为: Φ65x19, 消防龙带: 材质用苧麻, 维棉或衬胶。口径Φ65。长度及条数: 25m长配一条)	1. 名称: 消防栓 2. 型号、规格: DN65(内设消防卷盘, 室内消火栓一个, 口径Φ65, 直流水枪1支, 规格为: Φ65x19, 消防龙带: 材质用苧麻, 维棉或衬胶。口径Φ65。长度及条数: 25m长配一条)	套	12	1,094.30	13,131.60
14	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5	1. 名称: 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格: MF/ABC5	具	24	81.86	1,964.64
15	030901013002	灭火器放置箱	1. 名称: 灭火器放置箱	具	12	123.80	1,485.60
【1、消防栓给水系统】分部小计							52,445.29
2、火灾自动报警系统							
16	030408002001	控制电缆NH-KVV-4x1.5	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: NH-KVV 3. 规格: 4x1.5 4. 敷设方式、部位: 综合敷设	m	261.32	15.64	4,087.04
17	030411001001	配管DG25	1. 名称: 配管 2. 规格: DG25	m	253.45	13.67	3,464.66
18	030904003003	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔)	个	12	195.86	2,350.32
19	030904005001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器	个	12	94.76	1,137.12
【2、火灾自动报警系统】分部小计							11,039.14
3、消防应急照明系统							
20	030411004001	配线WDZN-BYJ-2.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5 5. 配线部位: 暗敷	m	1308.54	2.87	3,755.51
21	030411001002	配管FPC20	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 埋地敷设	m	429.88	14.85	6,383.72
22	030412004001	单向出口指示灯	1. 名称: 单向出口指示灯	套	10	96.84	968.40
本页小计							38,863.89

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司厂房-消防工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司厂房-消防工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	RGF	28.9613%	4,871.26
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			4,871.26
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		项	RGF	0%	
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	交通干扰工程施工增加费		项		0%	
2.1.2	地下管线交叉降效费		项		0%	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费		项		0%	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用		项		0%	
2.1.5	模板工程		项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.1.7	施工排水、降水		项	1		
	小计		元			
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	脚手架搭拆费		项	1	827.08	827.08
0313010 17001	脚手架搭拆		项	1	827.08	827.08
2.2.2	文明工地增加费		项	FBFXHJ	0%	
2.2.3	夜间施工增加费		项		0%	
2.2.4	其他费用		项		0%	
	小计		元			827.08
	合计					5,698.34

编制人:

证号:

编制日期:

人材机汇总表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司厂房-消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	综合工日		工日	160.1871	105.00	16,819.65
2	人工费调整		元	827.0857	1.00	827.09
3	黑玛钢弯头	DN20	个	1.01	2.15	2.17
4	黑玛钢直通	DN20	个	2.02	1.54	3.11
5	黑玛钢堵头	DN20	个	1.01	1.20	1.21
6	黑玛钢活接头	DN20	个	1.01	5.66	5.72
7	热轧厚钢板 Q195-Q235	8~20	kg	53.08	3.99	211.79
8	卡箍 (含密封胶圈、螺栓)	DN100	套	25	29.99	749.75
9	卡箍 (含橡胶圈、螺栓)	DN65	套	2	35.19	70.38
10	卡箍 (含密封胶圈、螺栓)	DN125	套	55	37.49	2,061.95
11	醇酸防锈漆		kg	27.084	9.87	267.32
12	酚醛调合漆		kg	19.3596	9.01	174.43
13	焊接钢管	DN150	m	2.48	70.03	173.67
14	内外壁热镀锌钢管	DN65	m	6.4056	35.69	228.62
15	内外壁热镀锌钢管	DN125	m	168.6774	67.89	11,451.51
16	内外壁热镀锌钢管	DN100	m	77.0712	54.63	4,210.40
17	焊接钢管		kg	20.56	3.92	80.60
18	刚性阻燃管	FPC20	m	472.868	2.13	1,007.21
19	截止阀	DN20	个	1.01	27.46	27.73
20	试验消火栓	DN65	个	1.01	53.37	53.90
21	闸阀	DN100	个	8	304.89	2,439.12
22	闸阀	DN65	个	1	180.91	180.91
23	闸阀	DN125	个	4	470.76	1,883.04
24	平焊法兰	DN100	片	16	25.76	412.16
25	平焊法兰	DN65	片	2	16.74	33.48
26	平焊法兰	DN125	片	8	45.72	365.76
27	自动排气阀	DN20	个	1	38.11	38.11
28	手提式磷酸铵盐干粉灭火器	MF/ABC5	个	24	64.37	1,544.88

人材机汇总表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司厂房-消防工程

第 2 页 共 2 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
29	消火栓	DN65(内设消防卷盘, 室内消火栓一个,口径 Φ65,直流水枪1支, 规格为:Φ65x19,消防 龙带;材质用苧麻, 维棉或衬胶。口径Φ6 5。长度及条数:25m 长配一条)	套	12	984.84	11,818.08
30	灭火器放置箱		个	12	72.95	875.40
31	压力表		套	1	47.20	47.20
32	单向出口指示灯		套	10.1	67.90	685.79
33	双向出口指示灯		套	3.03	67.90	205.74
34	安全出口标志灯		套	12.12	93.00	1,127.16
35	应急照明灯		套	33.33	100.85	3,361.33
36	绝缘电线	WDZN-BYJ-2.5	m	1517.9064	1.44	2,185.79
37	镀锌电线管	DG25	m	261.0535	4.05	1,057.27
38	控制电缆	NH-KVV-4x1.5	m	265.2398	10.46	2,774.41
39	机上人工		工日	1.7764	105.00	186.52
		合计				69,650.36

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司泵房-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		87,041.68
2	措施项目费	_AQFHWMSGCDDL+ _QTCSE		2,735.40
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+ _GGCSF		2,299.63
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		2,299.63
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+ _CSQTXMF		435.77
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF		435.77
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH		435.77
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	措施项目其他费用			
3	其他项目费	QTXMHJ		1,044.50
3.1	材料检验试验费	CLJYSYF		174.08
3.2	工程优质费	GCRYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	YSBGF		870.42
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY		
4	规费	_FHGCWHF		90.82
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	0.1	90.82
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	11	10,000.36
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ+_AQFHWMSGCDDL		98,613.13
7	其中人工费	GCRGF+JXRG		8,427.39
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ		100,912.76

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司泵房-消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030901002003	内外壁热镀锌钢管DN100	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 管道刷油: 刷红丹防锈漆、调漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求: 管道冲洗	m	23.2	76.80	1,781.76
2	030901002005	镀锌钢管(带18孔目防虫网)DN150	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管(带18孔目防虫网)DN150 3. 备注: 通气管、溢流管	m	6.3	116.71	735.27
3	030901002006	镀锌钢管DN100	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管DN100 3. 备注: 泄空管	m	2.5	70.10	175.25
4	031003003004	闸阀DN100	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100	个	7	653.47	4,574.29
5	031003003007	止回阀DN100	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN100	个	4	583.23	2,332.92
6	031002003003	柔性防水套管DN150	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN150	个	6	675.33	4,051.98
7	031002003004	柔性防水套管DN100	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN100	个	2	534.17	1,068.34
8	031002003005	柔性防水套管DN15	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN15	个	1	345.23	345.23
9	031003010001	可曲绕橡胶接头DN150	1. 名称: 可曲绕橡胶接头 2. 规格: DN150	个	4	637.72	2,550.88
10	031003008001	Y型过滤器DN150	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格: DN150	组	4	705.50	2,822.00
11	031003003009	压力开关	1. 名称: 压力开关	个	1	303.37	303.37
12	030804001001	同心异径管DN100	1. 名称: 同心异径管 2. 规格: DN100	个	4	171.49	685.96
13	030804001007	偏心异径管DN100	1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN100	个	4	171.49	685.96
14	030804001005	溢流喇叭口DN150	1. 名称: 溢流喇叭口 2. 规格: DN150	个	1	224.04	224.04
15	030804001008	吸水喇叭口DN100	1. 名称: 吸水喇叭口 2. 规格: DN100	个	4	160.76	643.04
本页小计							22,980.29

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司泵房-消防工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

第 1 页 共 1 页

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司泵房-消防工程

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	RGF	28.9613%	2,299.63
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			2,299.63
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		项	RGF	0%	
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	交通干扰工程施工增加费		项		0%	
2.1.2	地下管线交叉降效费		项		0%	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费		项		0%	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用		项		0%	
2.1.5	模板工程		项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.1.7	施工排水、降水		项	1		
	小计		元			
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	脚手架搭拆费		项	1	435.77	435.77
031301017001	脚手架搭拆		项	1	435.77	435.77
2.2.2	文明工地增加费		项	FBFXHJ	0%	
2.2.3	夜间施工增加费		项		0%	
2.2.4	其他费用		项		0%	
	小计		元			435.77
	合计					2,735.40

编制人:

证号:

编制日期:

人材机汇总表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司泵房-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

第 1 页 共 1 页

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司泵房-排水工程

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司泵房-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	031001001001	镀锌钢管DN100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管DN100 4. 连接形式: 螺纹	m	7.3	100.93	736.79
2	031001001002	镀锌钢管DN80	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管DN80 4. 连接形式: 螺纹	m	3.6	81.32	292.75
3	031002003001	刚性防水套管DN100	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN100	个	1	308.83	308.83
4	030109011001	潜污泵50WQ40-15-4型: Q=40m ³ /h, H=15m, N=4Kw	1. 名称: 潜污泵50WQ40-15-4型 2. 规格: Q=40m ³ /h, H=15m, N=4Kw	台	2	4,029.24	8,058.48
5	031003003004	闸阀DN80	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN80	个	2	464.53	929.06
6	031003003007	止回阀DN80	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN80	个	2	353.59	707.18
7	031003010001	可曲绕橡胶接头DN80	1. 名称: 可曲绕橡胶接头 2. 规格: DN80	个	2	371.20	742.40
							11,775.49
本页小计							11,775.49
合 计							11,775.49

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

第 1 页 共 1 页

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司泵房-排水工程

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	RGF	28.9613%	337.67
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			337.67
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		项	RGF	0%	
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	交通干扰工程施工增加费		项		0%	
2.1.2	地下管线交叉降效费		项		0%	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费		项		0%	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用		项		0%	
2.1.5	模板工程		项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.1.7	施工排水、降水		项	1		
	小计		元			
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	脚手架搭拆费		项	1	42.94	42.94
0313010 17001	脚手架搭拆		项	1	42.94	42.94
2.2.2	文明工地增加费		项	FBFXHJ	0%	
2.2.3	夜间施工增加费		项		0%	
2.2.4	其他费用		项		0%	
	小计		元			42.94
	合计					380.61

编制人:

证号:

编制日期:

人材机汇总表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司泵房-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	综合工日		工日	11.104	105.00	1,165.92
2	扁钢	(综合)	kg	1.25	3.54	4.43
3	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	31.5409	0.07	2.21
4	油麻丝		kg	2.04	6.55	13.36
5	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.1533	20.58	3.15
6	皂化冷却液		kg	0.1752	3.42	0.60
7	石棉绒	(综合)	kg	4.27	1.89	8.07
8	镀锌钢管管件	室内 DN80	个	1.4076	25.77	36.27
9	镀锌钢管管件	室内 DN100	个	1.9564	38.35	75.03
10	热轧厚钢板 Q195-Q235	8~20	kg	6.15	3.99	24.54
11	焊接钢管		kg	5.14	3.92	20.15
12	镀锌钢管	DN80	m	3.672	40.80	149.82
13	镀锌钢管	DN100	m	7.446	52.99	394.56
14	可曲挠橡胶接头	DN80	个	2	210.26	420.52
15	止回阀	DN80	个	2	199.06	398.12
16	法兰闸阀	DN80	个	2	310.00	620.00
17	平焊法兰	DN80	片	12	20.03	240.36
18	潜污泵50WQ40-15-4型	Q=40m³/h, H=15m, N=4 Kw	台	2	3,776.18	7,552.36
	合计					11,129.47

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司室外-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		30,369.52
2	措施项目费	_AQFHWMSGCSDDL+ _QTCSF		1,049.38
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+ _GGCSF		927.55
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		927.55
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+ _CSQTXMF		121.83
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF		121.83
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH		121.83
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	措施项目其他费用			
3	其他项目费	QTXMHJ		364.44
3.1	材料检验试验费	CLJYSYF		60.74
3.2	工程优质费	GCYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	YSBGF		303.70
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY		
4	规费	_FHGCWHF		31.78
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	0.1	31.78
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	11	3,499.66
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AQFHWMSGCSDDL		34,387.23
7	其中人工费	GCRGF+JXRG		3,477.63
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ		35,314.78

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司室外-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称: 东莞市海铭实业投资有限公司室外-消防工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	RGF	28.9613%	927.55
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			927.55
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		项	RGF	0%	
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	交通干扰工程施工增加费		项		0%	
2.1.2	地下管线交叉降效费		项		0%	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费		项		0%	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用		项		0%	
2.1.5	模板工程		项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.1.7	施工排水、降水		项	1		
	小计		元			
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	脚手架搭拆费		项	1	121.83	121.83
031301017001	脚手架搭拆		项	1	121.83	121.83
2.2.2	文明工地增加费		项	FBFXHJ	0%	
2.2.3	夜间施工增加费		项		0%	
2.2.4	其他费用		项		0%	
	小计		元			121.83
	合计					1,049.38

编制人:

证号:

编制日期:

人材机汇总表

工程名称：东莞市海铭实业投资有限公司室外-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	综合工日		工日	30.5017	105.00	3,202.68
2	卡箍(含密封胶圈、螺栓)	DN125	套	33	37.49	1,237.17
3	卡箍(含密封胶圈、螺栓)	DN100	套	7	29.99	209.93
4	内外壁热镀锌钢管	DN125	m	139.4136	67.89	9,464.79
5	内外壁热镀锌钢管	DN100	m	10.047	54.63	548.87
6	倒流防止器	DN125	个	2	5,004.86	10,009.72
7	闸阀	DN125	个	3	470.76	1,412.28
8	平焊法兰1.6MPa	DN100	片	2	32.24	64.48
9	平焊法兰	DN125	片	10	45.72	457.20
10	消防水泵接合器	SQS-100	套	2	514.93	1,029.86
11	机上人工		工日	1.4579	105.00	153.08
	合计					27,790.06

东莞市天尚太阳能有限公司

招 标 控 制 价

工程造价(小写): 277,066.33 元

(大写): (人民币) 贰拾柒万柒仟零陆拾陆元叁角叁分

(其中: 安全防护、文明施工单列费用: 9,969.18 元 工日人工费总额: 36,557.57 元)

建筑面积: m² 单方造价: 元/m²

结构类型: 建筑层数: 层

钢筋总量: t 钢筋含量: kg/m²

混凝土总量: m³ 混凝土含量: m³/m²

建设单位: 东莞市望牛墩镇洲湾股份经济联合社
(单位盖章)

咨询单位: 浙江泰宇建设管理咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人: 或其授权人: 吴荣建
(签字或盖章)


法定代表人: 或其授权人: 梅祖亮
(签字或盖章)

编制人: 吴荣建
(造价工程师签字专用章)

复核人: 梅祖亮
(造价工程师签字专用章)

编制时间:

2017年8月9日



2017年8月9日

工程项目造价汇总表

工程名称： 东莞市天尚太阳能有限公司

序号	单项工程名称	其 中：		工程总造价 (元)	其 中： 定额人工费 (元)
		工程造价 (不含安全防护、文明施 工费)	安全防护、文明施 工费		
1	东莞市天尚太阳能有限公司办公室-消防工程	37,564.21	2,018.18	39,582.39	7,361.25
2	东莞市天尚太阳能有限公司厂房-消防工程	71,504.93	3,709.25	75,214.18	13,564.11
3	东莞市天尚太阳能有限公司泵房-消防工程	99,496.03	2,022.65	101,518.68	7,421.85
3	东莞市天尚太阳能有限公司泵房-排水工程	8,231.27	292.76	8,524.03	1,035.57
4	东莞市天尚太阳能有限公司室外-消防工程	50,300.71	1,926.34	52,227.05	7,174.79
	造价合计	267,097.15	9,969.18	277,066.33	36,557.57

编制说明

一、编制依据:

1、根据深圳市兴安消防工程有限公司设计的东莞市天尚太阳能有限公司施工图进行编制。

2、执行 2010 年的《广东省市政工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、2010《广东省园林绿化工程综合定额》采用清单计价。

3、计费程序执行东建价〔2016〕4 号关于发布《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》实施后东莞市建设工程计价程序表的通知。

4、人工工日单价按东建价[2016]6 号《关于调整我市建设工程动态工资的通知》进行调整。

5、安全防护、文明施工单列费按东建价〔2010〕4 号《关于执行 2010 广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》进行计算。

6、工程税金执行粤建市函【2016】1113 号文《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》，增值税税率按 11%。

7、材料价格参考 2017 年 6 月《东莞工程造价信息》的材料参考价，水泥、钢材、砂石、砖等主要材料按东莞建设网 2017 年 7 月公布的材料市场价。

二、本预算包括的内容:

1、消防工程、泵房潜污泵排水工程。

三、其他说明:

1、本工程预算收费按二类地区，项目利润按人工费的 18%、预算包干费按分部分项工程费的 1%计算。

2、火灾自动报警系统管线计至外墙加 1.5m。

3、应急照明系统计算至配电箱(不包含配电箱)。

4、排水管道计至外墙。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司办公室-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		32,867.70
2	措施项目费	_AQFHWMSGCSDDL+ _QTCSF		2,362.07
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+ _GGCSF		2,018.18
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		2,018.18
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF		343.89
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF		343.89
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH		343.89
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	措施项目其他费用			
3	其他项目费	QTXMHJ		394.42
3.1	材料检验试验费	CLJYSYF		65.74
3.2	工程优质费	GCRYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	YSBGF		328.68
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY		
4	规费	_FHGCWHF		35.62
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	0.1	35.62
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	11	3,922.58
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ+_AQFHWMSGCSDDL		37,564.21
7	其中人工费	GCRGF+JXRG		7,361.25
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ		39,582.39

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司办公室-消防工程

第 1 页 共 3 页

工程名称: 东莞市大同太阳能有限公司办公室 消防工程							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		一、消防工程					
		1、消防栓给水系统					
1	030901002001	内外壁热镀锌钢管DN100	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 管道刷油: 刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求: 管道冲洗	m	61.5	99.92	6,145.08
2	030901002002	内外壁热镀锌钢管DN80	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管DN80 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 管道刷油: 刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求: 管道冲洗	m	2.77	73.78	204.37
3	030901002003	内外壁热镀锌钢管DN65	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 管道刷油: 刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求: 管道冲洗	m	31.51	62.06	1,955.51
4	031003003001	闸阀DN100	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100	个	1	507.88	507.88
5	031003003002	闸阀DN65	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN65	个	1	320.86	320.86
6	031003001001	截止阀DN20	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN20	个	1	43.60	43.60
7	031003001002	自动排气阀DN20	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格: DN20	个	1	71.66	71.66
8	031002003001	穿楼板翼环钢套管DN80	1. 名称: 穿楼板翼环钢套管 2. 规格: DN80	个	1	130.70	130.70
9	031002003003	穿楼板翼环钢套管DN65	1. 名称: 穿楼板翼环钢套管 2. 规格: DN65	个	2	127.71	255.42
10	031002003002	刚性防水套管DN65	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN65	个	1	304.83	304.83
本页小计							9,939.91

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称：东莞市天尚太阳能有限公司办公室-消防工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	031003003003	压力表	1. 名称:压力表	个	1	103.39	103.39
12	031003001003	试验消火栓DN65	1. 名称:试验消火栓 2. 规格:DN65	个	1	135.28	135.28
13	030901010001	消防栓DN65(室内消火栓一个, 口径 65X19, 直流水枪1支, 规格为: 65X19, 65X16, 消防龙带: 材质用苧麻, 维棉或衬胶。口径 65。长度及条数: 25M 长配一条, 栓口直径 25, 胶管内径 19, 水枪喷嘴直径 8, 管长L=25M。消防栓箱内设消防卷盘)	1. 名称:消防栓 2. 型号、规格:DN65(室内消火栓一个, 口径 65X19, 直流水枪1支, 规格为: 65X19, 65X16, 消防龙带: 材质用苧麻, 维棉或衬胶。口径 65。长度及条数: 25M 长配一条, 栓口直径 25, 胶管内径 19, 水枪喷嘴直径 8, 管长L=25M。消防栓箱内设消防卷盘)	套	7	1,094.30	7,660.10
14	030901013001	手提式灭火器MF/ABC5	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC5	具	14	81.86	1,146.04
15	030901013002	灭火器放置箱	1. 名称:灭火器放置箱	具	7	123.80	866.60
16	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷油:手工除锈后刷红丹防锈漆、调和漆各两遍	kg	96.17	18.68	1,796.46
		【1、消防栓给水系统】分部小计					21,647.78
		2、火灾自动报警系统					
17	030408002001	控制电缆NH-KVV-4x1.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV 3. 规格:4x1.5 4. 敷设方式、部位:综合敷设	m	81.29	15.65	1,272.19
18	030411001001	配管KZ17	1. 名称:配管 2. 规格:KZ17	m	77.81	8.61	669.94
19	030904004001	火力警铃	1. 名称:火力警铃	个	7	81.01	567.07
20	030904003003	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)	个	7	195.86	1,371.02
本页小计							15,588.09

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称：东莞市天尚太阳能有限公司办公室-消防工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		【2、火灾自动报警系统】分部小计					3,880.22
		3、消防应急照明系统					
21	030411004001	配线ZRBV-2.5	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRBV 4.规格:2.5 5.配线部位:暗敷	m	690.32	2.59	1,787.93
22	030411001002	配管FPC20	1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:DN20mm 4.配置形式:埋地敷设	m	171.08	14.85	2,540.54
23	030412004001	单向出口指示灯	1.名称:单向出口指示灯	套	3	96.84	290.52
24	030412004002	双向出口指示灯	1.名称:双向出口指示灯	套	2	96.85	193.70
25	030412004003	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯	套	6	122.19	733.14
26	030412004004	应急照明灯	1.名称:应急照明灯	套	13	137.99	1,793.87
		【3、消防应急照明系统】分部小计					7,339.70
本页小计							7,339.70
合 计							32,867.70

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司办公室-消防工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	RGF	28.9613%	2,018.18
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			2,018.18
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		项	RGF	0%	
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	交通干扰工程施工增加费		项		0%	
2.1.2	地下管线交叉降效费		项		0%	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费		项		0%	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用		项		0%	
2.1.5	模板工程		项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.1.7	施工排水、降水		项	1		
	小计		元			
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	脚手架搭拆费		项	1	343.89	343.89
031301017001	脚手架搭拆		项	1	343.89	343.89
2.2.2	文明工地增加费		项	FBFXHJ	0%	
2.2.3	夜间施工增加费		项		0%	
2.2.4	其他费用		项		0%	
	小计		元			343.89
	合计					2,362.07

编制人:

证号:

编制日期:

人材机汇总表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司办公室-消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	综合工日		工日	66.3653	105.00	6,968.36
2	人工费调整		元	343.8966	1.00	343.90
3	黑玛钢弯头	DN20	个	1.01	2.15	2.17
4	黑玛钢直通	DN20	个	2.02	1.54	3.11
5	黑玛钢堵头	DN20	个	1.01	1.20	1.21
6	黑玛钢活接头	DN20	个	1.01	5.66	5.72
7	型钢		kg	101.9402	3.54	360.87
8	热轧厚钢板 Q195-Q235	8~20	kg	16.83	3.34	56.21
9	卡箍(含密封胶圈、螺栓)	DN100	套	20	57.83	1,156.60
10	卡箍(含橡胶圈、螺栓)	DN65	套	10	35.19	351.90
11	卡箍(含橡胶圈、螺栓)	DN80	套	1	38.55	38.55
12	醇酸防锈漆		kg	10.2986	9.87	101.65
13	酚醛调合漆		kg	7.3535	9.01	66.26
14	焊接钢管	DN100	m	0.31	41.92	13.00
15	焊接钢管	DN80	m	0.62	32.28	20.01
16	内外壁热镀锌钢管	DN100	m	62.73	54.63	3,426.94
17	内外壁热镀锌钢管	DN65	m	32.1402	35.69	1,147.08
18	内外壁热镀锌钢管	DN80	m	2.8254	42.06	118.84
19	焊接钢管		kg	5.14	3.92	20.15
20	刚性阻燃管	FPC20	m	188.188	2.13	400.84
21	试验消火栓	DN65	个	1.01	53.37	53.90
22	截止阀	DN20	个	1.01	27.46	27.73
23	闸阀	DN100	个	1	304.89	304.89
24	闸阀	DN65	个	1	180.91	180.91
25	平焊法兰	DN100	片	2	32.24	64.48
26	平焊法兰	DN65	片	2	20.96	41.92
27	自动排气阀	DN20	个	1	38.11	38.11
28	手提式灭火器	MF/ABC5	个	14	64.37	901.18

人材机汇总表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司办公室-消防工程

第 2 页 共 2 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
29	消防栓	DN65(室内消火栓一个, 口径 65X19, 直流水枪1支, 规格为: 65X19, 65X16, 消防龙带: 材质用苧麻, 维棉或衬胶。口径 65。长度及条数: 25M长配一条, 栓口直径 25, 胶管内径 19, 水枪喷嘴直径 8, 管长L=25M。消火栓箱内设消防卷盘)	套	7	984.84	6,893.88
30	灭火器放置箱		个	7	72.95	510.65
31	压力表		套	1	47.20	47.20
32	单向出口指示灯		套	3.03	67.90	205.74
33	双向出口指示灯		套	2.02	67.90	137.16
34	安全出口标志灯		套	6.06	93.00	563.58
35	应急照明灯		套	13.13	100.85	1,324.16
36	绝缘电线	ZRBV-2.5	m	800.7712	1.20	960.93
37	可挠性金属套管	KZ17	m	82.4786	1.40	115.47
38	控制电缆	NH-KVV-4x1.5	m	82.5094	10.47	863.87
39	机上人工		工日	0.465	105.00	48.83
	合计					27,887.96

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市天尚太阳能有限公司厂房-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		62,592.18
2	措施项目费	_AQFHWMSGCDDL+ _QTCF		4,349.55
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+ _GGCSF		3,709.25
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		3,709.25
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF		640.30
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF		640.30
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH		640.30
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	措施项目其他费用			
3	其他项目费	QTXMHJ		751.10
3.1	材料检验试验费	CLJYSYF		125.18
3.2	工程优质费	GCRYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	YSBGF		625.92
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY		
4	规费	_FHGCWHF		67.69
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	0.1	67.69
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	11	7,453.66
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ+_AQFHWMSGCDDL		71,504.93
7	其中人工费	GCRGF+JXRG		13,564.11
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ		75,214.18

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司厂房-消防工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一、消防工程					
		1、消防栓给水系统					
1	030901002001	内外壁热镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	150.79	100.38	15,136.30
2	030901002002	内外壁热镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	23.9	61.02	1,458.38
3	031003003001	闸阀DN100	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100	个	10	507.88	5,078.80
4	031003003002	闸阀DN65	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN65	个	1	320.86	320.86
5	031003001001	截止阀DN20	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20	个	1	43.60	43.60
6	031003001002	自动排气阀DN20	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN20	个	1	71.66	71.66
7	031002003001	穿楼板翼环钢套管DN100	1. 名称:穿楼板翼环钢套管 2. 规格:DN100	个	8	139.41	1,115.28
8	031002003002	刚性防水套管DN65	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN65	个	1	304.83	304.83
9	031003003003	压力表	1. 名称:压力表	个	1	103.39	103.39
10	031003001003	试验消火栓DN65	1. 名称:试验消火栓 2. 规格:DN65	个	1	135.28	135.28
本页小计							23,768.38

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司厂房-消防工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	030901010001	消防栓DN65(室内消火栓一个, 口径 65X19, 直流水枪1支, 规格为: 65X19, 65X16, 消防龙带: 材质用苧麻, 维棉或衬胶。口径 65。长度及条数: 25M 长配一条, 栓口直径 25, 胶管内径 19, 水枪喷嘴直径 8, 管长L=25M。消防栓箱内设消防卷盘)	1. 名称:消防栓 2. 型号、规格:DN65(室内消火栓一个, 口径 65X19, 直流水枪1支, 规格为: 65X19, 65X16, 消防龙带: 材质用苧麻, 维棉或衬胶。口径 65。长度及条数: 25M 长配一条, 栓口直径 25, 胶管内径 19, 水枪喷嘴直径 8, 管长L=25M。消防栓箱内设消防卷盘)	套	12	1,094.30	13,131.60
12	030901013001	手提式灭火器MF/ABC5	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC5	具	24	81.86	1,964.64
13	030901013002	灭火器放置箱	1. 名称:灭火器放置箱	具	12	123.80	1,485.60
14	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 刷油:手工除锈后刷红丹防锈漆、调和漆各两遍	kg	201.98	18.68	3,772.99
		【1、消防栓给水系统】分部小计					44,123.21
		2、火灾自动报警系统					
15	030408002001	控制电缆NH-KVV-4x1.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV 3. 规格:4x1.5 4. 敷设方式、部位:综合敷设	m	115.3	15.65	1,804.45
16	030411001001	配管KZ17	1. 名称:配管 2. 规格:KZ17	m	111.01	8.61	955.80
17	030904004001	火力警铃	1. 名称:火力警铃	个	12	81.01	972.12
18	030904003003	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)	个	12	195.86	2,350.32
		【2、火灾自动报警系统】分部小计					6,082.69
		3、消防应急照明系统					
本页小计							26,437.52

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称：东莞市天尚太阳能有限公司厂房-消防工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：东莞市天尚太阳能有限公司厂房-消防工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	RGF	28.9613%	3,709.25
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			3,709.25
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		项	RGF	0%	
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	交通干扰工程施工增加费		项		0%	
2.1.2	地下管线交叉降效费		项		0%	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费		项		0%	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用		项		0%	
2.1.5	模板工程		项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.1.7	施工排水、降水		项	1		
	小计		元			
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	脚手架搭拆费		项	1	640.3	640.30
0313010 17001	脚手架搭拆		项	1	640.3	640.30
2.2.2	文明工地增加费		项	FBFXHJ	0%	
2.2.3	夜间施工增加费		项		0%	
2.2.4	其他费用		项		0%	
	小计		元			640.30
	合计					4,349.55

编制人：

证号：

编制日期：

人材机汇总表

工程名称：东莞市天尚太阳能有限公司厂房-消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	综合工日		工日	121.9738	105.00	12,807.25
2	人工费调整		元	640.3062	1.00	640.31
3	黑玛钢弯头	DN20	个	1.01	2.15	2.17
4	黑玛钢直通	DN20	个	2.02	1.54	3.11
5	黑玛钢堵头	DN20	个	1.01	1.20	1.21
6	黑玛钢活接头	DN20	个	1.01	5.66	5.72
7	型钢		kg	214.0988	3.54	757.91
8	热轧厚钢板 Q195-Q235	8~20	kg	34.63	3.34	115.66
9	卡箍(含密封胶圈、螺栓)	DN100	套	50	57.83	2,891.50
10	卡箍(含橡胶圈、螺栓)	DN65	套	7	35.19	246.33
11	醇酸防锈漆		kg	20.3518	9.87	200.87
12	酚醛调合漆		kg	14.5308	9.01	130.92
13	焊接钢管	DN150	m	2.48	70.03	173.67
14	内外壁热镀锌钢管	DN100	m	153.8058	54.63	8,402.41
15	内外壁热镀锌钢管	DN65	m	24.378	35.69	870.05
16	焊接钢管		kg	5.14	3.92	20.15
17	刚性阻燃管	FPC20	m	308.627	2.13	657.38
18	试验消火栓	DN65	个	1.01	53.37	53.90
19	截止阀	DN20	个	1.01	27.46	27.73
20	闸阀	DN100	个	10	304.89	3,048.90
21	闸阀	DN65	个	1	180.91	180.91
22	平焊法兰	DN100	片	20	32.24	644.80
23	平焊法兰	DN65	片	2	20.96	41.92
24	自动排气阀	DN20	个	1	38.11	38.11
25	手提式灭火器	MF/ABC5	个	24	64.37	1,544.88
26	消防栓	DN65(室内消火栓一个, 口径 65X19, 直流水枪1支, 规格为: 65X19, 65X16, 消防龙带: 材质用苧麻, 维棉或衬胶。口径 65。长度及条数: 25M长配一条, 栓口直径 25, 胶管内径 19, 水枪喷嘴直径 8, 管长L=25M。消火栓箱内设消防卷盘)	套	12	984.84	11,818.08

人材机汇总表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司厂房-消防工程

第 2 页 共 2 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
27	灭火器放置箱		个	12	72.95	875.40
28	压力表		套	1	47.20	47.20
29	单向出口指示灯		套	9.09	67.90	617.21
30	双向出口指示灯		套	3.03	67.90	205.74
31	安全出口标志灯		套	9.09	93.00	845.37
32	应急照明灯		套	22.22	100.85	2,240.89
33	绝缘电线	ZRBV-2.5	m	1308.8048	1.20	1,570.57
34	可挠性金属套管	KZ17	m	117.6706	1.40	164.74
35	控制电缆	NH-KVV-4x1.5	m	117.0295	10.47	1,225.30
36	机上人工		工日	1.1067	105.00	116.20
合计						53,234.47

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司泵房-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		87,919.08
2	措施项目费	_AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF		2,392.79
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+_GGCSF		2,022.65
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		2,022.65
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF		370.14
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF		370.14
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH		370.14
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	措施项目其他费用			
3	其他项目费	QTXMHJ		1,055.03
3.1	材料检验试验费	CLJYSYF		175.84
3.2	工程优质费	GCRYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	YSBGF		879.19
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY		
4	规费	_FHGCWHF		91.37
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	0.1	91.37
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	11	10,060.41
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ- AQFHWMSGCSDDLF		99,496.03
7	其中人工费	GCRGF+JXRG		7,421.85
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ		101,518.68

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司泵房-消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030901002003	内外壁热镀锌钢管DN150	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管DN150 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 管道刷油: 刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求: 管道冲洗	m	31.91	118.85	3,792.50
2	030901002004	内外壁热镀锌钢管DN65	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 管道刷油: 刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求: 管道冲洗	m	19.82	49.81	987.23
3	031003003004	闸阀DN150	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN150	个	5	868.12	4,340.60
4	031003003005	闸阀DN65	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN65	个	4	320.86	1,283.44
5	031003003006	试水阀DN65	1. 名称: 试水阀 2. 规格: DN65	个	2	452.77	905.54
6	031003003007	止回阀DN65	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN65	个	2	442.13	884.26
7	031003003008	消声止回阀DN150	1. 名称: 消声止回阀 2. 规格: DN150	个	2	1,307.65	2,615.30
8	031002003003	柔性防水套管DN150	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN150	个	2	656.18	1,312.36
9	031002003004	柔性防水套管DN65	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN65	个	2	428.15	856.30
10	031003010001	可曲绕橡胶接头DN150	1. 名称: 可曲绕橡胶接头 2. 规格: DN150	个	4	563.84	2,255.36
11	031003010002	可曲绕橡胶接头DN65	1. 名称: 可曲绕橡胶接头 2. 规格: DN65	个	4	230.97	923.88
12	031003008001	Y型过滤器DN150	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格: DN150	组	2	1,079.90	2,159.80
13	031003003009	压力开关DN150	1. 名称: 压力开关 2. 规格: DN150	个	1	303.37	303.37
14	030804001001	同心异径管DN150	1. 名称: 同心异径管 2. 规格: DN150	个	2	238.21	476.42
本页小计							23,096.36

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司泵房-消防工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030804001002	偏心异径管DN150	1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN150	个	2	238.21	476.42
16	030804001003	同心异径管DN65	1. 名称: 同心异径管 2. 规格: DN65	个	2	105.05	210.10
17	030804001004	偏心异径管DN65	1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN65	个	2	79.30	158.60
18	031003003010	压力表	1. 名称: 压力表	个	4	103.39	413.56
19	030109001001	消火栓给水泵 XBD6.0/20-SLH , Q=20L/s, H=60m, P=2930rpm, N=11kw, 自带控制柜	1. 名称: 消火栓给水泵 2. 规格: XBD6.0/20-SLH , Q=20L/s, H=60m, P=2930rpm, N=11kw, 自带控制柜	台	2	5,813.86	11,627.72
20	031006002001	消火栓系统全自动气压消防稳压设备(两台稳压泵; 25GDL3.6-11x3型 一用一备, Q=5L/s, H=33m, N=3Kw)	1. 设备名称: 消火栓系统全自动气压消防稳压设备 2. 型号、规格: 两台稳压泵; 25GDL3.6-11x3型 一用一备, Q=5L/s, H=33m, N=3Kw	套	2	25,968.16	51,936.32
							87,919.08
本页小计							64,822.72
合 计							87,919.08

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司泵房-消防工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	RGF	28.9613%	2,022.65
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			2,022.65
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		项	RGF	0%	
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	交通干扰工程施工增加费		项		0%	
2.1.2	地下管线交叉降效费		项		0%	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费		项		0%	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用		项		0%	
2.1.5	模板工程		项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.1.7	施工排水、降水		项	1		
	小计		元			
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	脚手架搭拆费		项	1	370.14	370.14
031301017001	脚手架搭拆		项	1	370.14	370.14
2.2.2	文明工地增加费		项	FBFXHJ	0%	
2.2.3	夜间施工增加费		项		0%	
2.2.4	其他费用		项		0%	
	小计		元			370.14
	合计					2,392.79

编制人:

证号:

编制日期:

人材机汇总表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司泵房-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	综合工日		工日	66.5131	105.00	6,983.88
2	人工费调整		元	370.1383	1.00	370.14
3	热轧厚钢板 Q195-Q235	8~20	kg	101.72	3.34	339.74
4	醇酸防锈漆		kg	5.0834	9.87	50.17
5	酚醛调合漆		kg	4.16	9.01	37.48
6	内外壁热镀锌钢管	DN150	m	30.0273	90.90	2,729.48
7	内外壁热镀锌钢管	DN65	m	18.9677	35.69	676.96
8	焊接钢管		kg	36.68	3.92	143.79
9	同心异径管	DN150	个	2	158.77	317.54
10	偏心异径管	DN150	个	2	158.77	317.54
11	同心异径管	DN65	个	2	59.05	118.10
12	偏心异径管	DN65	个	2	33.30	66.60
13	Y型过滤器	DN150	个	2	741.78	1,483.56
14	可曲绕橡胶接头	DN150	个	4	210.26	841.04
15	可曲绕橡胶接头	DN65	个	4	86.68	346.72
16	闸阀	DN150	个	5	556.20	2,781.00
17	闸阀	DN65	个	4	180.91	723.64
18	试水阀	DN65	个	2	312.82	625.64
19	止回阀	DN65	个	2	302.18	604.36
20	消声止回阀	DN150	个	2	995.73	1,991.46
21	平焊法兰	DN150	片	26	57.76	1,501.76
22	平焊法兰	DN65	片	24	20.96	503.04
23	压力开关	DN150	套	1	210.26	210.26
24	压力表		套	4	47.20	188.80
25	消火栓给水泵	XBD6.0/20-SLH, Q=20 L/s, H=60m, P=2930 rpm, N=11kw, 自带控	台	2	5,379.22	10,758.44
26	消火栓系统全自动气压消 防稳压设备	两台稳压泵;25GDL3.6 -11x3型 一用一备, Q =5L/s, H=33m, N=3 Kw	套	2	24,451.60	48,903.20
27	机上人工		工日	0.6451	105.00	67.74
	合计					83,682.08

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市天尚太阳能有限公司泵房-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		7,266.97
2	措施项目费	_AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF		317.47
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+_GGCSF		292.76
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		292.76
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF		24.71
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF		24.71
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH		24.71
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	措施项目其他费用			
3	其他项目费	QTXMHJ		87.20
3.1	材料检验试验费	CLJYSYF		14.53
3.2	工程优质费	GCRYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	YSBGF		72.67
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY		
4	规费	_FHGCWHF		7.67
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	0.1	7.67
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	11	844.72
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ- AQFHWMSGCSDDLF		8,231.27
7	其中人工费	GCRGF+JXRG		1,035.57
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ		8,524.03

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量与清单计价表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司泵房-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	031001001001	镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4. 连接形式:螺纹	m	2.5	100.93	252.33
2	031001001002	镀锌钢管DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4. 连接形式:螺纹	m	2.4	81.32	195.17
3	031002003001	刚性防水套管DN100	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1	304.83	304.83
4	031003003011	闸阀DN80	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN80	个	2	404.17	808.34
5	031003003012	止回阀DN80	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN80	个	2	363.67	727.34
6	031003010003	可曲绕橡胶接头DN80	1. 名称:可曲绕橡胶接头 2. 规格:DN80	个	2	262.51	525.02
7	030109011001	排水潜污泵50 JYWQ25-10-2900-1.5 25m3/h H=10m P=2900 rpm, 1.5kw	1. 名称:排水潜污泵50 JYWQ25-10-2900-1.5 2. 规格:25m3/h H=10m P=2900rpm, 1.5kw	台	2	2,226.97	4,453.94
							7,266.97
本页小计							7,266.97
合 计							7,266.97

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：东莞市天尚太阳能有限公司泵房-排水工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	RGF	28.9613%	292.76
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			292.76
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		项	RGF	0%	
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	交通干扰工程施工增加费		项		0%	
2.1.2	地下管线交叉降效费		项		0%	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费		项		0%	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用		项		0%	
2.1.5	模板工程		项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.1.7	施工排水、降水		项	1		
	小计		元			
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	脚手架搭拆费		项	1	24.71	24.71
031301017001	脚手架搭拆		项	1	24.71	24.71
2.2.2	文明工地增加费		项	FBFXHJ	0%	
2.2.3	夜间施工增加费		项		0%	
2.2.4	其他费用		项		0%	
	小计		元			24.71
	合计					317.47

编制人：

证号：

编制日期：

人材机汇总表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司泵房-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	综合工日		工日	9.6272	105.00	1,010.86
2	人工费调整		元	24.713	1.00	24.71
3	扁钢	(综合)	kg	1.25	3.54	4.43
4	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	14.5895	0.07	1.02
5	油麻丝		kg	2.04	6.55	13.36
6	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.0525	20.58	1.08
7	皂化冷却液		kg	0.06	3.42	0.21
8	石棉绒	(综合)	kg	4.27	1.89	8.07
9	镀锌钢管管件	室内 DN80	个	0.9384	25.77	24.18
10	镀锌钢管管件	室内 DN100	个	0.67	38.35	25.69
11	热轧厚钢板 Q195-Q235	8~20	kg	6.15	3.34	20.54
12	焊接钢管		kg	5.14	3.92	20.15
13	镀锌钢管	DN100	m	2.55	52.99	135.12
14	镀锌钢管	DN80	m	2.448	40.80	99.88
15	可曲挠橡胶接头	DN80	个	2	91.49	182.98
16	闸阀	DN80	个	2	239.56	479.12
17	止回阀	DN80	个	2	199.06	398.12
18	平焊法兰	DN80	片	12	25.07	300.84
19	排水潜污泵50JYWQ25-10-2900-1.5	25m³/h H=10m P=2900rpm, 1.5kw	台	2	1,973.91	3,947.82
合计						6,698.18

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市天尚太阳能有限公司室外-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		44,327.09
2	措施项目费	_AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSE		2,145.39
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+_GGCSF		1,926.34
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF		1,926.34
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF		219.05
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF		219.05
2.2.2.1	脚手架搭拆费	JSJDCF_QFH		219.05
2.2.2.2	文明工地增加费	FBFXHJ	0	
2.2.2.3	夜间施工增加费		0	
2.2.2.4	措施项目其他费用			
3	其他项目费	QTXMHJ		531.92
3.1	材料检验试验费	CLJYSYF		88.65
3.2	工程优质费	GCRYZF		
3.3	暂列金额	ZLJE		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ		
3.5	计日工	JRG		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF		
3.7	预算包干费	YSBGF		443.27
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY		
4	规费	_FHGCWHF		47.00
4.1	防洪工程维护费	_FHJ+_CHJ+_QTXM	0.1	47.00
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	11	5,175.65
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-_AQFHWMSGCSDDLF		50,300.71
7	其中人工费	GCRGF+JXRG		7,174.79
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ		52,227.05

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量与清单计价表

工程名称：东莞市天尚太阳能有限公司室外-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030901002005	内外壁热镀锌钢管DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红丹防锈漆、调油漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	141.59	147.34	20,861.87
2	030901002007	内外壁热镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗	m	161.92	93.23	15,095.80
3	031003003011	闸阀DN100	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100	个	5	507.88	2,539.40
4	040504001001	阀门井 h=1.6m	1. 名称:阀门井 2. 规格:h=1.6m	座	1	1,491.80	1,491.80
5	030901012001	消防水泵接合器SQS-100	1. 名称:消防水泵接合器 2. 规格:SQS-100	套	2	814.46	1,628.92
6	040101002005	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土	m ³	123.15	5.89	725.35
7	040103001005	回填方	1. 名称:回填方 2. 填方材料品种:原土	m ³	123.15	16.11	1,983.95
							44,327.09
本页小计							44,327.09
合 计							44,327.09

编制人:

证号：

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称：东莞市天尚太阳能有限公司室外-消防工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费					
1.1	安全防护、文明施工费					
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)		项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工		项	RGF	28.9613%	1,926.34
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用		项	1		
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用		项	1		
	小计		元			1,926.34
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费					
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		项	RGF	0%	
	小计		元			
2	其他措施项目费					
2.1	措施一般项目费					
2.1.1	交通干扰工程施工增加费		项		0%	
2.1.2	地下管线交叉降效费		项		0%	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费		项		0%	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用		项		0%	
2.1.5	模板工程		项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.1.7	施工排水、降水		项	1		
	小计		元			
2.2	措施其他项目费					
2.2.1	脚手架搭拆费		项	1	219.05	219.05
031301017001	脚手架搭拆		项	1	219.05	219.05
2.2.2	文明工地增加费		项	FBFXHJ	0%	
2.2.3	夜间施工增加费		项		0%	
2.2.4	其他费用		项		0%	
	小计		元			219.05
	合计					2,145.39

编制人：

证号：

编制日期：

人材机汇总表

工程名称: 东莞市天尚太阳能有限公司室外-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	综合工日		工日	46.5174	105.00	4,884.33
2	综合工日		工日	16.6119	105.00	1,744.25
3	综合工日		工日	0.2163	105.00	22.71
4	人工费调整		元	219.0445	1.00	219.04
5	卡箍(含密封胶圈、螺栓)	DN150	套	47	77.94	3,663.18
6	内外壁热镀锌钢管	DN100	m	165.1584	54.63	9,022.60
7	内外壁热镀锌钢管	DN150	m	144.4218	90.90	13,127.94
8	闸阀	DN100	个	5	304.89	1,524.45
9	平焊法兰1.6MPa	DN100	片	2	32.24	64.48
10	平焊法兰	DN100	片	10	32.24	322.40
11	消防水泵接合器	SQS-100	套	2	514.93	1,029.86
12	铸铁井盖、井座	Φ700 重型	套	1	253.57	253.57
13	机上人工		工日	2.1042	105.00	220.94
14	机上人工		工日	0.6952	105.00	73.00
15	机上人工		工日	0.0988	105.00	10.37
	合计					36,183.12