

东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公 园配套升级改造工程

招标控制价

(第一册, 共一册)

招标控制价 (小写): ¥171,712.44 元

(大写): (人民币)壹拾柒万壹仟柒佰壹拾贰元肆角肆分

安全防护、文明施工措施费: ¥5,433.19 元 施工升降机安全监控系统费: ¥0.00 元

赶工措施费: ¥0.00 元 额外增加的赶工措施费: ¥0.00 元

人工费: ¥35,753.60 元


结构类型:		层数:	
建筑面积:	<u>m²</u>	经济指标:	<u>元/m²</u>
钢筋总量:	<u>t</u>	钢筋含量:	<u>kg/m²</u>
混凝土总量:	<u>m³</u>	混凝土含量:	<u>m³/m²</u>

招标人: _____
(单位盖章)

东莞市恒信建设工程咨询有限公司	
工程造价咨询人:	工程造价咨询企业执业印章
编号:	号: 甲161044001823
(单位资质专用章)	
有效期至: 2019年09月30日	

法定代表人或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:



全国建设工程造价员	
编制人:	王志娟
东莞市恒信建设工程咨询有限公司 (造价人员签字专用章)	
有效期至2018年12月	

编制时间: 2017年4月28日

复核人:



复核时间: 2017年4月28日

建设工程造价汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程—公园配套升级改造工程


单位: 元

序号	单位工程名称	其中		工程总价	定额人工费	备注
		工程造价(不含安全防护、文明施工措	安全防护、文明施工措施费			
1	公园配套升级改造园建工程	155,138.50	5,199.87	160,338.37	31,645.13	
2	公园配套升级改造绿化工程	11,140.75	233.32	11,374.07	4,108.47	
总计:		166,279.25	5,433.19	171,712.44	35,753.60	

编制人: 王亚娟

复核人:

编制时间: 2017年4月28日



编制说明

一、编制依据

- 1、根据甲方提供的《望牛墩镇下槽村美丽幸福村居建设工程-公园配套升级改造工程施工图册》编制而成。
- 2、执行2010年《广东省建筑及装饰工程综合定额》、2010年《广东省园林绿化工程综合定额》、2010年《广东省市政工程综合定额》。采用2013清单计价。
- 3、人工动态工资调整执行东建价[2016]6号文；安全防护、文明施工措施费执行东建价[2010]4号文；关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知(粤建市函[2016]1113号)。
- 4、主要材料价格执行东莞市2017年第3期《东莞工程造价信息》缺项部分按市场询价。

二、预算范围

- 1、本预算范围为图纸范围内的园建绿化工程。

三、其他有关说明

- 1、本预算取费费率：绿化工程材料检验试验费按0.1%，园建工程材料检验试验费按0.3%计，预算包干费按1%计，其余均按相关规定取费。
- 2、土方、废料外运按5km考虑。
- 3、具体内容详见预算书。

单位工程费汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公园配套升级改造工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		134031.00
2	措施项目费	AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		8531.28
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	AFWSCXMF+_GGCSF	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		5199.87
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		5199.87
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	CSYBXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		3331.41
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		3331.41
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	地下管线交叉降效费			0	
2.2.2.4	措施项目其他费用			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		1742.40
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	402.09
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	1340.31
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY	其他项目其他费用		
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		144.30
5	税金	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	11	15889.39
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ-AQFHWMSGCSDDLF+_QTCSF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		155138.50
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		31645.13
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		160338.37

分部分项工程计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公园配套升级改造--园建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		E 南队公园改造					
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除水泥混凝土 2. 厚度:路面厚度150mm内 3. 废料运距: 5km	m ²	400.950	12.86	5156.22
2	011707004001	二次搬运	1. 材料品种:拆除麻石（用于新建坐凳坐面） 2. 运输距离:50m内	m ²	6.780	3.09	20.95
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除高度:0.45m 2. 拆除砌体的截面尺寸:0.5m*0.3m 3. 废料运距: 5km	m ³	3.110	135.34	420.91
4	040203007001	水泥混凝土	1. 路面厚度、宽度、材料种类:150mm C30混凝土路面 2. 广场按4m*4m分块做缝 3. 纵向20m左右或不同材料交接处做胀缝	m ²	373.450	88.08	32893.48
5	050307016001	种植池翻新（侧面）	1. 混凝土、砂浆强度等级、配合比:1: 2.5水泥砂浆 2. 饰面材料种类:300*300*20烧面芝麻灰	m ²	9.190	141.06	1296.34
6	050307016002	种植池翻新（顶面）	1. 混凝土、砂浆强度等级、配合比:1: 2.5水泥砂浆 2. 饰面材料种类:600*400*50光面芝麻灰	m ²	3.590	367.15	1318.07
7	011102001002	石材楼地面(新建种植池顶面)	1. 顶面: 20厚1: 2.5水泥砂浆, 600*400*50光面芝麻灰	m ²	28.240	318.71	9000.37
8	010401012001	零星砌砖（新建种植池）	1. M5水泥砂浆砌MU10砌体，防潮层: 20厚1: 2.5水泥砂浆，内加5%防水剂	m ³	11.180	491.31	5492.85
9	011201001001	墙面一般抹灰（新建种植池内面）	1. 内侧面抹灰: 20厚1: 2.5水泥砂浆	m ²	26.490	25.06	663.84
10	011204001001	石材墙面（新建种植池外侧面）	1. 外侧面: 20厚1: 2.5水泥砂浆, 300*300*20厚烧面芝麻灰	m ²	35.640	138.63	4940.77
11	050305008001	坐凳	1. 原有麻石安装 2. M5水泥砂浆砌MU10砌体 3. 20厚1: 2.5水泥砂浆，喷仿烧面芝麻灰真石漆	m	22.600	28.32	640.03
12	011405001001	金属面油漆	1. 机喷防锈漆 2遍 2. 金属面机喷调和漆 2遍 3. 金属面手工除锈	m ²	22.030	22.25	490.17
13	011102001001	栏杆（顶面）	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆, 600*400*20光面芝麻灰	m ²	12.150	177.32	2154.44
本页小计							64488.44

分部分项工程计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公园配套升级改造工程--园建工程

第 2 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公园配套升级改造工程--园建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	011204001002	石材墙面	1.侧面(20厚1:2.5水泥砂浆,600*500*20厚烧面芝麻灰)	m2	35.190	168.20	5918.96
29	011102001003	石材楼地面	1.顶面(20厚1:2.5水泥砂浆,600*400*20光面芝麻灰)	m2	12.880	138.39	1782.46
30	010401012003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:M7.5水泥砂浆砌MU10砌体(柱墩)	m3	5.100	455.05	2320.76
31	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1.150厚6%水泥石粉垫层	m2	12.880	32.48	418.34
32	010501001002	垫层	1.混凝土强度等级:100厚C20素混凝土	m3	1.288	477.63	615.19
33	050305006005	石桌石凳	1.麻石安装(宽400)	m3	0.360	1153.40	415.22
34	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.200厚6%水泥石粉垫层	m2	7.260	42.06	305.36
35	010501001001	垫层	1.混凝土强度等级:150厚C30混凝土	m3	1.090	495.38	539.96
36	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:M5水泥砂浆砌MU10砌体(柱墩)	m3	3.160	450.39	1423.23
37	011201001002	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	20.030	25.06	501.95
38	011406001002	抹灰面油漆	1.喷仿烧面芝麻灰真石漆(柱墩侧面)	m2	20.030	67.13	1344.61
39	050305006004	石桌石凳	1.成品椅艺桌凳(一桌四凳)	套	2.000	1282.05	2564.10
40	050307019011	三人坐蹬训练器	1.三人坐蹬训练器:215*215*230cm	套	1.000	1153.85	1153.85
41	050307019007	双人水车	1.双人水车:200*40*148cm	套	1.000	1384.62	1384.62
42	050307019008	双人肩关节康复器	1.双人肩关节康复器:105*87*145cm	套	1.000	830.77	830.77
43	050307019009	太极推手器	1.太极推手器:110*46*115cm	套	1.000	769.23	769.23
44	050307019010	双人健骑机	1.双人健骑机:125*120*85cm	套	1.000	1384.62	1384.62
45	050307019006	双人浪板	1.双人浪板:175*10*140cm	套	1.000	846.15	846.15
46	050307019012	三人扭腰器	1.三人扭腰器:110*110*135cm	套	1.000	769.23	769.23
		【东队公园改造】分部小计					60693.82
本页小计							25288.61
合 计							134031

措施项目计价表 (一)

工程名称: 东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公园配套升级改造工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			
1.1	安全防护、文明施工费			
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	3.8796	5199.87
1.1.4	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.5	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项人工费	0	
2	其他措施费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.5	施工围栏			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.4	其他费用		0	
合 计				5199.87

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表 (二)

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公园配套升级改造--园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程—公园配套升级改造工程—园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	材料检验试验费	项	402.09	按分部分项工程费的0.2%（安装、市政）；0.1%（园林）计算
2	工程优质费	项		以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	预算包干费	项	1340.31	按分部分项工程费的0.2%计算
8	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计			1742.40	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费和税金项目计算表

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公园配套升级改造工程--园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公园配套升级改造工程--园建工程

第 1 页 共 3 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格	单位	实际用量	不含税市场价(元)	不含税市场价合价(元)
1	0001001	综合工日		工日	282.129	105.00	29623.55
2	0103091	镀锌低碳钢丝	Φ4.0	kg	3.036	4.39	13.33
3	0115011	热轧空心六角钢	(综合)	kg	0.171	3.86	0.66
4	0229001	麻布		m2	6.072	3.20	19.43
5	0229031	麻袋		个	12.509	1.69	21.14
6	0351001	圆钉	(综合)	kg	0.747	3.74	2.79
7	0359001	铁件	(综合)	kg	20.540	4.99	102.49
8	0365131	合金钢钻头	一字型	个	0.107	5.19	0.56
9	0401021	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	6.281	334.71	2102.21
10	040102101	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	3.246	334.71	1086.40
11	0401041	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.018	592.17	10.54
12	0403021	中砂		m3	16.758	97.16	1628.16
13	0405041	碎石	10	m3	0.040	111.74	4.50
14	040504101	石桌石凳碎石		m3	4.000	1282.05	5128.20
15	040701101	石粉		m3	44.248	68.01	3009.31
16	0413021	蒸压灰砂砖	240×115×53	千块	10.896	291.49	3175.96
17	0503031	板方材		m3	0.138	1630.62	225.35
18	0503171	木板	20	m3	0.005	1057.60	5.50
19	0503211	枕木		m3	0.049	823.89	40.04
20	070103104	300*300*20烧面芝麻灰		m2	9.374	77.24	724.03
21	070103106	600*400*20光面芝麻灰		m2	25.952	103.84	2694.88
22	070103108	600*500*20烧面芝麻灰		m2	35.894	103.84	3727.21
23	070110101	300*300*20烧面芝麻灰		m2	36.353	77.24	2807.89
24	070113102	600*400*50光面芝麻灰		m2	3.805	281.50	1071.22
25	070113103	600*400*50光面芝麻灰		m2	28.664	281.50	8068.80
26	110109101	仿烧面芝麻灰真石漆		kg	91.542	24.03	2199.75
27	1103191	酚醛防锈漆	各种颜色	kg	6.851	8.82	60.43
28	1111211	透明磁漆		kg	10.403	11.16	116.09
29	1111411	酚醛调和漆		kg	6.014	6.18	37.17
30	1111541	透明底漆		kg	10.403	15.45	160.72
31	1141181	清油		kg	0.424	10.30	4.37
32	1141191	松节油		kg	2.837	6.01	17.05
33	1143001	石粉		kg	47.578	0.03	1.43

单位工程人材机汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公园配套升级改造工程--园建工程

第 2 页 共 3 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格	单位	实际用量	不含税市场价(元)	不含税市场价合价(元)
34	1145061	稀释剂		kg	1.007	7.72	7.77
35	1159081	防水粉		kg	12.073	1.72	20.77
36	1201001	柴油		t	0.008	5829.04	46.05
37	1201041	灯用煤油		kg	3.201	2.01	6.43
38	1203001	溶剂油		kg	2.908	2.28	6.63
39	1231001	草酸		kg	1.363	4.04	5.51
40	1231261	石蜡		kg	3.627	2.66	9.65
41	1241301	粘合剂		kg	33.608	19.54	656.71
42	1301001	石棉		kg	47.055	2.64	124.22
43	1945051	高压风管		m	0.021	8.14	0.17
44	3113031	白棉纱		kg	1.653	10.55	17.44
45	3115001	水		m3	76.893	3.25	249.90
46	3237011	合金钎头	Φ150	个	0.056	141.61	7.86
47	3305001@2	透水砖	250*250*60	m2	193.351	42.66	8248.36
48	8015501	聚氯乙烯胶泥		kg	48.207	4.38	211.15
49	9946131	其他材料费		元	529.559	1.00	529.56
50	CLFTZ	材料费调整		元	-0.025	1.00	-0.02
51	补充材料001@1	双人漫步机	194*60*113	套	1.000	769.23	769.23
52	补充材料001@2	双人水车	200*40*148	套	2.000	1384.62	2769.24
53	补充材料001@3	双人肩关节康复器	105*87*145	套	2.000	830.77	1661.54
54	补充材料001@4	太极推手器	110*46*115	套	2.000	769.23	1538.46
55	补充材料001@5	双人健骑机	125*120*85	套	2.000	1153.85	2307.70
56	补充材料001@6	双人浪板	175*10*140	套	1.000	846.15	846.15
57	补充材料001@7	三人坐蹬训练器	215*215*230	套	1.000	1153.85	1153.85
58	补充材料001@8	三人扭腰器	110*110*135	套	1.000	769.23	769.23
59	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C20	m3	27.817	332.58	9251.38
60	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C30	m3	58.244	350.09	20390.75
61	9946001	折旧费		元	1867.544	1.00	1867.54

单位工程人材机汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公园配套升级改造--园建工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公园配套升级改造工程--绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		9894.51
2	措施项目费	AQFHWMSGCSD LF+_QTCSF	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		233.32
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	AFWSCXMF + _GGCSF	安全防护、文明施工费+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		233.32
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		233.32
2.1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_ CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	地下管线交叉降效费			0	
2.2.2.4	措施项目其他费用			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		108.84
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.1	9.89
3.2	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	1	98.95
3.8	其他项目其他费用	QTXMQTFY	其他项目其他费用		
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		10.24
5	税金	_FHJ+_CHJ+_ QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	11	1127.16
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_ QTXM+_GF+_SJ - AQFHWMSGCSD	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		11140.75
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		4108.47
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_ QTXM+_GF+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		11374.07

分部分项工程计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公园配套升级改造工程--绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		E 南队公园改造					
1	050102008008	栽植花卉	1. 花卉种类:七彩马尾铁 2. 单位面积袋数:16 3. 树高0.4-0.5m,冠幅0.3-0.35m 4. 养护期:6个月 5. 枝叶饱满	m2	12.320	100.80	1241.86
2	050102008007	栽植花卉	1. 花卉种类:冷水花 2. 单位面积袋数:36 3. 树高0.2-0.25m,冠幅0.15-0.2m 4. 养护期:6个月 5. 枝叶饱满	m2	34.760	102.86	3575.41
		【南队公园改造】分部小计					4817.27
		E 东队公园改造					
3	050102002001	栽植灌木	1. 种类:山茶 2. 株高、冠径:高1-1.2m,冠幅1.2-1.3m 3. 养护期:6个月	株	3.000	172.50	517.50
4	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:巴西野牡丹 2. 单位面积袋数:25 3. 树高0.25-0.3m,冠幅0.2-0.25m 4. 养护期:6个月 5. 枝叶茂盛,长势好	m2	9.000	66.56	599.04
5	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类:龙船花 2. 单位面积袋数:25 3. 树高0.25-0.3m,冠幅0.2-0.25m 4. 养护期:6个月 5. 枝叶饱满	m2	6.500	93.06	604.89
6	050102008005	栽植花卉	1. 花卉种类:多彩马缨丹 2. 单位面积袋数:25 3. 树高0.25-0.3m,冠幅0.2-0.25m 4. 养护期:6个月 5. 枝叶饱满	m2	7.000	70.33	492.31
7	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类:葱兰+风雨花1:1混种 2. 单位面积袋数:36 3. 树高0.2-0.25m,冠幅0.15-0.2m 4. 养护期:6个月 5. 枝叶饱满	m2	10.000	107.31	1073.10
本页小计							8104.11

分部分项工程计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公园配套升级改造工程--绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目计价表 (一)

工程名称: 东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公园配套升级改造工程--绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			
1.1	安全防护、文明施工费			
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项人工费	5.7225	233.32
1.1.4	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.5	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项人工费	0	
2	其他措施费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.5	施工围栏			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.4	其他费用		0	
合 计				233.32

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表 (二)

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公园配套升级改造工程--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程—公园配套升级改造工程—绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	材料检验试验费	项	9.89	按分部分项工程费的0.2%（安装、市政）；0.1%（园林）计算
2	工程优质费	项		以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	预算包干费	项	98.95	按分部分项工程费的0.2%计算
8	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计			108.84	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费和税金项目计算表

工程名称: 东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公园配套升级改造工程--绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 东莞市望牛墩镇下漕美丽幸福村居建设工程--公园配套升级改造工程--绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格	单位	实际用量	不含税市场价 (元)	不含税市场价 合价 (元)
1	0001001	综合工日		工日	38.831	105.00	4077.29
2	0409271	含量: 余土外运		m3	5.380		
3	0409311	熟耕土(松方)		m3	3.713	38.87	144.33
4	1233281	杀虫剂		kg	0.484	2.69	1.30
5	2929001	无机肥	(复合肥)	kg	29.034	2.55	74.04
6	2929011	有机肥		t	1.686	308.96	520.81
7	3115001	水		m3	130.733	3.25	424.88
8	290302102	灌木苗	山茶	丛	3.000	111.87	335.61
9	290701104	草本苗	冷水花	株	1326.442	1.20	1591.73
10	290701105	草本苗	多彩马缨丹	株	185.500	0.50	92.75
11	290701106	草本苗	葱兰	株	381.600	0.14	53.42
12	290701107	草本苗	风雨花	株	381.600	0.71	270.94
13	2907061012	木本苗	七彩马尾铁	株	208.947	2.80	585.05
14	2907061013	木本苗	巴西野牡丹	株	238.500	0.50	119.25
15	2907061014	木本苗	龙船花	株	172.250	1.50	258.38
16	290716101	草皮	件装 0.23* 0.23	m2	33.600	5.80	194.88
17	9946001	折旧费		元	16.079	1.00	16.08
18	9946011	大修理费		元	2.755	1.00	2.76
19	9946021	经常修理费		元	12.707	1.00	12.71
20	9946041	汽油	(机械用)国 III93#	kg	7.856	7.09	55.70
21	9946111	其他费用		元	3.488	1.00	3.49
22	9946606	机上人工		工日	0.297	105.00	31.15
	合计						8866.55