

编号: 建预字1611-075号

洲涡路灯

工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写):

223,158.84 元

(大写):

(人民币) 贰拾贰万叁仟壹佰伍拾捌元捌角肆分

(其中安全防护、文明施工单列费用: 9,776.01元

工日人工费总额: 35,847.78元)

结构类型:

层数:

建筑面积:

平方米

单方造价:

元/平方米

钢筋量:

吨

混凝土量:

立方米

单位面积钢筋量:

公斤/平方米

单位面积混凝土量:

立方米/平方米

招 标 人:

东莞市望牛墩镇洲涡村村
民委员会

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号: 甲150344000593
有效期至: 2018年12月31日

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)


复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

2017年3月3日



2017年3月3日

总说明

项目名称：洲湾路灯工程

项目编号：建预字1611-075号

一、编制依据：

- 1、根据委托方提供的图纸及相关说明；
- 2、执行2010年《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》，按二类城市计取管理费；
- 3、计费程序执行东建价[2016]4号文发布的《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)清单计价程序表(营改增后)附表，《广东省安装工程综合定额》(2010)清单计价程序表(营改增后)附表；
- 4、材料价格执行《东莞工程造价管理信息》2017年1月份和东莞市造价站发布的2017年1月1-31日材料价格信息并结合其他价格信息；
- 5、安全生产、文明施工费执行东建[2010]4号文；
- 6、关于调整我市建设工程动态工资的通知执行东建价[2016]6号文。

二、本预算包含内容：

- 1、路灯工程。

三、本预算未包含内容：

四、其他说明：

五、附注：

编号：建预字 1611-075 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称： 洲涡路灯工程

建设单位： 东莞市望牛墩镇洲涡村村民委员会

结构形式：

建筑面积： 平方米 单方造价： 元/平方米

工程总造价： 223,158.84 元 钢筋量： 吨

(其中安全防护、文明施工单列费用：9,776.01 元

工日人工费总额：35,847.78 元)

编制人：周文辉

复核人：李国辉

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 洲湾路灯工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中: 暂估价 (元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		184180.35	
1.1	洲湾路灯工程			184180.35	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等 单列费+其他措施项目费		14452.65	
2.1	安全防护、文明施工措施 等单列费	安全防护、文明施工费+赶 工措施费及额外增加的赶工 措施费		9776.01	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		9776.01	
2.1.2	赶工措施费及额外增加的 赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶 工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他 项目费		4676.64	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		4676.64	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	脚手架搭拆费	脚手架搭拆费(取费后)			
2.2.2.2	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.3	夜间施工增加费		0		
2.2.2.4	措施项目其他费用				
3	其他项目费	其他项目合计		2210.16	—
3.1	材料检验试验费	材料检验试验费		368.36	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估 价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	预算包干费		1841.80	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		200.84	—
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费	0.1	200.84	—
5	税前工程造价	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费		201044.00	
6	增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费	11	22114.84	—
7	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费+增值		213382.83	

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

编制人:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：洲湾路灯工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	基数说明	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价 (元)
		税销项税额-安全防护、文明施工措施等单列费			
8	其中人工费	工程人工费+机械人工		35847.78	
9	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+增值 税销项税额		223158.84	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

编制人：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：洲涡路灯工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		洲涡路灯工程					184180.35	
1	030404017024	配电箱 AZM-AL	1. 名称:配电箱 AZM-AL 2. 型号:成套型 3. 规格:含元器件	台	1	4188.20	4188.20	
2	030404017025	配电箱 BZM-AL	1. 名称:配电箱 BZM-AL 2. 型号:成套型 3. 规格:含元器件	台	1	4419.92	4419.92	
3	030404017026	配电箱 CZM-AL	1. 名称:配电箱 CZM-AL 2. 型号:成套型 3. 规格:含元器件	台	1	4419.92	4419.92	
4	030411001008	电气配管 PC40	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:埋地敷设	m	1781.4	13.91	24779.27	
5	030411001010	电气配管 PC50	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC50 3. 配置形式:埋地敷设	m	56.4	16.84	949.78	
6	030411001009	电气配管 SC40	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:埋地敷设	m	45	22.74	1023.30	
7	030412007003	7米单臂路灯 100W	1. 名称:7米单臂路灯 2. 规格:100W	套	31	2045.39	63407.09	
8	030408001021	电力电缆 YJY-4*25+1*16	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 电压等级(kV):1kV	m	66.01	76.10	5023.36	
9	030408006012	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 材质、类型:户内干包式铜芯电力电缆头 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV以下	个	6	121.40	728.40	
10	030411004014	配线 BV-10	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-10 4. 材质:铜芯	m	7316.8	5.94	43461.79	
本页小计							152401.03	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

编制日期：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：洲湾路灯工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编制人：

编制日期:

措施项目费汇总表

工程名称: 洲湾路灯工程

标段:

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	计算基础	费率%	合价（元）
1	安全防护、文明施工措施等单列费				
1.1	安全防护、文明施工费				
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报（交易中心电子投标人只填报这项）	项			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	RGF+JSRGF	28.9613	9776.01
1.1.3	建筑工地视频监控系统项目费用	项			
1.1.4	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项			
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费				
1.2	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	项	RGF	0	
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	交通干扰工程施工增加费	项		0	
2.1.2	地下管线交叉降效费	项		0	
2.1.3	焦炉钢结构施工大棚折旧费	项		0	
2.1.4	焦炉烘炉、热态工程费用	项		0	
2.1.5	模板工程	项			4676.64
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项			
2.1.7	施工排水、降水	项			
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	脚手架搭拆费	项			
2.2.2	文明工地增加费	项	FBFXHJ	0	
2.2.3	夜间施工增加费	项		0	
2.2.4	其他费用	项		0	
	合计				14452.65

编制人:

证号:

编制日期:

单价措施项目清单与计价表

工程名称：洲湾路灯工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 洲涡路灯工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料检验试验费	368.36	
2	工程优质费		
3	暂列金额		
4	暂估价		
4.1	材料暂估价		
4.2	专业工程暂估价		
5	计日工		
6	总承包服务费		
7	预算包干费	1841.80	
8	其他费用		
	合 计	2210.16	

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

编制人:

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 洲湾路灯工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	费率 (%)	金额(元)
1	规费	防洪工程维护费	200.84		200.84
1.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	200843.16	0.1	200.84
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	201044	11	22114.84
合 计					22315.68

编制人：

证号:

编制日期:

主要材料设备价格表

工程名称：洲湾路灯工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税单价 (元)
	人工					
1	0001001	综合工日		工日	331.55	105.00
	材料					
1	0109031	圆钢	Φ10以内	t	0.07	3226.91
2	0113061	镀锌扁钢	(综合)	kg	13.98	4.54
3	012961101	钢板	(综合)	kg	0.60	3.00
4	1111411	酚醛调和漆		kg	0.21	7.29
5	1201021	汽油	(综合)	kg	54.02	6.87
6	2503281	双色多股铜芯绝缘软导线	BVR-4mm2	m	13.18	1.88
7	3115001	水		m3	6.29	3.25
8	8021903	普通商品混凝土 碎石 粒径20石	C20	m3	2.00	327.21
9	8021904	普通商品混凝土 碎石 粒径20石	C25	m3	14.65	336.45
	机械					
1	9946041	汽油	(机械用) 国III93#	kg	79.49	6.85
2	9946051	柴油	(机械用) 0#	kg	139.45	5.62
3	9946071	电	(机械用)	kw·h	1228.99	0.77
4	9946606	机上人工		工日	9.85	105.00
	主材					
1	140300107	镀锌钢管 SC40		m	46.35	8.18
2	143144105	刚性阻燃管 PC40		m	1959.54	5.42
3	143144106	刚性阻燃管 PC50		m	62.04	7.61
4	225200106	LED路灯	100W	套	31.31	1095.95
5	250318601	绝缘电线 BV-10		m	7682.64	4.53
6	261904103	金属杆h=7m		根	31.00	789.56
7	ZC00001601	槽钢		kg	60.04	2.82
8	ZC000017	角钢		kg	222.05	2.82
9	ZC00138305	铜芯电缆	YJY-4*25+1*16	m	66.67	63.76
	设备					
1	SB21002702	配电箱 AZM-AL		台	1.00	3582.22
2	SB21002703	配电箱 BZM-AL		台	1.00	3813.94
3	SB21002704	配电箱 CZM-AL		台	1.00	3813.94

编制人：

证号：

编制日期：