

东莞市望牛墩镇洲涡村美
丽幸福村居建设-村前闲置
地绿化工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 217,776.49 元

（大写）： （人民币）贰拾壹万柒仟柒佰柒拾陆元肆角玖分

（其中安全防护、文明施工单列费用：5,304.46元 工日人工费总额：66,444.28元）

结构类型： 层数： 建筑面积： 平方米

单方造价： 元/平方米 钢筋量： 吨 混凝土量： 立方米

单位面积钢筋量： 公斤/平方米 单位面积混凝土量： 立方米/平方米



招 标 人： 东莞市望牛墩镇洲涡村村
民委员会
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间：

2016年3月25日

复 核 时 间：

2016年3月25日

编制说明

一、编制依据:

- 1、本工程施工设计图纸文件: 东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前闲置地绿化工程--施工图
- 2、执行2010年《广东省建筑与装饰(上中下册)、市政及园林绿化工程综合定额》及《广东省建筑工程计价通则》。
- 3、采用清单计价方式, 取费执行(东建价[2010]6号《关于发布东莞市执行2010广东省建设工程计价依据计价程序表的通知,《广东省建筑与装饰(上中下册)、市政及园林绿化工程综合定额》(2010) 清单计价程序表(2010) 。
- 4、执行东莞市二〇一五年《东莞工程造价管理信息》9月份信息价和东莞市主要建筑材料价格参考信息(2015年9月1日-30日), 缺项参考广州信息价。
- 5、执行东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施措施费组成与计算问题的通知》。
- 6、执行东建价[2013]2号文《关于调整我市建设工程动态工资通知》。
- 7、执行东建(2005)45号文, 关于印发<<东莞市建设局关于加强预拌混凝土管理规定>>的通知。
- 8、关于我市建设工程税率的通知执行东建函[2011]5号文。

二、套价说明

- 1、商品砼运距按综合考虑、土方及废料运距均按5公里考虑。
- 2、材料价格见主要材料价格表。
- 3、养护期为6个月。

三、工程量计算说明

- 1、施工图内所有内容;

四、未计工程量

五、附注

编号：建预字 1509-193 号

东莞市建设工程预算书

单位工程名称： 东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前闲置

地绿化工程

建设 单 位： 东莞市望牛墩镇洲涡村村民委员会

结 构 形 式：

建 筑 面 积： 平方米 单方造价： 元/平方米

工程总造价： 217,776.49 元 钢筋量： 吨


(其中安全防护、文明施工单列费用：5,304.46 元)

工日人工费总额：66,444.28 元)

编制人： 

复核人：

资格证号：



资格证号：



单项工程费汇总表

单位工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前闲置地绿化工程

序号	单位工程名称	其中		工程总造价(元)	其中：工日人 工费总额 (元)	钢筋（吨）
		含税工程造价 (未含单列费 用)	安全防护、文明 施工单列费用			
一、	村前闲置地绿化工程	212,472.03	5,304.46	217,776.49	66,444.28	
1、	东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前闲置地道路工程	143,917.28	3,778.71	147,695.99	43,618.51	
2、	东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前闲置地绿化工程	40,004.22	736.16	40,740.38	14,431.08	
3、	东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前闲置地排水工程	28,550.53	789.59	29,340.12	8,394.69	
	合计	212,472.03	5,304.46	217,776.49	66,444.28	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前闲置地道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		130,300.21	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		10,815.00	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		3,778.71	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		3,778.71	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		7,036.29	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		7,036.29	
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		1,563.60	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	260.60	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	1,303.00	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		142.68	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	4,874.50	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		143,917.28	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		43,618.51	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		147,695.99	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前闲置地道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:旧混凝土地面 2. 厚度:300mm 3. 运距:5km	m2	597.000	42.63	25,450.11	
2	050301005001	点风景石	1. 石料种类:黄蜡石标志物 2. 石料规格、重量:2000*1500*1500mm	块	1.000	23,124.95	23,124.95	
3	050305006001	石坐凳	1. 石材种类:灰白色毛面花岗岩 2. 凳面尺寸:2000*350*150mm 3. 支墩尺寸,个数:400*250*150mm, 3座	个	2.000	2,558.74	5,117.48	
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	390.010	1.51	588.92	
5	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:石粉 3. 厚度:10cm	m2	228.010	24.13	5,501.88	
6	040203007001	水泥混凝土	1. 道路传力杆套筒 2. 伸缝(人工切缝) 填充聚氯乙稀胶泥 3. 缩缝 4. 伸缝(人工切缝) 沥青木板 5. 水泥混凝土路面 厚度20cm 换为【普通预拌混凝土 C35 粒径为20mm石子】 6. 水泥混凝土路面养生水养生	m2	228.010	116.63	26,592.81	
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩路缘石99.5*40*15 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土后座	m	68.550	111.37	7,634.41	
8	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石粉 3. 厚度:20cm	m2	162.000	37.46	6,068.52	
9	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:粉红色环保砖300*300*50 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	162.000	73.47	11,902.14	
10	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:粉红色环保砖300*300*50 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	162.000	58.23	9,433.26	
11	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:福建青光面花岗岩路缘	m	51.000	174.23	8,885.73	
本页小计							130,300.21	

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前闲置地道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			3,778.71
1.1	安全防护、文明施工费			3,778.71
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	2.9	3,778.71
1.1.3	综合脚手架			
1.1.4	靠脚手架安全挡板			
1.1.5	独立安全防护挡板			
1.1.6	围尼龙编制布			
1.1.7	现场围挡、围墙			
1.1.8	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.9	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计	0	
2	其他措施费			7,036.29
2.1	措施一般项目费			7,036.29
2.1.1	围堰工程			
2.1.2	其他工程			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆			6,420.77
2.1.4	临时工程费			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销 (或租赁) 费			615.52
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.4	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.5	其他费用		0	

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(二)

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前闲置地道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	综合合价
1	2.1.3	大型机械设备进出场及安拆		项	1.000	6,420.77	6,420.77
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式推土机每次场外运费 功率90kW以内 子目*0.6072 2.履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 子目*0.6072	台·次	1.000	6,420.77	6,420.77
3	2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销（或租赁）费		项	1.000	615.52	615.52
4	041102002001	基础模板	1.构件类型：路缘石后座	m2	24.680	24.94	615.52
本页小计							7,036.29
合 计							7,036.29

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号:

编制日期:

主要材料价格表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前闲置地道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前闲置地绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:树穴土 2. 运距:5m	m3	22.170	17.85	395.73	
2	050102001002	栽植乔木	1. 名称:秋枫 2. 胸径(cm):9-10 3. 株高(m):2.5-3.0 4. 冠幅(m):2.0-2.5 5. 支撑:茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 6. 养护期:6个月	株	11.000	506.20	5,568.20	
3	050102001001	栽植乔木	1. 名称:香樟 2. 胸径(cm):10-12 3. 株高(m):3.0-3.5 4. 冠幅(m):2.5-3.0 5. 支撑:茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 6. 养护期:6个月	株	7.000	988.48	6,919.36	
4	050102002005	栽植灌木	1. 名称:黄金叶 2. 株高(m):0.8-1.0 3. 冠幅(m):0.8-1.0 4. 养护期:6个月	株	32.000	88.19	2,822.08	
5	050102002009	栽植灌木	1. 名称:非洲茉莉球 2. 株高(m):0.8-1.0 3. 冠幅(m):0.8-1.0 4. 养护期:6个月	株	13.000	132.19	1,718.47	
6	050102002010	栽植灌木	1. 名称:琴叶珊瑚 2. 株高(m):1.0-1.2 3. 冠幅(m):0.8-1.0 4. 养护期:6个月	株	10.000	149.17	1,491.70	
7	050102002011	栽植灌木	1. 名称:黄榕球 2. 株高(m):0.8-1.0 3. 冠幅(m):0.8-1.0 4. 养护期:6个月	株	31.000	143.18	4,438.58	
8	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 草皮规格:30cmX30cm/ 件 3. 养护期:6个月	m2	260.000	35.18	9,146.80	
9	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 草皮规格:30cmX30cm/ 件 3. 养护期:6个月	m2	162.000	35.18	5,699.16	
		分部小计					38,200.08	
本页小计							38,200.08	
合 计							38,200.08	

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前
闲置地绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

编制日期:

主要材料价格表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前闲置地绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前闲置地排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		27,227.14	
1.1	土方工程			27,227.14	
2	措施项目费	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		789.59	
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		789.59	
2.1.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		789.59	
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	施工升降机安全监控系统费用			
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费			
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费			
2.2.2	措施其他项目费	措施其它项目费			
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.4	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.5	措施项目其他费用		0		
3	其他项目费	其他项目合计		326.72	
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	54.45	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计-分部分项暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	272.27	
3.8	其他项目其他费用	其他项目其他费用			
4	规费	防洪工程维护费		28.34	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	968.33	
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		28,550.53	
7	其中人工费	工程人工费+机械人工		8,394.69	
8	含税工程总造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金		29,340.12	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

编制人：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前闲置地排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	245.830	6.09	1,497.10	
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	228.970	15.60	3,571.93	
3	040103002001	余方弃置	1. 运距：5km	m3	16.860	16.53	278.70	
4	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：120° 混凝土基础 2. 管座材质：Ⅱ级钢筋混凝土承插管 3. 规格：DN300 4. 接口方式：水泥砂浆1：2.5 5. 管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	31.790	126.05	4,007.13	
5	040501001002	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：120° 混凝土基础 2. 管座材质：Ⅱ级钢筋混凝土承插管 3. 规格：DN400 4. 接口方式：水泥砂浆1：2.5 5. 管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	52.000	167.32	8,700.64	
6	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平篦式单篦式雨水口 2. 篦高：0.8m 3. 篦子材质规格：重型铸铁篦子 450*750	座	6.000	843.12	5,058.72	
7	040504001002	圆形砖砌雨水检查井 φ1000	1. 材料：砖砌 2. 井尺寸：φ1000 3. 定型井名称、定型图号：砖砌雨水检查井，图集号06MS201-3第11页 4. 基础：厚度、材料品种、强度：混凝土基础 C15 混凝土 5. 井盖材料、规格：铸铁材料井盖及井座 φ700	座	2.000	2,056.46	4,112.92	
		分部小计					27,227.14	
本页小计							27,227.14	
合 计							27,227.14	

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲润村美丽幸福村居建设-村前闲置地排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	安全防护、文明施工措施等单列费			789.59
1.1	安全防护、文明施工费			789.59
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)			
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	2.9	789.59
1.1.3	综合脚手架			
1.1.4	靠脚手架安全挡板			
1.1.5	独立安全防护挡板			
1.1.6	围尼龙编制布			
1.1.7	现场围挡、围墙			
1.1.8	建筑工地视频监控系统项目费用			
1.1.9	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.2	施工升降机安全监控系统费用			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	分部分项合计	0	
2	其他措施费			
2.1	措施一般项目费			
2.1.1	围堰工程			
2.1.2	模板工程			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆			
2.1.4	临时工程费			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销 (或租赁) 费			
2.2	措施其他项目费			
2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2.2	夜间施工增加费		0	
2.2.3	地下管线交叉降效费		0	
2.2.4	交通干扰工程施工增加费		0	
2.2.5	其他费用		0	

注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价表汇总表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前
闲置地排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

编制人：

编制日期:

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-村前闲置地排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

