

望牛墩镇 建设工程预算书



工程名称：望牛墩镇朱平沙村工业园排水渠及临时道路工程

工程总造价：619688.12 元

(其中安全防护、文明施工单列费用：16183.82 元，

工日人工费用总额：108790.47 元

大写（人民币）：陆拾壹万玖仟陆佰捌拾捌元壹角贰分

二〇一三 年十一月十八日

望牛墩镇朱平沙村工业园排水渠及临时道路工程 工程

工 程 量 清 单

建 设 单 位:

望牛墩镇规划建设办



预 算 总 价:

陆拾壹万玖仟陆佰捌拾捌元壹角贰分

619,688.12

编制单位:

望牛墩规划建设办

编 制 人:

卢伟希

编 制 时 间:

2013-11-18

编制说明



一、 编制依据

- 1、 执行 2010 年《广东省市政工程计价办法》及《2010 年广东省市政工程综合定额》进行计价；
- 2、 材料价格按东莞市建设网上公布 2013 年 10 月 1 日至 10 日主材价格，部分缺项材料参照附近城市有关发布价及网上询价；
- 3、 人工调整按东建价[2013]2 号；
- 4、 根据望牛墩镇朱平沙村工业园排水渠及临时道路工程设计图纸。



单位工程费汇总表

工程名称：望牛墩镇朱平沙村工业园排水渠及临时道路工程

序号	费用名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	备注
1	分部分项工程费	分部分项合计		558062.77	项目利润按人工费的18%计算
2	措施项目费	安全防护、文明施工费+其他措施项目费		33878.02	
2.1	安全防护、文明施工费	安全及文明施工措施费		16183.82	单列，按东建价(2010)4号文规定计算
2.2	其他措施项目费	措施一般项目费+措施其他项目费		17694.20	
2.2.1	措施一般项目费	措施一般项目费		17694.20	包括本项价差、利润
2.2.2	措施其他项目费	文明工地增加费+夜间施工增加费+赶工措施费+地下管线交叉降效费+交通干扰工程施工增加费+措施项目其他费用			发生时按综合定额结合合同约定计算；投标报价可结合工程及自身实际计算
2.2.2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0		
2.2.2.2	夜间施工增加费		0		
2.2.2.3	赶工措施费	分部分项合计	0		
2.2.2.4	地下管线交叉降效费		0		
2.2.2.5	交通干扰工程施工增加费				
2.2.2.6	措施项目其他费用		0		按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
3	其他项目费	其他项目合计		6696.76	发生时按综合定额结合合同约定计算；投标报价可结合工程及自身实际计算
3.1	材料检验试验费	分部分项合计	0.2	1116.13	单独承包土石方工程除外
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	专业工程暂估价			
3.5	计日工	计日工			
3.6	总承包服务费	总承包服务费			
3.7	预算包干费	分部分项合计	1	5580.63	0.00~2.00
3.8	其他项目其他费用				
4	规费	防洪工程维护费		598.64	
4.1	防洪工程维护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	0.1	598.64	
5	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.413	20451.93	市区(东城、南城、城区、万江)按3.477%计算，镇区按3.413%计算
6	含税不含单列费工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工费		603504.30	
7	其中人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机械人工		108790.47	
	含税含安全防护、文明施工工程总造价			619,688.12	

编制人：卢伟希

证号：

编制日期：

第 1 页 共 1 页

编制日期:



措施项目费汇总表

工程名称：望牛墩镇朱平沙村工业园排水渠及临时道路工程

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全文明施工项目费				
1.1	综合脚手架	项			
1.2	靠脚手架安全挡板	项			
1.3	独立安全防护挡板	项			
1.4	围尼龙编制布	项			
1.5	现场围挡、围墙	项			
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	2.9	16183.82	16183.82
1.7	建筑工地视频监控系统项目费用	项			
1.8	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项			
1.9	安全防护、文明施工单列费用（交易中心电子投标人只填报这项）	项			
	小计	元			16183.82
2	其他措施费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	围堰工程	项			
2.1.2	其他工程	项			
2.1.3	大型机械设备进出场及安拆	项		9483.65	9483.65
9946441 *0.6072	履带式推土机每次场外运费 功率90kW以内 子目乘以系数0.6072	台次	1	3004.96	3004.96
9946461 *0.6072	履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 子目乘以系数0.6072	台次	1	3531.64	3531.64
9946501 *0.6072	压路机每次场外运费 子目乘以系数0.6072	台次	1	2947.04	2947.04
2.1.4	临时工程费	项			
2.1.5	砼、钢筋砼模板及支架等的支、拆、运输、摊销（或租赁）费	项		8210.55	8210.55
D3-8-27	现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	10m2	0.3	521.69	156.51
D3-8-62	箱涵模板制作、安装 混凝土	10m2	15.614	515.82	8054.01
	小计	元			17694.2
D3-8-27					
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	0		
2.2.2	夜间施工增加费	项	0		
2.2.3	赶工措施费	项	0		
2.2.4	地下管线交叉降效费	项	0		
2.2.5	交通干扰工程施工增加费	项	0		
2.2.6	其他费用	项	0		
	小计	元			
	合计				33878.02

编制人：卢伟希

证号：

编制日期：



其他项目清单与计价表

工程名称: 望牛墩镇朱平沙村工业园排水渠及临时道路工程

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总



主要材料价格表

工程名称: 望牛墩镇朱平沙村工业园排水渠及临时道路工程

[illegible]

编制人：卢伟希

证号:

编制日期: