

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： WNDCFJ20150026

工程名称： 东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村青少年活动中心工程

招标人（盖公章）： 东莞市望牛墩镇洲涡村村民委员会

招标代理机构（盖公章）： 东莞市粤建监理工程有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（签名并盖注册章）：
或从业预算员或造价员（签名或盖章）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

东莞市建设工程交易中心制

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）
- 12、工程量清单综合单价报价表（含措施项目清单计价表）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第 2 编第一章第 26 条“投标文件的有效性”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第 2 编第一章第 13 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若超出严重不平衡报价范围(详见招标文件第 2 篇第一章第 40.2 款，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将按招标文件第 2 篇第一章第 13 条的规定处理。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（**签名并盖注册章**）：_____

或从业预算员或造价员签名或盖章：_____

工程量清单报价汇总表（ ）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）： _____ 法定代表人（签名或盖私章）： _____

造价工程师（**签名并盖注册章**）或从业预算员或造价员 （签名或盖章）： _____ 编制日期： _____年____月____日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 8 页）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ 或从业预算员或造价员签名或盖章：_____

2、措施清单项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或从业预算员或造价员签名或盖章)：_____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	工程保险费				
2	工程保修费				
3	赶工措施费				
4	预算包干费				
5	其它费用				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或从业预算员或造价员签名或盖章)：_____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5	建筑意外伤害保险费				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或从业预算员或造价员签名或盖章)：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____（或从业预算员或造价员签名或盖章）：_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）						
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____（或从业预算员或造价员签名或盖章）：_____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____（或从业预算员或造价员签名或盖章）：_____

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村青少年活动中心工程

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程						
1	070101003001	人工整体拆除 混合结构 瓦屋面	1. 拆除:瓦屋面	m2	107.920			
2	070101048001	人工单项拆除 块料面层	1. 拆除:块料地面	m2	154.440			
3	070101034001	人工单项拆除 砖墙	1. 拆除:砌体	m3	95.480			
4	010403005004	人工单项拆除石柱	1. 石料种类:红砂岩柱	m3	2.000			
5	070101053001	人工单项拆除 铲除镶贴面砖 墙、柱面	1. 拆除:墙面石材	m2	57.300			
		分部小计						
		重建工程						
6	011102001003	古阶砖地面	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料:370*370*50厚古阶砖(利用原有材料) 4. 酸洗、打蜡要求:面刷保护液	m2	70.810			
7	011102001008	白麻石楼地面	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料:900*300*110白麻石(利用原有材料) 4. 酸洗、打蜡要求:面刷保护液	m2	3.540			
8	011102001009	白麻石楼地面	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料:600*300*110白麻石(利用原有材料) 4. 酸洗、打蜡要求:面刷保护液	m2	3.600			
9	011102001010	白麻石楼地面	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料:1200*390*110麻石铺地(利用原有材料) 4. 酸洗、打蜡要求:面刷保护液	m2	30.160			
10	011102001002	50厚370*370古阶砖45°斜铺	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水	m2	30.350			
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村青少年活动中心工程

清单编制日期：2020.04.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			泥砂浆 3. 面层材料:370*370*50 厚古阶砖					
11	011102001004	压边铺900*300*110白麻石	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料:900*300*110白麻石	m ²	1.520			
12	011102001005	压边铺600*300*110白麻石	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料:600*300*110白麻石	m ²	1.540			
13	011102001006	1200*390*110麻石铺地 工字缝	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料:1200*390*110麻石	m ²	12.920			
14	011102001007	150厚800*270白麻石门槛	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料:150厚800*270白麻石门槛	m	2.120			
15	050201007001	高麻石门朵	1. 石料种类、规格:450*380*300高麻石门朵 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	个	2.000			
16	011102001011	垫台地面	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料:110mm厚白麻石垫台地面	m ²	14.010			
17	011204001005	垫台侧面	1. 面层材料:110mm厚白麻石垫台侧面 2. 底层抹灰:15mm 3. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆	m ²	5.300			
18	010103001002	回填方	1. 位置:垫台地面 2. 填方材料品种:砂	m ³	5.604			
19	020204013001	石门框	1. 石料种类、构件规格:420*400白麻石	樘	1.000			
20	010801005001	木门	1. 门代号及洞口尺寸:1440*3070 2. 材料种类:菠萝格木 3. 五金:铜门扣	樘	1.000			
本页小计								

投标编制人：

证号：

编制日期：

2/8

第 2 页 共 6 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村青少年活动中心工程

清单编制日期：2021.07.01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	050201007003	高麻石门朵	1. 石料种类、规格:220*200*150高麻石门朵 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	个	4.000			
22	010801005002	木门	1. 门代号及洞口尺寸:800*2400 2. 材料种类:菠萝格木	樘	2.000			
23	020204013002	石门框	1. 石料种类、构件规格:270*130白麻石	樘	2.000			
24	011502008001	GRC装饰线雕	1. 线条规格:500*360GRC线雕 2. 线条安装部位:门头	套	4.000			
25	011502008002	GRC装饰线条	1. 线条规格:150*50GRC线雕 2. 线条安装部位:门头	套	2.000			
26	011204001003	600*300*30白麻石	1. 面层材料:600*300*30白麻石 2. 底层抹灰:15mm 3. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆	m2	2.200			
27	011204001004	600*300红砂岩勒脚	1. 面层材料:600*300红砂岩勒脚 2. 底层抹灰:15mm 3. 砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆	m2	47.740			
28	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种:素陶瓦片、瓦当(筒瓦)采用素瓦当 2. 砂浆的配合比:1:2.5水泥砂浆	m2	107.910			
29	010401011001	400高120*120绿色琉璃瓶	1. 材料:绿色琉璃瓶(利用原有材料) 2. 规格:120*120*400mm 3. 砂浆的配合比:1:2水泥砂浆	座	132.000			
30	011206002001	块料零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:370*370*50厚阶砖压顶	m2	7.360			
31	011407001001	砖檐线面刷白色外墙涂料	1. 喷刷涂料部位:砖檐线 2. 涂料品种、喷刷遍数:两遍	m2	4.830			
32	011407001002	外墙博风刷黑	1. 喷刷涂料部位:外墙博风 2. 涂料品种、喷刷遍数:两遍	m2	30.340			
本页小计								

投标编制人：

证号：

编制日期：

3/8

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村青少年活动中心工程

清单编制日期:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	011407001003	内墙博风刷黑	1. 喷刷涂料部位:内墙博风 2. 涂料品种、喷刷遍数:两遍	m ²	4.830			
34	011003003001	灰塑	1. 部位:灰塑 2. 材料:做法采用草筋灰塑形,再用草筋灰批荡,最后彩绘	m ²	16.030			
35	011003003002	博风卷草	1. 部位:卷草 2. 材料:做法采用草筋灰塑形,再用草筋灰批荡,最后彩绘	m ²	6.320			
36	010401003001	实心砖墙	1. 部位:屋顶景墙 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M5 4. 砂浆配合比:1:3水泥砂浆	m ³	0.763			
37	010403005001	麻石柱280*280mm	1. 石料种类:麻石柱(利用原有柱) 2. 石料规格:280*280mm 3. 酸洗、打蜡要求:面刷保护液	m ³	0.600			
38	010403005002	红砂岩柱380*380mm	1. 石料种类:红砂岩(利用原有柱) 2. 石料规格:380*380mm 3. 酸洗、打蜡要求:面刷保护液	m ³	1.400			
39	010403005003	红砂岩柱Φ300mm	1. 石料种类:红砂岩(利用原有柱) 2. 石料规格:Φ300mm 3. 酸洗、打蜡要求:面刷保护液	m ³	0.570			
40	010702001001	Φ320木柱	1. 规格尺寸:Φ320 2. 木材种类:菠萝格木 3. 防护材料种类:ACQ防腐防腐药剂	m ³	1.540			
41	010502001001	屋顶混凝土柱350*350mm	1. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.500			
42	010502001002	屋顶混凝土柱210*210mm	1. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.140			
43	011401001002	外喷白色仿真石漆	1. 喷漆种类:真石涂料	m ²	12.880			
44	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	7.990			
45	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢Φ10	t	0.188			
本页小计								

投标编制人:

证号:

编制日期:

4/8

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村青少年活动中心工程

清单编制日期: 2014.4.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 $\Phi 10$	t	0.655			
47	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 $\Phi 12 \sim 14$	t	0.212			
48	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 $\Phi 16 \sim 25$	t	0.080			
49	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种: 青砖 (利用原有材料, 砌前应清灰打磨) 2. 砖规格: 250x110x80mm 3. 砂浆强度等级: M7.5 4. 酸洗、打蜡要求: 面刷保护液	m ³	94.560			
50	011107001001	麻石台阶面	1. 找平层厚度: 20mm 2. 面层材料: 麻石	m ²	1.430			
51	010507004001	台阶	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.800			
52	010103001001	回填方	1. 填方材料: 一、二类土	m ³	5.020			
53	010702002001	矩形木梁	1. 木材种类: 菠萝格木 2. 刮腻子: 两遍 3. 防护材料种类: ACQ防虫防腐药剂	m ³	2.880			
54	010702002002	木梁 $\Phi 180 \sim 200$ mm	1. 构件规格尺寸: $\Phi 180 \sim 200$ mm 2. 木材种类: 菠萝格木 3. 刮腻子: 两遍 4. 防护材料种类: ACQ防虫防腐药剂	m ³	3.320			
55	010702002003	木梁 $\Phi 280$ mm	1. 构件规格尺寸: $\Phi 280$ mm 2. 木材种类: 菠萝格木 3. 刮腻子: 两遍 4. 防护材料种类: ACQ防虫防腐药剂	m ³	0.570			
56	040205017001	$\Phi 400 \times 450$ mm柱墩	1. 材料品种: 麻石 2. 规格、型号: $\Phi 400 \times 450$ mm	个	4.000			
57	040205017002	360*360*380mm柱墩	1. 材料品种: 麻石 2. 规格、型号: 360*360*380mm	个	2.000			
58	010702005002	其他木构件	1. 构件名称: 瓜柱 $\Phi 325$ 2. 木材种类: 菠萝格木 3. 刮腻子: 两遍 4. 防护材料种类: ACQ防虫防腐药剂	m ³	0.840			
59	010702005003	其他木构件	1. 构件名称: 飞檐 2. 木材种类: 菠萝格木 3. 刮腻子: 两遍	m ³	2.960			
本页小计								

投标编制人:


证号:

编制日期:

5/8

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村青少年活动中心工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
			4. 防护材料种类:ACQ防虫防腐药剂 5. 构件规格尺寸:55*80*800@160					
60	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3.840			
61	010702005004	其他木构件	1. 构件名称:封檐板 2. 木材种类:菠萝格木 3. 刮腻子:两遍 4. 防护材料种类:ACQ防虫防腐药剂	m2	2.800			
62	010401003004	实心砖墙	1. 部位:墀头及山墙 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	0.930			
63	010505006001	女儿墙	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.610			
64	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2.0厚改性沥青防水卷材	m2	107.920			
65	010703001001	屋面木基层	1. 望板材料种类、厚度:30*100厚菠萝格木檐板	m2	107.920			
		分部小计						
		本页小计						
		合 计						

投标编制人：

证号：

编制日期：

第 6 页 共 6 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村青少年活动中心工程-
电气

清单编制日期：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱 1AL1	1. 名称:配电箱 1AL1	台	1.000			
2	030411001001	电气配管 PC50	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC50	m	7.400			
3	030411002001	塑料线槽 PR14*24	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:PR14*24	m	86.500			
4	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	22.000			
5	030411004001	线槽配线 BV-2.5	1. 配线形式:线槽配线 2. 规格:BV-2.5	m	293.700			
6	030404034001	暗装单联开关	1. 名称:暗装单联开关	个	6.000			
7	030404034002	暗装三联开关	1. 名称:暗装三联开关	个	1.000			
8	030412005001	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 安装形式:吸顶式	套	15.000			
9	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1kV	系统	1.000			
		分部小计						
		本页小计						
		合 计						

投标编制人：


证号：

编制日期：

第 1 页 共 1 页

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：东莞市望牛墩镇洲涡村美丽幸福村居建设-洲涡村青少年活动中心工程-给排水



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		给排水						
1	031001006001	UPVC塑料雨水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN100 4. 连接形式：粘接	m	10.800			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

投标编制人：

证号：

编制日期：

第 1 页 共 1 页